



CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 04 de Setembro de 2023.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.
Comissão Permanente de Licitação.

25



Ref.: Tomada de Preços Nº. SI-TP012/2023

Objeto: Manutenção, conservação do sistema viário e construção de pavimentação na Sede, Distritos e Zona Rural do Município de Nova Russas - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente a **Tomada de Preços Nº SI-TP012/2023**, cujo objeto é a **Manutenção, conservação do sistema viário e construção de pavimentação na Sede, Distritos e Zona Rural do Município de Nova Russas - Ceará**, pelo **preço global de R\$ 2.526.717,65 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos)** com prazo de execução de 12 (doze) meses, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que em nossa proposta já estão contabilizados todos os custos com impostos e encargos que venham a recair sobre o objeto licitado.

Francisco Weskley Timbó Magalhães

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário


Magda Jotta R. P. Vasconcelos

MAGDA JOTTA R. P. VASCONCELOS
CREA - CE 56364
RNP 0614442605



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 182.500,00
1.1	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	5.000,00	8,39	R\$ 41.950,00
1.2	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.000,00	7,91	R\$ 39.550,00
1.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	320,00	40,96	R\$ 13.107,20
1.4	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	480,00	23,76	R\$ 11.404,80
1.5	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	320,00	19,65	R\$ 6.288,00
1.6	C3141	SEINFRA	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	M3	6.000,00	11,70	R\$ 70.200,00
2	DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 232.572,00
2.1	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.200,00	15,56	R\$ 18.672,00
2.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	10.000,00	21,39	R\$ 213.900,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 1.561.083,50
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	15.000,00	32,95	R\$ 494.250,00
3.2	C4576	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fok=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	71,51	R\$ 715.100,00
3.3	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4.000,00	36,72	R\$ 146.880,00
3.4	C3100	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.000,00	13,37	R\$ 26.740,00
3.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	500,00	101,49	R\$ 50.745,00
3.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	350,00	363,91	R\$ 127.368,50
4	DIVERSOS						R\$ 30.450,00
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.000,00	1,05	R\$ 30.450,00
TOTAL SIMPLES (R\$)						R\$ 2.006.605,50	
BDI = 25,92% (R\$)						R\$ 520.112,15	
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						R\$ 2.526.717,65	

R\$ 2.526.717,65 dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 04 de Setembro de 2023.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ. 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
 CREA - CE 56364
 RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SE-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	R\$ 229.804,00
02	DRENAGEM SUPERFICIAL	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	R\$ 292.854,66
03	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	R\$ 1.965.716,34
04	DIVERSOS	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	R\$ 38.342,64
TOTAL COM BDI (R\$)		8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	R\$ 2.526.717,65
TOTAL ACUMULADO (R\$)		8,33%	210.559,80	16,67%	421.119,61	25,00%	631.679,41	33,33%	842.239,22	41,67%	1.052.799,02	50,00%	1.263.358,82	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	8,33%	19.150,33	R\$ 229.804,00
02	DRENAGEM SUPERFICIAL	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	8,33%	24.404,56	R\$ 292.854,66
03	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	8,33%	163.809,70	R\$ 1.965.716,34
04	DIVERSOS	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	8,33%	3.195,22	R\$ 38.342,64
TOTAL COM BDI (R\$)		8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	8,33%	210.559,80	R\$ 2.526.717,65
TOTAL ACUMULADO (R\$)		58,33%	1.473.916,63	66,67%	1.684.478,43	75,00%	1.895.038,23	83,33%	2.105.598,04	91,67%	2.316.157,84	100,00%	2.526.717,65	


Hidrolândia - CE, 04 de Setembro de 2023.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03

CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce



Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
MAGDA JOTTA R. P. VASCONCELOS
CPF: CE 56364
RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI = 25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 04 de Setembro de 2023.

Francisco Weskley Timbó Magalhães

Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
CREA - CE 56364
RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		11,15

Hidrolândia - CE, 04 de Setembro de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 MAGDA JOTTA R. P. VASCONCELOS
 CREA - CE 56364
 RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Hidrolândia - CE, 04 de Setembro de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

MAGDA JOTTA R. P. VASCONCELOS

CREA - CE 56364

RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.



C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,5394	15,5500 R\$	8,39
			Total: R\$	8,39
			Total Simples: R\$	8,39
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	8,39

C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0449	20,7700 R\$	0,93
I2543 SERVENTE	H	0,4491	15,5500 R\$	6,98
			Total: R\$	7,91
			Total Simples: R\$	7,91
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	7,91

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,6341	15,5500 R\$	40,96
			Total: R\$	40,96
			Total Simples: R\$	40,96
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	40,96

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,5279	15,5500 R\$	23,76
			Total: R\$	23,76
			Total Simples: R\$	23,76
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	23,76

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 C.N.P.J.: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA HAGGA JOTTA R.P. VASCONCELOS
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 CREA CE 56364

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE RNP 0614442605

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.



C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	39,9078 R\$	9,58
			Total: R\$	9,58

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE	H	0,6473	15,5500 R\$	10,07
			Total: R\$	10,07

Total Simples: R\$ 19,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 19,65

C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	68,1731 R\$	-
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0111	215,1272 R\$	2,39
			Total: R\$	2,39

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE	H	0,0300	15,5500 R\$	0,47
			Total: R\$	0,47

SERVIÇOS

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,3000	6,8003 R\$	8,84
			Total: R\$	8,84

Total Simples: R\$ 11,70

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 11,70

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,4046	20,7700 R\$	8,40
I2543 SERVENTE	H	0,4046	15,5500 R\$	6,29
			Total: R\$	14,69

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	67,1733 R\$	0,13
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,5034 R\$	0,41
			Total: R\$	0,54

SERVIÇOS

C0838 CONCRETO PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	332,6300 R\$	0,33
			Total: R\$	0,33

Total Simples: R\$ 15,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 15,56

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

HAGGA JOTTA R. VASCONCELOS
CREA - CE 56364

BNP 0614442605



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1349	20,7700 R\$	2,80
I2543 SERVENTE	H	0,2248	15,5500 R\$	3,49
			Total: R\$	6,29
MATERIAIS				
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,0926 R\$	3,09
			Total: R\$	3,09
SERVIÇOS				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,0446 R\$	1,01
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	37,0455 R\$	0,56
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7234 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	303,0312 R\$	10,30
			Total: R\$	12,01
			Total Simples: R\$	21,39
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	21,39

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	21,6512 R\$	1,08
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	75,9655 R\$	0,76
			Total: R\$	1,84
MAO DE OBRA				
I0445 CALCETEIRO	H	0,2697	20,7700 R\$	5,60
I2543 SERVENTE	H	0,5394	15,5500 R\$	8,39
			Total: R\$	13,99
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	54,7311 R\$	8,21
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	59,3879 R\$	8,91
			Total: R\$	17,12
			Total Simples: R\$	32,95
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	32,95

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
 CREA - CE 56364
 RNP 0614442605


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

C4576 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,6743	20,7700 R\$	14,00
12543	SERVENTE	H	0,8990	15,5500 R\$	13,98
				Total: R\$	27,98
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0800	67,1733 R\$	5,37
18558	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	1,0500	36,3466 R\$	38,16
				Total: R\$	43,53
				Total Simples: R\$	71,51
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	71,51

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	24,6872 R\$	1,87
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	37,9062 R\$	0,16
				Total: R\$	2,03
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1434	20,7700 R\$	2,98
12543	SERVENTE	H	0,1434	15,5500 R\$	2,23
				Total: R\$	5,21
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	60,6825 R\$	3,45
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	54,3535 R\$	0,35
18513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,5034 R\$	25,88
				Total: R\$	29,48
				Total Simples: R\$	36,72
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	36,72

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

HAGGA JOTTA R.P. VASCONCELOS
 CREA - CE 56364
 RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.



C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0500	37,9062 R\$	1,90
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	75,4517 R\$	0,75
			Total: R\$	2,65

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,1798	20,7700 R\$	3,73
12543 SERVENTE	H	0,4495	15,5500 R\$	6,99
			Total: R\$	10,72
			Total Simples: R\$	13,37
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	13,37

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA	H	1,4384	20,7700 R\$	29,88
12543 SERVENTE	H	1,1238	15,5500 R\$	17,47
			Total: R\$	47,35

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0182	60,6825 R\$	1,10
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,7300	0,9889 R\$	2,70
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,5034 R\$	1,41
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	44,4825 R\$	48,93
			Total: R\$	54,14
			Total Simples: R\$	101,49
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	101,49

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
CREA - CE 56364
RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP012/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: LOCALIDADES RURAIS, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	8,9900	15,5500 R\$	139,79
Total:			R\$ 139,79

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA

I0280 BRITA

I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,7780	60,6825 R\$	47,21
M3	0,9658	68,4948 R\$	66,15
KG	220,0000	0,5034 R\$	110,76
Total:			R\$ 224,12

Total Simples: R\$ 363,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 363,91

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0674	15,5500 R\$	1,05
Total:			R\$ 1,05

Total Simples: R\$ 1,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 1,05

Hidrolândia - CE, 04 de Setembro de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magga Jotta R. P. Vasconcelos

MAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS

CREA - CE 56364

RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com