



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SOLONÓPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9 9695 8162 / 9.9832 0003



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

28

SOLONÓPOLE - CE 28-09-2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Comissão Permanente de Licitação

Nova Russas/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sa., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/2023**, cujo objeto é a REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DO DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, pelo preço global de R\$ 362.963,87 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Três reais e Oitenta e Sete centavos), com prazo de execução de 04 (quatro) meses, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviços no Cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim do Sr. CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO, CPF nº 05107751369, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dia consecutivo, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF 051.077.513-89
G. A. RABELO JUNIOR ME

Carlos C. Pinheiro

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO

CPF 05107751369


Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA:	25/09/2023	BDI:	24,00%	MD:	6,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	FONTE:	SEINFRA	RECEITA:	SEINFRA	RECEITA:	SEINFRA
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	PROPOSTA:	PROPRIA	RECEITA:	SEINFRA	RECEITA:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 170,85	R\$ 2.050,20
1.2	C1949	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	149,08	R\$ 259,56	R\$ 38.596,12
1.3	100982	CARGA, MANGRATA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADORA LUVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	SINAPI	M3	149,08	R\$ 9,75	R\$ 1.453,53
1.4	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.508,96	R\$ 0,29	R\$ 1.307,60
1.5	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.608,95	R\$ 0,28	R\$ 1.356,60
2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
2.1	95935	VIT GAVALETE PARA MERCÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDROMETRO), AF. 11/2016	SINAPI	UN	3,00	R\$ 258,08	R\$ 774,24
2.2	66356	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	SINAPI	M	70,54	R\$ 21,10	R\$ 1.489,47
2.3	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 24,25	R\$ 72,75
2.4	97865	CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 180,24	R\$ 540,72
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.1	CPROP 05	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUJEITADA	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 1.401,76	R\$ 1.401,76
3.2	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIADOR ATÉ 12 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 05/2020	SINAPI	UN	19,00	R\$ 1.566,22	R\$ 29.758,18
3.4	CPROP 02	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINÁRIA LED POT. 250W PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, REFLETOR EM LED POT.200 W, INCLUSIVE O POSTE	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 2.501,10	R\$ 10.004,40
3.5	C1197	ELETRODUTO PVC ROSCINCL CONEXÕES D= 32mm (1") CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	225,50	R\$ 25,84	R\$ 5.828,92
3.6	93866	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020	SINAPI	M	623,02	R\$ 9,32	R\$ 5.806,55
3.7	94620	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020	SINAPI	M	6,00	R\$ 15,30	R\$ 91,80
3.8	C4787	PLATE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 130000MM	SINAPI	UN	4,00	R\$ 27,19	R\$ 108,76
3.9	97865	CONCRETO MÓDULO 0,30X0,30X0,30M	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 99,32	R\$ 993,20
3.10	97865	CONCRETO MÓDULO 0,30X0,30X0,30M	SINAPI	UN	10,00	R\$ 165,94	R\$ 1.659,40
3.11	97865	CONCRETO MÓDULO 0,30X0,30X0,30M	SINAPI	UN	10,00	R\$ 165,94	R\$ 1.659,40
4 PISOS E REVESTIMENTOS							
4.1	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	962,02	R\$ 25,86	R\$ 24.800,06
4.2	C6208	PISO INTERTRAVADO TIPO TULHINHO (20 X 10 X 4CM), CENZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.888,86	R\$ 48,10	R\$ 139.867,00
4.3	96240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2020	SINAPI	M2	195,69	R\$ 20,32	R\$ 3.975,22
4.4	C4824	PISO PODOSTATIL EM PVC ESP. 30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	34,13	R\$ 127,40	R\$ 4.348,16
4.5	C0368	CONCRETO MÓDULO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,15	R\$ 456,88	R\$ 525,41
5 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							
5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA (ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m)	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 1.045,01	R\$ 31.350,30
5.2	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF. 05/2018	SINAPI	UN	12,00	R\$ 102,78	R\$ 1.233,36
5.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS, AF. 05/2018	SINAPI	M2	847,71	R\$ 18,54	R\$ 15.517,04
5.4	CPROP 08	CAPAMANCHAO DE MADEIRA, ALTURA LIVRE DE 2,40M	PRÓPRIA	M2	40,26	R\$ 467,13	R\$ 18.808,85
6 PINTURA							
6.1	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOUDDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF. 01/2021	SINAPI	M2	89,40	R\$ 31,45	R\$ 2.811,03
7		BRINDIDOPRAÇA					R\$ 14.353,29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA:	25/09/2023	BDI:	24,00%	MD:	6,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	FONTE:	SEINFRA	RECEITA:	SEINFRA	RECEITA:	SEINFRA
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	PROPOSTA:	PROPRIA	RECEITA:	SEINFRA	RECEITA:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1	C0352	BALANÇO ANDARRANHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 807,12	R\$ 807,12
7.2	C0926	CARROSSEL TIPO OLA, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.021,38	R\$ 1.021,38
7.3	C0943	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.098,95	R\$ 1.098,95
7.4	C2987	TUBO ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 964,96	R\$ 964,96
7.5	C3646	CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 981,14	R\$ 981,14
7.6	C3000	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.080,50	R\$ 1.080,50
7.7	C4851	GERACIADORA NYLONOPH H=1,03M, MALHA 3 X 20CM - FIO 4,35MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER E POR PROCESSO DE VERDE OU LARANJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	50,58	R\$ 170,07	R\$ 8.602,14
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.608,95	R\$ 1,31	R\$ 6.037,72
						VALOR BDI/TOTAL:	R\$ 70.262,45
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 292.701,42
						VALOR TOTAL:	R\$ 362.963,87

Prezados Senhores e Sócios Mil Novecentos e Sessenta e Três reais e Oitenta e Sete centavos

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ROBERTO AGUIAR
Engº Civil
CREA 4682 D

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D



RESUMO DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	BOI: 24.60%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	23,26% 47,76% 58,25%
LOCAL	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	44,44% 47,44% 53,23%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	3,00% 3,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.689,25	12,31%
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.047,18	0,84%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 59.647,07	16,18%
4	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 164.410,48	45,30%
5	URBANIZAÇÃO/PALISAGISMO	R\$ 68.960,85	19,00%
6	PINTURA	R\$ 2.811,83	0,77%
7	BRINQUEDO/PRAÇA	R\$ 14.353,29	3,95%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.037,72	1,66%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 70.262,45	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 292.701,42	
VALOR TOTAL:		R\$ 362.963,87	

Trzಂತos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Três reais e Oitenta e Sete centavos

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ROBERTO AGUIAR
C.R. 01/07/2014
G. A. RABELO JUNIOR ME

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	BOI: 24,00%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	13,88% 47,76% 58,25%
LOCAL	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	44,44% 47,44% 53,23%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	3,00% 3,00%

1.1. C1837 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Item de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	M2	SEINFRA	1,02000000	R\$ 32,3500	R\$ 33,0378
11100	L	SEINFRA	1,00000000	R\$ 22,7400	R\$ 22,7400
11081	M	SEINFRA	4,50000000	R\$ 11,4800	R\$ 51,6600
11725	KG	SEINFRA	0,15000000	R\$ 14,1400	R\$ 2,1210
TOTAL Médio de Obra					R\$ 108,5588
12543	H	SEINFRA	2,00000000	R\$ 14,1500	R\$ 28,3000
TOTAL Médio de Obra					R\$ 28,3000
VALOR:					R\$ 137,86

1.2. C1049 DEMOIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Item de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	H	SEINFRA	1,30000000	R\$ 18,9000	R\$ 24,5700
12543	H	SEINFRA	13,00000000	R\$ 14,1500	R\$ 183,9500
TOTAL Médio de Obra					R\$ 208,5200
VALOR:					R\$ 208,52

1.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020 (M3)

Equipamento: Cubo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CHI	SINAPI	0,01380000	R\$ 53,98	R\$ 0,74
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014					
91386	CHP	SINAPI	0,01980000	R\$ 244,62	R\$ 4,84
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014					
5932	CHI	SINAPI	0,01050000	R\$ 69,95	R\$ 0,73
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014					
5931	CHP	SINAPI	0,00830000	R\$ 197,50	R\$ 1,65
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014					
TOTAL Equipamento Cubo Horário					R\$ 7,86
VALOR:					R\$ 7,86

1.4. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento: Cubo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	H	SEINFRA	0,00100000	R\$ 68,2700	R\$ 0,0683
10768	H	SEINFRA	0,00200000	R\$ 0,6300	R\$ 0,0013
10775	H	SEINFRA	0,00200000	R\$ 1,2400	R\$ 0,0025
TOTAL Equipamento Cubo Horário					R\$ 0,0721
VALOR:					R\$ 0,0721

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 28/05/2023	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	VERSÃO: 001	RE: 00001
LOCAL: DISTRITO MAIOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	EMPRESA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	RE: 00001
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA: 0,00%	RE: 00001

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037 AJUDANTE	H	0,004000000	R\$ 15,2600	R\$ 0,0610
02382 NIVELADOR	H	0,002000000	R\$ 22,6200	R\$ 0,0452
02445 TOPOGRAFO	H	0,002000000	R\$ 27,6100	R\$ 0,0552
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,1614
VALOR:				R\$ 0,23

1.5. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Item de Obra	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
00700 CAMINHONETE SANEIRO (CHP)	H	0,001000000	R\$ 68,2700	R\$ 0,0683
00750 NÍVEL (CHP)	H	0,002000000	R\$ 0,6300	R\$ 0,0013
00775 TEODOLITO (CHP)	H	0,002000000	R\$ 1,2400	R\$ 0,0025
TOTAL Equipamento Quase Hídrico				R\$ 0,0721
00037 AJUDANTE	H	0,004000000	R\$ 15,2600	R\$ 0,0610
02382 NIVELADOR	H	0,002000000	R\$ 22,6200	R\$ 0,0452
02445 TOPOGRAFO	H	0,002000000	R\$ 27,6100	R\$ 0,0552
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,1614
VALOR:				R\$ 0,23

2.1. 98355 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 (UN)

Item de Obra	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
0002080 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,366000000	R\$ 16,45	R\$ 5,03
0003728 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BIFOLHAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1,000000000	R\$ 134,31	R\$ 134,31
0003833 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,396000000	R\$ 1,79	R\$ 0,70
00030083 SOLUÇAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,072000000	R\$ 57,11	R\$ 4,11
TOTAL Material				R\$ 144,15
0003833 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,702500000	R\$ 16,51	R\$ 28,19
0003837 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,702500000	R\$ 20,88	R\$ 35,20
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				R\$ 63,39
VALOR:				R\$ 208,13

2.2. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Item de Obra	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
0003838 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,098000000	R\$ 1,79	R\$ 0,18
0003688 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,048300000	R\$ 4,02	R\$ 4,21
TOTAL Material				R\$ 4,39
0003833 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,380000000	R\$ 16,61	R\$ 6,42
VALOR:				R\$ 10,81

G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira 1234 - Monte Castelo - Sobralópolis-CE
CNPJ: 23.549.313/0001-1/7 Fone: (86)99695-6162 / 99632-0003 Email: garabelojunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 28/05/2023	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	VERSÃO: 001	RE: 00001
LOCAL: DISTRITO MAIOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	EMPRESA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	RE: 00001
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA: 0,00%	RE: 00001

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,380000000	R\$ 20,68	R\$ 7,85
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				R\$ 14,27
VALOR:				R\$ 18,63

2.3. 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item de Obra	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,038500000	R\$ 3,23	R\$ 0,11
00011831 TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,000000000	R\$ 15,50	R\$ 15,50
TOTAL Material				R\$ 15,61
0003833 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,152500000	R\$ 20,68	R\$ 3,15
0003837 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048100000	R\$ 16,68	R\$ 0,80
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				R\$ 3,95
VALOR:				R\$ 19,56

2.4. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)


Item de Obra	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
00041927 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,000000000	R\$ 146,54	R\$ 146,54
TOTAL Material				R\$ 146,54

Item de Obra	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
98309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025800000	R\$ 21,33	R\$ 0,55
98316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020400000	R\$ 16,69	R\$ 0,34
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,89

Item de Obra	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
101518 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LAVIAMENTO MANUAL. AF_06/2020	M3	0,018000000	R\$ 222,06	R\$ 3,99
TOTAL Serviço				R\$ 3,99
VALOR:				R\$ 151,42

3.1. CPROP 05 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Item de Obra	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
06472 ABRAÇADERA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,000000000	R\$ 6,03	R\$ 24,12
00125 ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	1,000000000	R\$ 45,22	R\$ 45,22
00355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	15,000000000	R\$ 5,18	R\$ 77,70
00650 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	1,000000000	R\$ 19,06	R\$ 19,06
01018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,000000000	R\$ 11,76	R\$ 11,76
01088 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	M	12,000000000	R\$ 7,36	R\$ 87,36
02552 HASTE DE ATERRAMENTO COBERWELD 5/8" X 2,40M	UN	1,000000000	R\$ 34,03	R\$ 34,03
01404 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	5,000000000	R\$ 11,90	R\$ 59,50
VALOR:				R\$ 311,90



G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira 1234 - Monte Castelo - Sobralópolis-CE
CNPJ: 23.549.313/0001-1/7 Fone: (86)99695-6162 / 99632-0003 Email: garabelojunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA:	28/02/2023	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	RECEITA:	82,75%
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI:	SEINFRA	RECEITA COM DESCONTOS:	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	RECEITA LÍQUIDA:	87,49%
				RECEITA LÍQUIDA COM DESCONTOS:	90,22%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	UN	1,00000000	R\$ 247,86	R\$ 247,86
1212	UN	1,00000000	R\$ 659,19	R\$ 659,19
TOTAL Material				R\$ 907,05
Material				R\$ 907,05
1042	UN	4,00000000	R\$ 15,26	R\$ 61,04
1212	UN	4,00000000	R\$ 18,90	R\$ 75,60
TOTAL Mão de Obra				R\$ 136,64
Material				R\$ 907,05
Mão de Obra				R\$ 136,64
TOTAL				R\$ 1.043,69

3.2. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 25X315X135mm, CIBARRAMENTO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	UN	1,00000000	R\$ 29,4700	R\$ 29,4700
10194	UN	1,00000000	R\$ 28,9900	R\$ 28,9900
10195	UN	1,00000000	R\$ 23,9700	R\$ 23,9700
11756	UN	1,00000000	R\$ 64,9900	R\$ 64,9900
TOTAL Material				R\$ 177,4200
Material				R\$ 177,4200
10042	H	2,00000000	R\$ 15,2600	R\$ 30,5200
12312	H	2,00000000	R\$ 18,9000	R\$ 37,8000
TOTAL Mão de Obra				R\$ 68,3200
Material				R\$ 177,4200
Mão de Obra				R\$ 68,3200
TOTAL				R\$ 245,74

3.3. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5929	UN	0,23890000	R\$ 251,04	R\$ 59,94
60021127	UN	0,01400000	R\$ 3,42	R\$ 0,48
90022249	UN	0,00000000	R\$ 1.193,75	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento				R\$ 60,42
Material				R\$ 60,42
10042	H	0,01400000	R\$ 15,2600	R\$ 0,21
12312	H	0,01400000	R\$ 18,9000	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra				R\$ 0,47
Material				R\$ 60,42
Mão de Obra				R\$ 0,47
TOTAL				R\$ 60,89

3.4. CPROP 02 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINÁRIA LED POT 250W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10736	M	14,00000000	R\$ 6,19	R\$ 86,66
10501	UN	1,00000000	R\$ 31,76	R\$ 31,76
CP.002	UN	4,00000000	R\$ 364,00	R\$ 1.456,00
10768	UN	1,00000000	R\$ 118,23	R\$ 118,23
TOTAL Material				R\$ 1.592,65
Material				R\$ 1.592,65
10042	H	3,20000000	R\$ 15,26	R\$ 48,83
12312	H	3,20000000	R\$ 18,30	R\$ 58,56
TOTAL Mão de Obra				R\$ 107,39
Material				R\$ 1.592,65
Mão de Obra				R\$ 107,39
TOTAL				R\$ 1.700,04

3.5. CPROP 03 PROJETO (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, REFLETOR EM LED POT.200 W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10438	M	10,00000000	R\$ 3,59	R\$ 35,90
10501	UN	1,00000000	R\$ 31,76	R\$ 31,76
CP.003.1	UN	2,00000000	R\$ 152,00	R\$ 304,00
CP.003	UN	4,00000000	R\$ 86,45	R\$ 345,80
TOTAL Material				R\$ 717,46
Material				R\$ 717,46
10042	H	2,90000000	R\$ 15,26	R\$ 44,25
12312	H	6,90000000	R\$ 18,30	R\$ 126,27
TOTAL Mão de Obra				R\$ 170,52
Material				R\$ 717,46
Mão de Obra				R\$ 170,52
TOTAL				R\$ 887,98

3.6. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1"*) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	M	1,10000000	R\$ 4,670	R\$ 5,14
10042	H	0,45000000	R\$ 6,950	R\$ 3,13
12312	H	0,45000000	R\$ 8,000	R\$ 3,60
TOTAL Material				R\$ 11,87
Material				R\$ 11,87
10042	H	0,45000000	R\$ 15,26	R\$ 6,87
12312	H	0,45000000	R\$ 18,30	R\$ 8,24
TOTAL Mão de Obra				R\$ 15,11
Material				R\$ 11,87
Mão de Obra				R\$ 15,11
TOTAL				R\$ 31,98



G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira 1234 - Monte Castelo - Sobral/CE
CNPJ: 23.546.313/0001-17 Fone: (86)99805-9162 / 99832-0003 Email: garabekjunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA:	28/09/2023	BOM:	24,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	FONTE:	SEINFRA	PERÍODO:	01/01/2023
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	SEINFRA:	SEINFRA	PERÍODO:	01/01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	SEINFRA	PERÍODO:	01/01/2023

TOTAL Mês de Obra	RS 15.3720
VALOR:	RS 20,84

3.7. 91630 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000082	M	1,19000000	RS 4,55	RS 5,45
00021127	UN	0,00500000	RS 3,42	RS 0,03
TOTAL Material				RS 5,48

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,05200000	RS 17,73	RS 0,92
88264	H	0,05200000	RS 21,58	RS 1,12
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				RS 2,04
VALOR:				RS 7,52

3.8. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034553	UN	1,00000000	RS 5,96	RS 5,96
00001871	UN	1,00000000	RS 1,08	RS 1,08
TOTAL Material				RS 7,04

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88241	H	0,06630000	RS 17,73	RS 1,17
88264	H	0,06630000	RS 21,58	RS 1,43
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				RS 2,66
VALOR:				RS 12,34

3.9. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034550	UN	1,00000000	RS 12,84	RS 12,84
00001575	UN	1,00000000	RS 1,66	RS 1,66
TOTAL Material				RS 14,50

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,10920000	RS 17,73	RS 3,35
88264	H	0,10920000	RS 21,58	RS 4,08
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				RS 7,43
VALOR:				RS 21,93

3.10. C-4767 HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000MM (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	UN	1,00000000	RS 20,80	RS 20,80
TOTAL Material				RS 20,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA:	28/09/2023	BOM:	24,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	FONTE:	SEINFRA	PERÍODO:	01/01/2023
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	SEINFRA:	SEINFRA	PERÍODO:	01/01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	SEINFRA	PERÍODO:	01/01/2023

Material	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10083	UN	1,00000000	RS 20,8000	RS 20,8000
TOTAL Material				RS 20,8000

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	2,40000000	RS 15,2600	RS 36,6240
1212	H	1,20000000	RS 18,9000	RS 22,6800
TOTAL Mês de Obra				RS 59,3040
VALOR:				RS 80,10

3.11. 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	UN	38,08100000	RS 0,48	RS 17,79
TOTAL Material				RS 17,79

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1,26860000	RS 21,33	RS 27,05
88316	H	0,89570000	RS 16,69	RS 15,63
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				RS 43,84

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	M3	0,02780000	RS 675,06	RS 18,76
87316	M3	0,00390000	RS 455,53	RS 1,89
97704	M3	0,01750000	RS 2.487,89	RS 43,18
101519	M3	0,03600000	RS 240,00	RS 8,64
TOTAL Material				RS 72,27
VALOR:				RS 133,74


4.1. C0358 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	M	1,00000000	RS 3,1300	RS 3,1300
TOTAL Material				RS 3,1300

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,15000000	RS 14,9000	RS 2,2350
12543	H	0,25000000	RS 14,1500	RS 3,5375
TOTAL Material				RS 5,7725

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0358	M2	2,00000000	RS 4,1000	RS 8,2000
C3388	M3	0,03400000	RS 306,3300	RS 10,4152
C3211	M3	0,02370000	RS 3.7770	RS 88,8951
TOTAL Material				RS 109,5103

G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarita Nogueira 1234 - Monte Castelo - Solonópolis-CE
CNPJ: 23.549.313/0001-07 Fone: (86)99665-8162 / 99832-0003 Email: garabelojunior@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	DATA: 28/09/2023	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	UNIDADE: M3	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 37,0000
LOCAL: DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUISSAS - CEARÁ	QUANTIDADE: 0,01500000	TOTAL: R\$ 0,5625
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	SINAPI: 202302 COM RECONSTRUÇÃO	TOTAL SERVIÇO: R\$ 12,1822
	PROFISPA: 5,00%	VALOR: R\$ 21,66

UNID: M3	COEFICIENTE: 0,01500000	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 37,0000	TOTAL: R\$ 0,5625
UNID: M3	COEFICIENTE: 0,01500000	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 37,0000	TOTAL: R\$ 0,5625

4.3. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TJIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 24,9900	R\$ 1,8917
SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 38,3700	R\$ 0,1573
TOTAL Equipamento Capta: Mão-de-Obra				R\$ 2,0490
Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	M3	0,05680000	R\$ 61,4300	R\$ 3,4882
PÓ DE PEDRA	M3	0,00630000	R\$ 55,0200	R\$ 0,3476
TJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 26,0100
TOTAL Materiais				R\$ 39,8458

Mão-de-Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAÇATEIRO	H	0,15500000	R\$ 18,0000	R\$ 2,7750
SERVENTE	H	0,15500000	R\$ 14,1500	R\$ 2,1825
TOTAL Mão-de-Obra				R\$ 4,9575
VALOR:				R\$ 37,16

4.3. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016 (M2)

Mão-de-Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	R\$ 21,33	R\$ 3,47
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04440000	R\$ 16,80	R\$ 0,74
TOTAL Mão-de-Obra com Encargos Complementares				R\$ 4,21

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,4 SEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	0,03390000	R\$ 359,34	R\$ 12,16
TOTAL SERVIÇO				R\$ 12,16
VALOR:				R\$ 16,39

4.4. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	M3	0,01820000	R\$ 61,4300	R\$ 1,1180
CAL HIDRATADA	KG	2,73000000	R\$ 1,0000	R\$ 2,7300
CIMENTO PORTLAND	KG	2,80000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,4280
PISO TÁTIL ALTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP 3cm	M2	1,10000000	R\$ 45,0300	R\$ 49,5330
TOTAL Materiais				R\$ 54,6090
Mão-de-Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LADRILHEIRA	H	1,60000000	R\$ 18,5000	R\$ 30,2000

G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira, 1234 - Monte Castelo - Solonópolis-CE
CNPJ: 23.549.313/0001-1/07 Fone: (86)9905-5152 / 99832-9003 Email: garabelojunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	DATA: 28/09/2023	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	UNIDADE: H	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 11,1500
LOCAL: DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUISSAS - CEARÁ	QUANTIDADE: 1,25000000	TOTAL: R\$ 13,9375
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	SINAPI: 202302 COM RECONSTRUÇÃO	TOTAL SERVIÇO: R\$ 47,8078
	PROFISPA: 5,25%	VALOR: R\$ 102,74

UNID: H	COEFICIENTE: 1,25000000	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 11,1500	TOTAL: R\$ 13,9375
UNID: H	COEFICIENTE: 1,25000000	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 11,1500	TOTAL: R\$ 13,9375

4.5. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	M3	0,77500000	R\$ 61,4300	R\$ 47,7925
BRITA	M3	0,06580000	R\$ 69,3300	R\$ 6,6589
CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 112,2000
TOTAL Materiais				R\$ 226,6914

Mão-de-Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 14,1500	R\$ 141,5000
TOTAL Mão-de-Obra				R\$ 141,5000
VALOR:				R\$ 368,45

5.1. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00000000	R\$ 842,7500	R\$ 842,7500
TOTAL Materiais				R\$ 842,7500
VALOR:				R\$ 842,75

5.2. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018 (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL OTIARDEIRA SALSAVANGA/COFEIACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 1*1 M	UN	1,00000000	R\$ 67,72	R\$ 67,72
TOTAL Materiais				R\$ 67,72

Mão-de-Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18180000	R\$ 16,73	R\$ 3,04
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72720000	R\$ 16,89	R\$ 12,13
TOTAL Mão-de-Obra com Encargos Complementares				R\$ 15,17
VALOR:				R\$ 82,89

5.3. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS, AF_05/2018 (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GRAMA BATAIS EM PLACAS SEM PLANTIO	M2	1,00000000	R\$ 82,89	R\$ 82,89

Mão-de-Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03810000	R\$ 16,89	R\$ 0,64
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15640000	R\$ 16,89	R\$ 2,64

G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira, 1234 - Monte Castelo - Solonópolis-CE
CNPJ: 23.549.313/0001-1/07 Fone: (86)9905-5152 / 99832-9003 Email: garabelojunior@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA: 28/09/2023	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	UNID: M2	PREÇO: R\$ 182,27
LOCAL: DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	QUANTIDADE: 10,00	VALOR: R\$ 1.822,70
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COEFICIENTE: 1,00000000	TOTAL: R\$ 182,27

Fonte: SINAPI	Coeficiente: 0,89420000	Preço Unitário: R\$ 182,27	Total: R\$ 182,27
Fonte: SINAPI	Coeficiente: 0,10580000	Preço Unitário: R\$ 14,30	Total: R\$ 1,43
Fonte: SINAPI	Coeficiente: 3,77050000	Preço Unitário: R\$ 27,43	Total: R\$ 103,42
Fonte: SINAPI	Coeficiente: 0,60610000	Preço Unitário: R\$ 53,02	Total: R\$ 32,14
TOTAL Material:			R\$ 209,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 3,26
VALOR:			R\$ 14,93

5.4. CPROP 06 CARAMANCHÃO DE MADEIRA, ALTURA LIVRE DE 2.40M (M2)

Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
M	SINAPI	0,89420000	R\$ 182,27	R\$ 182,27
KG	SINAPI	0,10580000	R\$ 14,30	R\$ 1,43
M	SINAPI	3,77050000	R\$ 27,43	R\$ 103,42
M	SINAPI	0,60610000	R\$ 53,02	R\$ 32,14
TOTAL Material:				R\$ 209,26

Mão de Obra com Encargos Complementares

Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
H	SINAPI	2,00000000	R\$ 17,33	R\$ 34,66
H	SINAPI	2,00000000	R\$ 11,04	R\$ 44,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 78,74
VALOR:				R\$ 376,72

6.1. 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)

Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
L	SINAPI	0,04060000	R\$ 19,02	R\$ 0,77
L	SINAPI	0,27060000	R\$ 32,15	R\$ 8,59
TOTAL Material:				R\$ 9,48
H	SINAPI	0,70760000	R\$ 22,48	R\$ 15,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 15,90
VALOR:				R\$ 25,36

7.1. C0352 BALANÇO ANDORINHA C03 CABEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 580,6900	R\$ 580,6900
TOTAL Material:				R\$ 580,6900
M3	SEINFRA	0,24000000	R\$ 341,5500	R\$ 81,9860
M3	SEINFRA	0,24000000	R\$ 37,5000	R\$ 4,5000
M3	SEINFRA	0,12000000	R\$ 122,7000	R\$ 14,7240
TOTAL Serviço:				R\$ 80,2220
VALOR:				R\$ 660,90

7.2. C0326 CARROSSEL DE RODA (UN)

VALOR:				R\$ 660,90
---------------	--	--	--	-------------------

G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira, 1234 - Monte Castelo - Solonópolis-CE
CNPJ: 23.548.313/0001-07 Fone: (89)96905-8152 / 9982-0003 Email: garabelojunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA: 28/09/2023	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	UNID: M2	PREÇO: R\$ 823,6900
LOCAL: DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	QUANTIDADE: 1,00	VALOR: R\$ 823,6900
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COEFICIENTE: 1,00000000	TOTAL: R\$ 823,6900

Fonte: SINAPI	Coeficiente: 1,00000000	Preço Unitário: R\$ 823,6900	Total: R\$ 823,6900
TOTAL Material:			R\$ 823,6900
VALOR:			R\$ 823,69

7.3. C3643 CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
M716	UN	1,00000000	R\$ 823,6900	R\$ 823,6900
TOTAL Material:				R\$ 823,6900
Serviço	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0838	M3	0,12000000	R\$ 341,5500	R\$ 40,9860
C2784	M3	0,12000000	R\$ 37,5000	R\$ 4,5000
C1604	M3	0,12000000	R\$ 122,7000	R\$ 14,7240
TOTAL Serviço:				R\$ 60,2220
VALOR:				R\$ 883,91

7.4. C2987 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2475	UN	1,00000000	R\$ 637,3300	R\$ 637,3300
TOTAL Material:				R\$ 637,3300
Serviço	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0838	M3	0,12000000	R\$ 341,5500	R\$ 40,9860
C2784	M3	0,12000000	R\$ 37,5000	R\$ 4,5000
C1604	M3	0,12000000	R\$ 122,7000	R\$ 14,7240
TOTAL Serviço:				R\$ 60,2220
VALOR:				R\$ 697,55

7.5. C3646 GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
M719	UN	1,00000000	R\$ 580,1600	R\$ 580,1600
TOTAL Material:				R\$ 580,1600
Serviço	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0838	M3	0,24000000	R\$ 341,5500	R\$ 81,9860
C2784	M3	0,24000000	R\$ 37,5000	R\$ 4,5000
C1604	M3	0,24000000	R\$ 122,7000	R\$ 14,7240
TOTAL Serviço:				R\$ 101,2100
VALOR:				R\$ 714,60

7.6. C3000 GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
M719	UN	1,00000000	R\$ 580,1600	R\$ 580,1600
TOTAL Material:				R\$ 580,1600
Serviço	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0838	M3	0,24000000	R\$ 341,5500	R\$ 81,9860
C2784	M3	0,24000000	R\$ 37,5000	R\$ 4,5000
C1604	M3	0,24000000	R\$ 122,7000	R\$ 14,7240
TOTAL Serviço:				R\$ 101,2100
VALOR:				R\$ 714,60

G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira, 1234 - Monte Castelo - Solonópolis-CE
CNPJ: 23.548.313/0001-07 Fone: (89)96905-8152 / 9982-0003 Email: garabelojunior@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA:	28/09/2023	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M2
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	EMPRESA:	SEINFRA	VALOR:	R\$ 811,1500
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROFESSOR:	PROFESSOR	PERCENTUAL:	3,00%

Materiais	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12477	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 811,1500	R\$ 811,1500	
					TOTAL Material	R\$ 811,1500
Serviços	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	M3	SEINFRA	0,12000000	R\$ 341,6500	R\$ 40,9980	
C2784	M3	SEINFRA	0,12000000	R\$ 37,5000	R\$ 4,5000	
C1604	M3	SEINFRA	0,12000000	R\$ 122,7000	R\$ 14,7240	
					TOTAL Serviço	R\$ 60,2220
					VALOR:	R\$ 871,37

7.7. C4851 CERCA/GRADIL NYLOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,20MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Materiais	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19048	UN	SEINFRA	1,60000000	R\$ 5,0100	R\$ 8,0160	
19151	UN	SEINFRA	0,40000000	R\$ 214,1000	R\$ 85,6840	
19152	UN	SEINFRA	0,43330000	R\$ 64,0500	R\$ 27,7525	
19049	M2	SEINFRA	1,03000000	R\$ 15,0500	R\$ 15,5015	
					TOTAL Material	R\$ 137,1544
					VALOR:	R\$ 137,15

8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Materiais	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	H	SEINFRA	0,07500000	R\$ 14,1500	R\$ 1,0613	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 1,0613
					VALOR:	R\$ 1,06

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D



G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira, 1234 - Monte Castelo - Sobralópolis-CE
CNPJ: 23.549.313/0001-07 Fone: (85)9565-5162 / 96632-0003 Email: garabelojunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA:	28/09/2023	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M2
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPLICIO, NOVA RUSSAS - CEARA	EMPRESA:	SEINFRA	VALOR:	R\$ 24,12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROFESSOR:	PROFESSOR	PERCENTUAL:	3,00%

CPROP 05 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAIDA SUBTERRÂNEA (UN)

Materiais	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16472	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 6,03	R\$ 24,12	
10125	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 45,22	R\$ 45,22	
10355	M	SEINFRA	15,00000000	R\$ 5,19	R\$ 77,70	
10650	UN	SEINFRA	5,00000000	R\$ 3,91	R\$ 19,05	
11016	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 81,76	R\$ 81,76	
11065	M	SEINFRA	12,00000000	R\$ 7,28	R\$ 87,36	
12552	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 34,03	R\$ 34,03	
11404	UN	SEINFRA	5,00000000	R\$ 2,38	R\$ 11,90	
12413	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 247,88	R\$ 247,88	
					TOTAL Material	R\$ 650,00
Serviços	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	H	SEINFRA	4,00000000	R\$ 15,26	R\$ 61,04	
12312	H	SEINFRA	4,00000000	R\$ 18,90	R\$ 75,60	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 136,64
					VALOR:	R\$ 1.136,45

CPROP 02 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINÁRIA LED POT 250W (UN)

Materiais	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10796	M	SEINFRA	14,00000000	R\$ 6,19	R\$ 86,66	
10601	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 31,76	R\$ 31,76	
CP-002	UN	PRÓPRIA	4,00000000	R\$ 364,00	R\$ 1.456,00	
10799	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 119,23	R\$ 119,23	
					TOTAL Material	R\$ 1.692,65
Serviços	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0832	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 354,79	R\$ 354,79	
					TOTAL Serviço	R\$ 354,79
					VALOR:	R\$ 1.138,45

CPROP 03 PROJETER (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, REFLETOR EM LED POT,200 W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Materiais	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C5033	H	SEINFRA	2,20000000	R\$ 15,26	R\$ 46,83	
12312	H	SEINFRA	9,20000000	R\$ 18,90	R\$ 173,88	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 220,71
Serviços	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C5033	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 1.064,90	R\$ 1.064,90	
					TOTAL Serviço	R\$ 1.064,90
					VALOR:	R\$ 2.960,26

CPROP 03 PROJETER (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, REFLETOR EM LED POT,200 W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Materiais	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10438	M	SEINFRA	10,00000000	R\$ 3,59	R\$ 35,90	
					VALOR:	R\$ 35,90

G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Nogueira, 1234 - Monte Castelo - Sobralópolis-CE
CNPJ: 23.549.313/0001-07 Fone: (85)9565-5162 / 96632-0003 Email: garabelojunior@gmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA:	28/02/2023	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE:	SESI	PREC:	47,76%
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPÃO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	EMPRESA:	3011 LOCAL DE MANUTENÇÃO	RECEITA:	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROFISIA:	PROFISIA	PROFISIA:	9,98%

COD	DESCRIÇÃO	%
S + G	Benefício	0,32%
L	Garantia/seguros	5,42%
	Lucro	5,74%
	TOTAL	11,48%
AC	Despesas Indiretas	3,80%
DF	Administração central	1,02%
R	Despesas financeiras	0,50%
	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,82%
I	Impostos	3,00%
	COFINS	2,00%
	ISS	0,65%
	PIS	0,35%
	CFR8	0,00%
	TOTAL	10,15%

BDI = 24,00%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \times (1 - I) - 1$$

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA:	28/02/2023	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE:	SESI	PREC:	47,76%
LOCAL:	DISTRITO MAJOR SIMPÃO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	EMPRESA:	3011 LOCAL DE MANUTENÇÃO	RECEITA:	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROFISIA:	PROFISIA	PROFISIA:	9,98%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,87%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,59%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,00%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ROBERTO AGUIAR
Engº Civil
G. A. RABELO JUNIOR ME



