



M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS



APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS-Ceará.

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º SI-CP003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00007.20240404/0003-84

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo do Edital **CONCORRENCIA ELETRONICA N.º SI-CP003/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00007.20240404/0003-84**, cujo objetivo é contratação de empresa para **Contratação de empresa para execução de PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N.º 1090933-38**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo **PREÇO GLOBAL DE R\$ 4.091.538,57 (Quatro Milhões e Noventa e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**, sendo o prazo de execução de 600 (Seiscentos dias) dias.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | EXECUÇÃO | VALOR TOTAL EM R\$ |
|------|---|--------------------------|-------------------------|
| 01 | Contratação de empresa para execução de PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N.º 1090933-38 | 600 (SEISCENTOS DIAS) | R\$ 4.091.538,57 |

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Fernando Antônio Pontes Marques Filho**, brasileiro, empresário, brasileiro, empresário, **CPF nº 038.774.273-59**, como **REPRESENTANTE LEGAL** desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar da data da apresentação dos documentos.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS



**RAZÃO SOCIAL: M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ 18.017.239/0001-30**

ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto N 1359 Bairro Centro CEP: 60.025-130 – Fortaleza, Ceará

E-MAIL: monteiromarquesconstrutora@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Antônio Pontes Marques Filho

CPF: 038.774.273-59 FONE/FAX: 85 9.9136-2004

Conta Bancária Caixa Econômica Federal

Agência: 1048 op: 003

Conta: 2291-7

M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ: 18.017.239/00001-30

Atenciosamente,

Fortaleza/Ce, 11 de junho de 2024.

M MARQUES
EMPREENDI
MENTOS
IMOBILIÁRIO
S
LTDA:18017
239000130

Assinado de
forma digital por
M MARQUES
EMPREENDIMENT
OS IMOBILIÁRIOS
LTDA:180172390
00130
Dados:
2024.06.12
07:31:20 -03'00'

FERNANDO
ANTONIO
PONTES
MARQUES
FILHO:03877
427359

Assinado de forma
digital por
FERNANDO
ANTONIO PONTES
MARQUES
FILHO:0387742735
9
Dados: 2024.06.12
07:31:39 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| | OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE. | DATA : 12/06/2024 | BDI : 26,00% | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38. | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS/CE. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE. | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| | | Composição | PRORRIA | 0,00% | 0,00% |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-------------------------------------|------------------|--------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 157.935,00 | 3,86% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 124.256,59 | 3,04% |
| 3 | MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 73.705,08 | 1,80% |
| 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 237.028,94 | 5,79% |
| 5 | DRENAGEM URBANA | R\$ 886.641,03 | 21,67% |
| 6 | INSTALAÇÕES - REDE DE ESGOTO | R\$ 184.823,58 | 4,52% |
| 7 | INSTALAÇÕES - REDE DE ÁGUA | R\$ 141.919,05 | 3,47% |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 345.984,34 | 8,46% |
| | PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO | R\$ 1.478.043,26 | 36,12% |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS E CANTEIROS | R\$ 330.802,40 | 8,09% |
| 11 | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO | R\$ 74.282,82 | 1,82% |
| 12 | SINALIZAÇÃO | R\$ 24.162,90 | 0,59% |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 31.953,58 | 0,78% |

VALOR BDI TOTAL: R\$ 844.398,17 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.247.140,40

VALOR TOTAL: R\$ 4.091.538,57

Quatro Milhões Noventa e Um Mil Quinhentos e Trinta e Oito reais e Cinquenta e Sete centavos

**M MARQUES
EMPREENDEIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA:18017239000130**

Assinado de forma digital por M
MARQUES EMPREENDEIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA:18017239000130
Dados: 2024.06.12 07:31:52
-03'00'

**FERNAND
O
ANTONIO
PONTES
MARQUES
FILHO:038
77427359**

Assinado de
forma digital por
FERNANDO
ANTONIO
PONTES
MARQUES
FILHO:03877427
359
Dados:
2024.06.12
07:32:07 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | DATA: | 12/06/2024 | BDI: | 26,00% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38 | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,87% |
| | | Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | R\$ 125.345,00 | R\$ 157.935,00 |
| 1.1 | COMP-38 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 1.253,45 | R\$ 1.579,35 | R\$ 125.345,00 | R\$ 157.935,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 98.613,84 | R\$ 124.256,59 |
| 2.1 | 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 12,00 | R\$ 251,96 | R\$ 317,47 | R\$ 3.023,52 | R\$ 3.809,64 |
| 2.2 | 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018 | SINAPI | M | 1.963,44 | R\$ 0,54 | R\$ 0,68 | R\$ 1.060,26 | R\$ 1.335,14 |
| 2.3 | C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS | SEINFRA | M | 300,64 | R\$ 5,82 | R\$ 7,33 | R\$ 1.749,72 | R\$ 2.203,69 |
| 2.4 | COMP_PAV_02 COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL | Composições Próprias | M2 | 1.810,04 | R\$ 44,90 | R\$ 56,57 | R\$ 81.270,80 | R\$ 102.393,96 |
| 2.5 | 00013244 CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 37,19 | R\$ 46,86 | R\$ 3.719,00 | R\$ 4.686,00 |
| 2.6 | C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | SEINFRA | KM | 1.264,00 | R\$ 3,98 | R\$ 5,01 | R\$ 5.030,72 | R\$ 6.332,64 |
| 2.7 | 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 6.132,48 | R\$ 0,37 | R\$ 0,47 | R\$ 2.269,02 | R\$ 2.882,27 |
| 2.8 | C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 6.132,48 | R\$ 0,08 | R\$ 0,10 | R\$ 490,60 | R\$ 613,25 |
| 3 | MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | R\$ 58.495,56 | R\$ 73.705,06 |
| 3.1 | C0371 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 9.954,44 | R\$ 12.542,59 | R\$ 19.908,88 | R\$ 25.085,16 |
| 3.2 | 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 380,00 | R\$ 87,57 | R\$ 110,34 | R\$ 33.276,60 | R\$ 41.929,20 |
| 3.3 | C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 1.315,94 | R\$ 1.658,08 | R\$ 2.631,88 | R\$ 3.316,16 |
| 3.4 | C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 1.132,79 | R\$ 1.427,32 | R\$ 2.265,58 | R\$ 2.854,64 |
| 3.5 | C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 206,31 | R\$ 259,95 | R\$ 412,62 | R\$ 519,90 |
| 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | R\$ 188.104,80 | R\$ 237.028,94 |
| 4.1 | 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1.266,99 | R\$ 20,77 | R\$ 26,17 | R\$ 26.315,38 | R\$ 33.157,13 |
| 4.2 | C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA | SEINFRA | M2 | 6.830,93 | R\$ 11,08 | R\$ 13,96 | R\$ 75.686,70 | R\$ 95.359,78 |
| | 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1.663,06 | R\$ 6,50 | R\$ 8,19 | R\$ 10.994,89 | R\$ 12.719,56 |
| 4.4 | 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 94,17 | R\$ 105,86 | R\$ 133,38 | R\$ 9.968,84 | R\$ 12.560,39 |
| 4.5 | 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 | SINAPI | M | 1.316,48 | R\$ 13,24 | R\$ 16,68 | R\$ 17.430,20 | R\$ 21.968,89 |
| 4.6 | 100982 CARGA, MÃO DE OBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 2.018,70 | R\$ 8,45 | R\$ 10,65 | R\$ 17.058,02 | R\$ 21.499,16 |
| 4.7 | 96875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 10.093,51 | R\$ 2,30 | R\$ 2,90 | R\$ 23.215,07 | R\$ 29.271,18 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------|------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | DATA: | 12/06/2024 | BDI: | 26,00% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38. | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| | | Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | | |
|----------|-------------------------------------|---|----------------------|-----|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | |
| 5.17 | 96114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 22,00 | R\$ 551,36 | R\$ 694,71 | R\$ 12.129,92 | R\$ 15.283,62 |
| 5.18 | 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 3.006,25 | R\$ 3.787,88 | R\$ 3.006,25 | R\$ 3.787,88 |
| 5.19 | C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 1.277,09 | R\$ 26,10 | R\$ 32,89 | R\$ 33.332,05 | R\$ 42.003,49 |
| 6 | INSTALAÇÕES - REDE DE ESGOTO | | | | | | | R\$ 146.680,92 | R\$ 184.823,58 |
| 6.1 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 960,00 | R\$ 4,50 | R\$ 5,67 | R\$ 4.320,00 | R\$ 5.443,20 |
| 6.2 | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 936,00 | R\$ 14,41 | R\$ 18,16 | R\$ 13.487,76 | R\$ 16.997,76 |
| 6.3 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 600,00 | R\$ 72,55 | R\$ 91,41 | R\$ 43.530,00 | R\$ 54.846,00 |
| 6.4 | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 360,00 | R\$ 38,19 | R\$ 48,12 | R\$ 13.748,40 | R\$ 17.323,20 |
| 6.5 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 65,80 | R\$ 82,91 | R\$ 3.948,00 | R\$ 4.974,60 |
| 6.6 | COMP_PAV_03 | COLAR DE TOMADA DE PVC P/TUBOS DE PVC DN 150X100MM | Composições Próprias | UN | 60,00 | R\$ 113,24 | R\$ 142,68 | R\$ 6.794,40 | R\$ 8.560,80 |
| 6.7 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 472,25 | R\$ 595,04 | R\$ 28.335,00 | R\$ 35.702,40 |
| 6.8 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 551,36 | R\$ 694,71 | R\$ 3.308,16 | R\$ 4.168,26 |
| 6.9 | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12,00 | R\$ 398,30 | R\$ 501,86 | R\$ 4.779,80 | R\$ 6.022,32 |
| 6.10 | C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 936,00 | R\$ 26,10 | R\$ 32,89 | R\$ 24.429,60 | R\$ 30.785,04 |
| 7 | INSTALAÇÕES - REDE DE ÁGUA | | | | | | | R\$ 112.628,44 | R\$ 141.819,05 |
| 7.1 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 1.276,00 | R\$ 4,50 | R\$ 5,67 | R\$ 5.751,00 | R\$ 7.246,26 |
| 7.2 | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 447,12 | R\$ 14,41 | R\$ 18,16 | R\$ 6.443,00 | R\$ 8.119,70 |
| | 00009829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) | SINAPI | M | 390,00 | R\$ 141,27 | R\$ 178,00 | R\$ 55.095,30 | R\$ 69.420,00 |
| 7.4 | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | SINAPI | M | 390,00 | R\$ 9,16 | R\$ 11,54 | R\$ 3.572,40 | R\$ 4.500,60 |
| 7.5 | 00036373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) | SINAPI | M | 522,00 | R\$ 22,84 | R\$ 28,78 | R\$ 11.922,48 | R\$ 15.023,16 |
| 7.6 | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | SINAPI | M | 522,00 | R\$ 2,37 | R\$ 2,99 | R\$ 1.237,14 | R\$ 1.560,78 |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE. | DATA: | 12/06/2024 BDI: 26,00% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38. | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS/CE. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE. | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | HORA MES |
| | | | 84,44% 47,48% |
| | | | 85,00% 47,67% |
| | | | 0,00% 0,00% |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|---|----------------------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 7.7 | C2625 TUBO PVC BOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 366,00 | R\$ 22,53 | R\$ 28,39 | R\$ 8.245,98 | R\$ 10.390,74 |
| 7.8 | I2930 COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4" | SEINFRA | UN | 32,00 | R\$ 43,74 | R\$ 55,11 | R\$ 1.399,68 | R\$ 1.763,52 |
| 7.9 | 104032 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022 | SINAPI | UN | 29,00 | R\$ 17,73 | R\$ 22,34 | R\$ 514,17 | R\$ 647,86 |
| 7.10 | 00000319 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | SINAPI | UN | 65,00 | R\$ 35,68 | R\$ 44,96 | R\$ 2.319,20 | R\$ 2.922,40 |
| 7.11 | 00000329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | SINAPI | UN | 87,00 | R\$ 7,48 | R\$ 9,42 | R\$ 650,76 | R\$ 819,54 |
| 7.12 | 00003844 LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ 136,54 | R\$ 172,04 | R\$ 819,24 | R\$ 1.032,24 |
| 7.13 | 00003827 LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 21,62 | R\$ 27,24 | R\$ 129,72 | R\$ 163,44 |
| 7.14 | I3530 CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75 | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 774,18 | R\$ 975,47 | R\$ 2.322,54 | R\$ 2.926,41 |
| 7.15 | 00001183 CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 14,04 | R\$ 17,69 | R\$ 14,04 | R\$ 17,69 |
| 7.16 | C0610 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 464,77 | R\$ 585,61 | R\$ 464,77 | R\$ 585,61 |
| 7.17 | C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 58,19 | R\$ 73,32 | R\$ 58,19 | R\$ 73,32 |
| 7.18 | C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 447,12 | R\$ 26,10 | R\$ 32,89 | R\$ 11.669,83 | R\$ 14.705,78 |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | R\$ 274.597,64 | R\$ 345.984,34 |
| 8.1 | COMP_PAV_07 BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | M3 | 6,61 | R\$ 1.747,03 | R\$ 2.201,26 | R\$ 11.547,87 | R\$ 14.550,33 |
| 8.2 | 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | SINAPI | UN | 28,00 | R\$ 499,23 | R\$ 629,03 | R\$ 13.978,44 | R\$ 17.612,84 |
| 8.3 | 100621 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | SINAPI | UN | 20,00 | R\$ 2.698,03 | R\$ 3.399,52 | R\$ 53.960,60 | R\$ 67.990,40 |
| 8.4 | 101858 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | SINAPI | UN | 52,00 | R\$ 508,43 | R\$ 640,62 | R\$ 26.438,36 | R\$ 33.312,24 |
| 8.5 | 101854 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | SINAPI | UN | 28,00 | R\$ 202,38 | R\$ 255,00 | R\$ 5.666,64 | R\$ 7.140,00 |
| 8.6 | C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 52,00 | R\$ 260,34 | R\$ 328,03 | R\$ 13.537,68 | R\$ 17.057,56 |
| 8.7 | 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 | SINAPI | M | 1.015,00 | R\$ 13,89 | R\$ 17,50 | R\$ 14.098,35 | R\$ 17.762,60 |
| 8.8 | 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 | SINAPI | UN | 338,00 | R\$ 13,10 | R\$ 16,51 | R\$ 4.427,80 | R\$ 5.580,38 |
| 8.9 | C3908 CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/kV, 10mm² | SEINFRA | M | 3.142,00 | R\$ 36,82 | R\$ 46,39 | R\$ 115.688,44 | R\$ 145.757,38 |
| 8.10 | C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | M | 1.176,00 | R\$ 6,65 | R\$ 8,38 | R\$ 7.820,40 | R\$ 9.854,88 |
| 8.11 | I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 213,83 | R\$ 269,43 | R\$ 213,83 | R\$ 269,43 |
| 8.12 | C4203 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 2.342,57 | R\$ 2.951,64 | R\$ 2.342,57 | R\$ 2.951,64 |
| 8.13 | C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 179,56 | R\$ 226,25 | R\$ 359,12 | R\$ 452,50 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | DATA: | 12/06/2024 | BDI: | 26,00% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38. | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,00% | 47,67% |
| | | Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-----------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 8.14 | C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 131,29 | R\$ 165,43 | R\$ 262,58 | R\$ 330,86 |
| 8.15 | C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 86,13 | R\$ 108,52 | R\$ 172,26 | R\$ 217,04 |
| 8.16 | C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 21,69 | R\$ 27,33 | R\$ 43,38 | R\$ 54,66 |
| 8.17 | C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 27,58 | R\$ 34,75 | R\$ 55,16 | R\$ 69,50 |
| 8.18 | C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 316,36 | R\$ 398,61 | R\$ 1.265,44 | R\$ 1.594,44 |
| 8.19 | 00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | SINAPI | UN | 48,00 | R\$ 56,64 | R\$ 71,37 | R\$ 2.718,72 | R\$ 3.425,76 |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO | | | | | | R\$ 1.172.969,85 | R\$ 1.478.043,26 |
| 9.1 | 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019 | SINAPI | M2 | 11.758,28 | R\$ 2,52 | R\$ 3,18 | R\$ 29.630,87 | R\$ 37.391,33 |
| 9.2 | C3217 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 2.352,45 | R\$ 23,29 | R\$ 29,35 | R\$ 54.788,56 | R\$ 69.044,41 |
| 9.3 | 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020 | SINAPI | M3XKM | 16.461,60 | R\$ 2,30 | R\$ 2,90 | R\$ 37.861,68 | R\$ 47.738,64 |
| 9.4 | 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019 | SINAPI | M3 | 1.385,41 | R\$ 156,92 | R\$ 197,72 | R\$ 217.398,54 | R\$ 273.923,27 |
| 9.5 | C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 1.310,02 | R\$ 82,13 | R\$ 103,48 | R\$ 107.591,94 | R\$ 135.560,87 |
| 9.6 | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016 | SINAPI | M | 2.030,02 | R\$ 40,45 | R\$ 50,97 | R\$ 82.114,31 | R\$ 103.470,12 |
| 9.7 | 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 | SINAPI | M2 | 8.998,20 | R\$ 61,54 | R\$ 77,54 | R\$ 553.749,23 | R\$ 697.720,43 |
| 9.8 | COMP_PAV_05 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8CM, COLORIDO | Composições Próprias | M2 | 1.359,69 | R\$ 66,07 | R\$ 83,25 | R\$ 89.834,72 | R\$ 113.194,19 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS E CANTEIROS | | | | | | R\$ 262.535,97 | R\$ 330.802,40 |
| 10.1 | 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021 | SINAPI | M2 | 2.122,92 | R\$ 0,61 | R\$ 0,77 | R\$ 1.294,98 | R\$ 1.634,65 |
| 10.2 | C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 176,00 | R\$ 86,54 | R\$ 109,04 | R\$ 15.231,04 | R\$ 19.191,04 |
| 10.3 | 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019 | SINAPI | M3 | 284,64 | R\$ 156,92 | R\$ 197,72 | R\$ 44.665,71 | R\$ 56.279,02 |
| | 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 | SINAPI | M2 | 153,56 | R\$ 60,64 | R\$ 76,41 | R\$ 9.311,88 | R\$ 11.733,52 |
| | 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 | SINAPI | M2 | 2.243,71 | R\$ 66,42 | R\$ 83,69 | R\$ 149.027,22 | R\$ 187.776,09 |
| 10.6 | 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023 | SINAPI | M2 | 376,28 | R\$ 114,29 | R\$ 144,01 | R\$ 43.005,04 | R\$ 54.188,08 |
| 11 | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO | | | | | | R\$ 58.954,51 | R\$ 74.282,82 |
| 11.1 | 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022 | SINAPI | M2 | 171,00 | R\$ 15,56 | R\$ 19,61 | R\$ 2.660,76 | R\$ 3.353,31 |
| 11.2 | 00000359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, CITI/AROEIRA SALS/AANGICO/PEZ/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M | SINAPI | UN | 130,00 | R\$ 171,44 | R\$ 216,01 | R\$ 22.287,20 | R\$ 28.081,30 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------------|--------|--------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | DATA: | 12/06/2024 | BDI: | 26,00% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| | | Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------|--|----------------------|---------|-----------|--------------------|------------|------------------|------------------|
| | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 11.3 | COMP_PAV_06 BANCO DE 1,80M COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO | Composições Próprias | UN | 43,00 | R\$ 790,85 | R\$ 996,47 | R\$ 34.006,55 | R\$ 42.848,21 |
| 12 | SINALIZAÇÃO | | | | | | R\$ 18.177,25 | R\$ 24.162,90 |
| 12.1 | 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | SINAPI | M2 | 376,28 | R\$ 16,39 | R\$ 20,65 | R\$ 6.167,23 | R\$ 7.770,18 |
| 12.2 | C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 5,13 | R\$ 608,10 | R\$ 766,21 | R\$ 3.119,55 | R\$ 3.930,66 |
| 12.3 | 102513 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021 | SINAPI | M2 | 58,05 | R\$ 40,26 | R\$ 50,73 | R\$ 2.337,09 | R\$ 2.944,88 |
| 12.4 | 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 | SINAPI | M2 | 294,40 | R\$ 20,69 | R\$ 26,07 | R\$ 6.091,14 | R\$ 7.675,01 |
| 12.5 | C3219 FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA | SEINFRA | M2 | 112,74 | R\$ 12,97 | R\$ 16,34 | R\$ 1.462,24 | R\$ 1.842,17 |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | R\$ 25.356,54 | R\$ 31.953,58 |
| 13.1 | C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 13.131,44 | R\$ 1,38 | R\$ 1,74 | R\$ 18.121,39 | R\$ 22.848,71 |
| 13.2 | C3094 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO | SEINFRA | M | 3.340,04 | R\$ 0,66 | R\$ 0,83 | R\$ 2.204,43 | R\$ 2.772,23 |
| 13.3 | C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | SEINFRA | KM | 1.264,00 | R\$ 3,98 | R\$ 5,01 | R\$ 5.030,72 | R\$ 6.332,64 |
| | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 944.398,17 |
| | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 3.247.140,40 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 4.091.538,57 |

Quatro Milhões Noventa e Um Mil Quinhentos e Trinta e Oito reais e Cinquenta e Sete centavos

M MARQUES
EMPREENHIMENTOS
OS IMOBILIÁRIOS
LTDA:180172390
00130

Assinado de forma
digital por M MARQUES
EMPREENHIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA:18017239000130
Dados: 2024.06.12
07:32:21 -03'00'

FERNANDO
ANTONIO PONTES
MARQUES
FILHO:038774273
59

Assinado de forma
digital por FERNANDO
ANTONIO PONTES
MARQUES
FILHO:03877427359
Dados: 2024.06.12
07:32:34 -03'00'



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SI-CP003/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.017.239/0001-30.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por frente de obra, conforme exigido no item 7.7.2 do edital do certame e constante do termo de referência.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 23 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 23/01/2025 09:16:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

