

APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Nova Russas-Ceará.

ANTONIO LEONARDO
ALVES
FERNANDES:06596328376

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARDO
ALVES FERNANDES:06596328376
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla,
o=ICP-Brasil, cn=ANTONIO LEONARDO ALVES
FERNANDES:06596328376
Dados: 2024.06.12 08:41:43 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

REF.: Concorrência Eletrônica Nº SI-CP003/2024

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo do Edital **Concorrência Eletrônica Nº SI-CP003/2024**, cujo objetivo PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº1090933-38., conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo **PREÇO GLOBAL DE R\$ R\$ R\$ 4.123.184,34 Quatro Milhões Cento e Vinte e Três Mil Cento e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Quatro centavos**. O prazo de vigência do contrato será de 20 meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 20 meses.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL EM R\$
01	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº1090933-38	R\$ 4.123.184,34
	Valor Global De Quatro Milhões Cento e Vinte e Três Mil Cento e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Quatro centavos	R\$ 4.123.184,34

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Alan Mororó Paiva**, brasileiro, empresário, brasileiro, empresário, **CPF nº 607.982.063-30**, como **REPRESENTANTE LEGAL** desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar da data daapresentação dos documentos.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RAZÃO SOCIAL: Empresa Novo Caminho Construtora LTDA - CNPJ 32.641.253/0001-30
ENDEREÇO: Rua Padre Aureliano Nº 910 no bairro Nova Aldeota CEP: 62.250-000 – Ipu, Ceará
E-MAIL: novocaminhoconstrutora@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Alan Mororó Paiva
FONE/FAX: (88) 9.9842-9389


Atenciosamente,

Ipu/Ce, 12 de junho de 2024.

**NOVO CAMINHO
CONSTRUTORA
LTDA:32641253000130**

Assinado de forma digital por NOVO CAMINHO
CONSTRUTORA LTDA:32641253000130
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla,
o=ICP-Brasil, cn=NOVO CAMINHO CONSTRUTORA
LTDA:32641253000130
Dados: 2024.06.12 08:41:56 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA : 12/06/2024	BDI : 26,00%																
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FONTE</td> <td style="width: 15%;">VERSÃO</td> <td style="width: 15%;">HORA</td> <td style="width: 15%;">MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.																			
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.																			
PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.																			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 157.935,00	3,83%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 125.756,07	3,05%
3	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 74.338,10	1,80%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 237.404,09	5,76%
5	DRENAGEM URBANA	R\$ 892.060,59	21,64%
6	INSTALAÇÕES - REDE DE ESGOTO	R\$ 186.148,98	4,51%
7	INSTALAÇÕES - REDE DE ÁGUA	R\$ 143.233,85	3,47%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 349.145,27	8,47%
9	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 1.491.946,79	36,18%
10	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS E CANTEIROS	R\$ 333.880,45	8,10%
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 74.989,73	1,82%
12	SINALIZAÇÃO	R\$ 24.303,36	0,59%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.042,06	0,78%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 850.789,22 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.272.395,12

VALOR TOTAL: R\$ 4.123.184,34

Quatro Milhões Cento e Vinte e Três Mil Cento e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Quatro centavos

NOVO
 CAMINHO
 CONSTRU
 TORA
 LTDA:326
 41253000
 130

Assinado de forma digital por NOVO CAMINHO CONSTRUTORA
 LTDA:32641253000130
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=NOVO CAMINHO CONSTRUTORA
 LTDA:32641253000130
 Dados: 2024.06.12 08:42:04 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

ANTONIO LEONARDO
 ALVES
 FERNANDES:06596328
 376

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376
 Dados: 2024.06.12 08:42:12 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE	DATA :	12/06/2024	BDI :	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38	FONTE	VERSÃO	NOVA	MEB
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R\$ 157.935,00
1.1	COMP-38	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.253,45	R\$ 325,90	R\$ 1.579,35	R\$ 157.935,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 125.756,07
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 254,72	R\$ 66,23	R\$ 320,95	R\$ 3.851,40
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.963,44	R\$ 0,54	R\$ 0,14	R\$ 0,68	R\$ 1.335,14
2.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	300,64	R\$ 5,83	R\$ 1,52	R\$ 7,35	R\$ 2.209,70
2.4	COMP_PAV_02	COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL	Composições Próprias	M2	1.810,04	R\$ 45,47	R\$ 11,82	R\$ 57,29	R\$ 103.697,19
2.5	00013244	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	SINAPI	UN	100,00	R\$ 37,67	R\$ 9,79	R\$ 47,46	R\$ 4.746,00
2.6	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.264,00	R\$ 4,03	R\$ 1,05	R\$ 5,08	R\$ 6.421,12
2.7	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	SINAPI	M2	6.132,48	R\$ 0,37	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 2.882,27
2.8	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.132,48	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 613,25
3	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 74.338,10
3.1	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10.013,23	R\$ 2.603,44	R\$ 12.616,67	R\$ 25.233,34
3.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	380,00	R\$ 88,43	R\$ 22,99	R\$ 111,42	R\$ 42.339,60
3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.333,16	R\$ 346,82	R\$ 1.679,78	R\$ 3.359,56
3.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.142,50	R\$ 297,05	R\$ 1.439,55	R\$ 2.879,10
3.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 208,93	R\$ 54,32	R\$ 263,25	R\$ 526,50
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 237.404,09
4.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.266,99	R\$ 20,80	R\$ 5,41	R\$ 26,21	R\$ 33.207,81



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE	DATA:	12/06/2024	BDI:	26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38	FONTE	VERSÃO	HORA	MPS
	LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.830,93	R\$ 11,08	R\$ 2,88	R\$ 13,96	R\$ 95.359,78
4.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.553,06	R\$ 6,50	R\$ 1,69	R\$ 8,19	R\$ 12.719,56
4.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	94,17	R\$ 106,03	R\$ 27,57	R\$ 133,60	R\$ 12.581,11
4.5	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	1.316,48	R\$ 13,25	R\$ 3,45	R\$ 16,70	R\$ 21.985,22
4.6	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	2.018,70	R\$ 8,48	R\$ 2,20	R\$ 10,68	R\$ 21.559,72
4.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10.093,51	R\$ 2,32	R\$ 0,60	R\$ 2,92	R\$ 29.473,05
4.8	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00	R\$ 107,01	R\$ 27,82	R\$ 134,83	R\$ 3.370,75
4.9	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00	R\$ 184,20	R\$ 42,69	R\$ 206,89	R\$ 5.172,25
4.10	COMP_PAV_04	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=11,00M	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 391,83	R\$ 101,88	R\$ 493,71	R\$ 1.974,84
5	DRENAGEM URBANA								R\$ 892.060,59
5.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	617,00	R\$ 4,52	R\$ 1,18	R\$ 5,70	R\$ 3.516,90
5.2	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	683,10	R\$ 10,64	R\$ 2,77	R\$ 13,41	R\$ 9.160,37
5.3	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	828,00	R\$ 9,21	R\$ 2,39	R\$ 11,60	R\$ 9.604,80
5.4	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	235,20	R\$ 12,25	R\$ 3,19	R\$ 15,44	R\$ 3.631,49
5.5	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	238,00	R\$ 11,03	R\$ 2,87	R\$ 13,90	R\$ 3.308,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA :	12/06/2024	BDI :	26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	55,09%	47,67%
	PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.6	101582	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	336,00	R\$ 55,87	R\$ 14,53	R\$ 70,40	R\$ 23.654,40
5.7	101583	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	759,00	R\$ 71,20	R\$ 18,51	R\$ 89,71	R\$ 68.089,89
5.8	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	340,00	R\$ 45,33	R\$ 11,79	R\$ 57,12	R\$ 19.420,80
5.9	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	920,00	R\$ 60,67	R\$ 15,77	R\$ 76,44	R\$ 70.324,80
5.10	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	103,86	R\$ 211,72	R\$ 55,05	R\$ 266,77	R\$ 27.706,73
5.11	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	311,58	R\$ 511,50	R\$ 132,99	R\$ 644,49	R\$ 200.810,19
5.12	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	437,00	R\$ 420,96	R\$ 109,45	R\$ 530,41	R\$ 231.789,17
5.13	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	180,00	R\$ 154,11	R\$ 40,07	R\$ 194,18	R\$ 34.952,40
5.14	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 704,16	R\$ 183,08	R\$ 887,24	R\$ 24.842,72
5.15	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	22,00	R\$ 3.474,18	R\$ 903,29	R\$ 4.377,47	R\$ 96.304,34
5.16	99278	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	M	9,00	R\$ 314,88	R\$ 81,87	R\$ 396,75	R\$ 3.570,75
5.17	96114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 557,69	R\$ 145,00	R\$ 702,69	R\$ 15.459,18
5.18	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.032,20	R\$ 788,37	R\$ 3.820,57	R\$ 3.820,57
5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.277,09	R\$ 26,16	R\$ 6,80	R\$ 32,96	R\$ 42.092,89
6	INSTALAÇÕES - REDE DE ESGOTO								R\$ 186.148,98
6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	960,00	R\$ 4,52	R\$ 1,18	R\$ 5,70	R\$ 5.472,00
6.2	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	936,00	R\$ 14,44	R\$ 3,75	R\$ 18,19	R\$ 17.025,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA :	12/06/2024	BDI :	26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.	FONTE	VERSÃO	HORA	SES
	LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%
	PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	600,00	R\$ 73,44	R\$ 19,09	R\$ 92,53	R\$ 55.518,00
6.4	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	360,00	R\$ 38,64	R\$ 10,05	R\$ 48,69	R\$ 17.528,40
6.5	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	60,00	R\$ 66,53	R\$ 17,30	R\$ 83,83	R\$ 5.029,80
6.6	COMP_PAV_03	COLAR DE TOMADA DE PVC P/TUBOS DE PVC DN 150X100MM	Composições Próprias	UN	60,00	R\$ 114,39	R\$ 29,74	R\$ 144,13	R\$ 8.647,80
6.7	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	60,00	R\$ 473,10	R\$ 123,01	R\$ 596,11	R\$ 35.766,60
6.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 557,69	R\$ 145,00	R\$ 702,69	R\$ 4.216,14
6.9	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,00	R\$ 403,03	R\$ 104,79	R\$ 507,82	R\$ 6.093,84
6.10	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	936,00	R\$ 26,16	R\$ 6,80	R\$ 32,96	R\$ 30.850,56
7	INSTALAÇÕES - REDE DE ÁGUA								R\$ 143.233,85
7.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.278,00	R\$ 4,52	R\$ 1,18	R\$ 5,70	R\$ 7.284,60
7.2	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	447,12	R\$ 14,44	R\$ 3,75	R\$ 18,19	R\$ 8.133,11
7.3	00009829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	SINAPI	M	390,00	R\$ 143,07	R\$ 37,20	R\$ 180,27	R\$ 70.305,30
7.4	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRPV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	SINAPI	M	390,00	R\$ 9,17	R\$ 2,38	R\$ 11,55	R\$ 4.504,50
7.5	00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	522,00	R\$ 23,13	R\$ 6,01	R\$ 29,14	R\$ 15.211,08
7.6	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	SINAPI	M	522,00	R\$ 2,37	R\$ 0,62	R\$ 2,99	R\$ 1.560,78
7.7	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	366,00	R\$ 22,59	R\$ 5,87	R\$ 28,46	R\$ 10.416,36



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA:	12/06/2024	BDI:	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.	FONTE:	SEINFRA	VERGÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.			HORA:	84,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.			MES:	47,48%
PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.	Composições:	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
				PROPRIA	0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.8	I2930	COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4"	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 44,30	R\$ 11,52	R\$ 55,82	R\$ 1.786,24
7.9	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 17,86	R\$ 4,64	R\$ 22,50	R\$ 652,50
7.10	00000319	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	SINAPI	UN	65,00	R\$ 36,13	R\$ 9,39	R\$ 45,52	R\$ 2.958,80
7.11	00000329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	SINAPI	UN	87,00	R\$ 7,58	R\$ 1,97	R\$ 9,55	R\$ 830,85
7.12	00003844	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	SINAPI	UN	6,00	R\$ 138,27	R\$ 35,95	R\$ 174,22	R\$ 1.045,32
7.13	00003827	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	6,00	R\$ 21,89	R\$ 5,69	R\$ 27,58	R\$ 165,48
7.14	I3530	CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 784,04	R\$ 203,85	R\$ 987,89	R\$ 2.963,67
7.15	00001183	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,21	R\$ 3,69	R\$ 17,90	R\$ 17,90
7.16	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 465,29	R\$ 120,98	R\$ 586,27	R\$ 586,27
7.17	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 58,74	R\$ 15,27	R\$ 74,01	R\$ 74,01
7.18	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	447,12	R\$ 26,16	R\$ 6,80	R\$ 32,96	R\$ 14.737,08
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 349.145,27
8.1	COMP_PAV_07	BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M3	6,61	R\$ 1.754,02	R\$ 456,05	R\$ 2.210,07	R\$ 14.608,56
8.2	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	28,00	R\$ 504,19	R\$ 131,09	R\$ 635,28	R\$ 17.787,84
8.3	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	20,00	R\$ 2.730,87	R\$ 710,03	R\$ 3.440,90	R\$ 68.818,00
8.4	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	52,00	R\$ 514,38	R\$ 133,74	R\$ 648,12	R\$ 33.702,24
8.5	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 204,43	R\$ 53,15	R\$ 257,58	R\$ 7.212,24
8.6	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	52,00	R\$ 260,66	R\$ 67,77	R\$ 328,43	R\$ 17.078,36
8.7	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	SINAPI	M	1.015,00	R\$ 14,00	R\$ 3,64	R\$ 17,64	R\$ 17.904,60



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE	DATA:	12/06/2024	BDI:	26,00%				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%	MES	47,48%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO			85,06%		47,67%	
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE	Composições	PRÓPRIA			0,00%		0,00%	
	PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	93008	INSTALAÇÃO AF_12/2021							
8.8	93013	LUIVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	338,00	R\$ 13,13	R\$ 3,41	R\$ 16,54	R\$ 5.590,52
8.9	C3908	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6KV, 10mm²	SEINFRA	M	3.142,00	R\$ 37,15	R\$ 9,66	R\$ 46,81	R\$ 147.077,02
8.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.176,00	R\$ 6,68	R\$ 1,74	R\$ 8,42	R\$ 9.901,92
8.11	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 216,56	R\$ 56,31	R\$ 272,87	R\$ 272,87
8.12	C4203	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.364,81	R\$ 614,85	R\$ 2.979,66	R\$ 2.979,66
8.13	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 181,18	R\$ 47,11	R\$ 228,29	R\$ 456,58
8.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 132,63	R\$ 34,48	R\$ 167,11	R\$ 334,22
8.15	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 86,73	R\$ 22,55	R\$ 109,28	R\$ 218,56
8.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,80	R\$ 5,67	R\$ 27,47	R\$ 54,94
8.17	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 27,77	R\$ 7,22	R\$ 34,99	R\$ 69,98
8.18	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 319,09	R\$ 82,96	R\$ 402,05	R\$ 1.608,20
8.19	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	48,00	R\$ 57,36	R\$ 14,91	R\$ 72,27	R\$ 3.468,96
9	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO								R\$
									1.491.946,79
9.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	SINAPI	M2	11.758,28	R\$ 2,52	R\$ 0,66	R\$ 3,18	R\$ 37.391,33
9.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2.352,45	R\$ 23,52	R\$ 6,12	R\$ 29,64	R\$ 69.726,62
9.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	16.461,60	R\$ 2,32	R\$ 0,60	R\$ 2,92	R\$ 48.067,87
9.4	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* AF_07/2019	SINAPI	M3	1.385,41	R\$ 158,50	R\$ 41,21	R\$ 199,71	R\$ 276.680,23
9.5	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	1.310,02	R\$ 82,51	R\$ 21,45	R\$ 103,96	R\$ 136.189,68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA:	12/06/2024	BDI:	26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38	FONTE	VEREAD.	HORA	MES
	LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	2.030,02	R\$ 40,73	R\$ 10,59	R\$ 51,32	R\$ 104.180,63
9.7	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	8.998,20	R\$ 62,21	R\$ 16,17	R\$ 78,38	R\$ 705.278,92
9.8	COMP_PAV_05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8CM, COLORIDO	Composições Próprias	M2	1.359,69	R\$ 66,79	R\$ 17,37	R\$ 84,16	R\$ 114.431,51
10	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS E CANTEIROS								R\$ 333.880,45
10.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	2.122,92	R\$ 0,62	R\$ 0,16	R\$ 0,78	R\$ 1.655,88
10.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	176,00	R\$ 87,38	R\$ 22,72	R\$ 110,10	R\$ 19.377,60
10.3	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SINAPI	M3	284,64	R\$ 158,50	R\$ 41,21	R\$ 199,71	R\$ 56.845,45
10.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	153,56	R\$ 61,19	R\$ 15,91	R\$ 77,10	R\$ 11.839,48
10.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.243,71	R\$ 67,04	R\$ 17,43	R\$ 84,47	R\$ 189.526,18
10.6	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	SINAPI	M2	376,28	R\$ 115,24	R\$ 29,96	R\$ 145,20	R\$ 54.635,86
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO								R\$ 74.989,73
11.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	171,00	R\$ 15,71	R\$ 4,08	R\$ 19,79	R\$ 3.384,09
11.2	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIA/ROEIRA SALSA/ANGICO/PIE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M	SINAPI	UN	130,00	R\$ 173,62	R\$ 45,14	R\$ 218,76	R\$ 28.438,80
11.3	COMP_PAV_06	BANCO DE 1,80M COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO	Composições Próprias	UN	43,00	R\$ 796,73	R\$ 207,15	R\$ 1.003,88	R\$ 43.166,84
12	SINALIZAÇÃO								R\$ 24.303,36
12.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	376,28	R\$ 16,48	R\$ 4,28	R\$ 20,76	R\$ 7.811,57
12.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	5,13	R\$ 615,21	R\$ 159,95	R\$ 775,16	R\$ 3.976,57
12.3	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	58,05	R\$ 40,35	R\$ 10,49	R\$ 50,84	R\$ 2.951,26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA:	12/06/2024	BDI:	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%
PROCESSO:	Concorrência Nº SI-CP003/2024/2024.	Composições	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.4	102601	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M2	294,40	R\$ 20,76	R\$ 5,40	R\$ 26,16	R\$ 7.701,50
12.5	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	112,74	R\$ 13,11	R\$ 3,41	R\$ 16,52	R\$ 1.862,46
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 32.042,06
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.131,44	R\$ 1,38	R\$ 0,36	R\$ 1,74	R\$ 22.848,71
13.2	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	3.340,04	R\$ 0,66	R\$ 0,17	R\$ 0,83	R\$ 2.772,23
13.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.264,00	R\$ 4,03	R\$ 1,05	R\$ 5,08	R\$ 6.421,12
VALOR BDI TOTAL: R\$ 850.789,22									
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.272.395,12									
VALOR TOTAL: R\$ 4.123.184,34									

Quatro Milhões Cento e Vinte e Três Mil Cento e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Quatro centavos

**NOVO
CAMINHO
CONSTRUTORA
LTDA:326
41253000
130**

Assinado de forma digital por NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130 Dados: 2024.06.12 08:42:04 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

**ANTONIO LEONARDO
ALVES
FERNANDES:06596328
376**

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376 Dados: 2024.06.12 08:42:12 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759



Nova Russas
PREFEITURA



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP003/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.641.253/0001-30.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por frente de obra, conforme exigido no item 7.7.2 do edital do certame e constante do termo de referência. Por este motivo, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 03 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 03/02/2025 12:50:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rôsa, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
88 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas