



Nova Russas



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 945142/2023/MCIDADES/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1088225-88

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

DATA BASE: 02/2024

PLATILHA DE CUBAÇÃO - ATERRO

AV. LUÍS PAULO MENDES - BAIRRO UNIVERSIDADE

ESTACA	COTA DO TERRENO NATURAL (M)	COTA DO COROAMENTO (M)	H (M) =		INCLINAÇÃO DO TALUDE	LARGURA DO COROAMENTO DO TALUDE (M)	LARGURA DA BASE DO TALUDE (M)	ÁREA (M2)	Σ ÁREA (M2)	D/2 (M)	VOLUME (M3)
			TERRENO NAT.	COTA COROAMENTO							
57	8,305	232,000	0,00	1,43	1:1	18,00	18,00	0,00	27,78	5,85	162,51
58	0,000	230,572	232,000	2,10	1:1	18,00	20,86	27,78	69,99	10,00	699,90
59	0,000	229,902	232,000	0,89	1:1	18,00	22,20	16,81	59,02	10,00	590,20
60	0,000	231,110	232,000	0,00	1:1	18,00	19,78	0,00	16,81	6,92	116,33
60	13,832	232,000									
<b>VOLUME TOTAL</b>											<b>1.568,94</b>

AV. ANTONIO ALVES - BAIRRO TIMAUBA

ESTACA	COTA DO TERRENO NATURAL (M)	COTA DO COROAMENTO (M)	H (M) =		INCLINAÇÃO DO TALUDE	LARGURA DO COROAMENTO DO TALUDE (M)	LARGURA DA BASE DO TALUDE (M)	ÁREA (M2)	Σ ÁREA (M2)	D/2 (M)	VOLUME (M3)
			TERRENO NAT.	COTA COROAMENTO							
19	16,756	229,000	0,00	0,14	1:1	19,00	19,00	0,00	2,68	1,62	4,34
20	0,000	228,860	229,000	1,07	1:1	19,00	19,28	2,68	21,47	10,00	241,50
21	0,000	227,935	229,000	2,23	1:1	19,00	21,14	47,34	68,81	10,00	688,10
22	0,000	226,766	229,000	2,82	1:1	19,00	24,64	62,03	123,56	10,00	1.088,70
23	0,000	226,179	229,000	2,84	1:1	19,00	24,68	53,03	115,06	10,00	1.150,60
24	0,000	226,156	229,000	2,47	1:1	19,00	23,94	38,80	91,83	10,00	918,30
25	0,000	226,531	229,000	0,95	1:1	19,00	20,90	18,95	57,75	10,00	577,50
26	0,000	227,141	229,000	0,00	1:1	19,00	19,00	0,00	18,95	10,00	189,50
27	0,000	228,053	229,000								
28	0,000	229,000									
<b>VOLUME TOTAL</b>											<b>6.094,14</b>



ANTÔNIO JAIQUE ANDRE DA SILVA  
Engenheiro Civil  
RNP: 0616266839  
CREA-CE: 327481