



Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
DE TODOS



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

TRABALHO COLETIVO E HUMANIZADO




DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Eu, **KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES**, engenheiro civil registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará com o nº 46931D, **DECLARO** que todos os serviços e preços utilizados na Elaboração da Planilha Orçamentária da **REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVEMBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVEMBRO**, constam nas Tabelas **SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO; SINAPI/CE 04/2024 COM DESONERAÇÃO; ORSE 03/2024 COM DESONERAÇÃO**, podendo ser consultadas para elaboração da Proposta de Preços.

Nova Russas – Ceará, 10 de junho de 2024.

KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
ENG° CIVIL
RNP:06092891101 CREA/CE 46931
CPF 007223123-85



Klever Henrique Timbó Nunes
Engenheiro Civil
CREA-CE: 46931



Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
DE TODOS



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

TRABALHO COLETIVO E HUMANIZADO



DECLARAÇÃO TÉCNICA

OBRA: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVEMBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVEMBRO.

LOCAL: EMEF 11 DE NOVEMBRO, AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CE. CEP: 62.200-000.

DATA: 10 DE JUNHO DE 2024.

TABELAS (FONTES): SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO; SINAPI/CE 04/2024 COM DESONERAÇÃO; ORSE 03/2024 COM DESONERAÇÃO.

Em atendimento ao disposto no §1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, tal como Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 244/2015-Plenário, para fins de comprovação da qualificação técnica-profissional e técnica-operacional, definimos como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, os itens a seguir:

- **LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA, QUANTIDADE MÍNIMA = 818,59m²;**
- **PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA, QUANTIDADE MÍNIMA = 27,73m².**
- **ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, QUANTIDADE MÍNIMA = 11,02 m³.**

Concluimos que os itens acima reúnem maior relevância técnica, ou seja, maior complexidade técnica para execução do serviço, aliado ao valor significativo no orçamento.

Atenciosamente,

Nova Russas – Ceará, 10 de junho de 2024.


KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
ENGº CIVIL
RNP 0609289110 / CREA/CE 46931
CPF 007223123-05

Kleber Henrique Timbó Nunes

Engenheiro Civil - RNP nº 0609289110

Responsável Técnico da Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova Russas/CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:		DATA : 04/06/2024		BDI : 24,92%		
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	05/2024
	CLIENTE:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	05/2024	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA DA ADAPTAÇÃO DAS SALAS DE AULA	R\$ 66.578,51	58,03%
2	PINTURA GERAL NA EMEF 11 DE NOVEMBRO	R\$ 48.148,92	41,97%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22.881,83
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 91.845,60
		VALOR TOTAL:	R\$ 114.727,43

Cento e Quatorze Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Quarenta e Três centavos




KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENG° CIVIL
 RNP-0609/289110 / CRE-BA/CE 46931
 CPF 007223123-85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVENBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVENBRO

DESCRIÇÃO: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVENBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVENBRO

LOCAL: EMEF 11 DE NOVENBRO, AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CE. CEP: 62.200-000

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (SME)

DATA: 04/06/2024 **VERSAO:** 202403 **BDI:** 24,92%

FONTE: ORSE **HORA:** 112,54% **MES:** 05/2024

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO **84,44%** **10/2023**

SINAPE: 202404 COM DESONERAÇÃO **85,06%** **05/2024**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		REFORMA DA ADAPTAÇÃO DAS SALAS DE AULA						R\$ 66.578,51
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.892,78
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 385,95	R\$ 96,18	R\$ 2.892,78
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 3.762,67
1.2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	M2	3,33	R\$ 16,70	R\$ 4,16	R\$ 69,46
1.2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	17,30	R\$ 62,63	R\$ 15,61	R\$ 1.353,55
1.2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	48,18	R\$ 10,44	R\$ 2,60	R\$ 628,27
1.2.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	17,62	R\$ 27,14	R\$ 6,76	R\$ 597,32
1.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	27,72	R\$ 32,17	R\$ 8,02	R\$ 1.114,07
1.3		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 3.493,35
1.3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,90	R\$ 108,38	R\$ 27,01	R\$ 2.288,09
1.3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	4,95	R\$ 161,51	R\$ 40,25	R\$ 998,71
1.3.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,38	R\$ 48,92	R\$ 12,19	R\$ 206,55
1.4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 9.751,99
1.4.1	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	8,45	R\$ 7,06	R\$ 1,76	R\$ 74,53
1.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	11,02	R\$ 663,36	R\$ 165,31	R\$ 9.131,94
1.4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,54	R\$ 808,69	R\$ 201,53	R\$ 545,52
1.5		PAREDES E PAINÉIS						R\$ 1.206,83
1.5.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	5,83	R\$ 70,17	R\$ 17,49	R\$ 87,66
1.5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,15	R\$ 1.808,40	R\$ 450,65	R\$ 2.259,05



Página: 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVEMBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVEMBRO

DESCRIÇÃO: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVEMBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVEMBRO

LOCAL: EMEF 11 DE NOVEMBRO, AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CE. CEP: 62.200-000

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (SME)

DATA: 04/06/2024 **BDI:** 24,92%

FONTE: ORSE **VERBAO:** 2024/03 **HORA MES:** 112,54% 70,11% **Data Ref.:** 05/2024

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% **10/2023**

SINAPI: 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% **05/2024**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.5.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 95,24	R\$ 23,73	R\$ 237,94
1.5.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,00	R\$ 95,24	R\$ 23,73	R\$ 118,97
1.6		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 6.013,42
1.6.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	49,46	R\$ 50,91	R\$ 12,69	R\$ 3.145,66
1.6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,21	R\$ 647,03	R\$ 161,24	R\$ 808,27
1.6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	24,15	R\$ 50,80	R\$ 12,66	R\$ 1.532,56
1.6.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9,90	R\$ 28,88	R\$ 7,20	R\$ 357,19
1.7		REVESTIMENTOS						R\$ 3.429,94
1.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	48,18	R\$ 7,42	R\$ 1,85	R\$ 446,63
1.7.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	48,18	R\$ 49,57	R\$ 12,35	R\$ 2.983,31
1.8		FORROS						R\$ 2.025,90
1.8.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	14,70	R\$ 71,94	R\$ 17,93	R\$ 1.321,09
1.8.2	S09082	Tabica metálica formato z em aço galvanizado pintado na cor branco, largura aproximada 40 mm, para forro de gesso (fornecimento e montagem)	ORSE	m	21,76	R\$ 25,93	R\$ 6,46	R\$ 704,81
1.9		ESQUADRIAS						R\$ 7.445,29
1.9.1	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL OU BRANCO/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,89	R\$ 407,91	R\$ 101,65	R\$ 963,07
1.9.2	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL OU BRANCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 404,39	R\$ 100,77	R\$ 848,67
1.9.3	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.355,21	R\$ 586,92	R\$ 2.942,13
1.9.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL OU BRANCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 311,95	R\$ 77,74	R\$ 1.285,98
1.9.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 291,54	R\$ 72,65	R\$ 1.201,82
1.9.6	C1873	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 49,39	R\$ 12,31	R\$ 203,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVEMBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVEMBRO

DESCRIÇÃO: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVEMBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVEMBRO

LOCAL: EMEF 11 DE NOVEMBRO, AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CE. CEP: 62.200-000

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (SME)

DATA: 04/06/2024 **BDI:** 24,92%

VERSÃO: 2024/03

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI: 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 05/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 5.264,88
1.10.1	C2085	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,57	R\$ 7,12	R\$ 1,77	R\$ 8,89
1.10.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,57	R\$ 5,52	R\$ 1,38	R\$ 6,90
1.10.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	95,07	R\$ 10,38	R\$ 2,59	R\$ 12,97
1.10.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	23,61	R\$ 8,67	R\$ 2,16	R\$ 10,83
1.10.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	88,57	R\$ 7,17	R\$ 1,79	R\$ 8,96
1.10.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	35,68	R\$ 18,00	R\$ 4,49	R\$ 22,49
1.10.7	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	37,14	R\$ 7,90	R\$ 1,97	R\$ 9,87
1.10.8	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,92	R\$ 6,46	R\$ 32,38
1.10.9	C1086	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 6,00	R\$ 30,06
1.10.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 6,00	R\$ 30,06
1.10.11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 6,00	R\$ 30,06
1.10.12	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 214,51	R\$ 53,46	R\$ 267,97
1.10.13	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 18,43	R\$ 4,59	R\$ 23,02
1.10.14	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 28,50	R\$ 7,10	R\$ 35,60
1.10.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,52	R\$ 4,37	R\$ 21,89
1.10.16	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 30,90	R\$ 7,70	R\$ 38,60
1.10.17	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 5,06	R\$ 1,26	R\$ 6,32
1.10.18	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 8,85	R\$ 2,21	R\$ 11,06
1.10.19	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,20	R\$ 3,54	R\$ 17,74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVENBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVENBRO			
DESCRIÇÃO:	REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVENBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVENBRO			
LOCAL:	EMEF 11 DE NOVENBRO, AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, C.E. CEP: 62.200-000			
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (SME)			

DATA:	04/06/2024	BDI:	24,92%
VERSAO	2024/03	HORA	112,54%
ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	47,48%
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	05/2024	47,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.10.20	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 55,94	R\$ 13,94	R\$ 69,88	R\$ 139,76
1.10.21	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	2,00	R\$ 75,26	R\$ 18,75	R\$ 94,01	R\$ 188,02
1.11	DRENAGEM								R\$ 923,36
1.11.1	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 262,13	R\$ 65,32	R\$ 327,45	R\$ 327,45
1.11.2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	0,25	R\$ 182,90	R\$ 45,58	R\$ 228,48	R\$ 57,12
1.11.3	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	10,72	R\$ 40,23	R\$ 10,03	R\$ 50,26	R\$ 538,79
1.12	PINTURA								R\$ 3.503,19
1.12.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	35,45	R\$ 25,57	R\$ 6,37	R\$ 31,94	R\$ 1.132,27
1.12.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	60,88	R\$ 12,83	R\$ 3,20	R\$ 16,03	R\$ 975,91
1.12.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	14,67	R\$ 27,74	R\$ 6,91	R\$ 34,65	R\$ 508,32
1.12.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	60,88	R\$ 8,98	R\$ 2,24	R\$ 11,22	R\$ 683,07
1.12.5	104639	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	14,67	R\$ 11,11	R\$ 2,77	R\$ 13,88	R\$ 203,62
1.13	ACESSIBILIDADE								R\$ 11.069,01
1.13.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,71	R\$ 141,98	R\$ 35,38	R\$ 177,36	R\$ 658,01
1.13.2	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	21,64	R\$ 385,13	R\$ 95,97	R\$ 481,10	R\$ 10.411,00
1.14	URBANIZAÇÃO								R\$ 5.496,48
1.14.1	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	un	4,00	R\$ 1.100,00	R\$ 274,12	R\$ 1.374,12	R\$ 5.496,48
1.15	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 299,42
1.15.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	14,67	R\$ 9,43	R\$ 2,35	R\$ 11,78	R\$ 172,81
1.15.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	73,61	R\$ 1,38	R\$ 0,34	R\$ 1,72	R\$ 126,61



Página: 5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVENBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVENBRO

DESCRIÇÃO: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS NA EMEF 11 DE NOVENBRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E PINTURA GERAL DA EMEF 11 DE NOVENBRO

LOCAL: EMEF 11 DE NOVENBRO, AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBO, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CE. CEP: 62.200-000

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (SME)

DATA : 04/06/2024 **BDI :** 24,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	05/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	05/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
2		PINTURA GERAL NA EMEF 11 DE NOVENBRO						R\$ 48.148,92
2.1		REVESTIMENTOS						R\$ 1.423,80
2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 7,42	R\$ 9,27	R\$ 185,40
2.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 49,57	R\$ 61,92	R\$ 1.238,40
2.2		PINTURA						R\$ 46.725,12
2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.637,18	R\$ 22,85	R\$ 28,54	R\$ 46.725,12

VALOR BDI TOTAL: R\$ 22.891,83
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 91.845,60
VALOR TOTAL: R\$ 114.727,43

Centos e Quatorze Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Quarenta e Três centavos

KLEBER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENG. CIVIL
 CPF: 007223123-85

