

PROPOSTA DE PREÇOS

Nova Russas – CE, 13 de Setembro de 2024

À
Câmara Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Nova Russas - CE

Ref.: Concorrência Eletrônica N° SI-CP008/2024


Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de Concorrência Eletrônica N° SI-CP008/2024, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ**, pelo preço global de R\$ 2.933.243,59 (Dois Milhões Novecentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Três reais e Cinquenta e Nove centavos), com prazo de execução de 08 (oito) meses, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias Corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



RESUMO DO ORÇAMENTO														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ	DATA: 16/09/2024											
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ	BDI: 25,56%											
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO NOVA RUSSAS-CEARÁ												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,08%</td> <td>-47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composição Propria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,08%	-47,67%	Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
PONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,08%	-47,67%											
Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											

1	INSTALAÇÃO DA OBRA		R\$ 133.769,06	4,56
2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA		R\$ 77.692,07	2,65
3	REDE COLETORA DE ESGOTO - SERVIÇOS		R\$ 1.450.364,17	49,45
4	REDE COLETORA DE ESGOTO - MATERIAL		R\$ 237.630,68	8,10
5	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO		R\$ 773.754,90	26,38
6	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL		R\$ 260.032,71	8,87
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 563.174,68	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.370.068,91	
		VALOR TOTAL:	R\$ 2.933.243,59	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 2.933.243,59 (Dois Milhões Novecentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Três reais e Cinquenta e Nove centavos)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO NOVA RUSSAS-CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 16/09/2024 BDI: 25,56%
 FONTE: VERSÃO: HORA: MES:
 SINAPI: 2024/05 COM DESPESAS DE 47,87%
 Composições Prorata: 100%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	PRORATA	
1		INSTALAÇÃO DA OBRA							R\$ 133.769,06
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 82.239,08
1.1.1	93655	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	R\$ 18.349,02	R\$ 4.690,01	R\$ 23.039,03	R\$ 23.039,03
1.1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00	R\$ 4.037,35	R\$ 1.031,95	R\$ 5.069,30	R\$ 30.415,80
1.1.3	00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 2.348,08	R\$ 600,17	R\$ 2.948,25	R\$ 17.689,50
1.1.4	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	R\$ 6.036,21	R\$ 1.542,86	R\$ 7.579,07	R\$ 7.579,07
1.1.5	18608	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	SEINFRA	UN/MES	1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 715,88	R\$ 3.515,88	R\$ 3.515,88
1.2		PLACA DE OBRA							R\$ 3.547,92
1.2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS.	SINAPI	M2	12,00	R\$ 235,47	R\$ 60,19	R\$ 295,66	R\$ 3.547,92
1.3		CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 34.650,06
1.3.1	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.663,70	R\$ 1.447,84	R\$ 7.111,34	R\$ 7.111,34
1.3.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	70,00	R\$ 122,11	R\$ 31,21	R\$ 153,32	R\$ 10.732,40
1.3.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	SINAPI	M2	120,00	R\$ 73,72	R\$ 18,84	R\$ 92,56	R\$ 11.107,20
1.3.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.207,34	R\$ 306,80	R\$ 1.515,94	R\$ 1.515,94
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.069,11	R\$ 273,26	R\$ 1.342,37	R\$ 1.342,37
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.262,51	R\$ 578,30	R\$ 2.840,81	R\$ 2.840,81
1.4		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							R\$ 13.332,00
1.4.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 FIXOS	SEINFRA	KM	1.212,00	R\$ 4,38	R\$ 1,12	R\$ 5,50	R\$ 6.666,00
1.4.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 FIXOS	SEINFRA	KM	1.212,00	R\$ 4,38	R\$ 1,12	R\$ 5,50	R\$ 6.666,00
2		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA							R\$ 77.692,07
2.1		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO							R\$ 77.692,07
2.1.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 13,14	R\$ 3,36	R\$ 16,50	R\$ 561,00
2.1.2	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	6.750,22	R\$ 5,73	R\$ 1,46	R\$ 7,19	R\$ 48.534,08
	0034498	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) - BDI = 16,32	SINAPI	UN	169,00	R\$ 82,35	R\$ 13,44	R\$ 95,79	R\$ 16.188,51
	00037524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO. MALHA RETANGULAR. BOLO 1,20 X 50 M (L X C) - BDI = 16,32	SINAPI	M	560,00	R\$ 1,33	R\$ 0,22	R\$ 1,55	R\$ 868,00
	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 572,03	R\$ 146,21	R\$ 718,24	R\$ 10.055,36
	C2892	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 49,28	R\$ 12,60	R\$ 61,88	R\$ 1.485,12
3		REDE COLETOIRA DE ESGOTO - SERVIÇOS							R\$ 1.450.364,17
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO							R\$ 229.712,58
3.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 03/2024	SINAPI	M	3.375,11	R\$ 7,83	R\$ 2,00	R\$ 9,83	R\$ 33.177,33
3.1.2	97638	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M2	4.370,86	R\$ 20,48	R\$ 5,23	R\$ 25,71	R\$ 112.374,81
3.1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.448,64	R\$ 11,08	R\$ 2,83	R\$ 13,91	R\$ 61.680,58
3.1.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111	SINAPI	M3	934,95	R\$ 8,07	R\$ 2,06	R\$ 10,13	R\$ 9.471,04
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	4.674,75	R\$ 2,18	R\$ 0,56	R\$ 2,74	R\$ 12.808,82
		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 377.582,12
3.2.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO (RETROESCAV	SINAPI	M3	1.510,24	R\$ 12,08	R\$ 3,09	R\$ 15,17	R\$ 22.910,34
	102323	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO (RETROESCAV	SINAPI	M3	647,24	R\$ 15,12	R\$ 3,86	R\$ 18,98	R\$ 12.284,62
	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO (RETROESCAV	SINAPI	M3	632,57	R\$ 10,87	R\$ 2,78	R\$ 13,65	R\$ 8.634,58
	102325	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO (RETROESCAV	SINAPI	M3	948,85	R\$ 13,59	R\$ 3,47	R\$ 17,06	R\$ 16.187,38
	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	SINAPI	M3	286,72	R\$ 192,38	R\$ 49,17	R\$ 241,55	R\$ 69.257,22
	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP)	SINAPI	M3	2.696,85	R\$ 16,26	R\$ 4,16	R\$ 20,42	R\$ 55.069,68
	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP)	SINAPI	M3	1.976,78	R\$ 11,23	R\$ 2,87	R\$ 14,10	R\$ 27.872,60
	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 1,5 M	SINAPI	M3	1.078,74	R\$ 53,80	R\$ 13,70	R\$ 67,30	R\$ 72.569,20
	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 1,5 M	SINAPI	M3	790,71	R\$ 48,57	R\$ 12,41	R\$ 60,98	R\$ 48.217,50
	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111	SINAPI	M3	1.869,45	R\$ 8,07	R\$ 2,06	R\$ 10,13	R\$ 18.937,53
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	9.347,25	R\$ 2,18	R\$ 0,56	R\$ 2,74	R\$ 25.611,47
3.3		ESCORAMENTO DE VALA							R\$ 194.661,22
3.3.1	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	SINAPI	M2	5.393,70	R\$ 19,77	R\$ 5,05	R\$ 24,82	R\$ 133.671,63
3.3.2	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	SINAPI	M2	3.162,83	R\$ 15,31	R\$ 3,91	R\$ 19,22	R\$ 60.786,59
3.4		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES							R\$ 14.816,73
3.4.1	90734	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI	SINAPI	M	3.375,11	R\$ 3,50	R\$ 0,89	R\$ 4,39	R\$ 14.816,73
3.5		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 551.954,19
3.5.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4.560,93	R\$ 19,23	R\$ 4,92	R\$ 24,15	R\$ 110.146,46
3.5.2	11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO) - BDI = 16,32	SEINFRA	M3	205,24	R\$ 81,54	R\$ 13,31	R\$ 94,85	R\$ 19.467,01
3.5.3	COM-68906237	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Composições Proratas	M2	4.370,86	R\$ 2,05	R\$ 0,52	R\$ 2,57	R\$ 11.233,11
3.5.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	268,87	R\$ 1.070,79	R\$ 273,69	R\$ 1.344,48	R\$ 361.490,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO NOVA RUSSAS-CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 16/09/2024 **BDI:** 25,56%

FONTE: VERBAS MUNICIPAIS
SINAPI: 202408 COM 0,00%
 Composição: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO-UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	8.066,10	R\$ 1,88	R\$ 0,48	R\$ 2,36	R\$ 19.036,00
3.5.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	SINAPI	M3XKM	32.533,27	R\$ 0,75	R\$ 0,19	R\$ 0,94	R\$ 30.581,27
3.6	POÇOS DE VISITA								R\$ 81.637,33
3.6.1	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,00m, D= 600mm	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 706,11	R\$ 180,48	R\$ 886,59	R\$ 58.855,17
3.6.2	C0011	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm	SEINFRA	M	19,00	R\$ 236,64	R\$ 60,49	R\$ 297,13	R\$ 5.645,47
3.6.3	C0231	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FcFo P/ POÇO DE VISITA	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 52,73	R\$ 13,48	R\$ 66,21	R\$ 4.171,23
3.6.4	C2889	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 201,83	R\$ 51,59	R\$ 253,42	R\$ 15.965,46
4	REDE COLETORA DE ESGOTO - MATERIAL								R\$ 237.630,68
4.1	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS								R\$ 237.630,68
4.1.1	00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	M	3.375,11	R\$ 50,58	R\$ 8,25	R\$ 58,83	R\$ 198.557,72
4.1.2	6893	LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 150 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	82,00	R\$ 42,48	R\$ 6,93	R\$ 49,41	R\$ 3.063,42
4.1.3	00011301	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPÃO 800 MM (COM INSCRIÇÃO EM)	SINAPI	UN	63,00	R\$ 491,39	R\$ 80,19	R\$ 571,58	R\$ 36.009,54
5	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO								R\$ 773.754,90
5.1	RAMAL PREDIAL								R\$ 375.906,72
5.1.1	C2917	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSA	SEINFRA	M	42,00	R\$ 76,36	R\$ 19,52	R\$ 95,88	R\$ 4.026,96
5.1.2	C2916	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO	SEINFRA	M	2.856,00	R\$ 103,70	R\$ 26,51	R\$ 130,21	R\$ 371.879,76
5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 275.330,40
5.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA/S/ FINEIRAR, TRACO 1:4, FSP = 1,5cm	SEINFRA	M2	96,60	R\$ 49,28	R\$ 12,60	R\$ 61,88	R\$ 5.977,61
5.2.2	COM-68906237	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Composições Próprias	M2	2.856,00	R\$ 2,05	R\$ 0,52	R\$ 2,57	R\$ 7.339,92
5.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROIAMENTO, EXCLUISE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	SINAPI	M3	171,36	R\$ 1.070,79	R\$ 273,66	R\$ 1.344,45	R\$ 230.390,09
5.2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	5.140,80	R\$ 1,88	R\$ 0,48	R\$ 2,36	R\$ 12.132,29
5.2.5	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	SINAPI	M3XKM	20.734,56	R\$ 0,75	R\$ 0,19	R\$ 0,94	R\$ 16.490,49
5.3	CAIXA								R\$ 116.625,18
5.3.1	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	483,00	R\$ 192,31	R\$ 49,15	R\$ 241,46	R\$ 116.625,18
5.4	CADASTROS								R\$ 5.892,60
5.4.1	C3426	CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE INTERIOR - PADRÃO	SEINFRA	IMÓVEL	483,00	R\$ 9,72	R\$ 2,48	R\$ 12,20	R\$ 5.892,60
6	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL								R\$ 260.032,71
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								R\$ 260.032,71
6.1.1	00036365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	M	2.898,00	R\$ 25,79	R\$ 4,21	R\$ 30,00	R\$ 86.940,00
6.1.2	13028	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	483,00	R\$ 34,90	R\$ 5,70	R\$ 40,60	R\$ 19.809,80
6.1.3	12977	CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	966,00	R\$ 131,45	R\$ 21,45	R\$ 152,90	R\$ 147.701,40
6.1.4	00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	UN	1.449,00	R\$ 3,43	R\$ 0,56	R\$ 3,99	R\$ 5.781,51
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 563.174,68	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 2.370.068,91	
VALOR TOTAL:								R\$ 2.933.243,59	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 2.933.243,59 (Dois Milhões Novecentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Três reais e Cinquenta e Nove centavos)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO NOVA RUSSAS-CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 16/09/2024
VERSÃO: 2024/06 COM PESQUISA
PROPRIETÁRIO:
BDI: 25,56%
HORA: 85,06%
MES: 47,67%
INFLAÇÃO: 0,00%
PROJEÇÃO: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	Total parcela
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 133.769,06	25,00% R\$ 33.442,27	25,00% R\$ 33.442,27	25,00% R\$ 33.442,27	25,00% R\$ 33.442,26					100,00% R\$ 133.769,06
2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	R\$ 77.692,07	25,00% R\$ 19.423,02	25,00% R\$ 19.423,02	25,00% R\$ 19.423,02	25,00% R\$ 19.423,01					100,00% R\$ 77.692,07
3	REDE COLETORA DE ESGOTO - SERVIÇOS	R\$ 1.450.364,17	20,00% R\$ 290.072,83	20,00% R\$ 290.072,83	20,00% R\$ 290.072,83	20,00% R\$ 290.072,85	20,00% R\$ 290.072,85				100,00% R\$ 1.450.364,17
4	REDE COLETORA DE ESGOTO - MATERIAL	R\$ 237.630,68	20,00% R\$ 47.526,14	20,00% R\$ 47.526,14	20,00% R\$ 47.526,14	20,00% R\$ 47.526,14	20,00% R\$ 47.526,12	35,00% R\$ 270.814,22	35,00% R\$ 270.814,22	30,00% R\$ 232.126,46	100,00% R\$ 773.754,90
5	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	R\$ 773.754,90						35,00% R\$ 91.011,45	35,00% R\$ 91.011,45	30,00% R\$ 78.009,81	100,00% R\$ 260.032,71
6	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 260.032,71						35,00% R\$ 91.011,45	35,00% R\$ 91.011,45	30,00% R\$ 78.009,81	100,00% R\$ 260.032,71
		R\$ 2.933.243,59	R\$ 590.464,26	R\$ 590.464,26	R\$ 590.464,26	R\$ 590.464,23	R\$ 590.464,23	R\$ 770.814,22	R\$ 770.814,22	R\$ 623.107,32	R\$ 2.933.243,59





PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP008/2024, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CEARÁ.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4.0 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e 7.0 DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susograftado, a saber: APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ: 24.614.233/0001-42).

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 4.0 e 7.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la, conforme exigido e constante em anexo ao edital do certame. Por isso, recomendamos a sua classificação. Porém, antes, recomendo a solicitação da garantia adicional exigida no item 7.8.4 do edital do certame.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 26 de setembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Data: 26/09/2024 14:48:18-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

