

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4
FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br

CONSTRUTORA SECON LTD

RUA JESSE ALVES DA SILVA Nº 174, SALA 01, VILA AZUL
BOA VIAGEM - CEARÁ



CARTA-PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Nova Russas - Ce

Comissão Permanente de Licitação.

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP008/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CEARÁ.

Prezados (as) Senhores(as), Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP008/2024, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 3.013.532,16 (Três Milhões Treze Mil Quinhentos e Trinta e Dois reais e Dezesseis centavos), com prazo de execução de até 08 (oito) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **Heyne Rodrigues de Almeida**, portador(a) da carteira de Identidade nº 2008098028185, e CPF nº054.098.443-43 como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Boa Viagem – CE, 16 de setembro de 2024

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA:0540984439844343
Assinado de forma digital por HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA:05409844343
Dados: 2024.09.16 07:34:54 -03'00'

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF nº 054.098.443-43
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCILIO DE SÁ BATISTA:389391420939142420
Assinado de forma digital por MARCILIO DE SÁ BATISTA:389391420
Dados: 2024.09.16 07:35:06 -03'00'

MARCILIO DE SÁ BATISTA
CPF nº 389.391.424-20
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 18110063558



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 12/09/2024

VERSÃO

HORA

BDI: 25,56%

MES

84,44%

47,48%

85,05%

47,67%

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		INSTALAÇÃO DA OBRA						R\$ 107.487,83	R\$ 134.966,40
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 64.719,24	R\$ 81.261,51
1.1.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	R\$ 18.268,63	R\$ 22.938,09	R\$ 18.268,63	R\$ 22.938,09
1.1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00	R\$ 3.934,49	R\$ 4.940,15	R\$ 23.606,94	R\$ 29.640,90
1.1.3	00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 2.348,08	R\$ 2.948,25	R\$ 14.088,48	R\$ 17.689,50
1.1.4	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	R\$ 5.955,19	R\$ 7.477,34	R\$ 5.955,19	R\$ 7.477,34
1.1.5	18608	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	SEINFRA	UNxMÉS	1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 3.515,68	R\$ 2.800,00	R\$ 3.515,68
1.2		PLACA DE OBRA						R\$ 3.019,08	R\$ 3.790,80
1.2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 251,59	R\$ 315,90	R\$ 3.019,08	R\$ 3.790,80
1.3		CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 28.768,79	R\$ 36.121,53
1.3.1	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.944,27	R\$ 7.463,63	R\$ 5.944,27	R\$ 7.463,63
1.3.2	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	70,00	R\$ 127,70	R\$ 160,34	R\$ 8.939,00	R\$ 11.223,80
1.3.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	120,00	R\$ 75,84	R\$ 95,22	R\$ 9.100,80	R\$ 11.426,40
1.3.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.322,37	R\$ 1.660,37	R\$ 1.322,37	R\$ 1.660,37
1.3.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.136,34	R\$ 1.426,79	R\$ 1.136,34	R\$ 1.426,79
1.3.6	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.326,01	R\$ 2.920,54	R\$ 2.326,01	R\$ 2.920,54
1.4		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						R\$ 10.980,72	R\$ 13.792,56
1.4.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.212,00	R\$ 4,53	R\$ 5,69	R\$ 5.490,36	R\$ 6.896,28
1.4.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.212,00	R\$ 4,53	R\$ 5,69	R\$ 5.490,36	R\$ 6.896,28
2		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E SEGURANÇA						R\$ 65.667,86	R\$ 80.985,55
2.1		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO						R\$ 65.667,86	R\$ 80.985,55
2.1.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 13,78	R\$ 17,30	R\$ 468,52	R\$ 588,20
2.1.2	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	6.750,22	R\$ 5,82	R\$ 7,31	R\$ 39.286,28	R\$ 49.344,11
2.1.3	00034498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) - BDI = 16,32	SINAPI	UN	189,00	R\$ 90,20	R\$ 104,92	R\$ 104,92	R\$ 17.731,48
2.1.4	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) - BDI = 16,32	SINAPI	M	560,00	R\$ 1,46	R\$ 1,76	R\$ 817,60	R\$ 952,00
2.1.5	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 618,13	R\$ 776,12	R\$ 8.653,82	R\$ 10.865,68






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS - CEARÁ			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			

DATA :	12/09/2024	BDI :	25,56%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
SINAPI	202405 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Programa	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTDD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.1.6	C2892	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 49,91	R\$ 62,67	R\$ 1.197,84	R\$ 1.504,08
3		REDE COLETOIRA DE ESGOTO - SERVIÇOS						R\$ 1.158.733,85	R\$ 1.453.053,74
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO						R\$ 171.179,68	R\$ 214.903,09
3.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	SINAPI	M	3.375,11	R\$ 7,51	R\$ 9,43	R\$ 25.347,08	R\$ 31.827,29
3.1.2	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	4.370,86	R\$ 18,31	R\$ 22,99	R\$ 80.030,45	R\$ 100.486,07
3.1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.448,64	R\$ 11,08	R\$ 13,91	R\$ 49.290,93	R\$ 61.880,58
3.1.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	934,95	R\$ 7,41	R\$ 9,30	R\$ 6.927,98	R\$ 8.695,04
3.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.674,75	R\$ 2,05	R\$ 2,57	R\$ 9.583,24	R\$ 12.014,11
3.2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 294.583,59	R\$ 369.826,54
3.2.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	1.510,24	R\$ 10,97	R\$ 13,77	R\$ 16.567,33	R\$ 20.796,00
3.2.2	102323	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	647,24	R\$ 13,70	R\$ 17,20	R\$ 8.867,19	R\$ 11.132,53
3.2.3	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	632,57	R\$ 9,85	R\$ 12,37	R\$ 6.230,81	R\$ 7.824,89
3.2.4	102325	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	948,85	R\$ 12,33	R\$ 15,48	R\$ 11.699,32	R\$ 14.688,20
3.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	286,72	R\$ 194,14	R\$ 243,76	R\$ 55.663,82	R\$ 69.890,87
3.2.6	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	SINAPI	M3	2.696,85	R\$ 15,11	R\$ 18,97	R\$ 40.749,40	R\$ 51.159,24
3.2.7	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1.976,78	R\$ 10,49	R\$ 13,17	R\$ 20.786,42	R\$ 26.084,19
3.2.8	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1.078,74	R\$ 56,01	R\$ 70,33	R\$ 60.607,23	R\$ 73.867,78
3.2.9	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	790,71	R\$ 51,39	R\$ 64,53	R\$ 40.831,59	R\$ 51.224,52





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 12/09/2024 BDI : 25,56%

PERÍODO: 02/1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PERÍODO: 2024/05 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2.10	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.869,45	R\$ 7,41	R\$ 9,30	R\$ 13.852,62	R\$ 17.385,89
3.2.11	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	9.347,25	R\$ 2,05	R\$ 2,57	R\$ 19.161,86	R\$ 24.022,43
3.3	ESCORAMENTO DE VALA								
3.3.1	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	5.393,70	R\$ 19,15	R\$ 24,04	R\$ 103.289,36	R\$ 129.664,55
3.3.2	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	3.162,83	R\$ 14,91	R\$ 18,72	R\$ 47.157,80	R\$ 59.208,18
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES								
3.4.1	90734	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	SINAPI	M	3.375,11	R\$ 3,24	R\$ 4,07	R\$ 10.935,36	R\$ 13.736,70
3.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO								
3.5.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4.560,93	R\$ 19,62	R\$ 24,63	R\$ 89.485,45	R\$ 112.335,71
3.5.2	11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO) - BDI = 16,32	SEINFRA	M3	205,24	R\$ 89,31	R\$ 103,89	R\$ 18.329,98	R\$ 21.322,38
3.5.3	COM-59919902	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Composições Próprias	M2	4.370,86	R\$ 2,06	R\$ 2,59	R\$ 9.003,97	R\$ 11.320,53
3.5.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	268,87	R\$ 1.150,36	R\$ 1.444,39	R\$ 309.297,29	R\$ 388.353,14
3.5.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	8.066,10	R\$ 1,76	R\$ 2,21	R\$ 14.196,34	R\$ 17.826,08
3.5.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	32.533,27	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 23.098,62	R\$ 28.954,61
3.6	POÇOS DE VISITA								
3.6.1	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,00m, D= 600mm	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 744,49	R\$ 934,78	R\$ 46.902,87	R\$ 58.891,14
3.6.2	C0011	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm	SEINFRA	M	19,00	R\$ 254,67	R\$ 319,76	R\$ 4.838,73	R\$ 6.075,44
3.6.3	C0231	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 53,36	R\$ 67,00	R\$ 3.361,68	R\$ 4.221,00
3.6.4	C2889	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 207,51	R\$ 260,55	R\$ 13.073,13	R\$ 16.414,65
4	REDE COLETOIRA DE ESGOTO - MATERIAL								
4.1	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS								
4.1.1	00041936	TUBO COLETOUR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	M	3.375,11	R\$ 55,40	R\$ 64,44	R\$ 223.772,55	R\$ 260.287,42
4.1.2	16893	LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 150 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	62,00	R\$ 46,53	R\$ 54,85	R\$ 2.894,85	R\$ 3.355,44
4.1.3	00011301	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPÃO 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - BDI = 16,32	SINAPI	UN	63,00	R\$ 538,20	R\$ 646,03	R\$ 33.906,60	R\$ 39.439,89
5	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO								
								R\$ 636,29	R\$ 799.442,93





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 12/09/2024

BDI : 25,56%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1	RAMAL PREDIAL								
5.1.1	C2917	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA	SEINFRA	M	42,00	R\$ 76,73	R\$ 96,34	R\$ 3.222,66	R\$ 4.046,28
5.1.2	C2916	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO	SEINFRA	M	2.856,00	R\$ 104,36	R\$ 131,03	R\$ 298.052,16	R\$ 374.221,68
5.2	PAVIMENTAÇÃO								
5.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	96,60	R\$ 49,66	R\$ 62,35	R\$ 4.797,16	R\$ 6.023,01
5.2.2	COM-59919902	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Composições Próprias	M2	2.856,00	R\$ 2,06	R\$ 2,59	R\$ 5.883,36	R\$ 7.397,04
5.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	SINAPI	M3	171,36	R\$ 1.150,36	R\$ 1.444,39	R\$ 197.125,69	R\$ 247.510,67
5.2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	5.140,80	R\$ 1,76	R\$ 2,21	R\$ 9.047,81	R\$ 11.361,17
5.2.5	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	20.734,56	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 14.721,54	R\$ 18.453,76
5.3	CAIXA								
5.3.1	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	483,00	R\$ 205,24	R\$ 257,70	R\$ 99.130,92	R\$ 124.469,10
5.4	CADASTROS								
5.4.1	C3428	CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE INTERIOR - PADRÃO	SEINFRA	IMÓVEL	483,00	R\$ 9,83	R\$ 12,34	R\$ 4.747,89	R\$ 5.960,22
6	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL								
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
6.1.1	00036365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	M	2.898,00	R\$ 28,25	R\$ 32,86	R\$ 81.868,50	R\$ 95.228,28
6.1.2	I3028	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	483,00	R\$ 38,22	R\$ 44,46	R\$ 18.460,26	R\$ 21.474,18
6.1.3	I2977	CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	956,00	R\$ 143,97	R\$ 167,47	R\$ 139.075,02	R\$ 161.776,02
6.1.4	00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	UN	1.449,00	R\$ 3,75	R\$ 4,36	R\$ 5.433,75	R\$ 6.317,64

VALOR BDI TOTAL: R\$ 576.303,35

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.437.228,81


VALOR TOTAL: R\$ 3.013.532,16

Três Milhões Treze Mil Quinhentos e Trinta e Dois reais e sessenta e seis centavos





Nova Russas
PREFEITURA



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SI-CP008/2024, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CEARÁ.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4.0 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e 7.0 DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: CONSTRUTORA SECON LTDA (CNPJ: 17.631.977/0001-00).

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 4.0 e 7.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la, conforme exigido e constante em anexo ao edital do certame. Por isso, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 30 de setembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 30/09/2024 15:36:35 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rosa, 1588
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
RFS 3673-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituranovarussas