



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com

50



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Nova Russas / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 00007.20240711/0002-86

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: SI-CP008/2024

Data da abertura: 16/09/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Telefone: **** / (88) 9782-6785

CNPJ/MF: 18.635.562/0001-77

E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com

Endereço: R FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA, 49, apto, TIBIQUARI, Boa Viagem / CE - CEP: 63.870-000

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaro o fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, e inciso VI da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE SIM

Declaro que não possua, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP SIM



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
 Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
 Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
 Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
 E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

Especificação: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 3.034.439,89

Valor total: R\$ 3.084.439,89

Fabricante/Marca: PROPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3.545.353,83

Total geral da proposta: R\$ 3.084.439,89 (três milhões e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 13 de Setembro de 2024 às 09:58

CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Dados do Usuário:
 usuário logado como: N.R. E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com
 CPF/MF: 18.635.562/0001-77

NILVAN
 RODRIGUES DE
 LIMA:014930953
 82

Assinado de forma digital por NILVAN RODRIGUES DE LIMA:01493095382
 Dados: 2024.09.13 10:06:13 -03'00'

PEDRO PAULO
 ALVES
 CAVALCANTE:
 02533791300

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO ALVES CAVALCANTE:02533791300



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.421
 Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º And
 Bairro: Tiquari - Boa Viagem - Ceará - CEP: 61070-000
 Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
 E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 12/09/2024		BDI: 25,56%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
			CONSTRUÇÕES PRÓPRIAS	PROPRIA	0,00%	0,00%

1	INSTALAÇÃO DA OBRA	RS 136.108,27	4,41
2	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E SEGURANÇA	RS 82.385,09	2,67
3	REDE COLETORA DE ESGOTO - SERVIÇOS	RS 1.486.850,78	48,20
4	REDE COLETORA DE ESGOTO - MATERIAL	RS 269.983,97	8,75
5	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	RS 813.718,64	26,38
6	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	RS 295.393,14	9,58
VALOR TOTAL:		RS 3.084.439,89	100,00
Três Milhões Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Nove reais e Oitenta e Nove centavos			

NILVAN
 RODRIGUES DE
 LIMA: 01493095
 382

Assinado de forma
 digital por NILVAN
 RODRIGUES DE
 LIMA: 01493095382
 Dados: 2024.09.13
 10:06:29 -03'00'

PEDRO PAULO
 ALVES
 CAVALCANTE:
 02533791300

Assinado de forma
 digital por PEDRO
 PAULO ALVES
 CAVALCANTE: 0253
 3791300



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
 Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
 Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-0
 Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
 E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA:	12/09/2024	BDI:	25,55%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	FORTEC:	VERBA	INDEB:	MEC
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA:	0281 COM DESONERACAO	04.44%	47.48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI:	028108 COM DESONERACAO	03.00%	47.07%
		SEINFRA:	PROPRIA	0.00%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTEC	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 INSTALAÇÃO DA OBRA								RS 108.401,99	RS 136.108,27
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								RS 64.789,33	RS 81.349,47
1.1.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	RS 18.275,87	RS 22.947,18	RS 18.275,87	RS 22.947,18
1.1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00	RS 3.943,75	RS 4.951,77	RS 23.662,50	RS 29.710,62
1.1.3	00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	RS 2.348,08	RS 2.948,25	RS 14.088,48	RS 17.689,50
1.1.4	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	RS 5.962,48	RS 7.486,49	RS 5.962,48	RS 7.486,49
1.1.5	18608	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	SEINFRA	UNXMES	1,00	RS 2.800,00	RS 3.515,68	RS 2.800,00	RS 3.515,68
1.2 PLACA DA OBRA								RS 3.118,80	RS 3.915,96
1.2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022-PS	SINAPI	M2	12,00	RS 259,90	RS 326,33	RS 3.118,80	RS 3.915,96
1.3 CANTEIRO DE OBRAS								RS 29.391,94	RS 36.904,84
1.3.1	C0370	BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	RS 6.064,18	RS 7.614,18	RS 6.064,18	RS 7.614,18
1.3.2	C0369	BARRACAO ABERTO	SEINFRA	M2	70,00	RS 130,08	RS 163,33	RS 9.105,60	RS 11.433,10
1.3.3	98459	TAPUME COM TELHA METALICA AF 03/2024	SINAPI	M2	120,00	RS 77,81	RS 97,70	RS 9.337,20	RS 11.724,00
1.3.4	C2850	INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ, FORCA, TELEFONE E LOGICA	SEINFRA	UN	1,00	RS 1.371,39	RS 1.721,92	RS 1.371,39	RS 1.721,92
1.3.5	C2851	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA	SEINFRA	UN	1,00	RS 1.165,09	RS 1.462,89	RS 1.165,09	RS 1.462,89
1.3.6	C2831	FOSSA SEMIDUORO PARA BARRACAO	SEINFRA	UN	1,00	RS 2.348,48	RS 2.948,75	RS 2.348,48	RS 2.948,75
1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								RS 11.101,92	RS 13.958,00
1.4.1	C4992	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.212,00	RS 4,58	RS 5,75	RS 5.550,96	RS 6.969,00
1.4.2	C4993	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.212,00	RS 4,58	RS 5,75	RS 5.550,96	RS 6.969,00
2 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E SEGURANÇA								RS 66.826,59	RS 82.385,09
2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO								RS 66.826,59	RS 82.385,09
2.1.1	C2947	SINALIZACAO DE ADVERTENCIA	SEINFRA	UN	34,00	RS 14,06	RS 17,65	RS 478,04	RS 600,10
2.1.2	C2948	SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	6.750,22	RS 5,86	RS 7,36	RS 39.556,29	RS 49.681,62
2.1.3	00034498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) - BDI = 16,32	SINAPI	UN	169,00	RS 93,56	RS 108,83	RS 15.811,64	RS 18.392,27
2.1.4	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) - BDI = 16,32	SINAPI	M	560,00	RS 1,51	RS 1,76	RS 845,60	RS 985,60
2.1.5	C3367	PLACA DE SINALIZACAO DE OBRA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	14,00	RS 637,89	RS 800,93	RS 8.930,46	RS 11.213,02
2.1.6	C2892	PASSADICO COM PRANCHAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	24,00	RS 50,19	RS 63,02	RS 1.204,56	RS 1.512,48
3 REDE COLETOIRA DE ESGOTO - SERVIÇOS								RS 1.185.483,11	RS 1.486.850,78
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO								RS 173.196,12	RS 217.466,97
3.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO AF 03/2024	SINAPI	M	3.375,11	RS 7,61	RS 9,56	RS 25.684,59	RS 32.266,03
3.1.2	97636	DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	SINAPI	M2	4.370,86	RS 18,60	RS 23,35	RS 81.298,00	RS 102.059,58
3.1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.448,64	RS 11,08	RS 13,91	RS 49.290,93	RS 61.880,58
3.1.4	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	SINAPI	M3	934,95	RS 7,60	RS 9,54	RS 7.105,62	RS 8.919,42
3.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	4.674,75	RS 2,10	RS 2,64	RS 9.816,98	RS 12.341,34
3.2 MOVIMENTO DE TERRA								RS 301.879,02	RS 379.061,23
3.2.1	90100	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	SINAPI	M3	1.510,24	RS 11,15	RS 14,00	RS 16.839,18	RS 21.143,36
3.2.2	102323	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	SINAPI	M3	647,24	RS 13,94	RS 17,50	RS 9.022,53	RS 11.326,70
3.2.3	90102	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	SINAPI	M3	632,57	RS 10,02	RS 12,58	RS 6.338,35	RS 7.957,73
3.2.4	102325	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	SINAPI	M3	948,85	RS 12,53	RS 15,73	RS 11.889,09	RS 14.925,41



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 - C.G.F: 06.526.420-7
 Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
 Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará - CEP: 63870
 Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
 E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



3.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	SINAPI	M3	286,72	RS 199,28	RS 250,22	RS 57.137,56	RS 74.749,08
3.2.6	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	SINAPI	M3	2.696,85	RS 15,36	RS 19,29	RS 41.423,62	RS 52.022,24
3.2.7	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	1.976,78	RS 10,66	RS 13,38	RS 21.072,47	RS 26.449,32
3.2.8	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	1.078,74	RS 37,79	RS 72,56	RS 62.340,38	RS 78.273,37
3.2.9	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	790,71	RS 53,09	RS 66,66	RS 41.978,79	RS 52.708,73
3.2.10	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,30 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	1.869,45	RS 7,60	RS 9,54	RS 14.207,82	RS 17.834,55
3.2.11	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	9.347,25	RS 2,10	RS 2,64	RS 19.629,23	RS 24.676,74
3.3	ESCORAMENTO DE VALA							RS 152.716,46	RS 191.763,31
3.3.1	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	SINAPI	M2	5.393,70	RS 19,43	RS 24,40	RS 104.799,59	RS 131.606,28
3.3.2	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	SINAPI	M2	3.162,83	RS 15,15	RS 19,02	RS 47.916,87	RS 60.157,03
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES							RS 11.002,86	RS 13.804,20
3.4.1	90734	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 01/2021	SINAPI	M	3.375,11	RS 3,26	RS 4,09	RS 11.002,86	RS 13.804,20
3.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							RS 477.176,19	RS 597.475,26
3.5.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELEVAMENTO	SEINFRA	M2	4.560,93	RS 19,78	RS 24,84	RS 90.215,20	RS 113.293,50
3.5.2	11600	PEDRA DE MAO RACHAO - BDI - 16,32	SEINFRA	M3	205,24	RS 92,64	RS 107,76	RS 19.013,43	RS 22.116,66
3.5.3	COMP_REDE 01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Composições Próprias	M2	4.370,86	RS 2,13	RS 2,67	RS 9.309,93	RS 11.670,20
3.5.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	268,87	RS 1.191,24	RS 1.495,72	RS 320.288,70	RS 402.154,24
3.5.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	8.066,10	RS 1,81	RS 2,27	RS 14.599,64	RS 18.310,05
3.5.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	32.533,27	RS 0,73	RS 0,92	RS 23.749,29	RS 29.930,61
3.6	POÇOS DE VISITA							RS 69.512,46	RS 87.279,81
3.6.1	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANEIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,00m, D=600mm	SEINFRA	UN	63,00	RS 760,77	RS 955,22	RS 47.928,51	RS 60.178,86
3.6.2	C0011	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANEIS DE CONCRETO D=600mm	SEINFRA	M	19,00	RS 262,32	RS 329,37	RS 4.984,08	RS 6.258,03
3.6.3	C0231	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA	SEINFRA	UN	63,00	RS 53,61	RS 67,31	RS 3.377,43	RS 4.240,53
3.6.4	C2889	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	SEINFRA	UN	63,00	RS 209,88	RS 263,53	RS 13.222,44	RS 16.602,39
4	REDE COLETORA DE ESGOTO - MATERIAL							RS 232.096,95	RS 269.983,97
4.1	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS							RS 232.096,95	RS 269.983,97
4.1.1	00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	M	3.375,11	RS 57,46	RS 66,84	RS 193.933,82	RS 225.592,35
4.1.2	16893	LUVA DE CORRER C/CRE JEI DN 150 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	62,00	RS 48,26	RS 56,14	RS 2.992,12	RS 3.480,68
4.1.3	00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - BDI = 16,32	SINAPI	UN	63,00	RS 558,27	RS 649,38	RS 35.171,01	RS 40.910,94
5	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO							RS 648.035,55	RS 813.718,64
5.1	RAMAL PREDIAL							RS 302.023,68	RS 379.218,42
5.1.1	C2917	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA	SEINFRA	M	42,00	RS 76,88	RS 96,53	RS 3.228,96	RS 4.054,26
5.1.2	C2916	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO	SEINFRA	M	2.856,00	RS 104,62	RS 131,36	RS 298.794,72	RS 375.164,16
5.2	PAVIMENTAÇÃO							RS 239.466,90	RS 300.718,88
5.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	96,60	RS 49,81	RS 62,54	RS 4.811,65	RS 6.041,36
5.2.2	COMP_REDE 01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Composições Próprias	M2	2.856,00	RS 2,13	RS 2,67	RS 6.083,28	RS 7.625,52



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
 Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
 Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-400
 Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
 E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com




5.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	171,36	RS 1.191,24	RS 1.495,72	RS 256.396,89	RS 256.396,58
5.2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	5.140,80	RS 1,81	RS 2,27	RS 9.304,85	RS 11.669,62
5.2.5	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	20.734,56	RS 0,73	RS 0,92	RS 15.136,23	RS 19.075,80
5.3	CAIXA							RS 101.772,93	RS 127.787,31
5.3.1	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANEIS D= 600mm, PADRÃO-CAGEÇE	SEINFRA	UN	483,00	RS 210,71	RS 264,57	RS 101.772,93	RS 127.787,31
5.4	CADASTROS							RS 4.772,04	RS 5.994,03
5.4.1	C3428	CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE INTERIOR - PADRÃO	SEINFRA	IMÓVEL	483,00	RS 9,88	RS 12,41	RS 4.772,04	RS 5.994,03
6	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL							RS 253.961,40	RS 295.393,14
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS							RS 253.961,40	RS 295.393,14
6.1.1	00036365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL. DN 100 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	M	2.898,00	RS 29,30	RS 34,08	RS 84.911,40	RS 98.763,84
6.1.2	13028	SELIM 90 ELÁSTICO OCRES DN 150 x 100 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	483,00	RS 39,65	RS 46,12	RS 19.150,95	RS 22.275,96
6.1.3	12977	CURVA 45 OCRES PB - JE DN 100 - BDI = 16,32	SEINFRA	UN	966,00	RS 149,34	RS 173,71	RS 144.262,44	RS 167.803,86
6.1.4	00000303	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) - BDI = 16,32	SINAPI	UN	1.449,00	RS 3,89	RS 4,52	RS 5.636,61	RS 6.549,48
VALOR TOTAL:								RS 3.084.439,89	
Três Milhões Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Nove reais e Oitenta e Nove centavos									

NILVAN
 RODRIGUES DE
 LIMA:014930953
 82

Assinado de forma
 digital por NILVAN
 RODRIGUES DE
 LIMA:01493095382
 Dados: 2024.09.13
 10:07:07 -03'00'

PEDRO PAULO
 ALVES
 CAVALCANTE:0
 2533791300

Assinado de forma
 digital por PEDRO
 PAULO ALVES
 CAVALCANTE:0253
 3791300



Nova Russas
PREFEITURA



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP008/2024, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CEARÁ.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4.0 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e 7.0 DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: N.R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ: 18.635.562/0001-77).

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 4.0 e 7.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la, conforme exigido e constante em anexo ao edital do certame. Por isso, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 14 de outubro de 2024.



Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 14/10/2024 08:40:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rosa, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
88 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas