PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2806
Rúbrica
20

Araújo Batalha
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CARTA PROPOSTA

PROCESSO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025

Data de Abertura: 19 DE FEVEREIRO DE 2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -CEARÁ.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 2.001.473,56 (Dois Milhões Um Mil Quatrocentos e Setenta e Três reais e Cinquenta e Seis centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Observações:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Preços Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.

Atenciosamente,

Araújo Batalha
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO:04232928314

JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO:03169611321

Av. Joao Gregorio Timbó, 754, Patronato, Nova Russas/CE
(88) 9 9225-2367
araujobatalha@hotmail.com

Araújo Batalha
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$)				PREÇO TOTAL (R$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 68.283,38	R$ 40.898,61	R$ 10.169,40	R$ 16.054,02	R$ 168.344,83	8,41%
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 25.764,83	R$ 40.898,61	R$ 0,00	R$ 12.472,68	R$ 98.568,95	4,93%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 34.738,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.250,48	2,16%
1.3	EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 7.530,16	R$ 0,00	R$ 10.169,40	R$ 3.581,34	R$ 26.499,22	1,32%
2	FUNDAÇÃO	R$ 57.723,67	R$ 142.412,93	R$ 1.148,11	R$ 24.813,23	R$ 281.285,59	14,05%
3	ESTRUTURA	R$ 65.086,35	R$ 156.587,76	R$ 15.308,29	R$ 20.234,67	R$ 295.372,29	14,76%
3.1	PILARES	R$ 12.017,04	R$ 21.874,40	R$ 3.338,88	R$ 3.223,17	R$ 50.120,33	2,50%
3.2	VIGAS	R$ 30.781,69	R$ 45.491,76	R$ 10.432,46	R$ 7.408,12	R$ 117.184,76	5,85%
3.3	LAJES	R$ 20.158,99	R$ 70.800,66	R$ 1.536,82	R$ 9.538,88	R$ 126.468,14	6,32%
3.4	BASE RESERVATÓRIO	R$ 128,63	R$ 1.080,94	R$ 0,13	R$ 64,50	R$ 1.599,06	0,08%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 42.235,10	R$ 85.426,31	R$ 19,22	R$ 15.717,37	R$ 178.554,75	8,92%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 37.238,91	R$ 46.063,45	R$ 19,17	R$ 13.365,69	R$ 122.882,28	6,14%
4.2	DRYWALL	R$ 4.973,12	R$ 36.305,64	R$ 0,00	R$ 2.342,85	R$ 53.070,29	2,65%
4.3	DIVISORIAS	R$ 23,07	R$ 2.057,22	R$ 0,05	R$ 9,42	R$ 2.602,18	0,13%
5	COBERTURA	R$ 9.538,18	R$ 69.580,08	R$ 894,98	R$ 4.234,96	R$ 104.924,85	5,24%
5.1	ESTRUTURA	R$ 4.708,80	R$ 31.241,00	R$ 894,98	R$ 2.170,48	R$ 48.576,20	2,43%
5.2	TELHAMENTO	R$ 2.778,67	R$ 23.852,05	R$ 0,00	R$ 978,74	R$ 34.379,21	1,72%
5.3	COMPLEMENTOS	R$ 2.060,71	R$ 14.487,03	R$ 0,00	R$ 1.085,74	R$ 21.969,42	1,10%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 4.977,41	R$ 4.730,69	R$ 0,00	R$ 2.313,84	R$ 14.969,05	0,75%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$)				PREÇO TOTAL (R$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
7	ESQUADRIAS	R$ 17.973,54	R$ 99.265,69	R$ 0,00	R$ 3.710,64	R$ 150.629,68	7,53%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 11.096,33	R$ 32.252,50	R$ 0,00	R$ 2.433,23	R$ 57.007,82	2,85%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 3.350,09	R$ 53.279,87	R$ 0,00	R$ 726,16	R$ 71.419,77	3,57%
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 225,15	R$ 1.387,81	R$ 0,00	R$ 51,75	R$ 2.072,64	0,10%
7.4	ACESSÓRIOS	R$ 3.301,99	R$ 12.363,71	R$ 0,00	R$ 499,50	R$ 20.128,45	1,01%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 29.700,82	R$ 31.096,82	R$ 40,86	R$ 14.119,86	R$ 93.341,02	4,66%
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 26.045,62	R$ 18.319,61	R$ 40,86	R$ 12.339,90	R$ 70.862,72	3,58%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 3.655,20	R$ 12.777,81	R$ 0,00	R$ 1.779,96	R$ 22.678,30	1,13%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 9.137,04	R$ 32.970,31	R$ 0,00	R$ 30.191,06	R$ 90.025,22	4,50%
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 9.137,04	R$ 29.712,76	R$ 0,00	R$ 2.974,75	R$ 52.077,66	2,60%
9.2	GRANILITE	R$ 0,00	R$ 2.589,30	R$ 0,00	R$ 21.955,70	R$ 30.563,40	1,53%
9.3	RODAPÉ	R$ 0,00	R$ 668,25	R$ 0,00	R$ 5.260,61	R$ 7.384,16	0,37%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 379,82	R$ 3.575,22	R$ 0,00	R$ 196,28	R$ 5.172,79	0,26%
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 379,82	R$ 3.575,22	R$ 0,00	R$ 196,28	R$ 5.172,79	0,26%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R$ 7.091,34	R$ 25.277,12	R$ 0,00	R$ 3.698,94	R$ 44.874,82	2,24%
11.1	FORRO	R$ 7.091,34	R$ 25.277,12	R$ 0,00	R$ 3.698,94	R$ 44.874,82	2,24%
12	PINTURA	R$ 32.018,02	R$ 16.775,36	R$ 0,00	R$ 17.045,61	R$ 82.732,76	4,13%
12.1	PAREDES	R$ 22.768,72	R$ 13.865,99	R$ 0,00	R$ 12.548,70	R$ 61.358,52	3,07%
12.2	TETO	R$ 6.519,13	R$ 1.998,90	R$ 0,00	R$ 4.706,41	R$ 18.957,84	0,95%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$)				PREÇO TOTAL (R$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
12.3	ESQUADRIAS	R$ 729,17	R$ 920,47	R$ 0,00	R$ 590,50	R$ 2.416,40	0,12%
13	MARMORARIA	R$ 564,20	R$ 9.756,28	R$ 0,00	R$ 126,02	R$ 13.007,41	0,65%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 4.317,11	R$ 37.374,51	R$ 0,00	R$ 693,81	R$ 52.778,20	2,64%
14.1	EQUIPAMENTOS	R$ 29,25	R$ 219,75	R$ 0,00	R$ 12,99	R$ 328,22	0,02%
14.2	LOUÇAS	R$ 1.381,22	R$ 11.565,96	R$ 0,00	R$ 368,84	R$ 16.581,10	0,83%
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 2.906,64	R$ 25.588,76	R$ 0,00	R$ 311,98	R$ 35.870,88	1,79%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 25.533,71	R$ 58.010,42	R$ 7,53	R$ 11.677,45	R$ 116.308,80	5,81%
15.1	HIDRÁULICA	R$ 8.244,15	R$ 25.756,11	R$ 0,00	R$ 7.746,18	R$ 50.740,72	2,54%
15.2	SANITÁRIA	R$ 11.838,08	R$ 15.184,15	R$ 0,00	R$ 2.256,43	R$ 36.456,95	1,82%
15.3	PLUVIAL	R$ 4.838,80	R$ 10.204,41	R$ 7,53	R$ 1.658,30	R$ 20.807,01	1,04%
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R$ 612,68	R$ 5.865,75	R$ 0,00	R$ 214,54	R$ 8.334,12	0,42%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 39.272,09	R$ 125.633,30	R$ 7,49	R$ 17.238,01	R$ 226.830,72	11,33%
16.1	INFRAESTRUTURA	R$ 33.596,24	R$ 85.818,64	R$ 1,49	R$ 14.937,80	R$ 167.314,89	8,36%
16.2	ILUMINAÇÃO	R$ 2.527,40	R$ 15.510,78	R$ 0,00	R$ 725,80	R$ 23.365,02	1,17%
16.3	SPDA	R$ 3.148,45	R$ 24.303,88	R$ 6,00	R$ 1.572,31	R$ 36.150,81	1,81%
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 3.630,12	R$ 28.273,35	R$ 0,00	R$ 9.720,48	R$ 51.828,07	2,59%
17.1	INFRAESTRUTURA	R$ 3.531,78	R$ 24.772,09	R$ 0,00	R$ 1.753,69	R$ 37.428,63	1,87%
17.2	EQUIPAMENTOS	R$ 98,34	R$ 3.501,26	R$ 0,00	R$ 7.966,79	R$ 14.402,44	0,72%
18	DADOS E VOZ	R$ 1.391,54	R$ 2.443,67	R$ 0,00	R$ 949,70	R$ 5.547,14	0,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2807
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$) MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO TOTAL (R$)	%
19	GASES MEDICINAIS	R$ 1.481,15	R$ 5.481,36	R$ 0,00	R$ 672,11	R$ 9.481,57	0,47%
20	URBANIZAÇÃO	R$ 1.061,41	R$ 4.273,42	R$ 0,00	R$ 672,76	R$ 7.398,18	0,37%
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R$ 788,41	R$ 2.255,11	R$ 0,00	R$ 423,27	R$ 4.316,90	0,22%
20.2	PAISAGISMO	R$ 225,20	R$ 1.284,51	R$ 0,00	R$ 110,93	R$ 2.004,12	0,10%
20.3	SINALIZAÇÃO	R$ 47,80	R$ 733,80	R$ 0,00	R$ 6,50	R$ 985,10	0,05%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 3.416,16	R$ 2.095,72	R$ 0,00	R$ 971,34	R$ 8.077,74	0,40%
	TOTAL:	R$ 428.021,36	R$ 983.989,21	R$ 27.595,87	R$ 196.236,72	R$ 2.001.473,56	100,00%

VALOR TOTAL: R$ 2.001.473,56

Dois Milhões Um Mil Quatrocentos e Setenta e Três reais e Cinquenta e Seis centavos

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO:04232923314

JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO:03169811[illegible]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS								R$ 135.196,83	R$ 33.149,21	R$ 168.346,83
1.1		CANTEIRO DE OBRAS								R$ 75.175,13	R$ 18.412,80	R$ 93.588,83
1.1.1	103664	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	24,52%	R$ 370,27	R$ 90,79	R$ 461,06	R$ 4.443,24	R$ 1.089,48	R$ 5.532,72
1.1.2	C0070	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 5.924,43	R$ 1.452,67	R$ 7.377,10	R$ 5.924,43	R$ 1.452,67	R$ 7.377,10
1.1.3	C0399	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	40,00	24,52%	R$ 127,30	R$ 31,21	R$ 158,51	R$ 5.092,00	R$ 1.248,40	R$ 6.340,40
1.1.4	C2940	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	SEINFRA	M2	6,00	24,52%	R$ 238,86	R$ 58,57	R$ 297,43	R$ 1.433,16	R$ 351,42	R$ 1.784,58
1.1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 1.313,76	R$ 322,13	R$ 1.635,89	R$ 1.313,76	R$ 322,13	R$ 1.635,89
1.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 1.131,63	R$ 277,48	R$ 1.409,11	R$ 1.131,63	R$ 277,48	R$ 1.409,11
1.1.7	C2891	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 2.323,72	R$ 569,78	R$ 2.893,50	R$ 2.323,72	R$ 569,78	R$ 2.893,50
1.1.8	C1194	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	SEINFRA	M2	2.852,00	24,52%	R$ 1,79	R$ 0,44	R$ 2,23	R$ 5.105,08	R$ 1.254,88	R$ 6.359,96
1.1.9	C4818	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	2.852,00	24,52%	R$ 0,21	R$ 0,05	R$ 0,26	R$ 598,92	R$ 142,60	R$ 741,52
1.1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	427,80	24,52%	R$ 4,24	R$ 1,04	R$ 5,28	R$ 1.813,87	R$ 444,91	R$ 2.258,78
1.1.11	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	427,80	24,52%	R$ 29,45	R$ 7,22	R$ 36,67	R$ 12.598,71	R$ 3.088,72	R$ 15.687,43
1.1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2024	SINAPI	M2	471,24	24,52%	R$ 79,36	R$ 19,46	R$ 98,82	R$ 37.397,61	R$ 9.170,33	R$ 46.567,94
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R$ 34.738,88	R$ 8.517,86	R$ 43.256,48
1.2.1	00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	24,52%	R$ 17.721,87	R$ 4.345,40	R$ 22.067,27	R$ 17.721,87	R$ 4.345,40	R$ 22.067,27
1.2.2	00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	3,00	24,52%	R$ 5.672,24	R$ 1.390,83	R$ 7.063,07	R$ 17.016,75	R$ 4.172,46	R$ 21.189,21
1.3		EQUIPAMENTOS DE APOIO								R$ 21.280,80	R$ 5.218,32	R$ 26.499,22
1.3.1	00020195	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	M2XMES	668,16	24,52%	R$ 15,22	R$ 3,73	R$ 18,95	R$ 10.169,40	R$ 2.492,23	R$ 12.661,63
1.3.2	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M2	668,16	24,52%	R$ 16,63	R$ 4,08	R$ 20,71	R$ 11.111,50	R$ 2.726,09	R$ 13.837,59
2		FUNDAÇÃO								R$ 225,686,14	R$ 55.387,46	R$ 281.285,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	133,85	24,52%	R$ 56,53	R$ 13,86	R$ 70,39	R$ 7.566,28	R$ 1.855,11	R$ 9.421,40
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	190,69	24,52%	R$ 10,94	R$ 2,68	R$ 13,62	R$ 2.086,15	R$ 511,05	R$ 2.597,20
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	47,67	24,52%	R$ 78,56	R$ 19,51	R$ 98,06	R$ 3.740,15	R$ 930,04	R$ 4.722,19
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	63,86	24,52%	R$ 162,53	R$ 39,85	R$ 202,38	R$ 10.377,54	R$ 2.544,42	R$ 12.921,96
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	466,20	24,52%	R$ 74,67	R$ 18,36	R$ 93,03	R$ 34.829,52	R$ 8.541,08	R$ 43.370,60
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	536,00	24,52%	R$ 17,86	R$ 4,38	R$ 22,24	R$ 9.572,96	R$ 2.347,68	R$ 11.920,64
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	41,20	24,52%	R$ 15,94	R$ 3,91	R$ 19,85	R$ 656,32	R$ 161,49	R$ 818,81
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	395,20	24,52%	R$ 14,25	R$ 3,49	R$ 17,74	R$ 5.623,70	R$ 1.379,24	R$ 7.002,94
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.221,30	24,52%	R$ 12,36	R$ 3,03	R$ 15,39	R$ 27.451,56	R$ 6.729,63	R$ 34.181,19
2.10	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	425,50	24,52%	R$ 9,43	R$ 2,31	R$ 11,74	R$ 4.010,50	R$ 982,44	R$ 4.995,02
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	531,50	24,52%	R$ 8,84	R$ 2,17	R$ 11,01	R$ 4.698,46	R$ 1.153,36	R$ 5.851,82
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	75,30	24,52%	R$ 555,56	R$ 136,22	R$ 691,78	R$ 42.333,67	R$ 10.379,97	R$ 52.713,64
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3	347,81	24,52%	R$ 1,18	R$ 0,29	R$ 1,47	R$ 410,42	R$ 100,86	R$ 511,28
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	284,54	24,52%	R$ 24,16	R$ 5,92	R$ 30,08	R$ 6.874,49	R$ 1.684,47	R$ 8.558,96
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	469,02	24,52%	R$ 35,15	R$ 8,62	R$ 43,77	R$ 16.275,15	R$ 3.991,24	R$ 20.266,39
2.16	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	564,30	24,52%	R$ 87,25	R$ 21,39	R$ 108,64	R$ 49.235,18	R$ 12.070,37	R$ 61.305,55
3		ESTRUTURA								R$ 237.217,05	R$ 58.155,24	R$ 295.373,29
3.1		PILARES								R$ 40.263,49	R$ 9.866,84	R$ 50.130,33
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	SINAPI	M2	[illegible]	24,52%	R$ 65,15	R$ 15,22	R$ 80,37	R$ 15.664,59	R$ [illegible]	R$ [illegible]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
	92423	RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	621,10	24,52%	R$ 9,60	R$ 2,35	R$ 11,95	R$ 5.962,56	R$ 1.459,59	R$ 7.422,15
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	165,10	24,52%	R$ 8,01	R$ 1,96	R$ 9,97	R$ 1.322,45	R$ 323,60	R$ 1.646,05
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	176,00	24,52%	R$ 7,73	R$ 1,90	R$ 9,63	R$ 1.360,48	R$ 334,40	R$ 1.694,88
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	391,40	24,52%	R$ 12,45	R$ 3,05	R$ 15,50	R$ 4.872,93	R$ 1.193,77	R$ 6.066,70
3.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	17,40	24,52%	R$ 477,17	R$ 117,00	R$ 594,17	R$ 8.302,76	R$ 2.035,80	R$ 10.338,56
3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,40	24,52%	R$ 158,08	R$ 39,01	R$ 198,09	R$ 2.767,89	R$ 678,78	R$ 3.446,77
3.2		VIGAS								R$ 94.114,81	R$ 23.079,79	R$ 117.194,79
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	325,19	24,52%	R$ 114,00	R$ 27,95	R$ 141,95	R$ 37.061,40	R$ 9.086,55	R$ 46.147,95
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,70	24,52%	R$ 11,63	R$ 2,85	R$ 14,48	R$ 217,48	R$ 53,30	R$ 270,78
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	518,70	24,52%	R$ 10,81	R$ 2,65	R$ 13,46	R$ 5.607,15	R$ 1.374,55	R$ 6.981,70
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	668,50	24,52%	R$ 9,60	R$ 2,35	R$ 11,95	R$ 6.417,60	R$ 1.570,98	R$ 7.988,58
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	766,00	24,52%	R$ 8,01	R$ 1,96	R$ 9,97	R$ 6.135,66	R$ 1.501,36	R$ 7.637,02
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	501,20	24,52%	R$ 7,73	R$ 1,90	R$ 9,63	R$ 3.874,28	R$ 952,28	R$ 4.826,56
3.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	93,40	24,52%	R$ 8,80	R$ 2,16	R$ 10,96	R$ 821,92	R$ 201,74	R$ 1.023,66
3.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	518,20	24,52%	R$ 12,45	R$ 3,05	R$ 15,50	R$ 6.464,04	R$ 1.583,56	R$ 8.047,60
3.2.9	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	36,90	24,52%	R$ 477,17	R$ 117,00	R$ 594,17	R$ 17.607,57	R$ 4.317,30	R$ 21.924,87
3.2.10	C1605	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	[illegible]	24,52%	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2803
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
3.3	LAJES									R$ 101.645,38	R$ 24.863,76	R$ 126.496,14
3.3.1	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	60,60	24,52%	R$ 70,91	R$ 17,39	R$ 88,30	R$ 4.297,15	R$ 1.053,69	R$ 5.350,86
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	382,80	24,52%	R$ 11,92	R$ 2,92	R$ 14,84	R$ 4.226,38	R$ 1.030,17	R$ 5.236,55
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	546,00	24,52%	R$ 11,12	R$ 2,73	R$ 13,85	R$ 6.071,52	R$ 1.490,58	R$ 7.562,10
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	167,40	24,52%	R$ 10,36	R$ 2,54	R$ 12,90	R$ 1.732,99	R$ 425,21	R$ 2.157,79
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	197,50	24,52%	R$ 9,17	R$ 2,25	R$ 11,42	R$ 1.811,08	R$ 444,37	R$ 2.255,45
3.3.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,90	24,52%	R$ 7,63	R$ 1,87	R$ 9,50	R$ 45,02	R$ 11,03	R$ 56,05
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	415,88	24,52%	R$ 140,56	R$ 34,47	R$ 175,03	R$ 58.455,69	R$ 14.335,39	R$ 72.791,48
3.3.8	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	1.555,27	24,52%	R$ 16,04	R$ 3,93	R$ 19,97	R$ 24.946,53	R$ 6.112,21	R$ 31.058,74
3.4	BASE RESERVATÓRIO									R$ 1.284,19	R$ 314,87	R$ 1.599,06
3.4.1	97100	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	6,25	24,52%	R$ 205,47	R$ 50,38	R$ 255,85	R$ 1.284,19	R$ 314,87	R$ 1.599,06
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS									R$ 143.397,98	R$ 35.156,77	R$ 178.554,75
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									R$ 98.487,21	R$ 24.195,07	R$ 122.682,28
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	11,17	24,52%	R$ 47,17	R$ 11,57	R$ 58,74	R$ 526,89	R$ 129,24	R$ 656,13
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.006,87	24,52%	R$ 63,36	R$ 15,54	R$ 78,90	R$ 64.011,90	R$ 15.694,60	R$ 79.706,50
4.1.3	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	137,80	24,52%	R$ 127,24	R$ 31,20	R$ 158,44	R$ 17.533,67	R$ 4.299,26	R$ 21.832,93
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	134,25	24,52%	R$ 60,46	R$ 14,82	R$ 75,28	R$ 8.116,76	R$ 1.989,58	R$ 10.106,34

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
4.1.5	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA	SINAPI	M	86,30	24,52%	R$ 42,57	R$ 10,44	R$ 53,01	R$ 3.673,79	R$ 900,97	R$ 4.574,76
4.1.6	93196	DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,00	24,52%	R$ 42,57	R$ 10,44	R$ 53,01	R$ 42,57	R$ 10,44	R$ 53,01
4.1.7	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	401,95	24,52%	R$ 10,58	R$ 2,59	R$ 13,17	R$ 4.781,63	R$ 1.170,55	R$ 5.952,19
4.2	DRYWALL									R$ 42.621,82	R$ 10.449,27	R$ 53.071,09
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	50,01	24,52%	R$ 93,61	R$ 22,95	R$ 116,56	R$ 4.681,44	R$ 1.147,73	R$ 5.829,17
4.2.2	CP001-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. F_07/2023_PS	Composições Próprias	M2	180,11	24,52%	R$ 105,28	R$ 25,81	R$ 131,09	R$ 18.961,98	R$ 4.648,64	R$ 23.610,62
4.2.3	CP002-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	Composições Próprias	M2	114,28	24,52%	R$ 93,68	R$ 22,97	R$ 116,65	R$ 10.705,75	R$ 2.625,01	R$ 13.330,76
4.2.4	CP003-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	Composições Próprias	M2	78,57	24,52%	R$ 105,28	R$ 25,81	R$ 131,09	R$ 8.271,85	R$ 2.027,89	R$ 10.299,74
4.3	DIVISÓRIAS									R$ 2.089,75	R$ 512,43	R$ 2.602,18
4.3.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,40	24,52%	R$ 276,25	R$ 67,74	R$ 343,99	R$ 110,50	R$ 27,10	R$ 137,60
4.3.2	504065	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em alumínio - fornecimento e aplicação - Rev 02	ORSE	m2	13,96	24,52%	R$ 101,87	R$ 24,98	R$ 126,85	R$ 1.422,11	R$ 348,72	R$ 1.770,83
4.3.3	511489	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B67, branco clone 7000, da Hunter Douglas ou similar	ORSE	m2	1,58	24,52%	R$ 352,62	R$ 86,46	R$ 439,08	R$ 557,14	R$ 136,61	R$ 693,75
5	COBERTURA									R$ 84.264,20	R$ 20.660,63	R$ 104.924,83
5.1	ESTRUTURA									R$ 38.987,04	R$ 9.589,16	R$ 48.576,20
5.1.1	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	1.345,00	24,52%	R$ 15,36	R$ 3,77	R$ 19,13	R$ 20.659,20	R$ 5.070,65	R$ 25.729,85
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E	SINAPI	M2	459,50	24,52%	R$ 20,79	R$ 5,10	R$ 25,89	R$ 9.553,01	R$ 2.343,45	R$ 11.896,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
	100383	COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	459,50	24,52%	R$ 19,14	R$ 4,69	R$ 23,83	R$ 8.794,83	R$ 2.155,06	R$ 10.949,89
5.2	TELHAMENTO									R$ 27.607,66	R$ 6.771,55	R$ 34.379,21
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	459,50	24,52%	R$ 44,15	R$ 10,83	R$ 54,98	R$ 20.286,93	R$ 4.975,38	R$ 25.262,31
5.2.2	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	34,41	24,52%	R$ 212,75	R$ 52,17	R$ 264,92	R$ 7.320,73	R$ 1.795,17	R$ 9.115,90
5.3	COMPLEMENTOS									R$ 17.043,60	R$ 4.325,82	R$ 21.369,42
5.3.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	90,10	24,52%	R$ 130,79	R$ 32,07	R$ 162,86	R$ 11.784,18	R$ 2.889,51	R$ 14.673,69
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76,56	24,52%	R$ 40,63	R$ 9,96	R$ 50,59	R$ 3.110,51	R$ 763,73	R$ 3.874,24
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	33,40	24,52%	R$ 82,15	R$ 20,14	R$ 102,29	R$ 2.743,81	R$ 672,68	R$ 3.416,49
6	IMPERMEABILIZAÇÃO									R$ 12.021,93	R$ 2.947,12	R$ 14.969,05
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	158,64	24,52%	R$ 51,40	R$ 12,60	R$ 64,00	R$ 8.165,40	R$ 2.001,64	R$ 10.167,04
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	135,65	24,52%	R$ 28,43	R$ 6,97	R$ 35,40	R$ 3.856,53	R$ 945,48	R$ 4.802,01
7	ESQUADRIAS									R$ 120.667,87	R$ 29.860,81	R$ 150.528,68
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA									R$ 45.782,05	R$ 11.225,77	R$ 57.007,82
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA									R$ 45.782,05	R$ 11.225,77	R$ 57.007,82
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	13,00	24,52%	R$ 938,96	R$ 230,23	R$ 1.169,19	R$ 12.206,48	R$ 2.992,99	R$ 15.199,47
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA	SINAPI	UN	12,00	24,52%	R$ 873,07	R$ 214,08	R$ 1.087,15	R$ 10.476,84	R$ 2.568,96	R$ 13.045,80

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
	90843	DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019										
7.1.1.3	CP004-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 1,20x2,10m-INTERNA	Composições Próprias	UN	1,00	24,52%	R$ 1.077,38	R$ 264,17	R$ 1.341,55	R$ 1.077,38	R$ 264,17	R$ 1.341,55
7.1.1.4	CP005-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE	Composições Próprias	M2	17,96	24,52%	R$ 1.036,27	R$ 254,83	R$ 1.291,10	R$ 18.665,29	R$ 4.576,75	R$ 23.242,04
7.1.1.5	CP006-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 1,60x2,10m LISA FERVAI-E-VEM	Composições Próprias	UN	2,00	24,52%	R$ 1.678,03	R$ 411,45	R$ 2.089,48	R$ 3.356,06	R$ 822,90	R$ 4.178,96
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO									R$ 57.356,12	R$ 14.063,65	R$ 71.419,77
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO									R$ 26.827,09	R$ 6.578,01	R$ 33.405,10
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,07	24,52%	R$ 605,84	R$ 148,55	R$ 754,39	R$ 8.524,17	R$ 2.090,10	R$ 10.614,27
7.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,93	24,52%	R$ 483,79	R$ 118,63	R$ 602,42	R$ 3.352,66	R$ 822,11	R$ 4.174,77
7.2.1.3	C1966	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	17,76	24,52%	R$ 368,77	R$ 90,42	R$ 459,19	R$ 6.549,36	R$ 1.605,85	R$ 8.155,21
7.2.1.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,06	24,52%	R$ 483,79	R$ 118,63	R$ 602,43	R$ 3.899,35	R$ 956,53	R$ 4.857,58
7.2.1.5	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,52	24,52%	R$ 518,42	R$ 127,36	R$ 645,78	R$ 1.306,42	R$ 320,95	R$ 1.629,89
7.2.1.6	512020	Portão/porta em alumínio cor N/BP, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	9,80	24,52%	R$ 324,79	R$ 79,64	R$ 404,43	R$ 3.182,94	R$ 780,47	R$ 3.963,41
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO									R$ 30.529,03	R$ 7.485,64	R$ 38.014,67
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	28,52	24,52%	R$ 562,49	R$ 137,92	R$ 700,41	R$ 16.042,21	R$ 3.933,48	R$ 19.975,69
7.2.2.2	94575	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	39,93	24,52%	R$ 330,67	R$ 81,08	R$ 411,75	R$ 13.203,65	R$ 3.237,53	R$ 16.441,18
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	4,32	24,52%	R$ 297,03	R$ 72,83	R$ 369,86	R$ 1.283,17	R$ 314,63	R$ 1.597,80
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS									R$ 1.664,49	R$ 408,15	R$ 2.072,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2829
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
7.3.1	PORTAS METÁLICAS									R$ 1.664,49	R$ 408,15	R$ 2.072,64
7.3.1.1	513066	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e/dim.dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura cega/sem chave	ORSE	m2	3,15	24,52%	R$ 528,41	R$ 129,57	R$ 657,98	R$ 1.664,49	R$ 408,15	R$ 2.072,64
7.4	ACESSÓRIOS									R$ 16.145,21	R$ 3.960,24	R$ 20.105,45
7.4.1	00038168	PUXADOR TUBULAR INOX DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (**)	SINAPI	UN	9,00	24,52%	R$ 116,52	R$ 28,57	R$ 145,09	R$ 1.048,68	R$ 257,13	R$ 1.305,81
7.4.2	513113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	6,00	24,52%	R$ 89,08	R$ 21,84	R$ 110,92	R$ 534,48	R$ 131,04	R$ 665,52
7.4.3	I0307	BATENTE ALUMÍNIO L 1 1/2X1X1/8 ANCO 6063/210	SEINFRA	UN	130,00	24,52%	R$ 60,79	R$ 14,90	R$ 75,68	R$ 7.901,40	R$ 1.937,00	R$ 9.838,40
7.4.4	00011581	MOLA HIDRÁULICA AÉREA, PARA PORTAS DE ATÉ 1.100 MM E PESO DE ATÉ 60 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRAÇO EM AÇO, SEM BRAÇO DE PARADA	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 190,55	R$ 46,72	R$ 237,27	R$ 762,20	R$ 186,88	R$ 949,08
7.4.5	C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	26,00	24,52%	R$ 139,01	R$ 34,09	R$ 173,10	R$ 3.614,26	R$ 886,34	R$ 4.500,60
7.4.6	100703	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	UN	46,00	24,52%	R$ 45,73	R$ 11,21	R$ 56,94	R$ 2.103,58	R$ 515,66	R$ 2.619,24
7.4.7	C3880	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SEINFRA	M2	0,45	24,52%	R$ 445,79	R$ 109,31	R$ 555,10	R$ 200,61	R$ 49,19	R$ 249,80
8	REVESTIMENTO DE PAREDE									R$ 74.958,46	R$ 18.382,68	R$ 93.341,33
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									R$ 56.745,98	R$ 13.915,74	R$ 70.662,72
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.042,32	24,52%	R$ 7,28	R$ 1,79	R$ 9,07	R$ 14.868,09	R$ 3.655,75	R$ 18.523,84
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2024	SINAPI	M2	1.957,42	24,52%	R$ 20,53	R$ 5,03	R$ 25,56	R$ 40.185,83	R$ 9.845,83	R$ 50.031,66
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2024	SINAPI	M2	84,90	24,52%	R$ 19,93	R$ 4,89	R$ 24,82	R$ 1.692,06	R$ 415,16	R$ 2.107,22
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO									R$ 18.213,48	R$ 4.466,82	R$ 22.678,30
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	211,86	24,52%	R$ 86,05	R$ 21,10	R$ 107,15	R$ 18.213,48	R$ 4.466,82	R$ 22.678,30
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO									R$ 72.298,41	R$ 17.726,81	R$ 90.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									R$ 41.824,54	R$ 10.253,12	R$ 52.077,66
9.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	434,27	24,52%	R$ 71,75	R$ 17,59	R$ 89,34	R$ 31.158,87	R$ 7.638,81	R$ 38.797,68
9.1.2	502180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	434,27	24,52%	R$ 24,56	R$ 6,02	R$ 30,58	R$ 10.665,67	R$ 2.614,31	R$ 13.279,98
9.2	GRANILITE									R$ 24.545,01	R$ 6.018,39	R$ 30.563,40
9.2.1	510498	Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	366,29	24,52%	R$ 60,85	R$ 14,92	R$ 75,77	R$ 22.288,75	R$ 5.465,04	R$ 27.753,79
9.2.2	513023	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cinza, cor direta, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	ORSE	m2	67,98	24,52%	R$ 33,19	R$ 8,14	R$ 41,33	R$ 2.256,26	R$ 553,35	R$ 2.809,61
9.3	RODAPÉ									R$ 5.928,86	R$ 1.455,30	R$ 7.384,16
9.3.1	511233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	ORSE	m	371,25	24,52%	R$ 15,97	R$ 3,92	R$ 19,89	R$ 5.928,86	R$ 1.455,30	R$ 7.384,16
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									R$ 4.154,33	R$ 1.018,46	R$ 5.172,79
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									R$ 4.154,33	R$ 1.018,46	R$ 5.172,79
10.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	57,90	24,52%	R$ 71,75	R$ 17,59	R$ 89,34	R$ 4.154,33	R$ 1.018,46	R$ 5.172,79
11	REVESTIMENTO DE TETO									R$ 36.038,40	R$ 8.836,42	R$ 44.874,82
11.1	FORRO									R$ 36.038,40	R$ 8.836,42	R$ 44.874,82
11.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	528,81	24,52%	R$ 68,15	R$ 16,71	R$ 84,86	R$ 36.038,40	R$ 8.836,42	R$ 44.874,82
12	PINTURA									R$ 66.458,02	R$ 16.293,73	R$ 82.752,76
12.1	PAREDES									R$ 49.274,42	R$ 12.084,09	R$ 61.358,52
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	715,44	24,52%	R$ 3,71	R$ 0,91	R$ 4,62	R$ 2.654,28	R$ 651,05	R$ 3.305,33
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.340,77	24,52%	R$ 9,63	R$ 2,36	R$ 11,99	R$ 12.998,29	R$ 3.185,45	R$ 16.183,74
12.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	715,44	24,52%	R$ 15,58	R$ 3,82	R$ 19,40	R$ 11.146,56	R$ 2.732,98	R$ 13.879,54
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.340,77	24,52%	R$ 8,11	R$ 1,99	R$ 10,10	R$ 10.946,63	R$ 2.686,05	R$ 13.632,68
12.1.5	95626	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.021,14	24,52%	R$ 11,29	R$ 2,77	R$ 14,06	R$ 11.528,67	R$ 2.828,56	R$ 14.357,23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
12.2	TETO									R$ 15.224,44	R$ 3.733,40	R$ 18.957,84
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	528,81	24,52%	R$ 18,50	R$ 4,54	R$ 23,04	R$ 9.782,99	R$ 2.400,79	R$ 12.183,78
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	528,81	24,52%	R$ 10,29	R$ 2,52	R$ 12,81	R$ 5.441,45	R$ 1.332,61	R$ 6.774,06
12.3	ESQUADRIAS									R$ 1.940,14	R$ 476,24	R$ 2.416,40
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	61,69	24,52%	R$ 16,66	R$ 4,09	R$ 20,75	R$ 1.027,74	R$ 252,31	R$ 1.280,07
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	61,69	24,52%	R$ 14,79	R$ 3,63	R$ 18,42	R$ 912,40	R$ 223,93	R$ 1.136,33
13	MARMORARIA									R$ 10.446,08	R$ 2.561,33	R$ 13.007,41
13.1	512492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	ORSE	m2	19,80	24,52%	R$ 527,58	R$ 129,36	R$ 656,94	R$ 10.446,08	R$ 2.561,33	R$ 13.007,41
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									R$ 42.386,43	R$ 10.393,77	R$ 52.779,20
14.1	EQUIPAMENTOS									R$ 261,96	R$ 64,26	R$ 326,22
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 87,32	R$ 21,41	R$ 108,74	R$ 261,96	R$ 64,23	R$ 326,22
14.2	LOUÇAS									R$ 13.318,04	R$ 3.265,06	R$ 16.583,10
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	24,52%	R$ 442,28	R$ 108,45	R$ 550,73	R$ 3.095,96	R$ 759,15	R$ 3.855,11
14.2.2	505045	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 927,97	R$ 227,54	R$ 1.155,51	R$ 927,97	R$ 227,54	R$ 1.155,51
14.2.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	24,52%	R$ 348,06	R$ 85,34	R$ 433,40	R$ 5.220,90	R$ 1.280,10	R$ 6.501,00
14.2.4	86915	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 733,18	R$ 179,78	R$ 912,96	R$ 733,18	R$ 179,78	R$ 912,96
14.2.5	507350	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 571,82	R$ 140,21	R$ 712,03	R$ 571,82	R$ 140,21	R$ 712,03
14.2.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 123,51	R$ 30,28	R$ 153,79	R$ 370,53	R$ 90,84	R$ 461,37

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
14.2.7	C4621	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	8,00	24,52%	R$ 299,46	R$ 73,43	R$ 372,89	R$ 2.395,68	R$ 587,44	R$ 2.983,12
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS									R$ 28.807,40	R$ 7.063,46	R$ 35.870,86
14.3.1	C2902	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	7,14	24,52%	R$ 879,45	R$ 215,64	R$ 1.095,10	R$ 6.279,34	R$ 1.539,67	R$ 7.819,01
14.3.2	513062	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 380x300mm e= 0,8mm Sem masa para embutir - Marca ou similar	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 1.889,08	R$ 463,20	R$ 2.352,28	R$ 1.889,08	R$ 463,20	R$ 2.352,28
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	24,52%	R$ 153,37	R$ 37,61	R$ 190,98	R$ 1.226,96	R$ 300,88	R$ 1.527,84
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 43,55	R$ 10,68	R$ 54,23	R$ 217,75	R$ 53,40	R$ 271,15
14.3.5	[illegible]	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 144,74	R$ 35,49	R$ 180,23	R$ 289,48	R$ 70,98	R$ 360,46
14.3.6	[illegible]	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	8,00	24,52%	R$ 108,75	R$ 26,67	R$ 135,42	R$ 870,00	R$ 213,36	R$ 1.083,36
14.3.7	508079	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref 1173.C, DECA ou similar	ORSE	un	27,00	24,52%	R$ 219,54	R$ 53,83	R$ 273,37	R$ 5.927,58	R$ 1.453,41	R$ 7.380,99
14.3.8	508505	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	7,00	24,52%	R$ 639,53	R$ 156,82	R$ 796,35	R$ 4.476,90	R$ 1.097,74	R$ 5.574,66
14.3.9	513113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	10,00	24,52%	R$ 175,28	R$ 42,98	R$ 218,26	R$ 1.752,80	R$ 429,80	R$ 2.182,60
14.3.10	513019	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	10,00	24,52%	R$ 89,08	R$ 21,84	R$ 110,92	R$ 890,80	R$ 218,40	R$ 1.109,20
14.3.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 338,75	R$ 83,07	R$ 421,85	R$ 1.693,90	R$ 415,35	R$ 2.109,25
14.3.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 317,00	R$ 77,73	R$ 394,73	R$ 317,00	R$ 77,73	R$ 394,73
14.3.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 1.169,88	R$ 286,85	R$ 1.456,73	R$ 1.169,88	R$ 286,85	R$ 1.456,73
14.3.14	C2080	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	21,00	24,52%	R$ 52,91	R$ 12,97	R$ 65,88	R$ 1.111,11	R$ 272,37	R$ 1.383,48
14.3.15	511211	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGÊNCIA E PRESENÇA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ORSE	un	6,00	24,52%	R$ 115,80	R$ 28,39	R$ 144,19	R$ 694,80	R$ 170,34	R$ 865,14
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R$ 93.428,09	R$ 22.910,71	R$ 116.338,80
15.1	HIDRÁULICA									R$ 40.745,44	R$ 9.992,29	R$ 50.740,73
15.1.1	97400	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 33,93	R$ 8,32	R$ 42,25	R$ 33,93	R$ 8,32	R$ 42,25
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 42,20	R$ 10,35	R$ 52,55	R$ 42,20	R$ 10,35	R$ 52,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2810
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.1.3	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 36,57	R$ 9,46	R$ 46,03	R$ 36,57	R$ 9,46	R$ 46,03
15.1.4	94682	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 8,94	R$ 2,19	R$ 11,13	R$ 26,82	R$ 6,57	R$ 33,39
15.1.5	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	24,52%	R$ 23,00	R$ 5,64	R$ 28,64	R$ 414,00	R$ 101,52	R$ 515,52
15.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	100,80	24,52%	R$ 25,18	R$ 6,17	R$ 31,35	R$ 2.540,66	R$ 622,51	R$ 3.163,17
15.1.7	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 26,14	R$ 6,41	R$ 32,55	R$ 130,70	R$ 32,05	R$ 162,75
15.1.8	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 651,09	R$ 159,65	R$ 810,74	R$ 651,09	R$ 159,65	R$ 810,74
15.1.9	94...	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 32,75	R$ 8,03	R$ 40,78	R$ 32,75	R$ 8,03	R$ 40,78
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 137,12	R$ 33,62	R$ 170,74	R$ 137,12	R$ 33,62	R$ 170,74
15.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,00	24,52%	R$ 77,53	R$ 19,01	R$ 96,54	R$ 2.170,84	R$ 532,28	R$ 2.703,12
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 73,71	R$ 18,07	R$ 91,78	R$ 221,13	R$ 54,21	R$ 275,34
15.1.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2,00	24,52%	R$ 51,31	R$ 12,58	R$ 63,89	R$ 102,62	R$ 25,16	R$ 127,78
15.1.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,00	24,52%	R$ 89,95	R$ 22,06	R$ 112,01	R$ 89,95	R$ 22,06	R$ 112,01
15.1.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 6,14	R$ 1,51	R$ 7,65	R$ 18,42	R$ 4,53	R$ 22,95
15.1.16	89585	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 19,50	R$ 4,78	R$ 24,28	R$ 39,00	R$ 9,56	R$ 48,56
15.1.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO	SINAPI	UN	61,00	24,52%	R$ 2,90	R$ 0,71	R$ 3,61	R$ 176,90	R$ 43,31	R$ 220,21

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	94656	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016										
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 14,29	R$ 3,50	R$ 17,79	R$ 14,29	R$ 3,50	R$ 17,79
15.1.19	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 7,84	R$ 1,92	R$ 9,76	R$ 31,36	R$ 7,68	R$ 39,04
15.1.20	89490	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	86,00	24,52%	R$ 6,39	R$ 1,57	R$ 7,96	R$ 549,54	R$ 135,02	R$ 684,56
15.1.21	89594	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 10,80	R$ 2,65	R$ 13,45	R$ 10,80	R$ 2,65	R$ 13,45
15.1.22	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	24,52%	R$ 12,79	R$ 3,14	R$ 15,93	R$ 370,91	R$ 91,06	R$ 461,97
15.1.23	89677	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 28,71	R$ 7,04	R$ 35,75	R$ 28,71	R$ 7,04	R$ 35,75
15.1.24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	299,40	24,52%	R$ 20,95	R$ 5,14	R$ 26,09	R$ 6.272,43	R$ 1.538,92	R$ 7.811,35
15.1.25	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	39,00	24,52%	R$ 8,89	R$ 2,18	R$ 11,07	R$ 346,71	R$ 85,02	R$ 431,73
15.1.26	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	24,52%	R$ 16,31	R$ 4,00	R$ 20,31	R$ 326,20	R$ 80,00	R$ 406,20
15.1.27	89598	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 13,62	R$ 3,34	R$ 16,96	R$ 136,20	R$ 33,40	R$ 169,60
15.1.28	90375	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	55,00	24,52%	R$ 10,97	R$ 2,69	R$ 13,66	R$ 603,35	R$ 147,95	R$ 751,30
15.1.29	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 17,04	R$ 4,18	R$ 21,22	R$ 17,04	R$ 4,18	R$ 21,22
15.1.30	94689	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 7,72	R$ 1,89	R$ 9,61	R$ 7,72	R$ 1,89	R$ 9,61
15.1.31	CPU2194.	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF	Composições	UN	1,00	24,52%	R$ 9.927,69	R$ 2.434,27	R$ 12.361,96	R$ 9.927,69	R$ 2.434,27	R$ 12.361,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	CPU2194.	MONOFASICO 220V	Próprias									
15.1.32	00043891	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 6.392,13	R$ 1.567,35	R$ 7.959,48	R$ 6.392,13	R$ 1.567,35	R$ 7.959,48
15.1.33	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 26,69	R$ 6,54	R$ 33,23	R$ 53,38	R$ 13,08	R$ 66,46
15.1.34	89...	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 131,51	R$ 32,25	R$ 163,76	R$ 131,51	R$ 32,25	R$ 163,76
15.1.35	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 6,94	R$ 1,70	R$ 8,64	R$ 27,76	R$ 6,80	R$ 34,56
15.1.36	103946	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 6,81	R$ 1,67	R$ 8,48	R$ 6,81	R$ 1,67	R$ 8,48
15.1.37	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	24,52%	R$ 13,68	R$ 3,35	R$ 17,03	R$ 82,08	R$ 20,10	R$ 102,18
15.1.38	10758	FILTRO TIPO Y DN 50	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 701,93	R$ 172,11	R$ 874,04	R$ 701,93	R$ 172,11	R$ 874,04
15.1.39	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,40	24,52%	R$ 28,36	R$ 6,95	R$ 35,31	R$ 351,66	R$ 86,18	R$ 437,84
15.1.40	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 16,97	R$ 4,16	R$ 21,13	R$ 16,97	R$ 4,16	R$ 21,13
15.1.41	CPU2484.	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composições Próprias	UN	1,00	24,52%	R$ 5.040,27	R$ 1.235,87	R$ 6.276,14	R$ 5.040,27	R$ 1.235,87	R$ 6.276,14
15.1.42	00037105	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 2.433,18	R$ 596,62	R$ 3.029,80	R$ 2.433,18	R$ 596,62	R$ 3.029,80
15.2	SANITÁRIA									R$ 29.277,84	R$ 7.178,61	R$ 36.456,45
15.2.1	S04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	7,00	24,52%	R$ 585,95	R$ 143,67	R$ 729,62	R$ 4.101,65	R$ 1.005,69	R$ 5.107,34
15.2.2	104325	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	26,00	24,52%	R$ 56,23	R$ 13,79	R$ 70,02	R$ 1.461,98	R$ 358,54	R$ 1.820,52
15.2.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 17,09	R$ 4,19	R$ 21,28	R$ 68,36	R$ 16,76	R$ 85,12
15.2.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	37,00	24,52%	R$ 10,60	R$ 2,60	R$ 13,20	R$ 392,20	R$ 96,20	R$ 488,40
15.2.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 19,45	R$ 4,77	R$ 24,22	R$ 38,90	R$ 9,54	R$ 48,44

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.2.6	86875	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	39,00	24,52%	R$ 8,59	R$ 2,11	R$ 10,70	R$ 335,01	R$ 82,29	R$ 417,30
15.2.7	104083	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	24,52%	R$ 46,68	R$ 11,45	R$ 58,13	R$ 700,20	R$ 171,75	R$ 871,95
15.2.8	89771	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	24,52%	R$ 34,44	R$ 8,44	R$ 42,88	R$ 309,96	R$ 75,96	R$ 385,92
15.2.9	89726	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	59,00	24,52%	R$ 10,30	R$ 2,53	R$ 12,83	R$ 607,70	R$ 149,27	R$ 756,97
15.2.10	89728	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	29,00	24,52%	R$ 8,61	R$ 2,11	R$ 10,72	R$ 249,69	R$ 61,19	R$ 310,88
15.2.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	28,00	24,52%	R$ 13,90	R$ 3,41	R$ 17,31	R$ 389,20	R$ 95,48	R$ 484,68
15.2.12	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	24,52%	R$ 20,26	R$ 4,97	R$ 25,23	R$ 121,56	R$ 29,82	R$ 151,38
15.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 13,45	R$ 3,30	R$ 16,75	R$ 53,80	R$ 13,20	R$ 67,00
15.2.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	38,00	24,52%	R$ 8,46	R$ 2,07	R$ 10,53	R$ 321,48	R$ 78,66	R$ 400,14
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	24,52%	R$ 35,06	R$ 8,60	R$ 43,66	R$ 315,54	R$ 77,40	R$ 392,94
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 38,84	R$ 9,52	R$ 48,36	R$ 38,84	R$ 9,52	R$ 48,36
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	24,52%	R$ 12,11	R$ 2,97	R$ 15,08	R$ 84,77	R$ 20,79	R$ 105,56
15.2.18	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 22,40	R$ 5,50	R$ 27,90	R$ 22,40	R$ 5,50	R$ 27,90

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerado 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	89795	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022										
15.2.19	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 24,73	R$ 6,06	R$ 30,79	R$ 74,19	R$ 18,18	R$ 92,37
15.2.20	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 33,42	R$ 8,19	R$ 41,61	R$ 167,10	R$ 40,95	R$ 208,05
15.2.21	89548	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 15,62	R$ 3,83	R$ 19,45	R$ 78,10	R$ 19,15	R$ 97,25
15.2.22	C4780	TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	157,40	24,52%	R$ 68,64	R$ 16,83	R$ 85,47	R$ 10.803,94	R$ 2.649,04	R$ 13.452,98
15.2.23	509385	Tubo pvc rígido ponta bolsa, série reforçada, pluvial e águas pluviais, d = 50mm	ORSE	m	85,30	24,52%	R$ 20,92	R$ 5,13	R$ 26,05	R$ 1.784,48	R$ 437,59	R$ 2.222,07
15.2.24	509386	Tubo pvc rígido ponta bolsa, série reforçada, pluvial e águas pluviais, d = 75mm	ORSE	m	47,00	24,52%	R$ 26,57	R$ 6,51	R$ 33,08	R$ 1.248,79	R$ 305,97	R$ 1.554,76
15.2.25	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	48,90	24,52%	R$ 36,01	R$ 8,83	R$ 44,84	R$ 1.760,89	R$ 431,79	R$ 2.192,68
15.2.26	C2585	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	22,80	24,52%	R$ 16,28	R$ 3,99	R$ 20,28	R$ 371,41	R$ 90,97	R$ 462,38
15.2.27	509389	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, pluvial e águas pluviais, d = 40 mm	ORSE	m	1,50	24,52%	R$ 16,09	R$ 3,95	R$ 20,04	R$ 24,14	R$ 5,92	R$ 30,06
15.2.28	501535	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	9,00	24,52%	R$ 19,37	R$ 4,75	R$ 24,12	R$ 174,33	R$ 42,75	R$ 217,08
15.2.29	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	24,52%	R$ 6,14	R$ 1,51	R$ 7,65	R$ 104,38	R$ 25,67	R$ 130,05
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	24,52%	R$ 9,01	R$ 2,21	R$ 11,22	R$ 153,17	R$ 37,57	R$ 190,74
15.2.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	24,52%	R$ 10,80	R$ 2,65	R$ 13,45	R$ 183,60	R$ 45,05	R$ 228,65
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	34,00	24,52%	R$ 7,61	R$ 1,87	R$ 9,48	R$ 258,74	R$ 63,58	R$ 322,32
15.2.33	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	102,00	24,52%	R$ 20,95	R$ 5,14	R$ 26,09	R$ 2.136,90	R$ 524,28	R$ 2.661,18
15.2.34	504717	Caixa de gordura em pvc 300mm	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 340,09	R$ 83,39	R$ 423,48	R$ 340,09	R$ 83,39	R$ 423,48
15.3	PLUVIAL									R$ 16.709,14	R$ 4.097,87	R$ 20.807,01
	503234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,10m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	ORSE	un	4,00	24,52%	R$ 466,10	R$ 114,29	R$ 580,39	R$ 1.864,40	R$ 457,16	R$ 2.321,56

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerado 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 2.088,55	R$ 512,36	R$ 2.601,91	R$ 2.088,55	R$ 512,36	R$ 2.601,91
15.3.3	504083	Ralo hemisférico em P.P., tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	8,00	24,52%	R$ 38,32	R$ 9,40	R$ 47,72	R$ 306,56	R$ 75,20	R$ 381,76
15.3.4	104083	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 46,68	R$ 11,45	R$ 58,13	R$ 186,72	R$ 45,80	R$ 232,52
15.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	24,52%	R$ 34,44	R$ 8,44	R$ 42,88	R$ 447,72	R$ 109,72	R$ 557,44
15.3.6	C4780	TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	21,70	24,52%	R$ 68,64	R$ 16,83	R$ 85,47	R$ 1.489,49	R$ 365,21	R$ 1.854,70
15.3.7	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	64,70	24,52%	R$ 29,82	R$ 7,31	R$ 37,13	R$ 1.929,35	R$ 472,96	R$ 2.402,31
15.3.8	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	25,00	24,52%	R$ 56,05	R$ 13,74	R$ 69,79	R$ 1.401,25	R$ 343,50	R$ 1.744,75
15.3.9	CP12080	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	Composições Próprias	UN	1,00	24,52%	R$ 262,10	R$ 64,27	R$ 326,37	R$ 262,10	R$ 64,27	R$ 326,37
15.3.10	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	11,50	24,52%	R$ 93,13	R$ 22,84	R$ 115,97	R$ 1.071,00	R$ 262,66	R$ 1.333,66
15.3.11	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 8,98	R$ 2,20	R$ 11,18	R$ 17,96	R$ 4,40	R$ 22,36
15.3.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	24,52%	R$ 7,61	R$ 1,87	R$ 9,48	R$ 83,71	R$ 20,57	R$ 104,28
15.3.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	114,80	24,52%	R$ 20,95	R$ 5,14	R$ 26,09	R$ 2.405,06	R$ 590,07	R$ 2.995,13
15.3.14	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	11,00	24,52%	R$ 8,89	R$ 2,18	R$ 11,07	R$ 97,79	R$ 23,98	R$ 121,77
15.3.15	89752	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 13,80	R$ 3,41	R$ 17,21	R$ 13,80	R$ 3,41	R$ 17,21
15.3.16	89751	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	59,00	24,52%	R$ 13,45	R$ 3,30	R$ 16,75	R$ 793,55	R$ 194,70	R$ 988,25
15.3.17	509389	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, pluvial e águas pluviais, d = 40 mm	ORSE	m	117,00	24,52%	R$ 16,09	R$ 3,95	R$ 20,04	R$ 1.882,53	R$ 462,15	R$ 2.344,68

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerado 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.3.18	89625	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00	24,52%	R$ 14,66	R$ 3,59	R$ 18,25	R$ 366,50	R$ 89,75	R$ 456,25
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)									R$ 6.692,87	R$ 1.641,25	R$ 8.334,12
15.4.1	512889	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - Placa E1	ORSE	un	5,00	24,52%	R$ 14,80	R$ 3,63	R$ 18,43	R$ 74,00	R$ 18,15	R$ 92,15
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 290,64	R$ 71,26	R$ 361,90	R$ 2.906,40	R$ 712,60	R$ 3.619,00
15.4.3	512888	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	ORSE	un	10,00	24,52%	R$ 13,74	R$ 3,37	R$ 17,11	R$ 137,40	R$ 33,70	R$ 171,10
15.4.4	108622	Placa em acrílico cristal 3mm, (60x50cm), placas direcionais, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada com fita dupla face na parede (forma e aplicação)	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 389,53	R$ 97,96	R$ 487,49	R$ 389,53	R$ 97,96	R$ 487,49
15.4.5	511853	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	6,00	24,52%	R$ 28,65	R$ 7,02	R$ 35,67	R$ 171,90	R$ 42,12	R$ 214,02
15.4.6	513580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 11,39	R$ 2,79	R$ 14,18	R$ 22,78	R$ 5,58	R$ 28,36
15.4.7	512884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	ORSE	un	39,00	24,52%	R$ 19,33	R$ 4,74	R$ 24,07	R$ 753,87	R$ 184,86	R$ 938,73
15.4.8	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	SINAPI	UN	33,00	24,52%	R$ 16,91	R$ 4,15	R$ 21,06	R$ 558,03	R$ 136,95	R$ 694,98
15.4.9	511969	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1CPB, da KBR ou similar	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 184,07	R$ 45,13	R$ 229,20	R$ 184,07	R$ 45,13	R$ 229,20
15.4.10	510793	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x45x17cm	ORSE	un	5,00	24,52%	R$ 285,74	R$ 70,06	R$ 355,80	R$ 1.428,70	R$ 350,30	R$ 1.779,00
15.4.11	512884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 19,33	R$ 4,74	R$ 24,07	R$ 38,66	R$ 9,48	R$ 48,14
15.4.12	00037558	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20X15CM,CONFORME ABNT NBR 13523 FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 17,60	R$ 4,32	R$ 21,92	R$ 17,60	R$ 4,32	R$ 21,92
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R$ 182.148,87	R$ 44.681,85	R$ 226.830,72
16.1	INFRAESTRUTURA									R$ 134.364,15	R$ 32.950,74	R$ 167.314,89
16.1.1	508605	Bucha com arruela em liga especial zamak prensado 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 1,65	R$ 0,40	R$ 2,05	R$ 1,65	R$ 0,40	R$ 2,05
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	305,00	24,52%	R$ 15,98	R$ 3,92	R$ 19,90	R$ 4.873,90	R$ 1.195,60	R$ 6.069,50

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerado 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
16.1.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	21,00	24,52%	R$ 18,21	R$ 4,47	R$ 22,68	R$ 382,41	R$ 93,87	R$ 476,28
16.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	99,00	24,52%	R$ 13,46	R$ 3,30	R$ 16,76	R$ 1.332,54	R$ 326,70	R$ 1.659,24
16.1.5	60869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	24,52%	R$ 15,41	R$ 3,78	R$ 19,19	R$ 92,46	R$ 22,68	R$ 115,14
16.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 20,58	R$ 5,05	R$ 25,64	R$ 20,58	R$ 5,05	R$ 25,64
16.1.7	I0335	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	407,00	24,52%	R$ 0,47	R$ 0,12	R$ 0,59	R$ 191,29	R$ 48,84	R$ 240,13
16.1.8	03574	Parafuso c/ porca e arruela 3/8"	ORSE	un	67,00	24,52%	R$ 2,22	R$ 0,54	R$ 2,76	R$ 148,74	R$ 36,18	R$ 184,92
16.1.9	00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	67,00	24,52%	R$ 2,15	R$ 0,53	R$ 2,68	R$ 144,05	R$ 35,51	R$ 179,56
16.1.10	00011953	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	192,00	24,52%	R$ 2,93	R$ 0,72	R$ 3,65	R$ 562,56	R$ 138,24	R$ 700,80
16.1.11	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	SINAPI	UN	67,00	24,52%	R$ 22,91	R$ 5,62	R$ 28,53	R$ 1.534,97	R$ 376,54	R$ 1.911,51
16.1.12	00000999	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	67,00	24,52%	R$ 3,44	R$ 0,84	R$ 4,28	R$ 230,48	R$ 56,28	R$ 286,76
16.1.13	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	158,20	24,52%	R$ 43,20	R$ 10,59	R$ 53,79	R$ 6.834,24	R$ 1.675,34	R$ 8.509,58
16.1.14	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	88,00	24,52%	R$ 77,13	R$ 18,91	R$ 96,04	R$ 6.787,44	R$ 1.664,08	R$ 8.451,52
16.1.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	24,70	24,52%	R$ 20,28	R$ 4,97	R$ 25,25	R$ 500,92	R$ 122,76	R$ 623,68
16.1.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	74,10	24,52%	R$ 21,68	R$ 5,32	R$ 27,00	R$ 1.606,40	R$ 394,21	R$ 2.000,70
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	234,80	24,52%	R$ 13,41	R$ 3,29	R$ 16,70	R$ 3.148,67	R$ 772,49	R$ 3.921,16
16.1.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,10	24,52%	R$ 19,41	R$ 4,76	R$ 24,17	R$ 584,24	R$ 143,28	R$ 727,52
16.1.19	101868	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	154,80	24,52%	R$ 16,66	R$ 4,57	R$ 21,23	R$ 2.580,80	R$ 707,44	R$ 3.291,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2812
Rúbrica

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
16.1.20	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.895,10	24,52%	R$ 2,46	R$ 0,60	R$ 3,06	R$ 7.121,95	R$ 1.737,06	R$ 8.859,01
16.1.21	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.759,30	24,52%	R$ 3,53	R$ 0,87	R$ 4,40	R$ 16.800,33	R$ 4.140,59	R$ 20.940,92
16.1.22	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	357,80	24,52%	R$ 5,42	R$ 1,33	R$ 6,75	R$ 1.939,28	R$ 475,87	R$ 2.415,15
16.1.23	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	102,20	24,52%	R$ 7,56	R$ 1,85	R$ 9,41	R$ 772,63	R$ 189,07	R$ 961,70
16.1.24	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 142,71	R$ 34,99	R$ 177,70	R$ 570,84	R$ 139,96	R$ 710,80
16.1.25	00039771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 41,46	R$ 10,16	R$ 51,61	R$ 165,83	R$ 40,64	R$ 206,44
16.1.26	91960	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 66,11	R$ 16,21	R$ 82,32	R$ 66,11	R$ 16,21	R$ 82,32
16.1.27	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 45,07	R$ 11,05	R$ 56,12	R$ 90,14	R$ 22,10	R$ 112,24
16.1.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN	11,00	24,52%	R$ 32,52	R$ 7,97	R$ 40,49	R$ 357,72	R$ 87,67	R$ 445,39
16.1.29	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 52,24	R$ 12,81	R$ 65,05	R$ 156,72	R$ 38,43	R$ 195,15
16.1.30	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 71,91	R$ 17,63	R$ 89,54	R$ 71,91	R$ 17,63	R$ 89,54
16.1.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN	21,00	24,52%	R$ 26,70	R$ 6,55	R$ 33,25	R$ 560,70	R$ 137,55	R$ 698,25
16.1.32	509517	Placa 4"x2" com furo	ORSE	un	38,00	24,52%	R$ 4,06	R$ 1,00	R$ 5,06	R$ 154,28	R$ 38,00	R$ 192,28
16.1.33	11618	Placa 4x2", 1P, horizontal, ref.: Tablet, da Tramontina ou similar	ORSE	un	227,00	24,52%	R$ 2,25	R$ 0,55	R$ 2,80	R$ 510,75	R$ 124,85	R$ 635,60
16.1.34	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	39,00	24,52%	R$ 31,57	R$ 7,74	R$ 39,31	R$ 1.231,23	R$ 301,86	R$ 1.533,09
16.1.35	00038085	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	21,00	24,52%	R$ 4,33	R$ 1,06	R$ 5,39	R$ 90,93	R$ 22,26	R$ 113,19
16.1.36	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	24,52%	R$ 35,59	R$ 8,73	R$ 44,32	R$ 533,85	R$ 130,95	R$ 664,80

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
16.1.37	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 70,57	R$ 17,30	R$ 87,87	R$ 141,14	R$ 34,60	R$ 175,74
16.1.38	92029	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 49,50	R$ 12,14	R$ 61,64	R$ 49,50	R$ 12,14	R$ 61,64
16.1.39	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	112,00	24,52%	R$ 40,50	R$ 9,93	R$ 50,43	R$ 4.536,00	R$ 1.112,16	R$ 5.648,16
16.1.40	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	24,52%	R$ 44,20	R$ 10,84	R$ 55,04	R$ 265,20	R$ 65,04	R$ 330,24
16.1.41	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	46,00	24,52%	R$ 21,73	R$ 5,33	R$ 27,06	R$ 999,58	R$ 245,18	R$ 1.244,76
16.1.42	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	24,52%	R$ 23,58	R$ 5,78	R$ 29,36	R$ 353,70	R$ 86,70	R$ 440,40
16.1.43	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 82,09	R$ 20,13	R$ 102,22	R$ 82,09	R$ 20,13	R$ 102,22
16.1.44	513457	Disjuntor bipolar 60 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 243,58	R$ 59,73	R$ 303,31	R$ 487,16	R$ 119,46	R$ 606,62
16.1.45	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 132,44	R$ 32,47	R$ 164,91	R$ 264,88	R$ 64,94	R$ 329,82
16.1.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	24,52%	R$ 9,67	R$ 2,37	R$ 12,04	R$ 125,71	R$ 30,81	R$ 156,52
16.1.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	35,00	24,52%	R$ 10,27	R$ 2,52	R$ 12,79	R$ 359,45	R$ 88,20	R$ 447,65
16.1.48	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 11,41	R$ 2,80	R$ 14,21	R$ 11,41	R$ 2,80	R$ 14,21
16.1.49	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00	24,52%	R$ 47,54	R$ 11,66	R$ 59,20	R$ 1.901,60	R$ 466,40	R$ 2.368,00
16.1.50	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 49,82	R$ 12,22	R$ 62,04	R$ 249,10	R$ 61,10	R$ 310,20
16.1.51	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 52,58	R$ 12,89	R$ 65,47	R$ 105,16	R$ 25,78	R$ 130,94
16.1.52	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 46,34	R$ 11,36	R$ 57,70	R$ 92,68	R$ 22,72	R$ 115,40
16.1.53	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00	24,52%	R$ 47,54	R$ 11,66	R$ 59,20	R$ 1.901,60	R$ 466,40	R$ 2.368,00
16.1.54	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 56,35	R$ 13,82	R$ 70,17	R$ 169,05	R$ 41,46	R$ 210,51
16.1.55	509016	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 70,41	R$ 17,26	R$ 87,67	R$ 140,82	R$ 34,52	R$ 175,34
16.1.56	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 352,87	R$ 86,52	R$ 439,39	R$ 705,74	R$ 173,04	R$ 878,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
	101895	AF_10/2020										
16.1.57	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 523,68	R$ 128,41	R$ 652,09	R$ 523,68	R$ 128,41	R$ 652,09
16.1.58	513150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	ORSE	un	18,00	24,52%	R$ 57,41	R$ 14,08	R$ 71,49	R$ 1.033,38	R$ 253,44	R$ 1.286,82
16.1.59	509041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 275v	ORSE	un	8,00	24,52%	R$ 71,07	R$ 17,43	R$ 88,50	R$ 568,56	R$ 139,44	R$ 708,00
16.1.60	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	15,00	24,52%	R$ 131,10	R$ 32,15	R$ 163,25	R$ 1.966,50	R$ 482,25	R$ 2.448,75
16.1.61	500724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1", (ref. sl.32 valemam ou similar)	ORSE	un	8,00	24,52%	R$ 8,39	R$ 2,06	R$ 10,45	R$ 67,12	R$ 16,48	R$ 83,60
16.1.62	512978	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	ORSE	un	21,00	24,52%	R$ 13,97	R$ 3,43	R$ 17,40	R$ 293,37	R$ 72,03	R$ 365,40
16.1.63	511285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 34,75	R$ 8,52	R$ 43,27	R$ 69,50	R$ 17,04	R$ 86,54
16.1.64	500762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	ORSE	m	2,30	24,52%	R$ 27,71	R$ 6,79	R$ 34,50	R$ 63,73	R$ 15,62	R$ 79,35
16.1.65	512551	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO	ORSE	un	71,80	24,52%	R$ 108,51	R$ 26,61	R$ 135,12	R$ 7.790,82	R$ 1.905,27	R$ 9.674,59
16.1.66	512488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	65,00	24,52%	R$ 21,18	R$ 5,19	R$ 26,37	R$ 1.376,70	R$ 337,35	R$ 1.714,05
16.1.67	509685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 13,04	R$ 3,20	R$ 16,24	R$ 26,08	R$ 6,40	R$ 32,48
16.1.68	511291	TE HORIZONTAL 90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 120,14	R$ 29,46	R$ 149,60	R$ 120,14	R$ 29,46	R$ 149,60
16.1.69	511848	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	48,00	24,52%	R$ 11,34	R$ 2,78	R$ 14,12	R$ 544,32	R$ 133,44	R$ 677,76
16.1.70	512535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	3,00	24,52%	R$ 21,35	R$ 5,24	R$ 26,59	R$ 64,05	R$ 15,72	R$ 79,77
16.1.71	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	65,80	24,52%	R$ 22,15	R$ 5,43	R$ 27,58	R$ 1.457,47	R$ 357,29	R$ 1.814,76
16.1.72	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	1.068,80	24,52%	R$ 18,16	R$ 4,46	R$ 22,64	R$ 19.432,60	R$ 4.767,30	R$ 24.199,90
16.1.73	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	115,60	24,52%	R$ 15,52	R$ 3,81	R$ 19,33	R$ 1.794,11	R$ 440,44	R$ 2.234,55
16.1.74	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	262,10	24,52%	R$ 16,28	R$ 3,99	R$ 20,27	R$ 4.266,99	R$ 1.045,78	R$ 5.312,77
16.1.75	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SINAPI	M	22,90	24,52%	R$ 22,79	R$ 5,59	R$ 28,38	R$ 521,89	R$ 128,01	R$ 649,90

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
	93009	ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021										
16.1.76	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	10,50	24,52%	R$ 38,59	R$ 9,46	R$ 48,05	R$ 405,21	R$ 99,33	R$ 504,53
16.1.77	500941	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4" com acessórios	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 161,98	R$ 39,72	R$ 201,70	R$ 161,98	R$ 39,72	R$ 201,70
16.1.78	511866	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1D FB, da KBR ou similar	ORSE	un	34,00	24,52%	R$ 184,07	R$ 45,13	R$ 229,20	R$ 6.258,38	R$ 1.534,42	R$ 7.792,80
16.1.79	509862	Soquete ou base de porcelana E27 de lampa, ref.MT 2235, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	107,00	24,52%	R$ 11,11	R$ 2,72	R$ 13,83	R$ 1.188,77	R$ 291,04	R$ 1.479,81
16.1.80	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 35,68	R$ 8,75	R$ 44,43	R$ 71,36	R$ 17,50	R$ 88,86
16.1.81	504527	Quadro de medição trifásico em Noril com tenta para leitura	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 611,24	R$ 149,88	R$ 761,12	R$ 611,24	R$ 149,88	R$ 761,12
16.1.82	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 380,58	R$ 93,32	R$ 473,90	R$ 380,58	R$ 93,32	R$ 473,90
16.1.83	00039759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 507,64	R$ 124,47	R$ 632,11	R$ 507,64	R$ 124,47	R$ 632,11
16.1.84	512252	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	3,00	24,52%	R$ 1.634,30	R$ 400,73	R$ 2.035,03	R$ 4.902,90	R$ 1.202,19	R$ 6.105,09
16.1.85	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 880,62	R$ 215,93	R$ 1.096,55	R$ 880,62	R$ 215,93	R$ 1.096,55
16.1.86	510437	Caixa de passagem em alumínio 40 x 40 x 20 cm	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 292,89	R$ 71,84	R$ 364,63	R$ 292,89	R$ 71,84	R$ 364,63
16.1.87	512600	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 50x50x10cm, da marca Wetzel Mod.: Cp 3000-12 ou similar.	ORSE	un	4,00	24,52%	R$ 183,67	R$ 45,04	R$ 228,71	R$ 734,68	R$ 180,16	R$ 914,84
16.2	ILUMINAÇÃO									R$ 18.764,08	R$ 4.600,94	R$ 23.365,02
16.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	SINAPI	UN	22,00	24,52%	R$ 86,16	R$ 21,13	R$ 107,29	R$ 1.895,52	R$ 464,86	R$ 2.360,38
16.2.2	513982	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K (ref. Avant ou similar)	ORSE	un	29,00	24,52%	R$ 122,02	R$ 29,92	R$ 151,94	R$ 3.538,58	R$ 867,68	R$ 4.406,26
16.2.3	513672	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K (ref. Avant ou similar)	ORSE	un	20,00	24,52%	R$ 75,00	R$ 18,39	R$ 93,39	R$ 1.500,00	R$ 367,80	R$ 1.867,80
16.2.4	513158	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 38 W - 4000K - G-Light ou similar	ORSE	un	51,00	24,52%	R$ 179,30	R$ 43,96	R$ 223,26	R$ 9.144,30	R$ 2.241,96	R$ 11.386,25
16.2.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	SINAPI	UN	24,00	24,52%	R$ 86,16	R$ 21,13	R$ 107,29	R$ 2.067,84	R$ 507,12	R$ 2.574,96

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
16.2.3	513956	Luminária tipo spot ... de embutir ... com lâmpada ...	ORSE	un	8,00	24,52%	R$ 77,23	R$ 18,94	R$ 96,17	R$ 617,84	R$ 151,52	R$ 769,36
16.3	SPDA									R$ 29.034,64	R$ 7.126,17	R$ 36.160,81
16.3.1	511273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x80mm, para embutir com tampa, com terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 285,09	R$ 69,90	R$ 354,99	R$ 285,09	R$ 69,90	R$ 354,99
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	12,00	24,52%	R$ 902,50	R$ 221,29	R$ 1.123,79	R$ 10.830,00	R$ 2.655,48	R$ 13.485,48
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	12,00	24,52%	R$ 41,20	R$ 10,10	R$ 51,30	R$ 494,40	R$ 121,20	R$ 615,60
16.3.4	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	12,00	24,52%	R$ 62,81	R$ 15,40	R$ 78,21	R$ 753,72	R$ 184,80	R$ 938,52
16.3.5	100864	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	un	12,00	24,52%	R$ 3,92	R$ 0,96	R$ 4,88	R$ 47,04	R$ 11,52	R$ 58,56
16.3.6	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 113,68	R$ 27,87	R$ 141,55	R$ 113,68	R$ 27,87	R$ 141,55
16.3.7	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 135,87	R$ 33,32	R$ 169,19	R$ 271,74	R$ 66,64	R$ 338,38
16.3.8	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	31,00	24,52%	R$ 23,23	R$ 5,70	R$ 28,93	R$ 720,13	R$ 176,70	R$ 896,83
16.3.9	00000862	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	325,60	24,52%	R$ 28,53	R$ 7,00	R$ 35,53	R$ 9.289,37	R$ 2.279,20	R$ 11.568,57
16.3.10	00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	132,50	24,52%	R$ 40,65	R$ 9,97	R$ 50,62	R$ 5.386,13	R$ 1.321,02	R$ 6.707,15
16.3.11	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	14,00	24,52%	R$ 50,81	R$ 12,46	R$ 63,27	R$ 711,34	R$ 174,44	R$ 885,78
16.3.12	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	20,00	24,52%	R$ 6,40	R$ 1,57	R$ 7,97	R$ 128,00	R$ 31,40	R$ 159,40
17	CLIMATIZAÇÃO									R$ 41.623,85	R$ 10.205,12	R$ 51.828,97
17.1	INFRAESTRUTURA									R$ 30.057,38	R$ 7.368,07	R$ 37.425,45
17.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	136,00	24,52%	R$ 21,22	R$ 5,20	R$ 26,42	R$ 2.885,92	R$ 707,20	R$ 3.593,12
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	32,00	24,52%	R$ 37,62	R$ 9,22	R$ 46,84	R$ 1.203,84	R$ 295,04	R$ 1.498,88
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	122,00	24,52%	R$ 47,19	R$ 11,57	R$ 58,76	R$ 5.757,18	R$ 1.411,54	R$ 7.168,72
[illegible]	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -	SINAPI	M	18,00	24,52%	R$ 53,10	R$ 13,02	R$ 66,12	R$ 955,80	R$ 234,36	R$ 1.190,16

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
	97330	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										
17.1.5	511412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	M	185,00	24,52%	R$ 13,23	R$ 3,24	R$ 16,47	R$ 2.447,55	R$ 599,40	R$ 3.046,95
17.1.6	112194	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	ORSE	un	20,00	24,52%	R$ 36,67	R$ 8,99	R$ 45,66	R$ 733,40	R$ 179,80	R$ 913,20
17.1.7	511501	Duto em chapa de aço galvanizado nº 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	ORSE	m2	93,27	24,52%	R$ 96,15	R$ 23,58	R$ 119,76	R$ 8.970,71	R$ 2.199,31	R$ 11.170,02
17.1.8	112181	Duto flexível de alumínio Ø 150mm	ORSE	m	12,00	24,52%	R$ 25,86	R$ 6,34	R$ 32,20	R$ 310,32	R$ 76,08	R$ 386,40
17.1.9	112160	Duto flexível de alumínio Ø 100mm	ORSE	m	52,00	24,52%	R$ 21,52	R$ 5,28	R$ 26,80	R$ 1.119,04	R$ 274,56	R$ 1.393,60
17.1.10	512488	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	ORSE	un	74,00	24,52%	R$ 69,76	R$ 17,11	R$ 86,87	R$ 5.162,24	R$ 1.266,14	R$ 6.428,38
17.1.11	500721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref nº 1.35 ...) ou similar	ORSE	un	48,00	24,52%	R$ 2,19	R$ 0,54	R$ 2,73	R$ 105,12	R$ 25,92	R$ 131,04
17.1.12	95460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 65 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2020	SINAPI	M	18,00	24,52%	R$ 22,58	R$ 5,54	R$ 28,12	R$ 406,44	R$ 99,72	R$ 506,16
17.2	EQUIPAMENTOS									R$ 11.566,39	R$ 2.836,05	R$ 14.403,44
17.2.1	511890	Exaustor ACI-200, da sicflex ou similar - fornecimento e instalação	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 1.611,52	R$ 395,14	R$ 2.006,66	R$ 3.223,04	R$ 790,28	R$ 4.013,32
17.2.2	109059	Caixa de ventilação de 6800m³/h, 15mmca Marca: Projelmec ou similar	ORSE	un	3,00	24,52%	R$ 2.647,94	R$ 649,27	R$ 3.297,21	R$ 7.943,82	R$ 1.947,81	R$ 9.891,63
17.2.3	513371	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6530 m³/h da Venti-Delta ou similar	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 399,53	R$ 97,96	R$ 497,49	R$ 399,53	R$ 97,96	R$ 497,49
18	DADOS E VOZ									R$ 4.454,90	R$ 1.092,24	R$ 5.547,14
18.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	33,00	24,52%	R$ 15,98	R$ 3,92	R$ 19,90	R$ 527,34	R$ 129,36	R$ 656,70
18.2	00039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 41,45	R$ 10,16	R$ 51,61	R$ 165,80	R$ 40,64	R$ 206,44
18.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	18,00	24,52%	R$ 40,01	R$ 9,81	R$ 49,82	R$ 720,18	R$ 176,58	R$ 896,76
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	82,00	24,52%	R$ 22,15	R$ 5,43	R$ 27,58	R$ 1.816,30	R$ 445,26	R$ 2.261,56
18.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	44,00	24,52%	R$ 16,25	R$ 3,99	R$ 20,27	R$ 715,34	R$ 175,76	R$ 908,10
18.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	16,00	24,52%	R$ 22,79	R$ 5,59	R$ 28,38	R$ 364,64	R$ 89,44	R$ 454,08
18.7	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 6 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 13,13	R$ 3,22	R$ 16,35	R$ 131,30	R$ 32,20	R$ 163,50

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
	00038084	SUPORTE + MODULO)										
19	GASES MEDICINAIS									R$ 7.814,82	R$ 1.647,25	R$ 9.461,87
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	80,00	24,52%	R$ 51,64	R$ 12,66	R$ 64,30	R$ 4.131,20	R$ 1.012,80	R$ 5.144,00
19.2	103865	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 20,62	R$ 5,06	R$ 25,68	R$ 206,20	R$ 50,60	R$ 256,80
19.3	103858	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	50,00	24,52%	R$ 15,28	R$ 3,75	R$ 19,03	R$ 764,00	R$ 187,50	R$ 951,50
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 9,99	R$ 2,45	R$ 12,44	R$ 99,90	R$ 24,50	R$ 124,40
19.5	502370	Fornecimento e instalação de tomada dupla p/ engate rápido (white martins - ref. ...) ou similar	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 5,93	R$ 1,45	R$ 7,38	R$ 11,86	R$ 2,90	R$ 14,76
19.6	508753	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 1.029,74	R$ 252,49	R$ 1.282,23	R$ 1.029,74	R$ 252,49	R$ 1.282,23
19.7	508752	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 682,12	R$ 167,26	R$ 849,38	R$ 682,12	R$ 167,26	R$ 849,38
19.8	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	40,00	24,52%	R$ 17,24	R$ 4,23	R$ 21,47	R$ 689,60	R$ 169,20	R$ 858,80
20	URBANIZAÇÃO									R$ 5.907,53	R$ 1.448,65	R$ 7.356,18
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									R$ 3.466,79	R$ 850,17	R$ 4.316,96
20.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	15,00	24,52%	R$ 120,20	R$ 29,47	R$ 149,67	R$ 1.810,21	R$ 443,82	R$ 2.254,03
20.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	45,20	24,52%	R$ 36,85	R$ 8,99	R$ 45,84	R$ 1.656,58	R$ 406,35	R$ 2.062,93
20.2	PAISAGISMO									R$ 1.649,64	R$ 404,48	R$ 2.054,12
20.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	109,32	24,52%	R$ 15,09	R$ 3,70	R$ 18,79	R$ 1.649,64	R$ 404,48	R$ 2.054,12
20.3	SINALIZAÇÃO									R$ 791,10	R$ 194,00	R$ 985,10
20.3.1	512043	Letra em aço inox escovado/polido 35 x 30cm - instalado	ORSE	un	10,00	24,52%	R$ 79,11	R$ 19,40	R$ 98,51	R$ 791,10	R$ 194,00	R$ 985,10
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R$ 6.467,21	R$ 1.590,53	R$ 8.077,74

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

Araújo Batalha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
21.1	500481	Limpeza/remoção de ... em piso e revestimentos	ORSE	m2	500,17	24,52%	R$ 10,70	R$ 2,62	R$ 13,32	R$ 5.331,82	R$ 1.310,44	R$ 6.662,26
21.2	500450	Limpeza geral	ORSE	m2	500,17	24,52%	R$ 2,27	R$ 0,56	R$ 2,83	R$ 1.135,39	R$ 280,09	R$ 1.415,48
											VALOR TOTAL:	R$ [illegible]
												[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2978
Rúbrica

PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SS-CP001/2025, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CEARÁ.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES ME LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.874.427/0001-11.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanha-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou a sua proposta com a duplicação da composição 93199, nos itens 4.1.5 e 4.1.6 da planilha orçamentária. Tendo a sua quantidade aumentada e diferindo do orçamento do projeto básico. Portanto, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 11 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Data: 11/03/2025 08:45:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481