M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
RUA: LUIZ DE ARAÚJO FARIAS, Nº 833, ITAMARATY, URUBURETAMA/CE - CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99804805 / E-MAIL: mlentretenimentos@outlook.com
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4212876

CARTA PROPOSTA

Ilmo, Sr.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
REF- CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SSCP002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00009.20250131/0001-46
DATA/HORA DA ABERTURA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS 1) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC
BANCO: BRADESCO AG: **1351** c/c: **34106-1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL.

Prezados (as) Senhores (as),

Por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução do objeto deste Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade com **PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, e VALIDADE DA PROPOSTA de 60 (sessenta) dias, já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS 1) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC**	**R$ 1.675.174,95 (Um milhão seiscentos e setenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).**
	VALOR TOTAL	**R$ 1.675.174,95 (Um milhão seiscentos e setenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R$ 1.675.174,95 (Um milhão seiscentos e setenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim da responsavel legal da empresa para assinatura do contrato a sócio proprietário Sr. CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nº 05323510120 DETRAN-CE, Carteira de Identidade nº 2003014098380 SSP-CE, expedida em 19/05/2003, Orgão Expedidor SSPCE e CPF nº 035.593.843-03, como representante legal desta empresa.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL

A licitante declara Sob as penalidades cabíveis, que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais de que trata as cotações a serem apresentadas para a prestação dos serviços objeto do presente edital estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como materiais, locação e manutenção geral dos equipamentos, instalação e transporte dos equipamentos, estadia e refeições de funcionários, impostos, fretes e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; despesa administrativa, custo horário de utilização de equipamentos, seguros, tributos, seguros, deslocamento de pessoal, incluindo as de danos para terceiros, sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e outros que incidam sobre a realização dos serviços e não poderão ultrapassar o valor previsto no presente instrumento convocatório.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
RUA: LUIZ DE ARAÚJO FARIAS, Nº 833, ITAMARATY, URUBURETAMA/CE - CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99804805 / E-MAIL: mlentretenimentos@outlook.com
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4212876

anexo I - projeto básico/ termo de referência deste edital.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme a exigência do edital e contratual, e que serão iniciadas dentro dos prazos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviço.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

1 Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas na Solicitação de Despesa /Instrumento Convocatório deste processo de dispensa de licitação.

2. Fica subentendido que no valor proposto estão incluidas todas as despesas necessárias à execução, inclusive as relacionadas com:
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para qualsquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nº 05323510120 DETRAN-CE, Carteira de Identidade nº2003014098380 SSP-CE. CPF Nº 035.593.843-03. Como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Uruburetama-Ce, 21 de MARÇO de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
RUA: LUIZ DE ARAÚJO FARIAS, Nº 833, ITAMARATY, URUBURETAMA/CE - CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99804805 / E-MAIL: mlentretenimentos@outlook.com
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4212876

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1.675.174,95

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS 1) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESARIO
CNH/CE: Nº 05323510120 DETRAN-CE
CPF: Nº 035.593.843-03
DOMICILIO: Rua João da Cruz Meneses, nº 155, Centro
CIDADE: URUBURETAMA
UF: CEARA
CEP: 62.650-000
Fone: (85) 99804805
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Uruburetama-Ce, 21 de MARÇO de 2025.

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
RUA: LUIZ DE ARAÚJO FARIAS, Nº 833, ITAMARATY, URUBURETAMA/CE - CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99804805 / E-MAIL: mlentretenimentos@outlook.com
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4212876

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS 1) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS 1) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 00-CP007/025
DATA/HORA:	26/02/2025 09h

DATA - 01/02/2025		BDI - 24,02%		
FONTE	HORISTA	MEDIA	MIN	MAX
SEINFRA	021 I CONSTRUÇÃO CIVIL	84,44%	47,48%	100,00
SEINFRA	250 I 10 CON DESONERAÇÃO	-	-	12,00%
SINAPI	250 I 10 CON DESONERAÇÃO	45,24%	47,57%	0,00%
Composição Própria	PROPRIA	2,24%	2,24%	

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	68.981,80	4,15
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	19.074,62	1,14
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.641,82	1,47
4	MOVIMENTO DE TERRA	17.816,81	1,05
5	CONTENÇÃO	20.712,45	1,24
6	FUNDAÇÃO	44.807,60	2,68
7	ESTRUTURA	444.858,95	26,56
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	103.402,79	6,17
9	COBERTURA	138.286,86	8,26
10	ESQUADRIAS	173.196,47	10,34
11	REVESTIMENTO	117.646,19	7,02
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	11.426,11	0,68
13	PISOS	33.177,13	1,98
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	27.364,67	1,63
15	LOUÇAS E METAIS	39.086,52	2,33
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.448,63	1,34
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.132,02	4,01
18	MUROS E FECHAMENTOS	108.832,63	6,50
19	PINTURA	113.463,93	6,77
20	CISTERNA	12.015,38	0,72
21	PISO EXTERNO	37.480,08	2,23
22	FORROS	23.944,55	1,43
23	EXTINTORES	2.799,26	0,17
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.425,28	0,14
	VALOR BDI TOTAL:	329.877,23	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	1.345.297,72	
	VALOR TOTAL:	1.675.174,95	

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 88-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 08H

DATA : 27/02/2025 BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	10/2025
SICRO VIGVS	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	56,06%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Um Milhão Seiscentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Quatro reais e Noventa e Cinco centavos

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF:035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE Nº 55271/D e RNP N° 061306598-1
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1311
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 88-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 08H

DATA : 27/02/2025 BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	10/2025
SICRO VIGVS	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	56,06%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							55.863,00	69.561,99
1.1	ADM_CAPS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	1,00	55.863,00	69.561,99	55.863,00	69.561,99
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							15.219,02	19.074,62
2.1	C1503	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	2.644,65	3.293,12	2.644,65	3.293,12
2.2	C0868	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.139,90	1.419,40	1.139,90	1.419,40
2.3	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	1,00	9.355,63	11.649,62	9.355,63	11.649,62
2.4	C2601	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	2.227,34	2.773,48	2.227,34	2.773,48
3	SERVIÇOS PRELIMINARES							19.786,76	24.641,53
3.1	LIMPEZA E LIMPEZA DO TERRENO							5.210,08	6.489,09
3.1.1	89693	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	1.500,00	0,61	0,76	915,00	1.140,00
3.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	700,00	3,34	4,16	2.338,00	2.912,00
3.1.3	C2521	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10Km	SEINFRA	M3	700,00	5,82	7,24	4.074,00	5.068,80
3.2	C4041	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	227,37	426,16	2.728,44	5.113,92
3.3	89690	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETANDO A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2018	SINAPI	M	144,00	53,72	66,88	7.843,12	9.763,34
4	MOVIMENTO DE TERRA							14.191,38	17.418,81
4.1	ATERRO							14.191,38	17.418,81
4.1.1	C0219	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	146,00	3,16	3,93	1.208,80	1.297,31
4.1.2	C3363	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	168,00	3,94	4,78	662,32	803,04
4.1.3	C0144	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	400,00	4,37	5,44	1.748,04	2.303,31
4.1.4	101338	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CALÇADEIRA) 0,8 M³ / 111 HP, FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KMH. AF_09/2020	SINAPI	M3	408,92	25,15	31,38	12.178,18	12.973,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 88-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 08H

DATA : 27/02/2025 BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	10/2025
SICRO VIGVS	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	56,06%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1.5	C0640	MEDIAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	400,00	1,07	1,33	433,37	536,84
5	CONTENÇÃO							18.824,01	26.712,48
5.1	C0574	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm (ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E CIMENTO)	SEINFRA	M3	76,42	96,47	122,12	7.369,14	9.333,81
5.2	C4776	CIMENTO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) Nº PARTES	SEINFRA	M3	02,00	4,70	5,34	940,00	1.068,00
5.3	C3009	EMBOÇO O ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	02,00	10,44	13,22	20,88	26,44
5.4	100868	GRADE ESPERA DE PERFIL METÁLICO (L)E 1,5 X 0,5 M, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100MM, ENGEMBASTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	M	35,00	54,52	42,96	1.908,20	2.277,84
5.5	C2980	TUBO PVC BRANCO (ESGOTO DH100MM (4")	SEINFRA	M	3,20	35,75	44,52	114,40	142,46
5.6	C0112	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	6,00	11,93	14,86	80,40	115,64
5.7	C2840	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	108,00	39,04	55,94	4.216,21	6.074,52
6	FUNDAÇÃO							55.655,83	64.897,83
6.1	C2798	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	91,84	54,57	65,49	5.107,08	6.984,83
6.2	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	14,00	32,31	43,02	1.192,03	2.104,85
6.3	C0210	ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	936,00	0,91	1,11	8.388,00	10.115,04
6.4	96564	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	15,84	501,20	680,08	15.837,34	23.442,74
6.5	C2521	REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL, MONITORIZE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	47,73	31,50	38,07	1.497,77	1.884,81
6.6	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	39,10	3,81	4,78	127,38	156,44
6.7	C2521	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10Km	SEINFRA	M3	39,10	5,82	7,24	196,55	282,85
7	ESTRUTURA							307.252,48	444.858,55
7.1	BALDRAME							25.246,19	31.443,24
7.1.1	C2795	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	36,32	54,57	65,49	1.958,63	2.443,89
7.1.2	C0214	ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	936,00	0,91	1,11	8.388,00	10.115,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 88-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 08H

DATA : 27/02/2025 BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	10/2025
SICRO VIGVS	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	56,06%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1.3	92788	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	116,64	6,02	7,51	702,24	875,82
7.1.4	96543	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 X 11 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	48,67	95,68	130,48	5.196,28	6.471,86
7.1.5	96563	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	14,56	581,34	698,04	8.463,11	10.161,12
7.2	PILARES							58.886,17	84.774,44
7.2.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.542,00	7,08	8,78	25.073,68	31.142,96
7.2.2	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	418,00	7,98	9,84	3.291,66	4.084,20
7.2.3	92801	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	207,84	66,00	82,08	13.712,02	14.853,36
7.2.4	100860	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2022	SINAPI	M3	45,12	690,48	858,72	31.158,20	34.693,37
7.3	VIGAS							68.858,21	83.232,31
7.3.1	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	110,84	126,08	156,74	13.970,47	16.718,70
7.3.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.268,81	8,01	10,00	18.171,92	24.377,94
7.3.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	175,00	7,08	8,78	1.239,00	1.536,51
7.3.4	92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	284,80	6,60	13,21	2.380,48	3.962,20
7.3.5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	218,17	7,98	9,84	1.725,04	2.146,15
7.3.6	100862	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BOMBA EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2022	SINAPI	M3	45,48	714,37	886,03	32.512,40	40.313,61
7.4	LAJES							175.248,95	216.212,56
7.4.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+2). AF_11/2022_PA	SINAPI	M2	1.217,56	125,08	155,13	152.338,55	188.904,46
7.4.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.217,56	16,08	22,51	22.012,40	27.308,10
7.5	VERGAS E CONTRAVERGAS							14.149,32	17.546,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1312
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / REFERÊNCIA / SEM BDI / COM BDI			
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA / SEM LUCRO E ADMINISTRAÇÃO	84,44%	47,40%	105,02
		SEINFRA / COM DESONERAÇÃO	-	-	130,04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI / SEM DESONERAÇÃO	85,79%	47,27%	106,04
		SINAPI / COM DESONERAÇÃO / PROPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 05-CP/2025/025				
DATA/HORA:	28/02/2025 08H				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
7.5.1	JANELAS							9.028,43	12.253,26
7.5.1.1	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO IN CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM, AF_03/2024	SINAPI	M	165,80	51,74	64,43	8.605,43	12.253,26
7.5.2	PORTAS							4.515,12	6.373,46
7.5.2.1	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO IN CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM, AF_03/2024	SINAPI	M	83,40	51,74	64,43	4.315,12	5.373,46
7.6	ESCADAS							7.665,31	9.380,19
7.6.1	103073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 15 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_11/2022, PA	SINAPI	M3	3,47	3.115,51	3.879,43	7.665,31	9.380,19
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS							83.044,23	103.480,79
8.1	C0975	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x39cm) CASCAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=7,5cm (1:2:9)	SEINFRA	M2	1.187,00	67,15	71,16	67.837,55	84.495,62
8.2	102262	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA PO EXO, ESP = 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III-E, EXCLUSIVE REPRAMINS, AF_01/2021	SINAPI	M2	25,98	594,96	740,94	15.207,18	18.935,67
9	COBERTURA							111.848,34	139.288,60
9.1	C4486	COBERTURA TELHA CERÂMICA (NPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	546,00	150,26	187,13	82.052,55	102.172,90
9.2	C0307	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	102,10	13,72	17,08	2.086,81	2.597,87
9.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO DOBRAMENTO, VERSÃO AF_07/2019	SINAPI	M	203,15	36,59	45,56	6.828,69	11.365,11
9.4	C0210	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDAUTO, ARTAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	406,12	14,11	17,57	5.731,19	7.968,61
9.5	C4504	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	46,20	50,16	62,46	2.317,24	2.911,70
9.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M	14,50	61,39	76,44	4.542,88	5.684,59
9.7	C0416	BERÇAL DE MADEIRA (10x10)cm	SEINFRA	M	102,10	28,87	35,70	4.300,71	5.425,97
10	ESQUADRIAS							136.867,11	173.196,47
10.1	PORTAS E JANELAS							111.304,07	138.845,55
10.1.1	C4930	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	72,27	390,80	485,70	28.252,51	35.100,24

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.328.936/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Renascença - Universitários - Ceará
CEP 62.040-000
inscrição 43432816
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / REFERÊNCIA / SEM BDI / COM BDI			
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA / SEM LUCRO E ADMINISTRAÇÃO	84,44%	47,40%	105,02
		SEINFRA / COM DESONERAÇÃO	-	-	130,04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI / SEM DESONERAÇÃO	85,79%	47,27%	106,04
		SINAPI / COM DESONERAÇÃO / PROPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 05-CP/2025/025				
DATA/HORA:	28/02/2025 08H				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
10.1.2	C4890	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COMESPA EMBUM, COLOCADO	SEINFRA	M2	72,27	237,56	321,09	19.638,04	23.205,17
10.1.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VERGAL BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALÇAPÃO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021	SINAPI	M2	6,51	589,47	733,18	4.332,16	5.364,44
10.1.4	C4557	PORTAS 060, 2EXTR MOLDURA, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	31,42	423,32	524,22	13.471,23	16.774,21
10.1.5	C1927	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	77,04	491,54	574,93	38.594,75	44.294,80
10.1.6	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO 200X210 COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALÇAPÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	36,82	384,30	353,70	11.248,38	14.006,52
10.2	ELEMENTOS DIVERSOS							34.198,24	50.138,92
10.2.1	C2973	ABRIGO DE REFRIGERADOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO BASTIDOR REFRIGERADOR, PADRÃO GAUCHO	SEINFRA	UN	1,00	561,59	749,10	561,59	749,10
10.2.2	C0580	BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE	SEINFRA	M	52,00	548,42	635,05	28.117,84	32.982,35
10.2.3	C4843	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA (M AÇO INOX DÃM. 1 1/2	SEINFRA	CJ	2,00	358,20	1.195,37	1.076,58	2.338,70
10.2.4	C0384	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	51,12	72,32	87,58	3.696,38	4.114,32
10.3	VIDROS							3.373,28	4.205,39
10.3.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	8,00	371,80	499,10	2.973,28	4.205,39
11	REVESTIMENTO							96.498,38	117.546,14
11.1	87802	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM CIMENTO E AREIA MÉDIA, ESPESSURA MÉDIA 5MM. AF_07/2021	SINAPI	M2	2.316,00	7,11	8,80	16.480,08	20.214,39
11.2	C4442	REGRAGEM CEMENTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA KTE 15x60cm (150kgm²) - DECORATIVA - IN PAREDES	SEINFRA	M2	92,40	68,09	86,00	6.383,52	7.946,17
11.3	104555	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	2.316,00	19,43	24,19	45.035,14	56.012,43
11.4	C1021	RODAPÉ DE MARMORE L= 20cm	SEINFRA	M	71,15	88,88	113,40	6.361,36	7.631,35
11.5	97273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X43 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2012, PE	SINAPI	M2	351,38	28,37	35,19	10.144,32	12.580,10

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.328.936/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Renascença - Universitários - Ceará
CEP 62.040-000
inscrição 43432816
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / REFERÊNCIA / SEM BDI / COM BDI			
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA / SEM LUCRO E ADMINISTRAÇÃO	84,44%	47,40%	105,02
		SEINFRA / COM DESONERAÇÃO	-	-	130,04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI / SEM DESONERAÇÃO	85,79%	47,27%	106,04
		SINAPI / COM DESONERAÇÃO / PROPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 05-CP/2025/025				
DATA/HORA:	28/02/2025 08H				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
12	IMPERMEABILIZAÇÕES							9.175,81	11.436,11
12.1	C2840	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	321,58	28,54	35,54	9.175,81	11.436,11
13	PISOS							26.643,36	33.177,13
13.1	105053	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRE EXISTENTE COM JARDINA MAIOR OU IGUAL A 1,00 M, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL, AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	986,12	1.231,03	986,12	1.231,03
13.2	87347	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M2, AF_12/2022, PE	SINAPI	M2	143,01	50,78	63,31	7.259,19	9.056,66
13.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_12/2022, PE	SINAPI	M2	351,08	44,21	55,05	15.520,36	19.320,65
13.4	88848	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 M, AF_12/2022	SINAPI	M	140,00	6,67	8,36	933,80	1.170,45
13.5	88849	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 M, AF_12/2022	SINAPI	M	259,75	7,26	9,29	1.885,61	2.411,57
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							21.876,09	27.266,67
14.1	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	171,08	21,18	27,12	3.724,38	4.637,23
14.2	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	20,00	27,94	34,82	558,80	1.044,65
14.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	100,00	34,07	42,42	3.407,00	4.242,00
14.4	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	34,59	43,07	69,18	86,14
14.5	C2180	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	142,58	177,54	1.425,80	1.775,40
14.6	C2187	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	15,00	96,18	119,76	1.442,70	1.796,40
14.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	80,07	99,70	400,35	498,50
14.8	C0839	CAIXA EM ALVENARIA (0,60x0,60)m C/ 1E TUDO C/ COMBUL.1,ASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	418,13	516,17	5.855,82	7.254,38
14.9	98157	CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA DE CAPACIDADE, 5M L, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20M E ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	330,21	408,00	660,42	816,00
14.10	C4835	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX CINELHA OU TAMPA CEGA	SEINFRA	UN	12,00	57,58	71,71	691,08	860,52
14.11	86913	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	SINAPI	M	90,00	36,83	44,82	3.224,70	4.018,08

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.328.936/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Renascença - Universitários - Ceará
CEP 62.040-000
inscrição 43432816
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / REFERÊNCIA / SEM BDI / COM BDI			
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA / SEM LUCRO E ADMINISTRAÇÃO	84,44%	47,40%	105,02
		SEINFRA / COM DESONERAÇÃO	-	-	130,04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI / SEM DESONERAÇÃO	85,79%	47,27%	106,04
		SINAPI / COM DESONERAÇÃO / PROPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 05-CP/2025/025				
DATA/HORA:	28/02/2025 08H				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
14.11	86912	ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	76,59	97,61	229,65	293,43
15	LOUÇAS E METAIS							21.388,68	26.064,82
15.1	LOUÇAS							8.677,98	8.314,85
15.1.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO DUASTE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	356,47	443,88	2.138,82	2.663,28
15.1.2	100846	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	33,37	41,52	200,22	249,30
15.1.3	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 35 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	249,04	309,98	498,08	619,96
15.1.4	C1752	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	472,16	587,83	472,16	587,83
15.1.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	546,23	680,17	1.092,46	1.360,34
15.1.6	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	573,96	715,07	1.146,92	1.427,74
15.1.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	110,74	137,89	885,92	1.103,12
15.1.8	00030521	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *53 X 30* CM G, X C1	SINAPI	UN	2,00	106,96	133,11	213,92	266,22
15.2	METAIS							23.210,10	26.997,47
15.2.1	86905	TORNEIRA CROMADA DE MESA, *12" OU 30*, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	53,38	66,48	640,56	797,76
15.2.2	C1121	DUCHA P/WG CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	55,52	70,13	444,16	561,04
15.2.3	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	310,55	386,63	1.242,20	1.546,52
15.2.4	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	279,03	347,45	558,06	694,90
15.2.5	86921	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	127,21	158,78	2.908,20	3.713,44
15.2.6	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, *12" OU 30*, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	90,98	113,14	273,94	339,42

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.328.936/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Renascença - Universitários - Ceará
CEP 62.040-000
inscrição 43432816
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
13/13
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATENDE(S) DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATENDE(S) DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05-CPL01/2023
DATA-BASE:	28/02/2023 SINAPI

DATA:	27/03/2023	BDI:	24,52%
FONTE	FÓRMULA	SEM BDI	COM BDI
SEINFRA	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SEINFRA	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SINAPI	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SINAPI	FÓRMULA	R$ 0,00	R$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
15.2.7	C0495	CUBA DE AÇO INOX PARA SANDÁLIA,COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	384,71	479,37	2.592,39	3.302,73
15.2.8	9911	TANQUE TRIPLO DE 30 L/F PARA TANQUE, FAZENDA MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	70,86	87,93	992,40	1.231,10
15.2.9	9850	JOELHO 90° PVC FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	8,94	11,09	18,00	22,18
15.2.10	C4088	BANCADA DE GRANITO CINZA 0,60x0	SEINFRA	M2	16,00	251,05	314,57	4.017,00	5.033,12
15.2.11	9837B	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" E 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	26,00	56,33	70,10	1.464,27	1.822,56
15.2.12	C4509	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 185 X 185MM, ACABAMENTO CROMADO GRELHA 150 TAMPA CEGA	SEINFRA	UN	13,00	44,68	55,64	580,18	722,56
15.2.13	C0020	PIA DE AÇO INOX (1,200x0,60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	1.916,23	2.386,50	5.748,69	7.159,50
15.3	ACESSÓRIOS							1.497,44	1.864,63
15.3.1	C4805	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	14,00	18,07	22,50	252,98	315,00
15.3.2	C4810	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	27,18	33,85	163,08	203,10
15.3.3	9844T	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 L/ 1850 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	13,41	22,98	187,78	321,72
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							18.818,52	23.440,43
16.1	9892	TANQUE RETANGULAR, EM ALUMINA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,0 M, VOLUME UTIL: 3436 L (PARA 13 CORTES/BATIDAS). AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	4.999,38	6.224,17	4.999,38	6.224,17
16.2	9890	CONJUNTO MOTOREDUTOR DE ALUMINA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM VIÊNA INTERNA: 1,8 X 3,4 X H=0,6 M, ÁREA=5,06 M² E TRAÇÃO: 25 A 34 (PARA 13 CORTES/BATIDAS). AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	7.499,87	9.341,41	7.499,87	9.341,41
16.3	C3586	TUBO PVC BRANCO PESADO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	96,00	15,49	19,28	464,70	578,70
16.4	C3589	TUBO PVC BRANCO PESADO D=60mm (2")	SEINFRA	M	96,00	25,44	31,67	638,34	794,70
16.5	C3590	TUBO PVC BRANCO PESADO D=75mm (2") - JUNTA CHAMÉS	SEINFRA	M	36,00	31,75	39,54	942,55	1.184,35
16.6	C3594	TUBO PVC BRANCO PESADO D=100mm (4") - JUNTA CHAMÉS	SEINFRA	M	66,00	34,44	42,88	2.027,40	2.524,56
16.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO PESADO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	15,08	18,78	145,80	181,58
16.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO PESADO D=60mm (2")	SEINFRA	UN	16,00	15,98	19,89	195,80	243,84

M L ENTRETEMPERATIVE, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 20.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 800
Bairro: Nametala - Uruburetama - Ceará
CEP 62.840-000
e-mail: mlentretemperativa@outlook.com

Página 14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATENDE(S) DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATENDE(S) DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05-CPL01/2023
DATA-BASE:	28/02/2023 SINAPI

DATA:	27/03/2023	BDI:	24,52%
FONTE	FÓRMULA	SEM BDI	COM BDI
SEINFRA	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SEINFRA	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SINAPI	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SINAPI	FÓRMULA	R$ 0,00	R$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
16.9	C2347	TÊ PVC BRANCO CREDIÇÃO PESADO D=100mm (4"X4")	SEINFRA	UN	10,00	36,11	44,40	361,10	444,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							53.884,14	67.132,80
17.1	C0044	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2	SEINFRA	M	1.080,00	6,22	7,75	13.394,40	16.686,11
17.2	C0034	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	571,00	7,52	9,40	4.293,92	5.369,10
17.3	C0037	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	855,00	8,67	10,80	7.411,44	9.236,08
17.4	91832	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	470,00	8,86	11,37	4.163,20	5.342,79
17.5	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	72,00	11,52	14,84	829,44	1.068,48
17.6	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	52,00	10,85	13,92	564,20	723,84
17.7	C4890	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO MERCA COM 2 BRP 26 TUBOS DE 32W FOSFORESCENTE E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REFLAVIDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM TERMO LATÉ NÃO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 26W, COMPLETA	SEINFRA	UN	72,00	113,38	138,82	8.163,12	9.990,24
17.8	C1615	LUMINÁRIA TIPO BPD1 SIMPLES (LUMINÁRIA ACAMPAMENTO)	SEINFRA	UN	6,00	41,91	53,61	251,46	321,66
17.9	C1642	GRAMPO DE SOBREPOR CORPO DE ALUMÍNIO, SOQUETE E CJT. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	11,00	77,90	95,70	856,90	1.052,70
17.10	C1480	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	32,00	28,40	35,41	913,08	1.132,12
17.11	C1485	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	34,52	43,46	69,04	86,92
17.12	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	45,67	56,84	45,67	56,84
17.13	C4760	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A,250V	SEINFRA	UN	26,00	23,18	29,13	602,68	757,38
17.14	C0484	TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	15,00	16,64	21,12	247,60	316,80
17.15	C0485	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	15,40	19,23	338,80	423,06
17.16	C0630	CABO ISOLADO PVC 750V 35 MM2	SEINFRA	M	75,00	18,41	24,17	1.405,75	1.812,75
17.17	C1190	ELETRODUTO PVC 150SC, D= 50mm (2")	SEINFRA	M	15,00	33,24	41,38	498,60	620,80
17.18	C4780	ATERRAMENTO COMPLETO CO MASTR COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	141,04	180,55	423,12	541,65

M L ENTRETEMPERATIVE, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 20.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 800
Bairro: Nametala - Uruburetama - Ceará
CEP 62.840-000
e-mail: mlentretemperativa@outlook.com

Página 15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATENDE(S) DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATENDE(S) DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05-CPL01/2023
DATA-BASE:	28/02/2023 SINAPI

DATA:	27/03/2023	BDI:	24,52%
FONTE	FÓRMULA	SEM BDI	COM BDI
SEINFRA	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SEINFRA	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SINAPI	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SINAPI	FÓRMULA	R$ 0,00	R$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
17.19	CPTI19 SL	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA AÉREA TRIFÁSICA	Cod.composição Próprio	UNID	1,00	1.145,02	1.426,40	1.145,02	1.426,40
17.20	C4891	POSTE DE CONCRETO (DUPLO)T, REMATENSA NOMINAL 200KG, H= 6,00M, PESO APROXIMADO 600KG	SEINFRA	UN	1,00	706,32	879,36	706,32	879,36
17.21	C4895	PARA-RAIO TIPO PRABELO SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.952,66	3.775,57	2.952,66	3.775,57
17.22	C1681	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	10,00	25,52	31,78	255,20	317,80
17.23	C1682	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	11,00	20,52	25,55	225,72	281,05
17.24	C1683	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	25,61	31,91	102,44	127,64
17.25	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	115,23	143,56	115,23	143,56
17.26	C2010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR,12X12 DIVISÕES,INTERNO(180mm, (GRAVIMÉTRICO)	SEINFRA	UN	1,00	834,24	1039,06	834,24	1039,06
17.27	C4894	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00	164,21	205,46	164,21	205,46
17.28	C2000	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SEÇÃO, MOD. DISTRIBUIDOR	SEINFRA	UN	10,00	223,40	280,07	2.234,00	2.800,70
17.29	C4892	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	91,20	113,31	364,80	453,24
17.30	C4893	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 10A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	157,80	195,94	157,80	195,94
17.31	C3588	RAMAL EM ALVENARIA, ETIQUETAGEM D=32 A 38mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	470,00	1,12	1,37	526,61	644,14
17.32	C3589	RAMAL EM ALVENARIA, ETIQUETAGEM D=50 A 60mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	127,87	11,10	13,80	1.420,00	1.777,38
17.33	C1108	ENCHIMENTO DE RAMAL CHAMPANHESA 75mm x 12,5 25mm (3/4" A 1")	SEINFRA	M	470,00	5,01	6,24	2.365,12	2.934,14
17.34	C1109	ENCHIMENTO DE RAMAL CHAMPANHESA 75mm x 32,5 40mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	127,87	7,71	9,60	985,90	1.227,36
18	MURO E FECHAMENTOS							87.482,18	108.550,66
18.1	C1807	MURO CONTÍNUO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	252,00	279,66	346,93	70.474,32	87.429,36
18.1	C1779	CONCRETAGEM, APLICAÇÃO VIBRAÇÃO, MOLDAGEM E CURA, FCK=20MPA, COM PREPARO DE FUNDO (1º POSTE A 50 MM DA ALVENARIA) EM MEIO DE CONCRETO (SOLUÇÃO COTA ARRIMO FEITA NA ALVENARIA) POR PROCEDIMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA (BRACE E POSTAL MAL LURIS BEGE DA BRONKA - FORMA CHAPA E DESCALAÇÃO	SEINFRA	M	28,40	790,78	913,70	7.346,74	8.388,77
18.2	C1800	MURETA ETIQUETA MACIÇA, REBOCADA, INCL. PLANAÇÃO	SEINFRA	M2	24,00	310,64	386,90	7.593,36	9.340,24

M L ENTRETEMPERATIVE, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 20.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 800
Bairro: Nametala - Uruburetama - Ceará
CEP 62.840-000
e-mail: mlentretemperativa@outlook.com

Página 16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATENDE(S) DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATENDE(S) DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05-CPL01/2023
DATA-BASE:	28/02/2023 SINAPI

DATA:	27/03/2023	BDI:	24,52%
FONTE	FÓRMULA	SEM BDI	COM BDI
SEINFRA	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SEINFRA	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SINAPI	SEM CONTEMPLAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
SINAPI	FÓRMULA	R$ 0,00	R$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
18.4	C0173	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	16,30	112,48	141,08	1.833,04	2.301,04
19	PINTURA							37.065,60	113.483,53
19.1	C3487	APLICAÇÃO DE LEQUERIA(S) SOBRE PINTURA, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.501,17	15,69	19,79	23.543,70	29.627,93
19.1	C1915	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMPLES	SEINFRA	M2	1.380,17	18,33	23,20	25.075,18	32.036,12
19.2	C1934	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMPLES	SEINFRA	M2	553,01	20,77	26,36	11.486,64	14.580,28
19.4	9048	REVESTIMENTO EM MASSA, TIPO: APLICAÇÃO DE TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_03/2022	SINAPI	M2	540,00	19,33	23,92	9.988,20	12.922,80
19.5	9049	REVESTIMENTO COM MASSA - TIPO: APLICAÇÃO DE PAREDE, UMA DEMÃO - LIXAMENTO MANUAL. AF_03/2022	SINAPI	M2	1.380,17	9,46	11,74	13.062,17	16.202,08
20	CERÂMICA							8.449,22	10.815,29
20.1	98687/10	CAIXA D'ÁGUA - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO RETANGULAR COM TAMPA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TIMPA	SINAPI	UN	1,00	2.112,36	2.631,38	2.112,36	2.631,38
20.2	C2007	TOMADA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V (JÁ INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	143,72	179,00	143,72	179,00
20.3	C0109	CAIXA DE ROMANIO (07 CJ)= 28 m (ALVENARIA E CONCRETO)	SEINFRA	UN	1,00	962,32	1.198,46	962,32	1.198,46
20.4	C0080	ELMERO DE TERRA(07 CJ) (INCLUSO) - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	399,74	498,00	399,74	498,00
20.5	C2417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 5 CV	SEINFRA	UN	1,00	641,30	798,68	641,30	798,68
20.6	92213	ENTRADA TEMPORÁRIA, TRIFÁSICA, 175 A, 15 KW, AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	1.796,37	2.238,03	1.796,37	2.238,03
20.7	C0087	CONJUNTO MEDIDOR 3 SOLDADOS, 40 CAMPOS, 3 CHAVES, 3 FUSÍVEIS DIFERENCIAL CONVENCIONAL	SEINFRA	UN	1,00	244,40	304,48	244,40	304,48
20.8	C1187	ELETRODUTO PVC, 150SC, 40C, (CONDUTES D= 50mm (2"))	SEINFRA	M	8,00	26,20	32,64	209,60	261,12
20.9	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5,00	20,28	25,26	101,40	126,30
20.10	C2004	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	102,00	7,52	9,40	767,04	958,80
20.11	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	60,23	75,04	120,46	150,08
20.12	C2011	CAIXA DE INSPEÇÃO (01 A 04 FERIDAS PLUVIAIS) CONFORMAL, D= 600x60cm	SEINFRA	UN	2,00	136,61	170,19	273,22	340,38
20.13	95569	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	601,55	1.122,64	1.203,10	2.245,28

M L ENTRETEMPERATIVE, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 20.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 800
Bairro: Nametala - Uruburetama - Ceará
CEP 62.840-000
e-mail: mlentretemperativa@outlook.com

Página 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1314
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) – NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) – NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS – CEARÁ.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 88-CPM/2025
DATA-BASE:	28/02/2025 (M)

DATA : 27/02/2025 BDI : 34,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	BDI	MAT
SEINFRA	SEM / COM DESONERAÇÃO	45,44%	47,40%	59,62
MODE / SICRO	INDIC C/ COM DESONERAÇÃO	-	-	0,0000
SINAPI	INDIC C/ COM DESONERAÇÃO	45,39%	47,37%	0,0000
Parâmetro Adotado	PADRÃO	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM DES	COM DES	SEM DES	COM DES
21	POÇO EXTERNO							30.657,63	27.486,46
21.1	92164	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM POÇO ATIRANTADO, COM BLOCO DE 14 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA DE 20 CM	SINAPI	M2	248,00	55,30	50,79	13.462,00	10.745,80
21.2	C0108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇO PARA CAIXA DE 1,0 X 1,0 X 2,0M, CRAQUE - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M3	302,40	37,86	46,69	11.451,74	14.112,70
21.3	C0309	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	102,00	24,86	21,28	2.760,67	4.724,16
21.4	C2900	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	44,23	117,59	145,31	5.196,23	6.414,22
22	FORROS							16.227,79	23.844,86
22.1	C0879	FORRO DE GESSO COM PRACHADOS, BISAGRA COM TIRO E GRAMPO DA CAMINHO DESCANSO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	548,00	26,27	32,94	14.396,56	17.732,64
22.2	96594/03	PERFIL TIPO CANALETA, L=50, TIPO TE, E EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL 150 MM, PARA ESTRUTURA CORRIDA DE FORRO	SINAPI	M	408,15	4,77	6,44	1.944,57	2.433,64
22.3	C4479	FORRO ACUSTICO EM BLOCOS DE FIBRA MINERAL, CRUETA, 1" EM ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	37,50	81,46	102,06	3.055,64	3.677,58
23	ESTATÍSTICAS							2.227,98	2.798,24
23.1	00010301	ESTATÍSTICA DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)(5K) E RSL CLASSE BC	SINAPI	UN	4,00	155,42	205,46	621,68	821,84
23.2	C1307	ESTATÍSTICA DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	2,00	179,20	223,78	358,12	447,56
23.3	101801	ESTATÍSTICA DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021_PS	SINAPI	UN	2,00	608,40	757,56	1.216,80	1.515,12
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.668,46	2.408,24
24.1	C2417	LIMPEZA DE POÇO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M3	1.418,00	1,20	1,70	1.668,46	2.408,24
							VALOR SEM BDI TOTAL		1.245,242,73
							VALOR BDI (40,52%)		504.431,73
							VALOR TOTAL		1.675.174,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) – NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) – NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS – CEARÁ.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 88-CPM/2025
DATA-BASE:	28/02/2025 (M)

DATA : 27/02/2025 BDI : 34,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	BDI	MAT
SEINFRA	SEM / COM DESONERAÇÃO	45,44%	47,40%	59,62
MODE / SICRO	INDIC C/ COM DESONERAÇÃO	-	-	0,0000
SINAPI	INDIC C/ COM DESONERAÇÃO	45,39%	47,37%	0,0000
Parâmetro Adotado	PADRÃO	0,00%	0,00%	

Um Milhão Seiscentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Quatro reais e Noventa e Cinco centavos

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF:035.580.843-03
(Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE Nº 5527-D e RNP Nº 061396596-1
ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) – NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) – NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS – CEARÁ.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 88-CPM/2025
DATA-BASE:	28/02/2025 (M)

DATA : 27/02/2025 BDI : 34,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	BDI	MAT
SEINFRA	SEM / COM DESONERAÇÃO	45,44%	47,40%	59,62
MODE / SICRO	INDIC C/ COM DESONERAÇÃO	-	-	0,0000
SINAPI	INDIC C/ COM DESONERAÇÃO	45,39%	47,37%	0,0000
Parâmetro Adotado	PADRÃO	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CONTEÚDO R$ (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											46.261,00
1.1	ADM_CAPS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CAPEX(MÊS ATÉ/2026)	%	1,00	30.840,67	0,00	0,00	0,00	15.420,33	46.261,00	46.261,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS											16.674,05
2.1	01822	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	830,10	1.843,56	0,00	0,00	498,47	3.243,12	3.243,12
2.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	0,00	1.159,40	0,00	0,00	376,44	1.415,40	1.415,40
2.3	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	SEINFRA	UN	1,00	2.128,24	4.178,20	0,00	0,00	2.181,08	11.288,07	11.288,07
2.4	C0831	PORTA BUNDEQUIRO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.606,47	399,66	0,00	1,16	346,14	2.773,44	2.773,44
3	SERVIÇOS PRELIMINARES											35.041,52
3.1	LIMPEZA E LIMPEZA DO TERRENO											5.373,84
3.1.1	98102	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2024	SINAPI	M2	1.409,00	0,19	0,28	0,31	0,59	0,11	0,79	1.140,00
3.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	768,00	0,68	1,00	0,00	1,00	0,51	3,18	2.442,24
3.1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	768,00	0,60	1,71	0,00	3,01	1,38	7,09	5.290,56
3.2	C4841	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	234,78	153,19	0,00	0,00	80,42	468,39	5.620,68
3.3	96594	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	146,00	23,08	16,44	0,00	11,12	15,17	65,69	9.589,94
4	MOVIMENTO DE TERRA											17.618,81
4.1	ATERRO											17.618,81
4.1.1	C3229	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	158,00	1,45	1,36	0,00	3,36	1,20	8,38	1.323,30
4.1.2	C2080	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	158,00	1,09	1,02	0,00	1,73	0,64	4,78	755,44
4.1.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	403,02	1,05	1,23	0,00	2,14	1,07	5,49	2.213,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) – NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) – NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS – CEARÁ.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 88-CPM/2025
DATA-BASE:	28/02/2025 (M)

DATA : 27/02/2025 BDI : 34,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	BDI	MAT
SEINFRA	SEM / COM DESONERAÇÃO	45,44%	47,40%	59,62
MODE / SICRO	INDIC C/ COM DESONERAÇÃO	-	-	0,0000
SINAPI	INDIC C/ COM DESONERAÇÃO	45,39%	47,37%	0,0000
Parâmetro Adotado	PADRÃO	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CONTEÚDO R$ (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
4.1.4	101326	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FAIXA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_06/2020	SINAPI	M3	403,02	2,49	8,73	12,06	2,52	5,19	31,29	12.612,08
4.1.5	C2848	REGRADAGEM DE ÁREA	SEINFRA	M2	403,02	0,00	1,07	0,00	0,00	0,50	1,57	633,16
5	CONTENÇÃO											28.715,49
5.1	C0824	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x39cm COMARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA CSP=20 cm	SEINFRA	M2	75,42	75,21	28,26	0,00	0,00	23,65	126,12	9.512,01
5.2	C0776	CHUMBADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEMIGROSSA TRAÇO 1:3 ESP = 3cm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	62,52	6,19	1,42	0,00	0,00	1,94	9,54	596,55
5.3	C3639	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CIMENTO E AREIA SEMIGROSSA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	62,52	37,96	4,88	0,00	0,00	15,41	58,25	3.640,29
5.4	102669	CRIBO CERVINA DE PEDRA (SEÇÃO 3,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	M	70,00	0,98	24,70	0,16	0,38	8,40	42,66	2.277,04
5.5	C3549	TUBO PVC BRANCO PREDIOTO D=100MM JET	SEINFRA	M	3,00	22,14	13,81	0,00	0,00	9,17	44,92	142,44
5.6	C2512	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM JET	SEINFRA	UN	6,00	6,00	11,55	0,00	0,00	2,93	14,30	115,04
5.7	C3943	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	156,30	1,80	24,70	0,00	0,00	7,90	35,54	5.574,08
6	FUNDAÇÃO											46.887,85
6.1	C2765	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,00m	SEINFRA	M3	91,84	84,61	0,00	0,00	0,00	13,94	98,55	9.049,03
6.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	54,00	10,90	15,60	1,20	3,57	7,90	43,22	2.334,00
6.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	806,00	5,46	5,77	0,39	0,61	2,27	11,51	9.274,06
6.4	96530	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	50,04	191,91	354,11	4,07	71,23	137,84	759,16	37.980,70
6.5	C3931	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	47,73	31,36	0,00	0,00	0,00	7,96	39,07	1.864,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1315
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CE, ATENDE DO NOVO PAC
DESONERAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CE, ATENDE DO NOVO PAC
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 08/2025/2025
DATA BASE: 06/2025 (SIM)

DATA: 27/01/2026 BDI: 24,52%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
SEINFRA	CE110	CHAPA ARGAMASSA DE TERRA (SA CIMENTO BARGLANTE	SEINFRA	M3	33,15	0,00	0,00	0,00	1,36	0,04	2,79	185,45
SINAPI	02501	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO (CIF) 1000	SEINFRA	M3	33,15	0,00	1,71	0,00	0,07	1,28	7,00	232,05
7	ESTRUTURA											484.894,84
7.1	BALDRAME											81.445,20
7.1.1	C2786	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 0A CAT. PROF. ATÉ 1,25m	SEINFRA	M3	39,30	34,81	0,00	0,00	5,30	19,84	65,45	2.440,86
7.1.2	C2210	ARMADURA CA-50A MÉDIA CA-0,5 A 10,0mm	SEINFRA	KG	550,92	3,48	3,77	0,00	0,51	3,27	11,01	11.602,57
7.1.3	92764	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_09/2022	SINAPI	KG	119,03	1,66	0,29	0,00	0,08	2,13	11,11	1.322,42
7.1.4	96543	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	60,87	41,84	24,26	0,00	16,98	21,31	164,46	8.471,08
7.1.5	96551	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	14,08	131,91	384,11	4,07	71,26	151,84	669,38	12.171,15
7.2	PILARES											84.778,08
7.2.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.082,93	0,80	8,19	0,00	0,22	1,73	8,70	51.142,38
7.2.2	92600	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	418,68	1,16	0,21	0,00	0,03	1,34	3,04	1.680,25
7.2.3	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	207,59	15,00	14,38	18,01	7,48	13,98	70,86	14.534,38
7.2.4	103698	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	45,13	170,66	421,85	1,06	88,80	171,07	898,15	38.403,67
7.3	VIGAS											85.054,05
7.3.1	96498	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	118,84	30,22	18,34	46,46	13,95	26,80	135,24	16.219,10

ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.328.000/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araújo Farias nº 800
Bairro: Barreado - Crateús/ceará - Ceará
CEP 62.600-000
telefone: 0000000
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CE, ATENDE DO NOVO PAC
DESONERAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CE, ATENDE DO NOVO PAC
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 08/2025/2025
DATA BASE: 06/2025 (SIM)

DATA: 27/01/2026 BDI: 24,52%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.066,01	0,80	7,12	0,00	0,46	2,06	10,38	21.377,80
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	116,05	0,80	8,19	0,00	0,27	1,73	8,19	1.038,51
7.2.4	92766	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	264,60	1,66	0,29	0,00	0,08	2,13	11,11	2.940,20
7.2.5	92601	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	216,17	1,16	0,21	0,00	0,03	1,34	3,04	1.149,79
7.2.6	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	45,16	170,66	421,85	0,94	103,73	175,39	966,83	48.713,61
7.4	LAJES											216.215,84
7.4.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2022_PA	SINAPI	M2	1.217,92	21,84	85,88	0,00	15,42	32,86	155,70	189.605,04
7.4.2	C9218	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.217,92	1,24	16,03	0,00	0,31	5,40	23,01	27.610,80
7.5	VERGA/SOBERTRA VERGAS											11.666,72
7.5.1	JANELAS											10.036,08
7.5.1.1	100825	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, EXPESSURA DE **10** CM, AF_03/2024	SINAPI	M	196,80	16,01	27,84	0,00	6,43	13,08	64,13	12.618,24
7.5.2	PORTAS											3.272,48
7.5.2.1	100825	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, EXPESSURA DE **10** CM, AF_03/2024	SINAPI	M	60,40	16,01	27,84	0,00	6,43	13,08	64,13	3.873,44
7.6	ESCADAS											8.901,15
7.6.1	103673	LANCHA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_11/2022_PA	SINAPI	M2	5,47	980,04	1.386,70	302,08	401,16	793,68	3.878,13	3.901,15
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS											165.460,70

ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.328.000/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araújo Farias nº 800
Bairro: Barreado - Crateús/ceará - Ceará
CEP 62.600-000
telefone: 0000000
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CE, ATENDE DO NOVO PAC
DESONERAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CE, ATENDE DO NOVO PAC
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 08/2025/2025
DATA BASE: 06/2025 (SIM)

DATA: 27/01/2026 BDI: 24,52%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
SEINFRA	C0070	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIMENTAMIRA MISTA DE CAL HIDRATADA (ERP=15cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.197,60	44,80	12,32	0,00	3,85	16,01	71,18	84.488,82
SINAPI	100343	GRANDAS MARTIANA, TIPO CASBE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ERP = 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE REPIQUEIRO. AF_01/2021	SINAPI	M2	28,38	84,06	464,51	0,00	28,30	148,08	742,84	19.884,81
9	COBERTURA											138.266,80
9.1	C1486	COBERTURA TELHA CERÂMICA (EPA, CABRO, UNVA)	SEINFRA	M2	946,91	40,14	45,14	0,00	3,30	36,03	167,13	158.171,86
9.2	C0387	MEIA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	153,10	13,15	0,07	0,00	0,90	3,24	17,34	2.657,87
9.3	94201	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	263,13	2,08	28,68	0,01	2,71	8,87	45,36	11.936,11
9.4	C9212	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, CON LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDAUTO, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	450,13	0,07	1,37	0,00	0,41	3,49	12,07	7.668,91
9.5	C4004	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, e = 0,7mm	SEINFRA	M2	40,20	12,74	37,24	0,00	3,06	12,51	65,49	2.611,70
9.6	94225	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, ABERTURA LIMITADA DE 90 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	74,00	0,98	46,13	2,01	3,06	15,08	78,44	5.806,56
9.7	C0143	BERÇAL DE MADEIRA (10x10)cm	SEINFRA	M	152,10	21,60	7,34	0,00	0,00	7,33	36,93	5.620,97
10	ESQUADRIAS											172.496,07
10.1	PORTAS E JANELAS											158.846,26
10.1.1	C4200	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL (INCLUSAR VIDRO)	SEINFRA	M2	73,27	150,07	204,24	0,00	2,00	46,96	476,78	32.195,24
10.1.2	C4260	VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	73,27	11,60	204,24	0,00	2,00	53,23	321,08	23.533,17
10.1.3	94396	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATIENTE E FERRAGENS, INCLUSIVE SUPORTE ALUMINANTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,80	34,42	173,88	0,00	11,80	130,08	358,18	3.384,44
10.1.4	C4307	PORTÃO BASCULANTE VIA FERRO, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER,	SEINFRA	M2	31,46	0,00	408,02	0,00	3,30	100,24	546,22	18.774,31

ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.328.000/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araújo Farias nº 800
Bairro: Barreado - Crateús/ceará - Ceará
CEP 62.600-000
telefone: 0000000
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CE, ATENDE DO NOVO PAC
DESONERAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CE, ATENDE DO NOVO PAC
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 08/2025/2025
DATA BASE: 06/2025 (SIM)

DATA: 27/01/2026 BDI: 24,52%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
		MAS COM VERGA EM BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COM VERGE DE BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM								
10.1.5	C4301	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPLETA	SEINFRA	M2	77,24	80,28	275,24	0,00	2,31	110,16	574,83	44.384,80
10.1.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALÇAPÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	38,80	5,61	272,90	0,00	2,34	66,88	385,73	14.964,52
10.2	ELEMENTOS DIVERSOS											50.136,32
10.2.1	C2973	TAMPA DE INSPEÇÃO DE CHAPA DE AÇO CALVANIZADO 0-0/16" P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO CAESB	SEINFRA	UN	1,00	224,11	207,46	0,00	0,90	147,01	748,52	748,52
10.2.2	C0380	BATI-BANDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO (AR-PANEIS)	SEINFRA	M	32,00	46,64	296,70	0,00	0,90	65,81	432,93	22.365,24
10.2.3	C4910	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTITOMBO DUPLA 12 TRAVA EM AÇO INOX (DIM. 1,12	SEINFRA	CJ	2,00	76,60	686,76	0,00	0,90	238,07	1.168,28	2.336,56
10.2.4	C0394	SOLEIRA DE GRANITO (1,15x0	SEINFRA	M	11,10	17,20	52,00	0,00	0,90	17,24	97,30	1.174,57
10.3	VIDROS											4.290,36
10.3.1	C4830	CORTINA DIVISÓRIA, ESPESSURA 10MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	9,00	35,70	216,00	0,00	0,90	91,80	476,70	4.290,36
11	REVESTIMENTO											111.680,08
11.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS), ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_12/2014	SINAPI	M2	2.016,00	4,08	1,10	0,00	1,80	1,74	9,90	20.011,20
11.2	C9462	CHAMBRAGA FEITA COM O MESMO PRÉ-PREPARADO ATÉ 15cm (TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SEINFRA	M2	70,40	20,00	36,40	0,00	0,90	15,44	86,03	7.946,17
11.3	104088	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E - 10MM, COM TALOCHA. AF_09/2020	SINAPI	M2	2.016,00	8,86	3,88	0,00	4,14	4,76	26,18	52.873,44
11.4	C1021	REVESTIMENTO DE AMBIENTE (> 30cm	SEINFRA	M	71,70	6,10	82,91	0,00	0,90	21,74	112,65	7.521,20
11.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO COMUM NÃO DE DIMENSÕES 20x40 CM APLICADAS NA ALTURA	SINAPI	M2	307,39	16,33	32,97	0,00	1,97	13,82	70,10	26.840,31

ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.328.000/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araújo Farias nº 800
Bairro: Barreado - Crateús/ceará - Ceará
CEP 62.600-000
telefone: 0000000
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1316
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
N°DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 08/CPM/2022
DATA-BASE: 09/02/2022 (M)

DATA - 01/04/2022 BDI 24,52%

SIGLA	DESCRIÇÃO	MOD.	BDI	HP
SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO	84,04%	24,52%	0,00%
SINAPI - MOD	SEM DESONERAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	COM DESONERAÇÃO	84,04%	24,52%	0,00%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	CUSTO UNIT. (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	MOD	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
		ARGAMASSA PARA PAREDES. AF_08/2015_PE										
12	SUPERESTRUTURA E ALVENARIA											11.428,11
12.1	92564	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA PREDIO UNIFAMILIAR (PADRÃO POPULAR) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_06/2014	SEINFRA	M2	321,40	0,00	34,72	0,00	0,00	7,03	39,44	11.428,11
13	PISOS											38.177,03
13.1	104693	CAMADA DE ACABAMENTO COLOR (EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO), EM CALÇADA PARA PEDESTRES COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M, POR 20MPA, COM PREPARO ESTRUTA. AF_07/2016	SINAPI	UN	1,00	404,44	262,19	60,29	219,30	143,63	1.231,86	1.231,86
13.2	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014_PE	SINAPI	M2	142,01	16,42	30,08	0,00	5,31	12,60	63,21	8.980,99
13.3	87251	RETIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014_PE	SINAPI	M2	261,38	8,14	30,08	0,00	5,31	12,60	56,34	15.525,96
13.4	98640	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 M DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM. AF_06/2014	SINAPI	M	140,00	1,84	4,04	0,00	0,70	1,66	8,08	1.129,60
13.5	98640	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 M DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM. AF_06/2014	SINAPI	M	288,75	1,72	4,75	0,00	0,82	1,79	9,08	2.621,37
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											22.384,67
14.1	92505	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	171,00	17,03	4,74	0,00	3,07	8,34	27,12	4.637,52
14.2	92506	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	30,00	19,15	6,80	0,00	3,69	9,38	34,85	1.045,50
14.3	92507	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	100,00	21,26	13,15	0,00	3,69	9,38	43,47	4.347,00
14.4	92497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	11,92	23,80	0,00	2,21	5,62	43,07	86,14
14.5	92499	REGISTRO DE GAVETA CROMADO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	40,45	102,15	0,00	3,69	9,38	177,24	1.772,40
14.6	92497	REGISTRO DE GAVETA CROMADO D= 20mm (1")	SEINFRA	UN	10,00	20,87	73,21	0,00	3,69	9,38	118,78	1.187,80
14.7	92315	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	20,87	54,10	0,00	3,69	9,38	85,75	514,50
14.8	98306	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO (RESERVATÓRIO DE 1000 LITROS) COMPLETO	SEINFRA	UN	14,00	312,09	1.153,87	0,00	3,69	9,38	918,17	12.854,38

M L ENTRETENIMENTOS, ARREMATES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 28.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 800
Bairro: Benevolo - Universitário - Cearà
CEP:62.930-000
telefone: (085)9[illegible]
e-mail: [illegible]@outlook.com

Página 10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
N°DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 08/CPM/2022
DATA-BASE: 09/02/2022 (M)

DATA - 01/04/2022 BDI 24,52%

SIGLA	DESCRIÇÃO	MOD.	BDI	HP
SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO	84,04%	24,52%	0,00%
SINAPI - MOD	SEM DESONERAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	COM DESONERAÇÃO	84,04%	24,52%	0,00%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	CUSTO UNIT. (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	MOD	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
		DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO										
14.9	98107	CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA (CAPACIDADE 18 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20(C) X 0,40(L) X 0,20 M. AF_12/2021	SINAPI	UN	3,00	80,08	52,17	0,00	19,39	53,48	205,08	615,24
14.10	C4000	CAIXA DEFERRAGEM PVC 18 L TIPO 5 SIMBA, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	12,00	31,28	38,39	0,00	3,93	14,12	71,71	860,52
14.11	89711	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M	95,00	12,08	17,15	0,00	5,81	6,79	41,83	4.213,85
14.12	C3810	CHAVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	5,00	21,29	57,26	0,00	3,93	10,28	97,21	251,41
15	LOUÇAS E METAIS											30.086,52
15.1	LOUÇAS											8.974,00
15.1.1	86907	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO BOLSA FLEXÍVEL DE PLASTILO BRANCO, 12L3 WDEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	53,71	323,03	0,00	10,94	27,41	443,84	2.663,28
15.1.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	3,38	28,02	0,00	1,48	3,70	41,58	249,48
15.1.3	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	84,31	313,41	0,00	10,70	26,80	435,22	870,44
15.1.4	C3162	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	123,46	440,07	0,00	2,21	5,53	571,27	571,27
15.1.5	86915	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BOLSA SANITÁRIA FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	27,38	392,80	0,00	10,70	26,80	457,68	1.392,36
15.1.6	86905	TANQUE DE LOUÇA BRANCO COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TOMPLAST, SIFÃO FLEXÍVEL E VÁLVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	46,46	664,06	0,00	10,94	140,07	712,87	1.427,74
15.1.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL PARA LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	10,08	93,96	0,00	8,77	22,02	131,88	1.163,12

M L ENTRETENIMENTOS, ARREMATES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 28.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 800
Bairro: Benevolo - Universitário - Cearà
CEP:62.930-000
telefone: (085)9[illegible]
e-mail: [illegible]@outlook.com

Página 11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
N°DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 08/CPM/2022
DATA-BASE: 09/02/2022 (M)

DATA - 01/04/2022 BDI 24,52%

SIGLA	DESCRIÇÃO	MOD.	BDI	HP
SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO	84,04%	24,52%	0,00%
SINAPI - MOD	SEM DESONERAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	COM DESONERAÇÃO	84,04%	24,52%	0,00%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	CUSTO UNIT. (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	MOD	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
15.1.8	86900-1	LAVATORIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, 29X44 CM, COLUNA, DIMENSÕES 18 X 35 CM (L X C)	SINAPI	UN	3,00	0,00	150,86	0,00	3,93	10,28	164,07	492,21
15.2	METAIS											20.891,87
15.2.1	86890	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	3,08	40,27	0,00	3,93	10,28	56,48	677,76
15.2.2	C1101	BUCHA PVC CROMADO (INSTALADOS)	SEINFRA	UN	6,00	21,29	30,00	0,00	3,93	10,28	72,10	432,57
15.2.3	C4000	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	22,72	280,00	0,00	3,93	10,28	366,93	1.346,00
15.2.4	86880	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	45,73	348,11	0,00	3,93	10,28	547,42	694,85
15.2.5	86881	BIFRÃO DO TIPO CANHONA EM METAL CROMADO 1/2 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	3,97	140,80	0,00	2,94	38,50	185,76	2.715,44
15.2.6	86912	TORNEIRA CROMADA TUBO(OVAL) DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	2,50	87,30	0,00	1,13	22,00	113,14	226,42
15.2.7	C3890	CUBA DE INOX PARA BANCADA/COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	34,22	256,40	0,00	5,50	72,25	368,37	2.946,72
15.2.8	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	3,92	93,54	0,00	1,44	17,99	97,69	1.367,66
15.2.9	86883	BIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1/2 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	1,84	8,88	0,00	2,52	2,54	11,88	23,76
15.2.10	C4006	BANCADA DE GRANITO CINZA E=30cm	SEINFRA	M2	16,00	60,61	253,14	0,00	2,30	73,00	374,87	5.994,87
15.2.11	86870	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	3,79	40,86	0,00	1,46	15,01	70,13	1.403,60
15.2.12	C4004	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	12,00	21,29	33,00	0,00	3,00	10,98	68,84	297,00
15.2.13	C4005	PIA DE AÇO INOX (4 SOMBRA) C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	202,41	1.200,41	0,00	3,00	494,02	2.498,82	7.371,06
15.3	ACESSÓRIOS											1.894,65
15.3.1	C4025	PORTA PAPEL TOALHA ZEBRAFIBRA ABS	SEINFRA	UN	14,00	13,38	38,88	0,00	3,00	12,01	65,66	919,12

M L ENTRETENIMENTOS, ARREMATES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 28.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 800
Bairro: Benevolo - Universitário - Cearà
CEP:62.930-000
telefone: (085)9[illegible]
e-mail: [illegible]@outlook.com

Página 12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
N°DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 08/CPM/2022
DATA-BASE: 09/02/2022 (M)

DATA - 01/04/2022 BDI 24,52%

SIGLA	DESCRIÇÃO	MOD.	BDI	HP
SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO	84,04%	24,52%	0,00%
SINAPI - MOD	SEM DESONERAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	COM DESONERAÇÃO	84,04%	24,52%	0,00%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	CUSTO UNIT. (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	MOD	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
15.3.2	C4000	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	10,08	15,98	0,00	3,00	8,88	43,93	175,72
15.3.3	86947	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	0,00	52,48	0,00	3,26	10,41	52,08	625,02
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											33.448,84
16.1	86821	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,65 M, VOLUME UTIL: 3400 L (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	1.809,22	2.152,96	26,04	886,88	1.166,08	6.041,18	6.041,18
16.2	86822	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 4 M(5,6 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO 30,8 M²) (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.511,80	3.484,67	86,16	1.903,13	1.935,54	9.921,41	9.921,41
16.3	C2365	TUBO PVC BRANCO PEBDOTO D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	30,00	13,21	5,26	0,00	0,68	3,80	18,29	548,70
16.4	C2366	TUBO PVC BRANCO PEBDOTO D=60mm (2")	SEINFRA	M	30,00	12,77	8,18	0,00	0,01	3,13	23,07	692,10
16.5	C2368	TUBO PVC BRANCO PEBDOTO D=75mm (3") - JUNTA CAMEÍS	SEINFRA	M	30,00	23,44	11,31	0,00	0,00	7,75	34,94	1.048,20
16.6	C2369	TUBO PVC BRANCO PEBDOTO D=100mm (4") - JUNTA CAMEÍS	SEINFRA	M	30,00	32,14	12,00	0,00	0,00	9,40	42,50	1.275,00
16.7	C1051	JOELHO PVC BRANCO PEBDOTO D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	11,50	2,93	0,00	0,01	3,38	15,18	151,80
16.8	C1053	JOELHO PVC BRANCO PEBDOTO D=60mm (2")	SEINFRA	UN	10,00	11,90	3,77	0,00	0,00	3,66	18,94	189,40
16.9	C2347	TÊ PVC BRANCO DERIVAÇÃO PEBDOTO D=100x50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	10,00	15,08	18,43	0,00	0,00	5,34	41,85	418,50
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											87.133,63
17.1	C0840	CABO BICA AXX PVC 750V 2.5MM2	SEINFRA	M	1.808,00	4,75	1,40	0,00	0,30	1,52	7,73	13.968,11
17.2	C0834	CABO BICALCO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	317,40	5,10	2,00	0,00	0,30	1,67	9,47	3.002,93
17.3	C0837	CABO BICALCO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	203,40	5,60	2,80	0,00	0,30	2,00	10,60	2.156,04
17.4	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	475,00	4,27	2,00	0,00	0,30	2,18	11,07	5.258,75
17.5	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM	SINAPI	M	75,00	4,75	1,91	0,00	0,30	2,20	14,24	1.068,00

M L ENTRETENIMENTOS, ARREMATES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 28.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 800
Bairro: Benevolo - Universitário - Cearà
CEP:62.930-000
telefone: (085)9[illegible]
e-mail: [illegible]@outlook.com

Página 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1317
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 05-CPM/2025
DATA-BASE:	28/02/2025 SINI

DATA : 27/03/2025 BDI : 24,52%

FONTE	TIPO	MOD	MPD	MIT
SEINFRA	SIN - CUSTO DE CONSTRUÇÃO	55,40%	17,48%	0,00%
SEINFRA	CE0-9-COM DESONERAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	SIN-2-COM DESONERAÇÃO	51,29%	17,77%	0,00%
SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
		1/1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022										
17.6	91960	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	SINAPI	M	58,34	5,39	3,80	0,00	7,83	2,68	13,82	752,52
17.7	C4903	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CÚMBRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REFLUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENIRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	SEINFRA	UN	12,00	54,88	46,89	0,00	0,00	21,39	136,42	1.636,94
17.8	C1675	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	3,00	24,00	13,27	0,00	0,00	11,74	50,01	200,05
17.9	C4943	ARANDELA DE ALUMÍNIO POLIDO EM ALUMÍNIO, BOCEITE ELIPT, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	11,00	31,80	20,69	0,00	0,00	16,90	84,50	1.661,50
17.10	C4898	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 15A 250V	SEINFRA	UN	32,00	16,80	12,44	0,00	0,00	8,37	35,41	1.133,12
17.11	C4904	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	8,98	6,74	0,00	0,00	5,63	15,40	30,80
17.12	C4905	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	20,60	11,76	0,00	0,00	8,97	32,64	32,64
17.13	C4750	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V	SEINFRA	UN	26,00	12,24	10,86	0,00	0,00	8,24	26,10	1.138,07
17.14	C5806	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	15,00	12,04	7,36	0,00	0,00	8,86	28,30	370,50
17.15	C2950	TOMADA UNIVERSAL 15A 250V	SEINFRA	UN	22,00	9,08	6,36	0,00	0,00	5,70	19,23	423,06
17.16	C9530	CABO 0G3-ACO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	M	75,00	7,38	12,86	0,00	0,00	4,70	24,97	1.872,75
17.17	C1150	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (2")	SEINFRA	M	15,00	21,60	11,81	0,00	0,00	8,10	41,39	620,85
17.18	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	153,08	154,10	0,00	0,00	80,08	330,22	990,66
17.19	CPHOP-20	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA	Composição Própria	UNID	1,00	466,04	878,68	0,00	0,00	780,08	1.436,40	1.436,40
17.20	C4807	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300kgf, 10+ 0,30M, PESO APROXIMADO 600kG	SEINFRA	UN	1,00	179,04	140,33	0,00	67,08	172,04	558,28	558,28

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 26.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Recanto - Uruburetama - Ceará
CEP 62.930-000
inscrição 4262201
e-mail: [illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 05-CPM/2025
DATA-BASE:	28/02/2025 SINI

DATA : 27/03/2025 BDI : 24,52%

FONTE	TIPO	MOD	MPD	MIT
SEINFRA	SIN - CUSTO DE CONSTRUÇÃO	55,40%	17,48%	0,00%
SEINFRA	CE0-9-COM DESONERAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	SIN-2-COM DESONERAÇÃO	51,29%	17,77%	0,00%
SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
17.21	C4908	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	1.003,40	1.446,18	0,00	0,00	875,81	3.175,37	3.175,37
17.22	C1550	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	10,00	12,98	7,34	0,00	0,00	5,03	25,35	253,50
17.23	C1555	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	11,00	12,98	7,34	0,00	0,00	5,03	25,35	278,85
17.24	C1560	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	12,98	12,85	0,00	0,00	6,24	32,27	129,08
17.25	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	38,03	11,32	0,00	0,00	27,03	131,38	131,38
17.26	C3070	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 470X400X120mm, GRAMPEADO	SEINFRA	UN	1,00	290,52	374,85	0,00	0,00	103,54	769,06	769,06
17.27	C4364	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00	21,31	160,85	0,00	0,00	45,18	225,02	225,02
17.28	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRONILAR	SEINFRA	UN	10,00	35,31	308,12	0,00	0,00	57,24	290,67	2.906,70
17.29	C4962	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS1 - 40 KAMPS	SEINFRA	UN	4,00	9,00	91,00	0,00	0,00	22,31	113,31	453,24
17.30	C4906	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	SEINFRA	UN	1,00	23,86	91,23	0,00	0,00	28,11	143,24	143,24
17.31	C2996	HASTE DE ALUMINIO/ATERRAMENTO(ALUMÍNIO 5/8 X 2,4m) (1/2" A 1")	SEINFRA	M	470,62	2,12	0,00	0,00	0,00	1,10	3,22	1.514,49
17.32	C2997	HASTE DE ALUMINIO/ATERRAMENTO(ALUMÍNIO 5/8 X 3,0m) (1/2" A 1")	SEINFRA	M	127,57	11,10	0,00	0,00	0,00	2,74	13,84	1.777,38
17.33	C1330	ENCHIMENTO DE RASO CARGA/VASSA 0MM / 15 A 20mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	470,62	5,47	0,03	0,00	0,01	1,35	6,86	3.230,12
17.34	C1330	ENCHIMENTO DE RASO CARGA/VASSA 0MM / 50 A 60mm (1 1/2" A 2")	SEINFRA	M	127,57	1,80	0,11	0,00	0,00	1,80	3,80	1.231,00
18	MUROS E REVESTIMENTOS											105.023,60
18.1	C1207	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	262,90	202,75	16,78	0,00	0,12	58,57	348,23	87.525,90
18.2	C4726	CERCAMENTO, APLICADA HA(0,5M), MALHA 5 X 20CM - FIO 4,0MM, COM PUNÇÕES DE POLIAMIDA EM POSTE HA (HA MM CRUZAMENTOS, EM BASE DE CONCRETO (SEGUIMOS ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA GRADE E POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	26,40	0,00	266,76	0,00	0,00	62,98	329,74	8.364,77

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 26.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Recanto - Uruburetama - Ceará
CEP 62.930-000
inscrição 4262201
e-mail: [illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 05-CPM/2025
DATA-BASE:	28/02/2025 SINI

DATA : 27/03/2025 BDI : 24,52%

FONTE	TIPO	MOD	MPD	MIT
SEINFRA	SIN - CUSTO DE CONSTRUÇÃO	55,40%	17,48%	0,00%
SEINFRA	CE0-9-COM DESONERAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	SIN-2-COM DESONERAÇÃO	51,29%	17,77%	0,00%
SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
18.3	C1803	MARETA D'TUDO MACIÇO, REMOÇADA, INCL. PUNÇÕES	SEINFRA	M2	24,00	356,00	152,72	0,00	2,00	75,04	588,33	9.343,20
18.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,30	64,25	48,16	0,00	0,00	27,82	141,24	2.161,59
19	PINTURA											113.465,83
19.1	C0407	APLICAÇÃO DE LEGAMELHO SOBRE PINTURA, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.551,17	8,27	7,82	0,00	0,00	3,98	19,79	30.697,50
19.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMAGSA	SEINFRA	M2	1.666,17	10,34	3,22	0,00	0,00	4,98	24,54	40.886,11
19.3	C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMAGSA	SEINFRA	M2	800,00	10,35	4,42	0,00	0,00	5,14	25,06	19.848,00
19.4	88489	TEMPERAMENTO COM SOMBRA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 1 ACABAMENTO MANUAL. AF_06/2005	SINAPI	M2	640,00	11,11	1,08	0,00	0,14	5,49	23,82	15.232,80
19.5	88485	TEMPERAMENTO COM SOMBRA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 1 ACABAMENTO MANUAL. AF_06/2005	SINAPI	M2	1.585,17	9,40	1,07	0,00	0,09	5,32	15,76	24.986,08
20	CERCAMENTO											13.816,24
20.1	96521/00	CAIXA D'ÁGUA - RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	0,00	2.510,38	0,00	0,00	518,20	3.028,58	3.028,58
20.2	C2907	TORNEIRA ELÉTRICA/AUTOMÁTICA 220V-3500W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	21,60	132,06	0,00	0,00	36,24	175,90	175,90
20.3	C0728	CAIXA DE BOMBA(1,00) Dim. EM ALVENARIA E CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	303,84	275,24	0,00	0,00	218,80	1.098,88	1.098,88
20.4	C3095	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	151,38	122,19	0,00	0,00	78,46	452,02	452,02
20.5	C9417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	UN	1,00	861,85	0,00	0,00	0,00	192,35	863,34	863,34
20.6	102112	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,86 HP, HM 14 A 40 M, Q 1,6 A 5,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	SINAPI	UN	1,00	86,24	0,45	1.631,75	43,07	450,54	2.188,62	2.188,62
20.7	C2907	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 370X300X90mm, GRAMPEADO	SEINFRA	UN	1,00	86,00	154,01	0,00	0,00	96,10	336,80	336,80
20.8	C1101	R.F.FIXO/UTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1")	SEINFRA	M	5,00	15,45	5,30	0,00	0,00	8,00	28,84	252,84
20.9	91937	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022_PA	SINAPI	M	5,00	7,77	6,90	0,00	3,53	4,85	25,15	125,75

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 26.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Recanto - Uruburetama - Ceará
CEP 62.930-000
inscrição 4262201
e-mail: [illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 05-CPM/2025
DATA-BASE:	28/02/2025 SINI

DATA : 27/03/2025 BDI : 24,52%

FONTE	TIPO	MOD	MPD	MIT
SEINFRA	SIN - CUSTO DE CONSTRUÇÃO	55,40%	17,48%	0,00%
SEINFRA	CE0-9-COM DESONERAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	SIN-2-COM DESONERAÇÃO	51,29%	17,77%	0,00%
SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
20.10	C0924	CANO ESGOTO PVC 150M 40MM	SEINFRA	M	152,00	6,18	2,43	0,00	0,00	1,87	10,48	1.592,31
20.11	90470	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	8,73	47,98	0,00	0,00	4,32	14,74	29,48
20.12	C0911	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PLASTERED CONDOMINIAL DP (60X60)(H)	SEINFRA	UN	2,00	195,60	69,16	0,00	0,00	2,20	36,14	195,15
20.13	103669	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	8,38	896,33	0,00	0,00	3,99	911,05	1.822,09
21	PISO EXTERNO											37.480,04
21.1	97431	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 20 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2021	SINAPI	M2	340,00	6,41	46,04	0,00	0,00	2,34	13,71	66,70	15.743,80
21.2	C2928	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	300,00	6,40	28,06	0,00	0,00	2,19	16,64	4.992,00
21.3	C0906	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	142,00	16,41	6,26	0,00	0,00	1,18	8,12	1.152,52
21.4	C0905	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	44,20	23,99	93,51	0,00	0,00	35,81	153,31	6.776,22
22	FORROS											23.844,55
22.1	C3070	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL, 60x60cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	640,00	5,80	36,37	0,00	0,00	8,47	52,84	33.818,88
22.2	96594/00	PERFIL TARCÍSFECHADA, USA, FORMATO C, EM AÇO GALVANIZADO NAT/ZINA, LARGURA TOTA, NA HORIZONTAL 90F MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	SINAPI	M	406,70	5,80	4,77	0,00	0,00	1,17	9,94	4.026,60
22.3	C4470	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL (CRIBRIL) ??? EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	37,00	5,00	61,96	0,00	0,00	18,10	102,08	3.777,20
23	EXTINTORES											2.766,24
23.1	00010801	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	4,00	5,60	165,12	0,00	0,00	10,36	185,48	741,92
23.2	C1347	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	2,00	11,74	187,62	0,00	0,00	44,20	227,78	455,56
23.3	101987	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	14,27	587,90	0,00	0,00	6,60	608,78	608,78

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 26.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Recanto - Uruburetama - Ceará
CEP 62.930-000
inscrição 4262201
e-mail: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1318
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / CÓDIGO	VERSÃO / DESCRIÇÃO
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA / SINAPI	024 / 024 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA / PROPRIA	024 / 012 COM DESONERAÇÃO
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 55-CPM/2025		
DATA-BASE:	28/02/2025 SIM		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	CUSTO UNITÁRIO (R$) MÃO-DE-OBRA	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											2.425,20
24.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.410,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,34	1,72	2.425,20
										MÃO-DE-OBRA:		1.946,40
										MATERIAIS:		478,80
										EQUIPAMENTOS:		1.165,397,70
										OUTROS:		1.166,174,90
										VALOR TOTAL:		1.170.174,90

(Um Milhão Duzentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Quatro reais e Noventa e Cinco centavos)

M.L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF:035.581.843-03
(Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE Nº 5527-D e RNP Nº 0613985681-1
ENGENHEIRO CIVIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / CÓDIGO	VERSÃO / DESCRIÇÃO
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA / SINAPI	024 / 024 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA / PROPRIA	024 / 012 COM DESONERAÇÃO
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 55-CPM/2025		
DATA-BASE:	28/02/2025 SIM		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M2	1.217,50	150,72	183.506,88	11,39	11,39	A
C4408	COBERTURA TELHA CERÂMICA (TIPA CABRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	546,00	187,12	102.173,88	6,10	17,48	A
C1967	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	292,50	349,23	87.808,98	5,28	22,74	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm DARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	1.107,00	71,16	84.466,82	5,04	27,78	A
ACM_CAPS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composição	Serviço	%	1,00	69.061,50	68.661,80	4,10	31,83	A
104084	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	2.316,00	34,19	79.173,42	4,73	36,56	A
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	77,04	574,83	44.284,84	2,64	39,20	A
C1915	LATEX (DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.596,17	24,36	38.886,19	2,32	41,52	A
103962	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	40,40	960,00	38.816,41	2,32	43,84	A
C4916	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 8,4KG,(SEM VIDRO)	SEINFRA	Serviço	M2	72,57	486,79	35.169,31	2,10	45,93	A
103869	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	40,13	949,75	34.803,07	2,08	48,08	A
96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	46,10	946,98	32.629,94	2,01	48,57	A
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.717,84	8,79	32.690,57	1,95	50,52	B
C3467	APLICAÇÃO DE LIQUIMPLIMO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	1.851,17	19,76	30.867,84	1,83	52,35	B
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	1.217,50	22,51	27.408,82	1,64	53,99	D
87373	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SINAPI	Serviço	M2	357,36	70,18	25.083,10	1,50	55,48	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / CÓDIGO	VERSÃO / DESCRIÇÃO
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA / SINAPI	024 / 024 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA / PROPRIA	024 / 012 COM DESONERAÇÃO
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 55-CPM/2025		
DATA-BASE:	28/02/2025 SIM		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	2.258,81	10,05	24.377,89	1,48	56,84	B
C4880	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COMSIMA SHIMA, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	72,37	331,06	23.396,17	1,39	58,33	D
C0383	BATE-MACA EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE	SEINFRA	Serviço	M	52,00	433,05	22.508,30	1,35	59,67	B
C0216	ARMADURA CA-60A MÉDIA (> 6,3 A 10,0mm)	SEINFRA	Serviço	KG	1.863,76	11,51	21.452,11	1,28	60,94	B
87906	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.218,00	9,66	20.614,30	1,22	62,15	B
87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	351,00	54,05	19.335,85	1,15	63,33	B
102353	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 30 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	26,94	740,04	19.935,87	1,18	64,48	B
96456	EMASSAMENTO (COM MASSA LÁTEX), APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.200,17	11,78	14.085,80	1,12	65,58	D
C3020	PORTA DE GESSO CONVENCIONAL 2600X80cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	540,00	32,04	17.310,60	1,06	66,64	B
100625	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	213,30	84,43	17.008,72	1,00	67,69	B
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	478,34	35,94	17.008,20	1,00	68,70	B
C4307	PORTÃO DESLIZANTE MYLOPOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM PÓSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	31,40	531,22	16.772,61	1,00	69,71	D
92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2022	SINAPI	Serviço	M2	242,00	66,78	16.748,80	1,00	70,71	B
92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	118,84	135,34	16.218,19	0,97	71,67	B
C0540	CABO BOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.868,53	7,75	15.286,11	0,91	72,58	B
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	207,99	70,34	14.633,38	0,87	73,45	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / CÓDIGO	VERSÃO / DESCRIÇÃO
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA / SINAPI	024 / 024 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA / PROPRIA	024 / 012 COM DESONERAÇÃO
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 55-CPM/2025		
DATA-BASE:	28/02/2025 SIM		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102732	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALÇERE. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	29,60	352,73	14.009,00	0,84	74,29	B
C1914	LATEX (DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	600,00	22,80	13.680,00	0,79	75,07	B
101236	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4.109 E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	M3	450,00	31,23	13.673,08	0,76	75,83	B
96464	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	540,00	22,62	12.323,06	0,74	76,57	B
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M	263,13	42,96	11.996,11	0,72	77,29	B
C3071	MARQUISE PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	11.958,62	11.958,62	0,46	77,97	B
C4800	LUMINÁRIA DE SOBREPOR OLÉHÓRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REFLETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CRISTAL PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 26W, COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	72,00	166,42	9.986,24	0,60	78,57	D
96594	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	146,00	68,69	9.782,94	0,58	79,15	B
102273	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M3	2,47	3.818,43	9.352,18	0,57	79,72	B
C0026	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	202,50	46,85	9.492,70	0,56	80,28	C
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm DARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	79,42	119,12	9.459,91	0,56	80,85	C
C4756	CORDOAMENTO, MX DI 08 H=2,00M, MIN HA 5 X 20CM - FIO 0,60MM, COM FIXADORES DE POLIMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE BITAL), REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	78,40	118,72	9.305,77	0,55	81,41	C
C1633	MURETA CITÓLICO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	Serviço	M2	24,00	378,30	9.343,39	0,55	81,97	C
98092	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,0 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	9.321,41	9.321,41	0,55	82,52	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1319
Rúbrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / CÓDIGO / DESCRIÇÃO	VENDA / SEM BDI / COM BDI
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI 73616/1 CONCRETO MAGRO	10,49 / 13,07 / 13,07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA 20016/2 CIM DESMOLDAGEM PAGINA	10,16 / 12,67 / 12,67
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CPO/02/2025		0,06 / 0,08 / 0,08
DATA-BASE:	28/02/2025 08H		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULA %	CL
87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 2 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	143,01	63,21	9.038,68	0,84	85,08	C
C2195	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,30m	SEINFRA	Serviço	M3	112,11	80,40	9.014,95	0,84	83,88	C
C4462	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100m²) - DECORATIVA - PI PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	92,45	98,53	7.948,17	0,47	84,68	C
C1971	PEITORIL DE MÁRMORE L= 25cm	SEINFRA	Serviço	M	71,75	110,40	7.921,20	0,47	84,38	C
C8218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDAUTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	Serviço	KG	490,12	17,57	7.908,81	0,47	85,03	C
C3026	PIA DE AÇO INOX (4,3000) 40cm C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	2.458,30	7.374,90	0,44	85,46	C
C0808	CAIXA EM ALVENARIA (600x600x1) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	518,17	7.254,38	0,43	85,88	C
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	16,03	374,87	6.708,31	0,40	86,28	C
C0856	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	Serviço	M3	44,23	146,31	6.470,62	0,39	86,68	C
88642	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	65,67	106,05	6.671,95	0,38	87,07	C
83003	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	839,78	8,84	6.248,84	0,37	87,45	C
98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDO DE CHAPÉUS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,1 M, VOLUME UTIL: 3400 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	6.084,12	6.084,12	0,36	87,81	C
94559	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	74,00	78,44	5.805,06	0,34	88,15	C
C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	Serviço	M3	765,15	7,59	5.803,86	0,34	88,47	C
C3416	SENAL DE MADEIRA (1X1)0pun	SEINFRA	Serviço	M	152,12	35,70	5.430,07	0,32	88,80	C
94065	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALÇAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	8,53	633,15	5.394,44	0,32	89,12	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / CÓDIGO / DESCRIÇÃO	VENDA / SEM BDI / COM BDI
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI - CIM DESMOLDAGEM	10,49 / 13,07 / 13,07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA 20016/2 CIM DESMOLDAGEM PAGINA	10,16 / 12,67 / 12,67
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CPO/02/2025		0,06 / 0,08 / 0,08
DATA-BASE:	28/02/2025 08H		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULA %	CL
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	470,62	11,07	5.209,76	0,31	89,43	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	436,33	5.560,80	0,30	89,73	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	510,00	8,49	4.042,37	0,30	90,01	C
C0366	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	162,00	31,08	4.734,16	0,30	90,29	C
C2503	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	171,00	27,12	4.637,52	0,30	90,57	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	51,10	87,58	4.474,52	0,27	90,84	C
87706	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	362,00	11,11	4.262,88	0,25	91,09	C
C0527	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	100,00	42,42	4.242,00	0,25	91,33	C
C4035	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	5,95	698,13	4.208,30	0,25	91,58	C
C0163	RASGO EM ALVENARIA RETURLAÇADO D=10 A 20mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	470,62	8,67	4.079,40	0,23	91,81	C
89612	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	90,00	44,92	4.043,80	0,24	92,05	C
C4479	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, CRISPYL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	57,00	132,00	3.777,33	0,23	92,31	C
C0713	CARGA MECANIZADA DE TERRA SEM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	765,15	4,79	3.743,48	0,22	92,53	C
89881	BIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	18,00	195,75	3.718,64	0,22	92,74	C
C2564	TUBO PVC BRANCO PISSOITO D=100mm (4") - JUNTA CHARIS	SEINFRA	Serviço	M	66,00	42,08	3.464,80	0,20	92,97	C
C0862	CUBA DE AÇO INOX PARA BANCADA,COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	300,07	3.302,73	0,20	93,17	C
C1922	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	3.293,12	3.293,12	0,20	93,37	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO (VARGAMASSA DIMA) - 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	470,62	6,98	3.328,46	0,19	93,56	C
C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	3.170,57	3.170,57	0,19	93,75	C
C0308	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	290,97	2.909,70	0,17	93,92	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / CÓDIGO / DESCRIÇÃO	VENDA / SEM BDI / COM BDI
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI - CIM DESMOLDAGEM	10,49 / 13,07 / 13,07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA 20016/2 CIM DESMOLDAGEM PAGINA	10,16 / 12,67 / 12,67
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CPO/02/2025		0,06 / 0,08 / 0,08
DATA-BASE:	28/02/2025 08H		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULA %	CL
86876	VÁLVULA EM METAL CROMADO "TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	26,00	70,13	1.823,38	0,11	96,58	C
C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	Serviço	M	75,00	24,17	1.812,75	0,11	96,70	C
C0167	REGISTRO DE GAVETA CROMOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	119,78	1.796,40	0,11	96,81	C
C2066	RASGO EM ALVENARIA RETURLAÇADO D=20 A 35mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	127,67	13,80	1.777,39	0,11	96,91	C
C2163	REGISTRO DE GAVETA CROMOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	177,04	1.770,40	0,11	97,02	C
100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	585,02	1.540,52	0,09	97,11	C
101067	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PS	SINAPI	Serviço	UN	2,00	757,08	1.515,16	0,09	97,20	C
86890	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	713,67	1.427,74	0,08	97,28	C
DFROP 56	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, BAIXA SUBTERRÂNEA	Composição	Serviço	UNID	1,00	1.426,40	1.426,40	0,08	97,37	C
C2809	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.419,40	1.419,40	0,08	97,45	C
86472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FLUXO FRONTAL COM LOÇA BRANCA, SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	693,11	1.386,34	0,08	97,54	C
C2379	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	Serviço	M3	146,00	8,35	1.257,33	0,08	97,61	C
100800	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 0,90 M, FCK ESMPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.231,86	1.231,86	0,07	97,68	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO (VARGAMASSA DIMA) - 50 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	127,67	9,60	1.227,20	0,07	97,75	C
89814	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	87,90	1.227,15	0,07	97,83	C
C2556	TUBO PVC BRANCO PISSOITO D=75mm (3") - JUNTA CHARIS	SEINFRA	Serviço	M	30,00	38,54	1.156,20	0,07	97,90	C
89525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.600,00	0,75	1.140,00	0,07	97,97	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL T (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE / CÓDIGO / DESCRIÇÃO	VENDA / SEM BDI / COM BDI
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI - CIM DESMOLDAGEM	10,49 / 13,07 / 13,07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA 20016/2 CIM DESMOLDAGEM PAGINA	10,16 / 12,67 / 12,67
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CPO/02/2025		0,06 / 0,08 / 0,08
DATA-BASE:	28/02/2025 08H		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULA %	CL
C0501	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	2.773,49	2.773,49	0,07	98,05	C
C3028	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	52,00	52,85	2.748,20	0,06	98,20	C
86891	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO BAQUETA PLÁSTICA, EM PLÁSTICO BRANCO, 16 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	442,80	2.662,33	0,06	98,41	C
00037136	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	2.631,39	2.631,39	0,06	98,57	C
C0367	BERM E MOA EM TIJOLO COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	152,12	17,30	2.607,87	0,06	98,73	C
C4464	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	Serviço	M2	40,20	62,48	2.511,70	0,06	98,87	C
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	280,70	8,90	2.497,67	0,06	98,93	C
00030428	PERFIL TABICA PECHADA, USA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL 140" MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	SINAPI	Material	M	409,70	5,94	2.433,60	0,06	98,99	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.410,00	1,72	2.425,20	0,06	99,01	C
C4543	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÁNICO DUPLA C/ TRAVA EM ACO INOX DÃM. 1 1/2	SEINFRA	Serviço	CJ	2,00	1.168,20	2.336,70	0,04	99,05	C
102888	DESCARGA EM DE PEDIS (INSTALAÇÃO) DE 0,08 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCAMEIRAMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M	53,00	42,88	2.277,84	0,04	99,08	C
102906	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.122,95	2.245,19	0,03	99,12	C
C0146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	Serviço	M3	439,00	5,44	2.253,31	0,03	99,20	C
102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV OU 0,90 HP, 1M 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.104,62	2.104,62	0,03	99,26	C
88819	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	54,08	40,23	2.174,66	0,03	99,11	C
C0173	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	15,36	141,29	2.101,68	0,03	99,24	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	SEINFRA	Serviço	M	253,40	10,83	2.100,69	0,03	99,27	C
C2921	REATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	47,77	38,67	1.884,01	0,03	99,40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1320
Rúbrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC.
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
N° DA LICITAÇÃO: CONCORRENCIA Nº 55-CPS/2025
DATA-BASE: 2025/025 SIH

DATA : 27/03/2025 BDI : 24,52%

FONTE	FAMÍLIA	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MIX
SEINFRA	100 - CAIXA DE DERIVAÇÃO	16,40%	21,80%	10,00%
SICRO ACRE	2020-10-CAIXA DE DERIVAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	2020-12-CAIXA DE DERIVAÇÃO	16,76%	17,41%	11,00%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	39,00	29,13	1.136,07	0,07	96,04	C
C1498	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A,250V	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	35,41	1.133,13	0,07	96,11	C
86864	RODAPÉ CERÂMICO DE 10cm DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35x60cm. AF_2020/25	SINAPI	Serviço	M	140,00	8,08	1.130,48	0,07	96,18	C
89961	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	137,82	1.102,15	0,07	96,24	C
C0735	CAIXA DE BOMBA(0,25T) 22x, EM ALVENARIA E CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.099,58	1.099,58	0,07	96,31	C
91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	72,53	14,84	1.076,28	0,06	96,37	C
C4916	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	96,83	1.064,63	0,06	96,43	C
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	Serviço	M	30,00	34,82	1.044,60	0,06	96,49	C
C4766	ATERRAMENTO COMPLETO DE HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	339,32	968,96	0,06	96,55	C
C1203	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	Serviço	M3	196,00	4,79	938,54	0,06	96,61	C
C4907	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 11x 5,00M, PESO APROXIMADO 410KG	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	878,30	878,30	0,05	96,66	C
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	71,71	860,52	0,05	96,71	C
89127	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,35X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	286,86	860,58	0,05	96,77	C
C4925	PORTA PAINEL TOALHA DISPENSER(EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	60,90	852,73	0,05	96,82	C
00010801	EXTINTOR DE PO(ABC) PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	4,00	209,98	839,92	0,05	96,87	C
C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	833,38	833,38	0,05	96,93	C
94866	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	69,40	832,79	0,05	96,98	C

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 28.228.836/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itapenas - Universitário - Caucaia
CEP 61.650-600
celular: 4399320879
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Página 16

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC.
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
N° DA LICITAÇÃO: CONCORRENCIA Nº 55-CPS/2025
DATA-BASE: 2025/025 SIH

DATA : 27/03/2025 BDI : 24,52%

FONTE	FAMÍLIA	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MIX
SEINFRA	100 - CAIXA DE DERIVAÇÃO	16,40%	21,80%	10,00%
SICRO ACRE	2020-10-CAIXA DE DERIVAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	2020-12-CAIXA DE DERIVAÇÃO	16,76%	17,41%	11,00%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2070	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 72 DIVISÕES(457/3846/5160)mm, GRAMPEAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	793,80	793,80	0,05	96,21	C
C2506	TUBO PVC BRANCO PESSOATO D=63mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	30,00	26,37	790,10	0,05	96,26	C
91981	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	58,54	13,50	790,02	0,04	96,31	C
C2073	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=3/16" P/RESERVATÓRIO, PADRÃO CASEB	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	746,15	746,15	0,04	96,35	C
89647	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	52,86	740,02	0,04	96,39	C
100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	347,10	694,20	0,04	96,43	C
C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	50,04	600,48	0,04	96,47	C
89820	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	295,18	590,36	0,04	96,51	C
C1151	DUCHA PVC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	70,12	561,17	0,04	96,55	C
C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	15,00	41,29	529,95	0,04	96,59	C
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	507,63	507,63	0,04	96,62	C
C2066	TUBO PVC BRANCO PESSOATO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	20,00	19,24	384,70	0,03	96,66	C
C2640	INSTALAÇÃO DE JACOB	SEINFRA	Serviço	MO	408,00	1,33	542,64	0,03	96,69	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO CICANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	38,72	488,88	0,03	96,72	C
C2047	TE PVC BRANCO CIRCULAR PESSOATO D=100x50mm (4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	47,40	474,00	0,03	96,75	C
C1062	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSN - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	118,31	473,24	0,03	96,77	C
C1087	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	53,04	447,16	0,03	96,80	C
C0176	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENDERAR TRAÇO 1:3 EEP = 5mm, P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	42,00	8,34	350,28	0,03	96,83	C
C0483	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	19,21	288,15	0,03	96,85	C

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 28.228.836/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itapenas - Universitário - Caucaia
CEP 61.650-600
celular: 4399320879
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Página 17

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC.
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
N° DA LICITAÇÃO: CONCORRENCIA Nº 55-CPS/2025
DATA-BASE: 2025/025 SIH

DATA : 27/03/2025 BDI : 24,52%

FONTE	FAMÍLIA	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MIX
SEINFRA	100 - CAIXA DE DERIVAÇÃO	16,40%	21,80%	10,00%
SICRO ACRE	2020-10-CAIXA DE DERIVAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	2020-12-CAIXA DE DERIVAÇÃO	16,76%	17,41%	11,00%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2069	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	400,62	400,62	0,02	96,97	C
C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PLASTADA DIMENSIONAL, D= (400x60)cm	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	196,79	393,58	0,02	96,99	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	24,73	370,95	0,02	97,02	C
89913	TORNEIRA CROMADA TIPO MESA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	112,14	336,42	0,02	97,04	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 201/330/396mm, GRAMPEAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	330,63	330,63	0,02	97,06	C
C1876	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LAMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	58,61	293,05	0,02	97,08	C
C5415	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	47,61	238,05	0,02	97,10	C
C1586	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	22,02	231,05	0,02	97,11	C
C4876	PORTA PAINEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	33,80	216,24	0,02	97,13	C
00100601	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30 CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,00	105,11	210,22	0,02	97,15	C
C1583	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	20,88	208,80	0,02	97,17	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	41,30	248,18	0,01	97,19	C
C4294	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	228,33	228,33	0,01	97,20	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	9,00	25,39	228,54	0,01	97,22	C
C1302	JOELHO PVC BRANCO PESSOATO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	18,04	180,40	0,01	97,23	C
C1301	JOELHO PVC BRANCO PESSOATO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	18,16	181,60	0,01	97,25	C
C2557	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	179,99	179,99	0,01	97,26	C
83871	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	74,84	149,68	0,01	97,28	C
C4536	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	145,84	145,84	0,01	97,29	C
C2565	TUBO PVC BRANCO PESSOATO D= 100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	2,00	44,52	142,48	0,01	97,30	C

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 28.228.836/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itapenas - Universitário - Caucaia
CEP 61.650-600
celular: 4399320879
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Página 18

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVES DO NOVO PAC.
LOCAL: RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
N° DA LICITAÇÃO: CONCORRENCIA Nº 55-CPS/2025
DATA-BASE: 2025/025 SIH

DATA : 27/03/2025 BDI : 24,52%

FONTE	FAMÍLIA	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MIX
SEINFRA	100 - CAIXA DE DERIVAÇÃO	16,40%	21,80%	10,00%
SICRO ACRE	2020-10-CAIXA DE DERIVAÇÃO	-	-	0,00%
SINAPI	2020-12-CAIXA DE DERIVAÇÃO	16,76%	17,41%	11,00%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1126	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	137,38	137,38	0,01	98,87	C
C1584	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	31,91	127,64	0,01	98,87	C
91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	Serviço	M	6,00	20,12	120,72	0,01	98,88	C
2512	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	8,00	14,38	114,04	0,01	98,89	C
C2667	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	43,07	86,14	0,01	98,89	C
C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	30,04	30,04	0,00	100,00	C
C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	15,40	30,80	0,00	100,00	C
89883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2 (L10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	11,38	22,76	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	1.273.174,96
Outros	-0,01
Valor total do Orçamento:	1.273.174,95

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 28.228.836/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itapenas - Universitário - Caucaia
CEP 61.650-600
celular: 4399320879
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Página 19

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA	27/02/2025	BDI :	34,52%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NONA	MES	REF.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEDOP-MDU	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025	SINAPI Desoneração Propria	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,98%	47,67%	01/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		PROPRIA	0,00%	0,00%	

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF:035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE Nº 5527/D e RNP Nº 061396595-1
ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025		BDI : 34,52%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NONA	MES	REF.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEDOP-MDU	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025	SINAPI Desoneração Propria	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,98%	47,67%	01/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (34,52%):	648,47
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	648,47
VALOR COM BDI:	3.293,12
VALOR TOTAL:	2.644,65
VALOR TOTAL COM BDI:	3.293,12
TOTAL GERAL:	3.293,12

2.2. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	55,6600	55,6600
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	6,3400	380,4000
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	4,0900	16,3600
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,8200	5,6400
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	4,8600	29,1600
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	36,2300	36,2300
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1200	2,2400
I2363	NÓPUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	19,8200	19,8200
I2406	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	409,1600	409,1600
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	185,2300	185,2300
					TOTAL Material	1.139,9000

VALOR:	1.139,90
VALOR UNITÁRIO:	1.139,90
VALOR BDI (34,52%):	279,50
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	279,50
VALOR COM BDI:	1.419,40
VALOR TOTAL:	1.139,90
VALOR TOTAL COM BDI:	1.419,40
TOTAL GERAL:	1.419,40

2.3. C0371 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	151,6400	151,6400
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	30,00000000	4,6900	140,7000
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	2,00000000	19,3700	38,7400
I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	55,4400	55,4400
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,0200	26,0200
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	59,00000000	24,4500	1.442,5500

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
6321
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025		BDI : 34,52%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NONA	MES	REF.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEDOP-MDU	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025	SINAPI Desoneração Propria	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,98%	47,67%	01/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		PROPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. ADM_CAPS ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	2,00000000	17.721,87	35.443,74
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	3,60000000	5.672,24	20.420,06
					TOTAL Mão de Obra	55.863,80

VALOR:	55.863,80
VALOR UNITÁRIO:	55.863,80
VALOR BDI (34,52%):	13.697,80
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	13.697,80
VALOR COM BDI:	69.561,60
VALOR TOTAL:	55.863,80
VALOR TOTAL COM BDI:	69.561,60
TOTAL GERAL:	69.561,60

2.1. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01890000	56,8300	1,0741
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	UN	1,00000000	442,4900	442,4900
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	397,6300	397,6300
I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	63,7000	63,7000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	25,00000000	10,9400	273,5000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	1,00000000	10,8700	10,8700
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,00000000	8,6800	69,4400
I2082	TICOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	30,00000000	0,3200	9,6000
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	30,00000000	15,8000	474,0000
I2181	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	M	5,00000000	20,3300	101,6500
					TOTAL Material	1.843,9541

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	19,1000	76,4000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	24,1600	193,2800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	8,00000000	23,4800	187,8400
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	24,1600	193,2800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12000000	18,4600	149,8952
					TOTAL Mão de Obra	800,8952

VALOR:	2.644,65
VALOR UNITÁRIO:	2.644,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025		BDI : 34,52%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NONA	MES	REF.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEDOP-MDU	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025	SINAPI Desoneração Propria	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,98%	47,67%	01/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		PROPRIA	0,00%	0,00%	

I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9100	4,9100
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,5400	7,5400
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	3,00000000	8,2600	24,7800
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,1100	9,3300
I1082	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,5400	5,5400
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	3,00000000	36,1200	108,3600
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	94,00000000	1,1800	110,9200
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	4,00000000	7,6700	30,6800
I2373	LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W	SEINFRA	UN	4,00000000	2,6500	10,6000
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	68,6500	68,6500
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2,00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	UN	1,00000000	46,8700	46,8700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	50,00000000	15,0300	751,5000
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	11,7200	23,4400
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	31,9900	31,9900
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	23,4100	23,4100
I2418	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,7300	15,7300
I1524	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	25,30000000	1,1700	29,6010
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	11,43000000	24,9200	284,8356
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	5,00000000	3,9900	19,9500
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	20,00000000	17,0400	340,8000
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	3,00000000	11,4000	34,2000
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,2300	12,2300
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	10,7500	32,2800
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	4,7000	14,1000
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	7,3100	21,9300
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	6,00000000	2,9400	17,6400
					TOTAL Material	3.935,9000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	60,00000000	24,1600	1.449,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	15,00000000	24,1600	362,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	75,00000000	18,4600	1.384,5000
					TOTAL Mão de Obra	3.196,5000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,43200000	400,4200	172,9814
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	40,80000000	49,0500	2.001,2400
					TOTAL Serviço	2.174,2214

VALOR:	9.306,63
VALOR UNITÁRIO:	9.306,63
VALOR BDI (24,52%):	2.281,99
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2.281,99
VALOR COM BDI:	11.588,62
VALOR TOTAL:	9.306,63
VALOR TOTAL COM BDI:	11.588,62
TOTAL GERAL:	11.588,62

2.4. C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,1600	14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4600	11,0760
				TOTAL Mão de Obra:	25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,20000000	57,1500	411,4800
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	9,18000000	96,4700	885,5946
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,16960000	428,9100	72,7431
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	16,00000000	9,2400	147,8400
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,14400000	400,4200	57,6605
C0840 CONCRETO FVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,42200000	377,4100	159,2570
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,55000000	48,9200	467,1860
				TOTAL Serviço:	2.201,7712

VALOR:	2.227,34
VALOR UNITÁRIO:	2.227,34
VALOR BDI (24,52%):	546,14
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	546,14
VALOR COM BDI:	2.773,48
VALOR TOTAL:	2.227,34
VALOR TOTAL COM BDI:	2.773,48
TOTAL GERAL:	2.773,48

3.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	77,04	0,22
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	181,78	0,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário	0,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	20,39	0,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,09

VALOR:	0,61
VALOR UNITÁRIO:	0,61
VALOR BDI (24,52%):	0,15
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,76
VALOR TOTAL:	915,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.140,00
TOTAL GERAL:	1.140,00

3.1.2. C9710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00950000	151,9500	1,4691
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00950000	203,2000	1,9914
				TOTAL Equipamento Custo Horário	3,4605

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01950000	18,4600	0,3618
				TOTAL Mão de Obra:	0,3618

VALOR:	3,84
VALOR UNITÁRIO:	3,84
VALOR BDI (24,52%):	0,94
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	0,94
VALOR COM BDI:	4,78
VALOR TOTAL:	2.896,00
VALOR TOTAL COM BDI:	3.585,00
TOTAL GERAL:	3.585,00

3.1.3. C3531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	151,9500	5,6222
					TOTAL Equipamento Custo Horário	5,6222

VALOR:	5,62
VALOR UNITÁRIO:	5,62
VALOR BDI (24,52%):	1,38
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,38
VALOR COM BDI:	7,00
VALOR TOTAL:	4.215,00
VALOR TOTAL COM BDI:	5.250,00
TOTAL GERAL:	5.250,00

3.2. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	34,8800	5,9296
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	59,5200	59,5200
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,7900	5,4043
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	34,3800	51,5400
				TOTAL Material:	122,5939

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	24,1600	72,4800
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	24,1600	72,4800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	18,4600	55,3800
				TOTAL Mão de Obra:	200,3400

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	557,6000	6,9733
				TOTAL Serviço:	6,9733

VALOR:	327,97
VALOR UNITÁRIO:	327,97
VALOR BDI (24,52%):	80,42
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	80,42
VALOR COM BDI:	408,39
VALOR TOTAL:	3.935,64
VALOR TOTAL COM BDI:	4.900,68
TOTAL GERAL:	4.900,68

3.3. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02600000	28,91	0,80
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	30,26	0,21
				TOTAL Equipamento Custo Horário	1,01

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433 CABRIO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	17,95	7,40
00009068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	9,41	1,04
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	4,99	3,71
00010567 TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	8,81	4,84
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02500000	19,95	0,51
				TOTAL Material	17,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	21,00	15,21
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	25,63	18,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	33,78

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94674 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	358,46	1,43
				TOTAL Serviço	1,43

VALOR:	53,72
VALOR UNITÁRIO:	53,72
VALOR BDI (24,52%):	13,17
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	13,17
VALOR COM BDI:	66,89
VALOR TOTAL:	7.843,12
VALOR TOTAL COM BDI:	9.765,94
TOTAL GERAL:	9.765,94

4.1.1. C3279 ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL RENOVA NOVA RUSSAS
1322
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025		
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MIXB	MIXP
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	1010,23
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	1209,04
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,67%	910,05
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I0666	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	93,1931	0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01724138	240,3800	4,1445
					TOTAL Equipamento Custo Horário	4,1445

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05172414	18,4600	0,9548
					TOTAL Mão de Obra	0,9548

VALOR:	5,10
VALOR UNITÁRIO:	5,10
VALOR BDI (24,52%):	1,25
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,25
VALOR COM BDI:	6,35
VALOR TOTAL:	1.889,60
VALOR TOTAL COM BDI:	1.257,30
TOTAL GERAL:	1.257,30

4.1.2. C3263 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	93,1931	0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01296701	240,3800	3,1218
					TOTAL Equipamento Custo Horário	3,1218

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03856104	18,4600	0,7192
					TOTAL Mão de Obra	0,7192

VALOR:	3,84
VALOR UNITÁRIO:	3,84
VALOR BDI (24,52%):	0,94
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	0,94
VALOR COM BDI:	4,78
VALOR TOTAL:	760,32
VALOR TOTAL COM BDI:	946,44
TOTAL GERAL:	946,44

4.1.3. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	70,4641	0,0000
I0696	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	184,4600	1,6396

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025		
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MIXB	MIXP
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	1010,23
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	1209,04
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,67%	910,05
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00192222	81,7441	0,1490
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	197,9700	0,5191
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	4,8946	0,0037
I0738	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00356889	6,8642	0,0254
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	121,9582	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	274,2000	1,2187
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	37,2018	0,0281
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00356889	100,7200	0,3715
					TOTAL Equipamento Custo Horário	3,9951

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	18,4600	0,4102
					TOTAL Mão de Obra	0,4102

VALOR:	4,37
VALOR UNITÁRIO:	4,37
VALOR BDI (24,52%):	1,07
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,07
VALOR COM BDI:	5,44
VALOR TOTAL:	1.789,94
VALOR TOTAL COM BDI:	2.293,31
TOTAL GERAL:	2.293,31

4.1.4. 101238 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,02230000	88,53	1,97
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,07360000	283,83	20,87
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	87,70	0,21
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00960000	191,73	1,84
					TOTAL Equipamento Custo Horário	24,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	20,11	0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,24

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025		
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MIXB	MIXP
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	1010,23
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	1209,04
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,67%	910,05
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	25,13
VALOR UNITÁRIO:	25,13
VALOR BDI (24,52%):	6,16
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	6,16
VALOR COM BDI:	31,29
VALOR TOTAL:	10.179,15
VALOR TOTAL COM BDI:	12.673,06
TOTAL GERAL:	12.673,06

4.1.5. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,0700	1,0700
					TOTAL Material	1,0700

VALOR:	1,07
VALOR UNITÁRIO:	1,07
VALOR BDI (24,52%):	0,26
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,33
VALOR TOTAL:	433,37
VALOR TOTAL COM BDI:	539,88
TOTAL GERAL:	539,88

5.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	56,6300	2,3471
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,6500	4,0235
I0806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,4800	2,9712
I2061	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,3600	16,9200
					TOTAL Material	26,2618

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	24,1600	36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	18,4600	33,9664
					TOTAL Mão de Obra	70,2064

VALOR:	96,47
VALOR UNITÁRIO:	96,47
VALOR BDI (24,52%):	23,65
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	23,65

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025		
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MIXB	MIXP
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	1010,23
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	1209,04
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,67%	910,05
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	129,12
VALOR TOTAL:	7.565,18
VALOR TOTAL COM BDI:	9.419,81
TOTAL GERAL:	9.419,81

5.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	56,6300	0,3467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4800	1,1664
					TOTAL Material	1,5131

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,1600	2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19000000	18,4600	2,7990
					TOTAL Mão de Obra	5,1950

VALOR:	6,70
VALOR UNITÁRIO:	6,70
VALOR BDI (24,52%):	1,64
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,64
VALOR COM BDI:	8,34
VALOR TOTAL:	348,53
VALOR TOTAL COM BDI:	433,85
TOTAL GERAL:	433,85

5.3. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,1600	14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4600	11,0760
					TOTAL Mão de Obra	25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	843,3300	16,8666
					TOTAL Serviço	16,8666

VALOR:	42,44
VALOR UNITÁRIO:	42,44
VALOR BDI (24,52%):	10,41
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	10,41
VALOR COM BDI:	52,85

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1323
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,82%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR TOTAL:	2.387,73
VALOR TOTAL COM BDI:	2.749,28
TOTAL GERAL:	2.749,28

5.4. 102688 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,15740000	88,55	14,00
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,10710000	14,41	1,54
00038052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - ES)	SINAPI	M	1,00300000	7,97	7,99
					TOTAL Material:	24,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10240000	25,97	2,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30710000	20,11	6,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,16000000	7,41	1,18
					TOTAL Serviço:	1,18

VALOR:	34,52
VALOR UNITÁRIO:	34,52
VALOR BDI (24,52%):	8,46
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	8,46
VALOR COM BDI:	42,98
VALOR TOTAL:	1.829,56
VALOR TOTAL COM BDI:	2.277,94
TOTAL GERAL:	2.277,94

5.5. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	43,0800	1,0770
I1688	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	41,4900	1,6596
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,7600	10,8676
					TOTAL Material:	13,6042

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentreterimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,82%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	19,1000	9,9320
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	23,4800	12,2096
					TOTAL Mão de Obra:	22,1416

VALOR:	35,75
VALOR UNITÁRIO:	35,75
VALOR BDI (24,52%):	8,77
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	8,77
VALOR COM BDI:	44,52
VALOR TOTAL:	114,48
VALOR TOTAL COM BDI:	142,46
TOTAL GERAL:	142,46

5.6. I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,5500	11,5500
					TOTAL Material:	11,5500

VALOR:	11,55
VALOR UNITÁRIO:	11,55
VALOR BDI (24,52%):	2,83
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,83
VALOR COM BDI:	14,38
VALOR TOTAL:	92,40
VALOR TOTAL COM BDI:	115,04
TOTAL GERAL:	115,04

5.7. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	12,3600	24,7200
					TOTAL Material:	24,7200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,1000	3,6200
					TOTAL Mão de Obra:	3,6200

VALOR:	28,34
VALOR UNITÁRIO:	28,34
VALOR BDI (24,52%):	7,00

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentreterimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,82%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	7,00
VALOR COM BDI:	35,54
VALOR TOTAL:	4.478,21
VALOR TOTAL COM BDI:	5.574,09
TOTAL GERAL:	5.574,09

6.1. C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	18,4600	64,6100
					TOTAL Mão de Obra:	64,6100

VALOR:	64,61
VALOR UNITÁRIO:	64,61
VALOR BDI (24,52%):	15,84
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	15,84
VALOR COM BDI:	80,45
VALOR TOTAL:	5.287,65
VALOR TOTAL COM BDI:	6.584,03
TOTAL GERAL:	6.584,03

6.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33805000	25,97	8,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	20,11	2,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	305,12	21,05
					TOTAL Serviço:	21,05

VALOR:	32,31
VALOR UNITÁRIO:	32,31
VALOR BDI (24,52%):	7,92
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	7,92
VALOR COM BDI:	40,23
VALOR TOTAL:	1.752,83
VALOR TOTAL COM BDI:	2.194,95
TOTAL GERAL:	2.194,95

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentreterimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,82%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

6.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,8300	5,5545
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,2400	0,2248
					TOTAL Material:	5,7793

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,1000	1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	24,1600	1,9328
					TOTAL Mão de Obra:	3,4608

VALOR:	9,24
VALOR UNITÁRIO:	9,24
VALOR BDI (24,52%):	2,27
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,51
VALOR TOTAL:	8.364,66
VALOR TOTAL COM BDI:	10.419,54
TOTAL GERAL:	10.419,54

6.4. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Com/Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,10100000	0,53	0,58
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,34000000	1,38	0,46
					TOTAL Equipamento Custo Horário	1,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42900000	25,97	62,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,88200000	20,11	57,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	120,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,19000000	378,75	439,38
					TOTAL Serviço:	439,38

VALOR:	561,34
VALOR UNITÁRIO:	561,34

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentreterimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
324
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIX	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (24,52%):	137,64
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	137,64
VALOR COM BDI:	698,98
VALOR TOTAL:	18.827,34
VALOR TOTAL COM BDI:	23.443,79
TOTAL GERAL:	23.443,79

6.5. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	18,4800	31,3820
				TOTAL Mão de Obra:	31,3820

VALOR:	31,38
VALOR UNITÁRIO:	31,38
VALOR BDI (24,52%):	7,69
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	7,69
VALOR COM BDI:	39,07
VALOR TOTAL:	1.487,77
VALOR TOTAL COM BDI:	1.884,51
TOTAL GERAL:	1.884,51

6.6. C0716 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	151,9500	1,4891
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	203,2000	1,9914
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,4805

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	18,4800	0,3818
				TOTAL Mão de Obra:	0,3818

VALOR:	3,84
VALOR UNITÁRIO:	3,84
VALOR BDI (24,52%):	0,94
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	0,94
VALOR COM BDI:	4,78
VALOR TOTAL:	127,30
VALOR TOTAL COM BDI:	158,46
TOTAL GERAL:	158,46

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIX	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Rúbrica

6.7. C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03790000	151,9500	5,6222
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	5,6222

VALOR:	5,62
VALOR UNITÁRIO:	5,62
VALOR BDI (24,52%):	1,38
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,38
VALOR COM BDI:	7,00
VALOR TOTAL:	186,30
VALOR TOTAL COM BDI:	232,05
TOTAL GERAL:	232,05

7.1.1. C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	18,4800	64,6100
				TOTAL Mão de Obra:	64,6100

VALOR:	64,61
VALOR UNITÁRIO:	64,61
VALOR BDI (24,52%):	15,84
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	15,84
VALOR COM BDI:	80,45
VALOR TOTAL:	1.958,82
VALOR TOTAL COM BDI:	2.440,05
TOTAL GERAL:	2.440,05

7.1.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,8300	5,5545
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,2400	0,2248
				TOTAL Material:	5,7793

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,1000	1,5280
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	24,1600	1,9328
				TOTAL Mão de Obra:	3,4608

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIX	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	9,34
VALOR UNITÁRIO:	9,34
VALOR BDI (24,52%):	2,27
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,61
VALOR TOTAL:	8.696,72
VALOR TOTAL COM BDI:	11.032,57
TOTAL GERAL:	11.032,57

7.1.3. 92790 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043056 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	5,80	6,20
				TOTAL Material:	6,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	21,09	0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	25,83	2,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,72

VALOR:	8,92
VALOR UNITÁRIO:	8,92
VALOR BDI (24,52%):	2,19
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,19
VALOR COM BDI:	11,11
VALOR TOTAL:	1.081,75
VALOR TOTAL COM BDI:	1.322,42
TOTAL GERAL:	1.322,42

7.1.4. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,05600000	29,81	1,61
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	30,26	0,42
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,03

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	39,47	12,43

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIX	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00003592	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	5,23	0,04
00034491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	7,79	9,48
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	10,42	0,09
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	9,59	0,07
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	11,62	0,17
00034517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	2,73	1,97
					TOTAL Material:	24,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	21,00	15,35
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71800000	26,83	44,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	59,88

VALOR:	83,66
VALOR UNITÁRIO:	89,96
VALOR BDI (24,52%):	21,08
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	21,08
VALOR COM BDI:	106,04
VALOR TOTAL:	5.196,99
VALOR TOTAL COM BDI:	6.471,06
TOTAL GERAL:	6.471,06

7.1.5. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,10100000	0,53	0,58
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,34000000	1,36	0,46
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42000000	25,97	62,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,88200000	20,11	57,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	120,82

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,16000000	378,78	439,38

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Serviço:	439,38
VALOR:	561,34
VALOR UNITÁRIO:	561,34
VALOR BDI (24,52%):	137,54
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	137,54
VALOR COM BDI:	698,88
VALOR TOTAL:	8.173,11
VALOR TOTAL COM BDI:	10.177,15
TOTAL GERAL:	10.177,15

7.2.1. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,15	0,25
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,15	0,05
					TOTAL Material	0,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	21,09	0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	25,83	0,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,02	6,02
					TOTAL Serviço	6,02

VALOR:	7,06
VALOR UNITÁRIO:	7,06
VALOR BDI (24,52%):	1,73
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,73
VALOR COM BDI:	8,79
VALOR TOTAL:	25.013,09
VALOR TOTAL COM BDI:	31.142,35
TOTAL GERAL:	31.142,35

7.2.2. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,05000000	5,80	6,09
					TOTAL Material	6,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	21,09	0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	25,83	1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1,70

VALOR:	7,99
VALOR UNITÁRIO:	7,99
VALOR BDI (24,52%):	1,94
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,94
VALOR COM BDI:	9,94
VALOR TOTAL:	3.291,06
VALOR TOTAL COM BDI:	4.099,25
TOTAL GERAL:	4.099,25

7.2.3. 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19500000	19,82	3,86
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	7,63	5,98
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *8* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	20,72	8,14
					TOTAL Equipamento	18,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	5,23	0,02
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	11,62	0,22
					TOTAL Material	0,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12100000	21,00	2,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66100000	25,63	16,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	19,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	179,15	18,81
					TOTAL Serviço	18,81

VALOR:	56,53
VALOR UNITÁRIO:	56,53
VALOR BDI (24,52%):	13,86
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	13,86
VALOR COM BDI:	70,39
VALOR TOTAL:	11.752,82
VALOR TOTAL COM BDI:	14.633,38
TOTAL GERAL:	14.633,38

7.2.4. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,53	0,75
90588	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,38	1,43
					TOTAL Equipamento Custo Horário	2,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	381,75	421,07
					TOTAL Material	421,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45800000	25,63	63,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,97	63,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,11	148,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	275,23

VALOR:	698,48
VALOR UNITÁRIO:	698,48
VALOR BDI (24,52%):	171,27
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	171,27
VALOR COM BDI:	869,75
VALOR TOTAL:	28.030,00
VALOR TOTAL COM BDI:	34.903,07
TOTAL GERAL:	34.903,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

7.3.1. 92468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	7,63	3,61
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18000000	6,96	8,21
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18000000	22,98	27,25
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *8* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	20,72	7,37
					TOTAL Equipamento	46,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	5,23	0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20800000	7,79	1,62
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	11,62	0,38
					TOTAL Material	2,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23700000	21,00	4,97
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29100000	25,63	33,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	38,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16500000	134,25	22,15
					TOTAL Serviço	22,15

VALOR:	108,69
VALOR UNITÁRIO:	108,69
VALOR BDI (24,52%):	26,65
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	26,65
VALOR COM BDI:	135,34
VALOR TOTAL:	13.025,41
VALOR TOTAL COM BDI:	16.219,15
TOTAL GERAL:	16.219,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIXA	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	101023
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO	-	-	101004
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,67%	011005
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

7.3.2. 92782 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,15	0,25
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,15	0,08
					TOTAL Material:	0,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	21,09	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	25,83	1,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,04	7,04
					TOTAL Serviço:	7,04

VALOR:	8,51
VALOR UNITÁRIO:	8,51
VALOR BDI (24,52%):	2,09
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,09
VALOR COM BDI:	10,60
VALOR TOTAL:	19.571,38
VALOR TOTAL COM BDI:	24.377,99
TOTAL GERAL:	24.377,99

7.3.3. 92783 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,15	0,25
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,15	0,05
					TOTAL Material:	0,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	21,09	0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	25,83	0,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1327
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIXA	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	101023
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO	-	-	101004
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,67%	011005
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,02	6,02
					TOTAL Serviço:	6,02

VALOR:	7,06
VALOR UNITÁRIO:	7,06
VALOR BDI (24,52%):	1,73
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,73
VALOR COM BDI:	8,79
VALOR TOTAL:	1.235,71
VALOR TOTAL COM BDI:	1.538,91
TOTAL GERAL:	1.538,91

7.3.4. 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	5,80	6,20
					TOTAL Material:	6,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	21,09	0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	25,83	2,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,72

VALOR:	8,92
VALOR UNITÁRIO:	8,92
VALOR BDI (24,52%):	2,19
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,19
VALOR COM BDI:	11,11
VALOR TOTAL:	2.360,58
VALOR TOTAL COM BDI:	2.940,26
TOTAL GERAL:	2.940,26

7.3.5. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	5,80	6,20
					TOTAL Material:	6,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	21,09	0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIXA	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	101023
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO	-	-	101004
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,67%	011005
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	25,83	1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,70

VALOR:	7,98
VALOR UNITÁRIO:	7,98
VALOR BDI (24,52%):	1,94
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,94
VALOR COM BDI:	9,94
VALOR TOTAL:	1.723,94
VALOR TOTAL COM BDI:	2.146,79
TOTAL GERAL:	2.146,79

7.3.6. 103862 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90687	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	0,53	0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	1,38	1,29
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	381,75	421,07
					TOTAL Material:	421,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	25,63	30,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	25,97	92,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	20,11	169,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	292,28

VALOR:	714,77
VALOR UNITÁRIO:	714,77
VALOR BDI (24,52%):	175,26
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	175,26
VALOR COM BDI:	890,03
VALOR TOTAL:	28.919,59
VALOR TOTAL COM BDI:	36.010,61
TOTAL GERAL:	36.010,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MIXA	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	101023
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO	-	-	101004
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,67%	011005
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

7.4.1. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,05000000	34,82	34,82
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	11,62	0,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	12,97	24,25
					TOTAL Material:	59,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	25,63	12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	20,11	7,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	12,67	12,55
103874	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	454,97	20,01
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	14,28	13,82
					TOTAL Serviço:	46,38

VALOR:	125,86
VALOR UNITÁRIO:	125,86
VALOR BDI (24,52%):	30,86
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	30,86
VALOR COM BDI:	156,72
VALOR TOTAL:	153.234,56
VALOR TOTAL COM BDI:	190.806,60
TOTAL GERAL:	190.806,60

7.4.2. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	11,2400	0,1124
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 8 FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	18,2300	18,7169
					TOTAL Material:	18,8293

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 34,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025		
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	110,025
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO	-	-	120,024
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,67%	113,025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	19,1000	0,7640
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	24,1600	0,4832
					TOTAL Mão de Obra:	1,2472

VALOR:	18,08
VALOR UNITÁRIO:	18,08
VALOR BDI (34,52%):	4,43
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	4,43
VALOR COM BDI:	22,51
VALOR TOTAL:	22.012,40
VALOR TOTAL COM BDI:	27.405,93
TOTAL GERAL:	27.405,93

7.5.1.1. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002952	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00900000	5,23	0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,15	0,90
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	7,79	1,58
					TOTAL Material	2,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	25,97	13,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	20,11	5,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	365,85	11,70
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	7,67	6,05
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10400000	129,12	13,42
					TOTAL Serviço	31,17

VALOR:	51,74
VALOR UNITÁRIO:	51,74
VALOR BDI (34,52%):	12,85
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	12,85
VALOR COM BDI:	64,43
VALOR TOTAL:	9.825,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 34,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025		
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	110,025
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO	-	-	120,024
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,67%	113,025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	16,50000000	10,06	166,32
95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	36,30000000	7,53	273,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 34,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025		
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	110,025
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO	-	-	120,024
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,67%	113,025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	13,20000000	18,97	250,40
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	1,00000000	436,41	436,41
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	7,72000000	257,65	1.988,05
					TOTAL Serviço	3.115,51

VALOR:	3.115,51
VALOR UNITÁRIO:	3.115,51
VALOR BDI (34,52%):	783,92
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	783,92
VALOR COM BDI:	3.879,43
VALOR TOTAL:	7.995,31
VALOR TOTAL COM BDI:	9.582,19
TOTAL GERAL:	9.582,19

8.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	56,8300	0,8525
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,6500	1,4170
I0806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4900	1,0464
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,3800	9,5000
					TOTAL Material	12,3159

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,1800	24,1800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	18,4600	20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	44,8552

VALOR:	57,16
VALOR UNITÁRIO:	57,16
VALOR BDI (34,52%):	14,91
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	14,91
VALOR COM BDI:	71,16
VALOR TOTAL:	67.537,05
VALOR TOTAL COM BDI:	84.466,92
TOTAL GERAL:	84.466,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 34,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025		
DATA/HORA:	28/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	110,025
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO	-	-	120,024
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,67%	113,025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

8.2. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_09/2015	SINAPI	CHI	1,31000000	28,81	37,91
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_09/2015	SINAPI	CHP	0,08000000	30,26	2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário	40,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	34,45	18,27
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	2,54	2,46
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	SINAPI	M2	1,05000000	460,73	483,76
					TOTAL Material	504,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46000000	25,44	36,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70200000	20,11	14,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	49,85

VALOR:	594,96
VALOR UNITÁRIO:	594,96
VALOR BDI (34,52%):	145,88
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	145,88
VALOR COM BDI:	740,84
VALOR TOTAL:	15.267,18
VALOR TOTAL COM BDI:	18.535,67
TOTAL GERAL:	18.535,67

9.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,3500	15,2250
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,7400	23,5942
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,5800	1,3872
I1624	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,1700	4,0950
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,4800	15,8400
					TOTAL Material	60,1414

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1328
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MEO	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	101023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120024
SINAPI Composições Próprias	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%	011023
	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,1000	19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,1600	24,1600
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	24,1600	26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060
					TOTAL Mão de Obra	90,1420

VALOR:	150,29
VALOR UNITÁRIO:	150,29
VALOR BDI (24,52%):	36,85
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	36,85
VALOR COM BDI:	187,13
VALOR TOTAL:	82.052,86
VALOR TOTAL COM BDI:	102.172,96
TOTAL GERAL:	102.172,96

9.2. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	81,3100	0,2033
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,6500	0,2106
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,4800	0,1555
					TOTAL Material	0,5694

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,4600	5,9072
					TOTAL Mão de Obra	13,1552

VALOR:	13,72
VALOR UNITÁRIO:	13,72
VALOR BDI (24,52%):	3,36
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	3,36
VALOR COM BDI:	17,08
VALOR TOTAL:	2.086,81
VALOR TOTAL COM BDI:	2.597,67
TOTAL GERAL:	2.597,67

9.3. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01530000	24,74	0,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1329
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MEO	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	101023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120024
SINAPI Composições Próprias	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%	011023
	PROPRIA	0,00%	0,00%	

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	26,02	0,34
					TOTAL Equipamento Custo Horário	0,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	8,25	0,05
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	48,89	0,05
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	15,95	16,74
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,15800000	26,08	5,16
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	151,13	6,80
					TOTAL Material	28,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	20,11	4,16
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	25,41	2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	7,00

VALOR:	36,59
VALOR UNITÁRIO:	36,59
VALOR BDI (24,52%):	8,97
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	8,97
VALOR COM BDI:	45,56
VALOR TOTAL:	8.626,86
VALOR TOTAL COM BDI:	11.999,11
TOTAL GERAL:	11.999,11

9.4. C5219 ESTRUTURA TREILÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00500000	102,1584	0,5108
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	241,0400	0,1687
I0637	MÁQUINA PJJATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00030000	33,4057	0,0100
I0751	MÁQUINA PJJATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00010000	42,4400	0,0042
					TOTAL Equipamento Custo Horário	0,6937

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,00450000	13,8000	0,0621
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,51670000	4,6400	2,3975
I9530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00640000	5,7800	0,0370

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MEO	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	101023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120024
SINAPI Composições Próprias	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%	011023
	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I7480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,50MM - 74,48 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00160000	5,7800	0,0104
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,00160000	22,0800	0,0397
I13304	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G18) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,00130000	93,9900	0,1222
	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" (152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,58000000	8,0800	4,6820
	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,01510000	19,5800	0,2958
					TOTAL Material	7,5357

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00060000	19,1000	0,0153
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,00040000	24,1600	0,0097
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,23700000	24,1600	5,7259
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,00040000	24,1600	0,0097
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00040000	18,4600	0,0074
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,00600000	25,0000	0,1250
					TOTAL Mão de Obra	5,8930

VALOR:	14,11
VALOR UNITÁRIO:	14,11
VALOR BDI (24,52%):	3,46
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	3,46
VALOR COM BDI:	17,57
VALOR TOTAL:	6.351,18
VALOR TOTAL COM BDI:	7.908,61
TOTAL GERAL:	7.908,61

9.5. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,5600	4,6800
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2300	0,6900
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	32,0200	32,0200
					TOTAL Material	37,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	18,4600	5,5380
					TOTAL Mão de Obra	12,7860

VALOR:	50,18
VALOR UNITÁRIO:	50,18
VALOR BDI (24,52%):	12,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MEO	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	101023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120024
SINAPI Composições Próprias	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%	011023
	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	12,30
VALOR COM BDI:	62,48
VALOR TOTAL:	2.017,34
VALOR TOTAL COM BDI:	2.511,70
TOTAL GERAL:	2.511,70

9.6. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	24,74	0,45
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	26,02	0,34
					TOTAL Equipamento Custo Horário	0,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	28,74	30,17
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	9,25	0,12
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	48,89	0,11
00000147	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	26,08	2,11
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	151,13	13,60
					TOTAL Material	46,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	20,11	7,46
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	25,41	7,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	14,49

VALOR:	61,39
VALOR UNITÁRIO:	61,39
VALOR BDI (24,52%):	15,05
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	15,05
VALOR COM BDI:	76,44
VALOR TOTAL:	4.542,96
VALOR TOTAL COM BDI:	5.656,56
TOTAL GERAL:	5.656,56

9.7. C3446 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025		BDI : 24,52%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NOVA	MES REF.
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 10/2023
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	- 12/2024
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67% 01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025				
DATA/HORA:	28/02/2025 09H				

I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	11,5800	1,1580
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	5,8800	5,8800
					TOTAL Material:	7,0380

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I0496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	21,6300

VALOR:	28,67
VALOR UNITÁRIO:	28,67
VALOR BDI (24,52%):	7,03
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	7,03
VALOR COM BDI:	35,70
VALOR TOTAL:	4.380,71
VALOR TOTAL COM BDI:	5.429,97
TOTAL GERAL:	5.429,97

10.1.1. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	283,9100	283,9100
					TOTAL Material:	283,9100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2381	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	24,1600	60,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	18,4600	27,6900
					TOTAL Mão de Obra:	88,0900

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	901,4100	18,9296
					TOTAL Serviço:	18,9296

VALOR:	390,93
VALOR UNITÁRIO:	390,93
VALOR BDI (24,52%):	95,86
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	95,86
VALOR COM BDI:	486,79
VALOR TOTAL:	28.252,51
VALOR TOTAL COM BDI:	35.186,31
TOTAL GERAL:	35.186,31

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025		BDI : 24,52%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NOVA	MES REF.
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 10/2023
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	- 12/2024
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67% 01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025				
DATA/HORA:	28/02/2025 09H				

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	7,3600	11,0400
I9448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	225,1900	225,1900
					TOTAL Material:	236,2300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	21,6300

VALOR:	257,86
VALOR UNITÁRIO:	257,86
VALOR BDI (24,52%):	63,23
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	63,23
VALOR COM BDI:	321,09
VALOR TOTAL:	18.635,54
VALOR TOTAL COM BDI:	23.205,17
TOTAL GERAL:	23.205,17

10.1.3. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 8 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	215,30	448,53
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,14	3,41
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,18875000	17,24	20,14
					TOTAL Material:	472,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01041390	25,97	26,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50520690	20,11	10,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,39

VALOR:	508,47
VALOR UNITÁRIO:	508,47
VALOR BDI (24,52%):	124,68
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	124,68
VALOR COM BDI:	633,15
VALOR TOTAL:	4.332,16

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1330
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025		BDI : 24,52%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NOVA	MES REF.
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 10/2023
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	- 12/2024
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67% 01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025				
DATA/HORA:	28/02/2025 09H				

10.1.2. C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	7,3600	11,0400
I9448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	225,1900	225,1900
					TOTAL Material:	236,2300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	21,6300

VALOR:	257,86
VALOR UNITÁRIO:	257,86
VALOR BDI (24,52%):	63,23
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	63,23
VALOR COM BDI:	321,09
VALOR TOTAL:	18.635,54
VALOR TOTAL COM BDI:	23.205,17
TOTAL GERAL:	23.205,17

10.1.3. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 8 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	215,30	448,53
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,14	3,41
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,18875000	17,24	20,14
					TOTAL Material:	472,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01041390	25,97	26,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50520690	20,11	10,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,39

VALOR:	508,47
VALOR UNITÁRIO:	508,47
VALOR BDI (24,52%):	124,68
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	124,68
VALOR COM BDI:	633,15
VALOR TOTAL:	4.332,16

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025		BDI : 24,52%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NOVA	MES REF.
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 10/2023
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	- 12/2024
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67% 01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025				
DATA/HORA:	28/02/2025 09H				

VALOR TOTAL COM BDI:	5.394,44
TOTAL GERAL:	5.394,44

10.[illegible].4.557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM T[illegible] POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E A[illegible]M (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	429,0200	429,0200
					TOTAL Material:	429,0200

VALOR:	429,02
VALOR UNITÁRIO:	429,02
VALOR BDI (24,52%):	105,20
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	105,20
VALOR COM BDI:	534,22
VALOR TOTAL:	13.471,23
VALOR TOTAL COM BDI:	16.774,51
TOTAL GERAL:	16.774,51

10.1.5. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	56,8300	0,1648
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,4900	0,5616
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	378,5200	378,5200
					TOTAL Material:	379,2464

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2381	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	24,1600	36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600	46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	82,3900

VALOR:	461,64
VALOR UNITÁRIO:	461,64
VALOR BDI (24,52%):	113,19
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	113,19
VALOR COM BDI:	574,83
VALOR TOTAL:	35.584,75
VALOR TOTAL COM BDI:	44.284,90
TOTAL GERAL:	44.284,90

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025		BDI : 24,52%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	FONTE	VERSÃO	NOVA	MES REF.
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 10/2023
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	- 12/2024
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67% 01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025				
DATA/HORA:	28/02/2025 09H				

10.1.6. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	0,63	2,97
00036868	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	21,43	47,18
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	222,09	222,09
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	26,08	1,66
					TOTAL Material:	273,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	25,97	7,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	20,11	2,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,15

VALOR:	284,05
VALOR UNITÁRIO:	284,05
VALOR BDI (24,52%):	69,65
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	69,65
VALOR COM BDI:	353,70
VALOR TOTAL:	11.248,38
VALOR TOTAL COM BDI:	14.006,52
TOTAL GERAL:	14.006,52

10.2.1. C2973 TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO CAGECE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0466	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4" x 1/8" (L X E) (1,50KG/M)	SEINFRA	KG	5,32000000	5,9800	31,8136
I0533	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2,0 x 1,0M, ESP=1/16"	SEINFRA	UN	0,73610000	187,0200	137,6654

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,30000000	22,0600	6,6180
I2334	FERRO CHATO 2" x 1/8" (1,27KG/M)	SEINFRA	KG	0,80940000	6,2400	5,0507
I2336	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	KG	2,03300000	6,2400	12,6859
I2337	FERRO CHATO 3/4" x 3/16" (0,71KG/M)	SEINFRA	KG	0,42000000	6,2400	2,6208
I2368	PARAFUSO EM AÇO C/PORCA, CABEÇA SEXTAVADA 1/2 x 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1800	2,3600
					TOTAL Material:	198,8144

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	5,00000000	19,1000	95,5000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	10,00000000	24,1600	241,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,1600	14,4960
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,50000000	25,0000	12,5000
					TOTAL Mão de Obra:	364,0960

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2039	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	1,30000000	9,1500	11,9470
C2464	TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA	SEINFRA	M2	1,30000000	20,5600	26,7280
					TOTAL Serviço:	38,6750

VALOR:	601,59
VALOR UNITÁRIO:	601,59
VALOR BDI (24,52%):	147,51
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	147,51
VALOR COM BDI:	748,10
VALOR TOTAL:	601,59
VALOR TOTAL COM BDI:	748,10
TOTAL GERAL:	748,10

10.2.2. C0383 BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00330000	56,8300	0,1875
CHAPA AÇO INOX, N.300	SEINFRA	M2	0,30000000	693,6500	208,0950
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,50000000	0,4800	1,6800
I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVIDÓRIA)	SEINFRA	KG	1,75000000	2,7400	4,7950
I1672 SOLDA 60X60	SEINFRA	KG	0,45000000	100,0500	45,0225
				TOTAL Material:	259,7800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	24,1600	28,9920
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	18,4600	22,1520

I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	1,50000000	25,0000	37,5000
					TOTAL Mão de Obra:	89,6440

VALOR:	348,42
VALOR UNITÁRIO:	348,42
VALOR BDI (24,52%):	85,43
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	85,43
VALOR COM BDI:	433,85
VALOR TOTAL:	18.117,84
VALOR TOTAL COM BDI:	22.580,20
TOTAL GERAL:	22.580,20

10.2.3. C4843 INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2 (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9842 BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX	SEINFRA	CJ	1,00000000	858,7800	858,7800
				TOTAL Material:	858,7800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,1000	19,1000
I0456 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,1600	48,3200
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
				TOTAL Mão de Obra:	79,5000

VALOR:	938,28
VALOR UNITÁRIO:	938,28
VALOR BDI (24,52%):	230,07
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	230,07
VALOR COM BDI:	1.168,35
VALOR TOTAL:	1.876,56
VALOR TOTAL COM BDI:	2.336,70
TOTAL GERAL:	2.336,70

10.2.4. C2264 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1580 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	51,5700	51,5700
				TOTAL Material:	51,5700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,4600	4,6150

TOTAL Mão de Obra:	18,8950

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	547,2100	2,0520
				TOTAL Serviço:	2,0520

VALOR:	70,32
VALOR UNITÁRIO:	70,32
VALOR BDI (24,52%):	17,24
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	17,24
VALOR COM BDI:	87,56
VALOR TOTAL:	3.583,36
VALOR TOTAL COM BDI:	4.474,32
TOTAL GERAL:	4.474,32

10.3.1. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	301,7900	301,7900
I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X2" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	4,3300	17,3200
				TOTAL Material:	319,1100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,1600	48,3200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,4600	7,3840
				TOTAL Mão de Obra:	55,7040

VALOR:	374,80
VALOR UNITÁRIO:	374,80
VALOR BDI (24,52%):	91,90
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	91,90
VALOR COM BDI:	466,70
VALOR TOTAL:	3.373,20
VALOR TOTAL COM BDI:	4.200,30
TOTAL GERAL:	4.200,30

11.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	25,97	4,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	20,11	1,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2015	SINAPI	M3	0,00370000	404,83	1,49
				TOTAL Serviço:	1,49

VALOR:	7,11
VALOR UNITÁRIO:	7,11
VALOR BDI (24,52%):	1,74
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,74
VALOR COM BDI:	8,85
VALOR TOTAL:	16.480,98
VALOR TOTAL COM BDI:	20.514,36
TOTAL GERAL:	20.514,36

11.2. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	1,6500	6,6000
I9497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	28,9100	31,8010
				TOTAL Material:	38,4010

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	24,1600	17,3952
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,4600	13,2912
				TOTAL Mão de Obra:	30,6864

VALOR:	69,09
VALOR UNITÁRIO:	69,09
VALOR BDI (24,52%):	16,94
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	16,94
VALOR COM BDI:	86,03
VALOR TOTAL:	6.383,82
VALOR TOTAL COM BDI:	7.949,17
TOTAL GERAL:	7.949,17

11.3. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28710000	25,97	7,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	20,11	2,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	450,71	8,74
					TOTAL Serviço:	8,74

VALOR:	19,43
VALOR UNITÁRIO:	19,43
VALOR BDI (24,52%):	4,76
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	4,76
VALOR COM BDI:	24,19
VALOR TOTAL:	45.836,74
VALOR TOTAL COM BDI:	56.072,42
TOTAL GERAL:	56.072,42

11.4. C1871 PEITORIL DE MÁRMORE L= 25cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1608	PEITORIL DE MARMORE - 25CM	SEINFRA	M	1,00000000	81,2600	81,2600
					TOTAL Material	81,2600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	24,1600	2,8992
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	18,4600	1,1076
					TOTAL Mão de Obra:	4,0068

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00620000	547,2100	3,3927
					TOTAL Serviço:	3,3927

VALOR:	88,66
VALOR UNITÁRIO:	88,66
VALOR BDI (24,52%):	21,74
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	21,74
VALOR COM BDI:	110,40
VALOR TOTAL:	6.381,36
VALOR TOTAL COM BDI:	7.821,20
TOTAL GERAL:	7.821,20

11.5. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1332
Rúbrica

00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,66000000	0,73	5,00
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	4,27	0,94
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	24,19	26,12
					TOTAL Material	32,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	25,83	18,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	20,11	6,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	24,31

VALOR:	56,37
VALOR UNITÁRIO:	56,37
VALOR BDI (24,52%):	13,82
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	13,82
VALOR COM BDI:	70,19
VALOR TOTAL:	20.144,38
VALOR TOTAL COM BDI:	25.083,19
TOTAL GERAL:	25.083,19

12.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	12,3600	24,7200
					TOTAL Material:	24,7200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000	3,8200
					TOTAL Mão de Obra:	3,8200

VALOR:	28,54
VALOR UNITÁRIO:	28,54
VALOR BDI (24,52%):	7,00
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	7,00
VALOR COM BDI:	35,54
VALOR TOTAL:	9.175,61
VALOR TOTAL COM BDI:	11.426,11
TOTAL GERAL:	11.426,11

13.1. 105003 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

90985	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	5,22558340	9,00	47,03
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,96392160	28,59	27,27
	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	5,22558340	26,25	137,17
	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,96392160	28,89	27,85
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	239,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,19880000	79,36	15,85
00005088	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,03669600	9,41	0,34
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,48000000	3,95	29,54
					TOTAL Material:	45,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32519500	25,97	60,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,01100000	20,11	342,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	402,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,66502460	375,28	249,57
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	SINAPI	M2	0,48000000	109,03	52,33
					TOTAL Serviço:	301,90

VALOR:	989,12
VALOR UNITÁRIO:	989,12
VALOR BDI (24,52%):	242,53
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	242,53
VALOR COM BDI:	1.231,65
VALOR TOTAL:	989,12
VALOR TOTAL COM BDI:	1.231,65
TOTAL GERAL:	1.231,65

13.2. 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	0,73	6,66
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06160000	26,01	27,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	4,27	1,02
					TOTAL Material	35,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47390000	25,83	12,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	20,11	3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	15,47

VALOR:	50,76
VALOR UNITÁRIO:	50,76
VALOR BDI (24,52%):	12,45
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	12,45
VALOR COM BDI:	63,21
VALOR TOTAL:	7.259,19
VALOR TOTAL COM BDI:	9.039,66
TOTAL GERAL:	9.039,66

13.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	0,73	6,66
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	26,01	27,57
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	4,27	0,80
					TOTAL Material:	35,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	25,83	6,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	20,11	2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,18

VALOR:	44,21
VALOR UNITÁRIO:	44,21
VALOR BDI (24,52%):	10,84
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	10,84
VALOR COM BDI:	55,05
VALOR TOTAL:	15.520,36
VALOR TOTAL COM BDI:	19.325,85
TOTAL GERAL:	19.325,85

13.4. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,32%

FONTE	DESPESAS	MONA	MOEX	REF.
SEINFRA	030 1 COM DESONERAÇÃO	44,44%	47,48%	130823
SEINFRA NÃO HOMIS	030 1 COM DESONERAÇÃO	-	-	130824
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,56%	47,87%	91/2025
Complementar Próprio	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63020000	0,73	0,46
00001267	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,12250000	26,01	3,18
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06000000	4,27	0,26
					TOTAL Material	4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07860000	25,83	1,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	20,11	0,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	2,44

VALOR:	6,47
VALOR UNITÁRIO:	6,47
VALOR BDI (24,32%):	1,59
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	1,59
VALOR COM BDI:	8,06
VALOR TOTAL:	805,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.128,40
TOTAL GERAL:	1.128,40

13.5. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63020000	0,73	0,46
00001267	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,15000000	26,01	3,90
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06000000	4,27	0,38
					TOTAL Material	4,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07540000	25,83	1,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	20,11	0,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	2,55

VALOR:	7,30
VALOR UNITÁRIO:	7,30
VALOR BDI (24,32%):	1,79
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	1,79
VALOR COM BDI:	9,09
VALOR TOTAL:	1.908,81
VALOR TOTAL COM BDI:	2.401,57

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,32%

FONTE	DESPESAS	MONA	MOEX	REF.
SEINFRA	030 1 COM DESONERAÇÃO	44,44%	47,48%	130823
SEINFRA NÃO HOMIS	030 1 COM DESONERAÇÃO	-	-	130824
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,56%	47,87%	91/2025
Complementar Próprio	PROPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS — Rúbrica

TOTAL BDI:	2.401,57

14.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00800000	43,0800	0,0345
11588	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	41,4900	0,0124
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,9400	4,7040
					TOTAL Material	4,7509

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,1000	7,6400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	23,4800	9,3920
					TOTAL Mão de Obra	17,0320

VALOR:	21,79
VALOR UNITÁRIO:	21,79
VALOR BDI (24,32%):	5,34
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	5,34
VALOR COM BDI:	27,13
VALOR TOTAL:	3.724,38
VALOR TOTAL COM BDI:	4.637,52
TOTAL GERAL:	4.637,52

14.2. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	43,0800	0,0474
11588	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	41,4900	0,0207
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	5,8200	8,7300
					TOTAL Material	8,7981

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	19,1000	8,5950
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	23,4800	10,5660
					TOTAL Mão de Obra	19,1610

VALOR:	27,96
VALOR UNITÁRIO:	27,96
VALOR BDI (24,32%):	6,80
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	6,80
VALOR COM BDI:	34,82

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,32%

FONTE	DESPESAS	MONA	MOEX	REF.
SEINFRA	030 1 COM DESONERAÇÃO	44,44%	47,48%	130823
SEINFRA NÃO HOMIS	030 1 COM DESONERAÇÃO	-	-	130824
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,56%	47,87%	91/2025
Complementar Próprio	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR TOTAL:	836,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.044,60
TOTAL GERAL:	1.044,60

14.3. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	43,0800	0,0517
11588	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	41,4900	0,0207
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	8,4700	12,7050
					TOTAL Material	12,7774

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,4800	11,7400
					TOTAL Mão de Obra	21,2900

VALOR:	34,07
VALOR UNITÁRIO:	34,07
VALOR BDI (24,32%):	8,28
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	8,28
VALOR COM BDI:	42,42
VALOR TOTAL:	3.497,00
VALOR TOTAL COM BDI:	4.342,99
TOTAL GERAL:	4.342,99

14.4. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	0,2400	0,1128
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	22,5000	22,5000
					TOTAL Material	22,6128

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,1000	5,3480
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	23,4800	6,5744
					TOTAL Mão de Obra	11,9224

VALOR:	34,50
VALOR UNITÁRIO:	34,50
VALOR BDI (24,32%):	8,40
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	8,40

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,32%

FONTE	DESPESAS	MONA	MOEX	REF.
SEINFRA	030 1 COM DESONERAÇÃO	44,44%	47,48%	130823
SEINFRA NÃO HOMIS	030 1 COM DESONERAÇÃO	-	-	130824
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,56%	47,87%	91/2025
Complementar Próprio	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	43,07
VALOR TOTAL:	86,15
VALOR TOTAL COM BDI:	86,14
TOTAL GERAL:	86,14

14.5. C2188 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,2400	0,4512
11609	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	101,6800	101,6800
					TOTAL Material	102,1312

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	19,1000	18,1450
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	23,4800	22,3060
					TOTAL Mão de Obra	40,4510

VALOR:	142,58
VALOR UNITÁRIO:	142,58
VALOR BDI (24,32%):	34,66
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	34,66
VALOR COM BDI:	177,24
VALOR TOTAL:	1.425,80
VALOR TOTAL COM BDI:	1.770,48
TOTAL GERAL:	1.770,48

14.6. C2187 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2400	0,2880
11607	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	69,8200	69,8200
					TOTAL Material	70,1080

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,1000	11,6510
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	23,4800	14,3228
					TOTAL Mão de Obra	25,9738

VALOR:	96,18
VALOR UNITÁRIO:	96,18
VALOR BDI (24,32%):	23,38
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	23,38

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MOI	MOI
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	100,00%
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120,00%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,09%	47,67%	01/02/25
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	119,79
VALOR TOTAL:	1.442,79
VALOR TOTAL COM BDI:	1.796,40
TOTAL GERAL:	1.796,40

14.7. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,04000000	0,2400	0,0096
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	53,8700	53,8700
					TOTAL Material:	54,0796

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,1000	11,6510
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	23,4800	14,3228
					TOTAL Mão de Obra:	25,9738

VALOR:	80,07
VALOR UNITÁRIO:	80,07
VALOR BDI (24,52%):	19,63
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	19,63
VALOR COM BDI:	99,70
VALOR TOTAL:	498,50
VALOR TOTAL COM BDI:	498,50
TOTAL GERAL:	498,50

14.8. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	5,1600	13,3231
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	11,2400	0,4946
[illegible]	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	56,8300	9,1496
[illegible]	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	86,3400	5,2622
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	0,6500	4,9686
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	24,4500	4,8900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	0,4800	20,1163
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	8,6800	0,5121
I2582	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,3200	45,1584
					TOTAL Material:	103,8749

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	19,1000	4,2975

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 533
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MOI	MOI
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	100,00%
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120,00%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,09%	47,67%	01/02/25
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	119,79
VALOR TOTAL:	1.442,79
VALOR TOTAL COM BDI:	1.796,40
TOTAL GERAL:	1.796,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	19,1000	22,6335
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	24,1800	5,4380
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	24,1800	28,6299
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13800000	24,1800	99,9962
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	18,4600	151,2612
					TOTAL Mão de Obra:	312,3588

VALOR:	416,13
VALOR UNITÁRIO:	416,13
VALOR BDI (24,52%):	102,04
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	102,04
VALOR COM BDI:	518,17
VALOR TOTAL:	5.825,82
VALOR TOTAL COM BDI:	7.254,38
TOTAL GERAL:	7.254,38

14.9. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	16,15800000	2,24	36,19
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00270000	3,23	0,01
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05920000	7,79	0,46
00005059	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00620000	9,59	0,05
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07040000	2,73	0,19
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22080000	12,97	2,86
					TOTAL Material:	39,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,82500000	25,97	69,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08250000	20,11	41,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	110,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05230000	536,68	28,08
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01150000	377,50	4,34
94970	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02230000	352,26	7,85

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 533
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MOI	MOI
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	100,00%
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120,00%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,09%	47,67%	01/02/25
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	119,79
VALOR TOTAL:	1.442,79
VALOR TOTAL COM BDI:	1.796,40
TOTAL GERAL:	1.796,40

97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01320000	2.916,58	38,49
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	SINAPI	M2	0,36000000	5,53	2,07
					TOTAL Serviço:	40,51

VALOR:	230,21
VALOR UNITÁRIO:	230,21
VALOR BDI (24,52%):	56,45
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	56,45
VALOR COM BDI:	286,66
VALOR TOTAL:	690,63
VALOR TOTAL COM BDI:	859,98
TOTAL GERAL:	859,98

14.10. C4828 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9409	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	36,3000	36,3000
					TOTAL Material:	36,3000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,4800	11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	21,2900

VALOR:	57,59
VALOR UNITÁRIO:	57,59
VALOR BDI (24,52%):	14,12
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	14,12
VALOR COM BDI:	71,71
VALOR TOTAL:	861,08
VALOR TOTAL COM BDI:	860,52
TOTAL GERAL:	860,52

14.11. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02240000	1,33	0,02
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	16,84	17,43
					TOTAL Material:	17,45

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 533
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MOI	MOI
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	100,00%
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120,00%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,09%	47,67%	01/02/25
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	119,79
VALOR TOTAL:	1.442,79
VALOR TOTAL COM BDI:	1.796,40
TOTAL GERAL:	1.796,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	20,49	8,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	25,21	10,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,38

VALOR:	35,63
VALOR UNITÁRIO:	35,63
VALOR BDI (24,52%):	8,75
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	8,75
VALOR COM BDI:	44,62
VALOR TOTAL:	3.234,79
VALOR TOTAL COM BDI:	4.015,80
TOTAL GERAL:	4.015,80

14.12. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	57,1900	57,1900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2400	0,0672
					TOTAL Material:	57,2572

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,4800	11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	21,2900

VALOR:	78,55
VALOR UNITÁRIO:	78,55
VALOR BDI (24,52%):	19,26
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	19,26
VALOR COM BDI:	97,81
VALOR TOTAL:	235,65
VALOR TOTAL COM BDI:	293,43
TOTAL GERAL:	293,43

15.1.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,04	10,04
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	346,43	346,43

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 533
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1324
Fabrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 34,52%

FONTE	VERSÃO	NORM	MIN	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Serviço:	358,47
VALOR:	358,47
VALOR UNITÁRIO:	358,47
VALOR BDI (34,52%):	87,41
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	87,41
VALOR COM BDI:	445,88
VALOR TOTAL:	2.138,82
VALOR TOTAL COM BDI:	2.663,28
TOTAL GERAL:	2.663,28

15.1.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	28,53	28,53
				TOTAL Material	28,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	25,21	3,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	20,11	0,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,84

VALOR:	33,37
VALOR UNITÁRIO:	33,37
VALOR BDI (34,52%):	8,18
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	8,18
VALOR COM BDI:	41,55
VALOR TOTAL:	200,22
VALOR TOTAL COM BDI:	249,30
TOTAL GERAL:	249,30

15.1.3. 9[illegible]903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [illegible]00 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	127,44	127,44
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-6	SINAPI	UN	6,00000000	13,04	78,24
00037326 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08860000	89,55	7,79
				TOTAL Material	213,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 34,52%

FONTE	VERSÃO	NORM	MIN	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material	3,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	540,50	540,50
				TOTAL Serviço	540,50

VALOR:	544,33
VALOR UNITÁRIO:	544,33
VALOR BDI (34,52%):	133,94
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	133,94
VALOR COM BDI:	680,17
VALOR TOTAL:	1.088,46
VALOR TOTAL COM BDI:	1.360,34
TOTAL GERAL:	1.360,34

15.1.6. 86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,54	9,54
86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	515,95	515,95
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	38,85	38,85
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,06	7,06
				TOTAL Serviço	573,30

VALOR:	573,30
VALOR UNITÁRIO:	573,30
VALOR BDI (34,52%):	140,37
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	140,37
VALOR COM BDI:	713,67
VALOR TOTAL:	1.146,60
VALOR TOTAL COM BDI:	1.427,74
TOTAL GERAL:	1.427,74

15.1.7. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	67,18	67,18
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	31,69	16,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1335
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 34,52%

FONTE	VERSÃO	NORM	MIN	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46570000	25,21	36,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65170000	20,11	13,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	50,07

VALOR:	263,54
VALOR UNITÁRIO:	263,54
VALOR BDI (34,52%):	64,62
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	64,62
VALOR COM BDI:	328,16
VALOR TOTAL:	527,08
VALOR TOTAL COM BDI:	656,32
TOTAL GERAL:	656,32

15.1.4. C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,58000000	0,2400	0,1344
11316 JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,3500	30,3500
11524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	305,4100	305,4100
11579 PARAFUSO CROMADO PIFIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,3900	12,7800
				TOTAL Material	348,6744

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	19,1000	55,3900
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	23,4600	68,0620
				TOTAL Mão de Obra	123,4520

VALOR:	472,18
VALOR UNITÁRIO:	472,18
VALOR BDI (34,52%):	119,77
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	119,77
VALOR COM BDI:	587,93
VALOR TOTAL:	472,18
VALOR TOTAL COM BDI:	587,93
TOTAL GERAL:	587,93

15.1.5. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	5,64	5,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 34,52%

FONTE	VERSÃO	NORM	MIN	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,87%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material	63,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84550000	25,44	21,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26550000	20,11	5,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	26,86

VALOR:	110,74
VALOR UNITÁRIO:	110,74
VALOR BDI (34,52%):	27,15
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	27,15
VALOR COM BDI:	137,89
VALOR TOTAL:	885,92
VALOR TOTAL COM BDI:	1.103,12
TOTAL GERAL:	1.103,12

15.1.8. 00036521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	106,90	106,90
				TOTAL Material	106,90

VALOR:	106,90
VALOR UNITÁRIO:	106,90
VALOR BDI (34,52%):	36,91
VALOR BDI PADRÃO (34,52%):	36,91
VALOR COM BDI:	143,81
VALOR TOTAL:	213,80
VALOR TOTAL COM BDI:	287,62
TOTAL GERAL:	287,62

15.2.1. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,89	0,06
00013415 TORNEIRA DE MESABANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	50,32	50,32
				TOTAL Material	50,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP0002025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
MONO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	01/2025
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	25,21	2,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	20,11	0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,02

VALOR:	53,30
VALOR UNITÁRIO:	53,30
VALOR BDI (24,52%):	13,06
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	13,06
VALOR COM BDI:	66,40
VALOR TOTAL:	640,80
VALOR TOTAL COM BDI:	797,76
TOTAL GERAL:	797,76

15.2.2. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	34,9800	34,9800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2400	0,0672
					TOTAL Material	35,0472

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,4800	11,7400
					TOTAL Mão de Obra	21,2900

VALOR:	56,32
VALOR UNITÁRIO:	56,32
VALOR BDI (24,52%):	13,81
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	13,81
VALOR COM BDI:	70,13
VALOR TOTAL:	506,88
VALOR TOTAL COM BDI:	631,17
TOTAL GERAL:	631,17

15.2.3. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	202,35	202,35
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	13,04	78,24

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1336
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP0002025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
MONO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	01/2025
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	250,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	25,21	23,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29850000	20,11	6,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,91

VALOR:	310,50
VALOR UNITÁRIO:	310,50
VALOR BDI (24,52%):	76,13
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	76,13
VALOR COM BDI:	386,63
VALOR TOTAL:	1,242,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1,546,52
TOTAL GERAL:	1,546,52

15.2.4. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	170,88	170,88
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	13,04	78,24
					TOTAL Material	249,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	25,21	23,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29850000	20,11	6,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,91

VALOR:	279,03
VALOR UNITÁRIO:	279,03
VALOR BDI (24,52%):	68,42
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	68,42
VALOR COM BDI:	347,45
VALOR TOTAL:	558,06
VALOR TOTAL COM BDI:	694,90
TOTAL GERAL:	694,90

15.2.5. 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP0002025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
MONO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	01/2025
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,69	0,05
00008136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	148,51	148,51
					TOTAL Material	148,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	25,21	6,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08620000	20,11	1,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,62

VALOR:	157,21
VALOR UNITÁRIO:	157,21
VALOR BDI (24,52%):	38,55
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	38,55
VALOR COM BDI:	195,76
VALOR TOTAL:	2,986,99
VALOR TOTAL COM BDI:	3,719,44
TOTAL GERAL:	3,719,44

15.2.6. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,69	0,06
00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	87,15	87,15
					TOTAL Material	87,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11540000	25,21	2,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03070000	20,11	0,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,66

VALOR:	90,86
VALOR UNITÁRIO:	90,86
VALOR BDI (24,52%):	22,29
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	22,29
VALOR COM BDI:	113,14
VALOR TOTAL:	272,58
VALOR TOTAL COM BDI:	339,42
TOTAL GERAL:	339,42

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP0002025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
MONO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	01/2025
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

15.2.7. C0965 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	119,2800	119,2800
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	118,5200	118,5200
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	21,6900	21,6900
					TOTAL Material	259,4900

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	23,4800	35,2200
					TOTAL Mão de Obra	35,2200

VALOR:	294,71
VALOR UNITÁRIO:	294,71
VALOR BDI (24,52%):	72,26
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	72,26
VALOR COM BDI:	366,97
VALOR TOTAL:	2,652,39
VALOR TOTAL COM BDI:	3,302,73
TOTAL GERAL:	3,302,73

15.2.8. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,69	0,05
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	65,54	65,54
					TOTAL Material	65,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	25,21	3,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	20,11	0,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,80

VALOR:	70,39
VALOR UNITÁRIO:	70,39
VALOR BDI (24,52%):	17,26
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	17,26
VALOR COM BDI:	87,65
VALOR TOTAL:	985,46
VALOR TOTAL COM BDI:	1,227,10

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL GERAL:	1.227,10

15.2.9. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,69	0,08
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	6,80	6,80
					TOTAL Material:	6,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	25,21	2,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	20,11	0,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,66

VALOR:	9,54
VALOR UNITÁRIO:	9,54
VALOR BDI (24,52%):	2,34
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,34
VALOR COM BDI:	11,88
VALOR TOTAL:	19,08
VALOR TOTAL COM BDI:	23,76
TOTAL GERAL:	23,76

15.2.10. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	81,3100	0,6505
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	232,9500	232,9500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,4800	1,5360
					TOTAL Material:	233,1365

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	24,1600	28,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,4600	36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	65,9120

VALOR:	301,05
VALOR UNITÁRIO:	301,05
VALOR BDI (24,52%):	73,82
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	73,82

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1337
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	374,87
VALOR TOTAL:	5.427,93
VALOR TOTAL COM BDI:	6.758,91
TOTAL GERAL:	6.758,91

15.2.11. 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	2,69	0,12
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	50,72	50,72
					TOTAL Material:	50,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	25,21	4,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	20,11	1,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,48

VALOR:	56,32
VALOR UNITÁRIO:	56,32
VALOR BDI (24,52%):	13,81
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	13,81
VALOR COM BDI:	70,13
VALOR TOTAL:	1.464,32
VALOR TOTAL COM BDI:	1.823,38
TOTAL GERAL:	1.823,38

15.2.12. C4924 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9405	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	23,3900	23,3900
					TOTAL Material:	23,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,4800	11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	21,2900

VALOR:	44,68
VALOR UNITÁRIO:	44,68
VALOR BDI (24,52%):	10,96
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	10,96

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	55,64
VALOR TOTAL:	536,16
VALOR TOTAL COM BDI:	667,68
TOTAL GERAL:	667,68

15.[illegible]. C3020 PIA DE AÇO INOX [4,20X0,60]m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0189	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,30000000	5,1600	11,8680
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06500000	81,3100	5,2852
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	33,00000000	0,4800	15,8400
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	2,26000000	6,1900	13,9894
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	68,3400	6,1506
I2482	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 4,20x0,60	SEINFRA	UN	1,00000000	1.111,9100	1.111,9100
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	142,3700	284,7400
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	2,00000000	32,2900	64,5800
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	38,2200	76,4400
					TOTAL Material:	1.590,8032

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	19,1000	76,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	23,4800	93,9200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	24,1600	120,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	18,4600	92,3000
					TOTAL Mão de Obra:	383,4200

VALOR:	1.974,22
VALOR UNITÁRIO:	1.974,22
VALOR BDI (24,52%):	484,08
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	484,08
VALOR COM BDI:	2.458,30
VALOR TOTAL:	5.922,66
VALOR TOTAL COM BDI:	7.374,90
TOTAL GERAL:	7.374,90

15.3.1. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	36,8900	36,8900
					TOTAL Material:	36,8900

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	01/2025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	12,0800

VALOR:	48,97
VALOR UNITÁRIO:	48,97
VALOR BDI (24,52%):	12,01
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	12,01
VALOR COM BDI:	60,98
VALOR TOTAL:	685,58
VALOR TOTAL COM BDI:	853,72
TOTAL GERAL:	853,72

15.3.2. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,0800	15,0800
					TOTAL Material:	15,0800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	12,0800

VALOR:	27,16
VALOR UNITÁRIO:	27,16
VALOR BDI (24,52%):	6,66
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	6,66
VALOR COM BDI:	33,82
VALOR TOTAL:	217,28
VALOR TOTAL COM BDI:	270,56
TOTAL GERAL:	270,56

15.3.3. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	32,50	32,50
					TOTAL Material:	32,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31520000	25,21	7,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	20,11	2,00

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,32%

FONTE	VERSÃO	DESON.	NORD.	SINT.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	150523
SEINFRA NOVO	250410 COM DESONERAÇÃO	-	-	121004
SINAPI	250410 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,87%	013025
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	8,97
VALOR:	42,47
VALOR UNITÁRIO:	42,47
VALOR BDI (24,32%):	10,41
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	10,41
VALOR COM BDI:	52,88
VALOR TOTAL:	594,58
VALOR TOTAL COM BDI:	740,32
TOTAL GERAL:	740,32

10.1. 95067 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,0 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,18020000	61,39	11,06
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,09250000	129,61	11,98
				TOTAL Equipamento Custo Horário		23,04

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02240000	5,23	0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,46840000	7,79	3,65
00000009	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,06150000	9,59	0,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,58080000	2,75	1,59
00008103	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,52150000	12,97	23,52
[illegible]	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	1,868,59190000	0,39	743,57
				TOTAL Material		775,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	41,41920000	25,97	1,075,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,54300000	20,11	654,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,730,10

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,58000000	420,75	664,79

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.035/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,32%

FONTE	VERSÃO	DESON.	NORD.	SINT.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	150523
SEINFRA NOVO	250410 COM DESONERAÇÃO	-	-	121004
SINAPI	250410 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,87%	013025
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material	1,944,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	64,89600000	25,97	1,685,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,99970000	20,11	1,025,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,710,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	2,11600000	536,68	1,137,35
89995	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	6,66360000	8,07	53,77
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	2,16000000	61,58	133,01
89995	DRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,21600000	802,33	173,30
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 50 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,53200000	2,088,51	1,398,38
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,70000000	151,11	105,23
				TOTAL Serviço		2,710,03

VALOR:	7,485,57
VALOR UNITÁRIO:	7,485,57
VALOR BDI (24,32%):	1,820,54
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	1,820,54
VALOR COM BDI:	9,321,41
VALOR TOTAL:	7,485,57
VALOR TOTAL COM BDI:	9,321,41
TOTAL GERAL:	9,321,41

10.3. C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	43,0800	0,2154
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03750000	41,4900	0,3112
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	4,7000	4,7470
				TOTAL Material		5,2736

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	19,1000	4,5840
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	23,4800	5,6352
				TOTAL Mão de Obra		10,2192

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.035/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1238
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,32%

FONTE	VERSÃO	DESON.	NORD.	SINT.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	150523
SEINFRA NOVO	250410 COM DESONERAÇÃO	-	-	121004
SINAPI	250410 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,87%	013025
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11920000	377,50	45,11
89995	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	4,93600000	8,07	39,83
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	25,08040000	12,67	320,37
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,66740000	352,28	340,77
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,60000000	61,58	98,52
89995	DRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,16000000	802,33	128,37
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 50 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,31500000	2,088,51	657,76
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,40800000	166,08	68,40
				TOTAL Serviço		2,346,28

VALOR:	4,886,06
VALOR UNITÁRIO:	4,886,06
VALOR BDI (24,32%):	1,188,06
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	1,188,06
VALOR COM BDI:	6,084,12
VALOR TOTAL:	4,886,06
VALOR TOTAL COM BDI:	6,084,12
TOTAL GERAL:	6,084,12

10.2. 98080 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,02060000	61,39	62,65
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,53030000	129,61	68,70
				TOTAL Equipamento Custo Horário		131,35

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,70520000	91,11	155,39
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	4,588,39490000	0,39	1,790,47

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.035/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 99-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,32%

FONTE	VERSÃO	DESON.	NORD.	SINT.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	150523
SEINFRA NOVO	250410 COM DESONERAÇÃO	-	-	121004
SINAPI	250410 COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,87%	013025
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	15,49
VALOR UNITÁRIO:	15,49
VALOR BDI (24,32%):	3,89
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	3,89
VALOR COM BDI:	19,29
VALOR TOTAL:	464,70
VALOR TOTAL COM BDI:	578,70
TOTAL GERAL:	578,70

10.4. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	43,0800	0,3231
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	41,4900	0,4564
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	7,3100	7,3831
				TOTAL Material		8,1626

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	23,4800	7,0440
				TOTAL Mão de Obra		12,7740

VALOR:	20,94
VALOR UNITÁRIO:	20,94
VALOR BDI (24,32%):	5,13
VALOR BDI PADRÃO (24,32%):	5,13
VALOR COM BDI:	26,07
VALOR TOTAL:	628,20
VALOR TOTAL COM BDI:	782,10
TOTAL GERAL:	782,10

10.5. C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	UN	0,33000000	1,7700	0,5841
I1361	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01500000	29,2500	0,4388
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,1900	10,2919
				TOTAL Material		11,3148

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	19,1000	9,1680
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	23,4800	11,2704

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.035/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025		
DATA/HORA:	26/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MRA	REF.
SEINFRA	026 I COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	100023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,38%	47,87%	010025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	20,4384
VALOR:	31,75
VALOR UNITÁRIO:	31,75
VALOR BDI (24,52%):	7,79
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	7,79
VALOR COM BDI:	39,54
VALOR TOTAL:	952,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.186,20
TOTAL GERAL:	1.186,20

16.8. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	2,3100	0,7623
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	29,2500	0,6728
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,7600	10,8676
					TOTAL Material:	12,3027

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	19,1000	9,9320
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	23,4800	12,2096
					TOTAL Mão de Obra:	22,1416

VALOR:	34,44
VALOR UNITÁRIO:	34,44
VALOR BDI (24,52%):	8,44
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	8,44
VALOR COM BDI:	42,88
VALOR TOTAL:	2.927,40
VALOR TOTAL COM BDI:	3.644,80
TOTAL GERAL:	3.644,80

16.7. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	43,0800	0,4308
I1263	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5000	1,5000
I1588	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	41,4900	0,6224
					TOTAL Material:	2,6532

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
339
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025		
DATA/HORA:	26/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MRA	REF.
SEINFRA	026 I COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	100023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,38%	47,87%	010025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I0042	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,1000	5,3480
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	23,4800	6,5744
					TOTAL Mão de Obra:	11,9224

VALOR:	14,58
VALOR UNITÁRIO:	14,58
VALOR BDI (24,52%):	3,58
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	3,58
VALOR COM BDI:	18,16
VALOR TOTAL:	145,80
VALOR TOTAL COM BDI:	181,60
TOTAL GERAL:	181,60

16.8. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	43,0800	0,6462
I1264	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2100	2,2100
I1588	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	41,4900	0,9128
					TOTAL Material:	3,7690

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,1000	5,3480
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	23,4800	6,5744
					TOTAL Mão de Obra:	11,9224

VALOR:	15,69
VALOR UNITÁRIO:	15,69
VALOR BDI (24,52%):	3,85
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	3,85
VALOR COM BDI:	19,54
VALOR TOTAL:	156,90
VALOR TOTAL COM BDI:	195,40
TOTAL GERAL:	195,40

16.9. C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	43,0800	2,4771
I1588	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	41,4900	3,7756
I2006	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	12,2700	12,2700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025		
DATA/HORA:	26/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MRA	REF.
SEINFRA	026 I COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	100023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,38%	47,87%	010025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	19,1000	2,2920
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	24,1500	2,8980
					TOTAL Mão de Obra:	5,1900

VALOR:	7,62
VALOR UNITÁRIO:	7,62
VALOR BDI (24,52%):	1,87
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,87
VALOR COM BDI:	9,49
VALOR TOTAL:	2.878,25
VALOR TOTAL COM BDI:	3.582,10
TOTAL GERAL:	3.582,10

17.3. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,8300	2,8866
					TOTAL Material:	2,8866

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	19,1000	2,4830
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	24,1500	3,1395
					TOTAL Mão de Obra:	5,6225

VALOR:	8,51
VALOR UNITÁRIO:	8,51
VALOR BDI (24,52%):	2,09
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,09
VALOR COM BDI:	10,60
VALOR TOTAL:	1.721,44
VALOR TOTAL COM BDI:	2.156,60
TOTAL GERAL:	2.156,60

17.4. 91859 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	2,46	2,50
					TOTAL Material:	2,50

Mão de Obra não Diverge Complementar		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	21,46	2,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.	DATA : 27/02/2025	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025		
DATA/HORA:	26/02/2025 09H		

FONTE	VERSÃO	HORA	MRA	REF.
SEINFRA	026 I COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	100023
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120024
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,38%	47,87%	010025
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

					TOTAL Material:	18,5227

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	19,1000	9,1680
[illegible]	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	23,4800	10,5008
					TOTAL Mão de Obra:	19,6688

VALOR:	38,11
VALOR UNITÁRIO:	38,11
VALOR BDI (24,52%):	9,34
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	9,34
VALOR COM BDI:	47,45
VALOR TOTAL:	381,10
VALOR TOTAL COM BDI:	474,50
TOTAL GERAL:	474,50

17.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,4300	1,4586
					TOTAL Material:	1,4586

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	19,1000	2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	24,1500	2,6565
					TOTAL Mão de Obra:	4,7575

VALOR:	6,22
VALOR UNITÁRIO:	6,22
VALOR BDI (24,52%):	1,53
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	1,53
VALOR COM BDI:	7,75
VALOR TOTAL:	12.244,28
VALOR TOTAL COM BDI:	15.258,11
TOTAL GERAL:	15.258,11

17.2. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,3800	2,4276
					TOTAL Material:	2,4276

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	NOVA	MAX	REF.
SEINFRA	026 I COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	150320
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120924
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	88,09%	47,87%	010325
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	26,28	3,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,39

VALOR:	8,89
VALOR UNITÁRIO:	8,89
VALOR BDI (24,52%):	2,18
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,18
VALOR COM BDI:	11,07
VALOR TOTAL:	4.153,01
VALOR TOTAL COM BDI:	5.299,76
TOTAL GERAL:	5.299,76

17.5. 91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	4,74	4,82
					TOTAL Material:	4,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	21,46	3,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	26,28	3,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,10

VALOR:	11,92
VALOR UNITÁRIO:	11,92
VALOR BDI (24,52%):	2,92
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,92
VALOR COM BDI:	14,84
VALOR TOTAL:	854,58
VALOR TOTAL COM BDI:	1.076,35
TOTAL GERAL:	1.076,35

17.[illegible]60 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,01700000	2,95	3,00
					TOTAL Material:	3,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	NOVA	MAX	REF.
SEINFRA	026 I COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	150320
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120924
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	88,09%	47,87%	010325
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	21,46	3,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	26,28	4,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,63

VALOR:	10,92
VALOR UNITÁRIO:	10,92
VALOR BDI (24,52%):	2,68
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	2,68
VALOR COM BDI:	13,60
VALOR TOTAL:	804,31
VALOR TOTAL COM BDI:	752,62
TOTAL GERAL:	752,62

17.7. C4800 LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9115	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,2800	46,2800
					TOTAL Material:	46,2800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,1000	28,6500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,1500	36,2250
					TOTAL Mão de Obra:	64,8750

VALOR:	111,16
VALOR UNITÁRIO:	111,16
VALOR BDI (24,52%):	27,26
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	27,26
VALOR COM BDI:	138,42
VALOR TOTAL:	6.983,52
VALOR TOTAL COM BDI:	9.966,24
TOTAL GERAL:	9.966,24

17.8. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6500	2,6500
I1360	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,6200	10,6200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	NOVA	MAX	REF.
SEINFRA	026 I COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	150320
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120924
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	88,09%	47,87%	010325
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	13,2700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	15,2800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	24,1500	19,3200
					TOTAL Mão de Obra:	34,6000

VALOR:	47,87
VALOR UNITÁRIO:	47,87
VALOR BDI (24,52%):	11,74
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	11,74
VALOR COM BDI:	59,61
VALOR TOTAL:	238,36
VALOR TOTAL COM BDI:	298,05
TOTAL GERAL:	298,05

17.9. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	25,6000	25,6000
					TOTAL Material:	25,6000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,1000	22,9200
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,1500	28,9800
					TOTAL Mão de Obra:	51,9000

VALOR:	77,50
VALOR UNITÁRIO:	77,50
VALOR BDI (24,52%):	19,00
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	19,00
VALOR COM BDI:	96,50
VALOR TOTAL:	852,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.061,50
TOTAL GERAL:	1.061,50

17.10. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	12,4400	12,4400
					TOTAL Material:	12,4400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 05-CP002/2025
DATA/HORA:	28/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	NOVA	MAX	REF.
SEINFRA	026 I COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	150320
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	120924
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	88,09%	47,87%	010325
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	19,1000	7,0670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	24,1500	8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	16,0025

VALOR:	28,44
VALOR UNITÁRIO:	28,44
VALOR BDI (24,52%):	6,97
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	6,97
VALOR COM BDI:	35,41
VALOR TOTAL:	910,08
VALOR TOTAL COM BDI:	1.133,12
TOTAL GERAL:	1.133,12

17.11. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1256	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,7400	5,7400
					TOTAL Material:	5,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,1000	4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	24,1500	5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	9,0825

VALOR:	14,82
VALOR UNITÁRIO:	14,82
VALOR BDI (24,52%):	3,63
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	3,63
VALOR COM BDI:	18,45
VALOR TOTAL:	29,64
VALOR TOTAL COM BDI:	36,90
TOTAL GERAL:	36,90

17.12. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7500	17,7500
					TOTAL Material:	17,7500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	19,1000	10,1230

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1340
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	120523
SEINFRA NOVO	202412 COM DESONERAÇÃO	-	-	120524
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	010325
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	24,1500	12,7995
					TOTAL Mão de Obra	22,9225

VALOR:	40,67
VALOR UNITÁRIO:	40,67
VALOR BDI (24,52%):	9,97
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	9,97
VALOR COM BDI:	50,64
VALOR TOTAL:	40,67
VALOR TOTAL COM BDI:	50,64
TOTAL GERAL:	50,64

17.13. C4702 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5700	2,5700
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,8800	0,8800
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	3,8000	7,6000
					TOTAL Material	10,8500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	19,1000	5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	24,1500	7,0035
					TOTAL Mão de Obra	12,5425

VALOR:	23,39
VALOR UNITÁRIO:	23,39
VALOR BDI (24,52%):	5,74
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	5,74
VALOR COM BDI:	29,13
VALOR TOTAL:	912,21
VALOR TOTAL COM BDI:	1.136,07
TOTAL GERAL:	1.136,07

17.14. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	7,3000	7,3000
					TOTAL Material	7,3000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28000000	19,1000	5,5390

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	120523
SEINFRA NOVO	202412 COM DESONERAÇÃO	-	-	120524
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	010325
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	24,1500	5,0715
					TOTAL Mão de Obra	5,0715

VALOR:	19,84
VALOR UNITÁRIO:	19,84
VALOR BDI (24,52%):	4,86
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	4,86
VALOR COM BDI:	24,70
VALOR TOTAL:	297,60
VALOR TOTAL COM BDI:	370,50
TOTAL GERAL:	370,50

17.15. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,3800	6,3800
					TOTAL Material	6,3800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,1000	4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	24,1500	5,0715
					TOTAL Mão de Obra	9,0825

VALOR:	15,44
VALOR UNITÁRIO:	15,44
VALOR BDI (24,52%):	3,79
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	3,79
VALOR COM BDI:	19,23
VALOR TOTAL:	339,60
VALOR TOTAL COM BDI:	423,06
TOTAL GERAL:	423,06

17.16. C0630 CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	11,8200	12,0564
					TOTAL Material	12,0564

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	19,1000	3,2470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	24,1500	4,1055
					TOTAL Mão de Obra	7,3525

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	120523
SEINFRA NOVO	202412 COM DESONERAÇÃO	-	-	120524
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	010325
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	24,1500	12,7995
					TOTAL Mão de Obra	22,9225

VALOR:	19,41
VALOR UNITÁRIO:	19,41
VALOR BDI (24,52%):	4,76
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	4,76
VALOR COM BDI:	24,17
VALOR TOTAL:	1.455,75
VALOR TOTAL COM BDI:	1.812,75
TOTAL GERAL:	1.812,75

17.17. C1190 ELETRODUTO PVC RGSC, D= 60mm (2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,00000000	11,6100	11,6100
					TOTAL Material	11,6100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	24,1500	12,0750
					TOTAL Mão de Obra	21,6250

VALOR:	33,24
VALOR UNITÁRIO:	33,24
VALOR BDI (24,52%):	8,15
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	8,15
VALOR COM BDI:	41,39
VALOR TOTAL:	498,60
VALOR TOTAL COM BDI:	620,85
TOTAL GERAL:	620,85

17.18. C4788 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	23,7400	71,2200
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,7900	44,7900
I0641	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9200	1,9200
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	36,2300	36,2300
					TOTAL Material	154,1600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	19,1000	66,8500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,1500	36,2250

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
LOCAL:	RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 89-CP002/2025
DATA/HORA:	26/02/2025 09H

DATA : 27/02/2025 — BDI : 24,52%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	120523
SEINFRA NOVO	202412 COM DESONERAÇÃO	-	-	120524
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	010325
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra	103,0750

VALOR:	257,24
VALOR UNITÁRIO:	257,24
VALOR BDI (24,52%):	63,08
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	63,08
VALOR COM BDI:	320,32
VALOR TOTAL:	771,72
VALOR TOTAL COM BDI:	960,96
TOTAL GERAL:	960,96

17.19. CPROP 05 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, BAÍDA SUBTERRÂNEA (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I5472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00000000	5,61	22,44
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	55,66	55,66
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	15,00000000	6,34	95,10
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	3,85	19,25
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	71,32	71,32
I1066	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	7,11	85,32
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	36,23	36,23
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	2,40	12,00
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	186,23	186,23
					TOTAL Material	582,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	19,10	76,40
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	24,15	96,60
					TOTAL Mão de Obra	173,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	389,97	389,97
					TOTAL Serviço	389,97

VALOR:	1.145,52
VALOR UNITÁRIO:	1.145,52
VALOR BDI (24,52%):	280,88
VALOR BDI PADRÃO (24,52%):	280,88
VALOR COM BDI:	1.426,40
VALOR TOTAL:	1.145,52
VALOR TOTAL COM BDI:	1.426,40
TOTAL GERAL:	1.426,40

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua Luiz de Araujo Farias nº 833
Bairro: Itamaraty - Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
Inscrição 42432876
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com