

PROPOSTA INICIAL

19



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

REF: CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

PRESADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SI-CP002/2025, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.715.418,62 (UM MILHÃO SETECENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

LOTE	OBRA	Vr. TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	R\$ 1.715.418,62

VALOR TOTAL DE: R\$ 1.715.418,62 (UM MILHÃO SETECENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS**, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que na elaboração da composição de preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, bdi, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

Declaramos que na elaboração da proposta de preço, o licitante observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da planilha de orçamento incluíram todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Declara, que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Declara: i – para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

- A) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- B) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou emissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;



C) **“prática colusiva”**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

D) **“prática coercitiva”**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

E) **“prática obstrutiva”** (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

li – na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

lii – considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

		RESUMO DO ORÇAMENTO			
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE		DATA : 21/03/2025
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE		BDI : 24,52%
		LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE		
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		
			FONTE:	VERSÃO:	HORA:
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	-
			Composições Próprias	PROPRIA	85,06%
					47,67%
					0,00%
					0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 64.692,30	3,77%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 19.415,55	1,13%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.695,12	1,44%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.749,63	0,98%
5	CONTENÇÃO	R\$ 20.954,99	1,22%
6	FUNDAÇÃO	R\$ 45.839,29	2,67%
7	ESTRUTURA	R\$ 467.383,63	27,25%
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 102.479,07	5,97%
9	COBERTURA	R\$ 139.493,31	8,13%
10	ESQUADRIAS	R\$ 186.181,51	10,85%
11	REVESTIMENTO	R\$ 119.237,64	6,95%
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 12.342,39	0,72%
13	PISOS	R\$ 35.235,11	2,05%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 27.366,11	1,60%
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 42.078,02	2,45%
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 22.779,31	1,33%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 66.503,68	3,88%
18	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 107.718,00	6,28%
19	PINTURA	R\$ 110.868,46	6,46%
20	CISTERNA	R\$ 12.004,10	0,70%
21	PISO EXTERNO	R\$ 39.657,65	2,31%
22	FORROS	R\$ 26.413,37	1,54%
23	EXTINTORES	R\$ 3.060,28	0,18%
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.270,10	0,13%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 337.811,98 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.377.606,64
 VALOR TOTAL: R\$ 1.715.418,62

Um Milhão Setecentos e Quinze Mil Quatrocentos e Dezoito reais e Sessenta e Dois centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	DATA :	21/03/2025	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	DIAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COM-16787865	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	1,00	R\$ 51.953,34	R\$ 64.692,30	R\$ 51.953,34	R\$ 64.692,30
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								
2.1	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.778,60	R\$ 3.459,91	R\$ 2.778,60	R\$ 3.459,91
2.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.257,74	R\$ 1.586,14	R\$ 1.257,74	R\$ 1.586,14
2.3	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 9.378,42	R\$ 11.678,01	R\$ 9.378,42	R\$ 11.678,01
2.4	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.177,55	R\$ 2.711,49	R\$ 2.177,55	R\$ 2.711,49
3	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1	RASPAGEM E LIMPEZA TERRENO								
3.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	1.500,00	R\$ 0,55	R\$ 0,68	R\$ 825,00	R\$ 1.020,00
3.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	750,00	R\$ 3,89	R\$ 4,84	R\$ 2.917,50	R\$ 3.630,00
3.1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	750,00	R\$ 5,73	R\$ 7,13	R\$ 4.297,50	R\$ 5.347,50
3.1.4	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 346,31	R\$ 406,35	R\$ 3.915,96	R\$ 4.876,20
3.1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	SEINFRA	M	148,00	R\$ 54,02	R\$ 67,27	R\$ 7.886,92	R\$ 9.821,42
4	MOVIMENTO DE TERRA								
4.1	ATERRO								
4.1.1	C3279	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	198,00	R\$ 5,15	R\$ 6,40	R\$ 13.448,55	R\$ 16.749,63
4.1.2	C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	198,00	R\$ 8,87	R\$ 10,82	R\$ 1.017,72	R\$ 1.267,20
4.1.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	405,02	R\$ 4,43	R\$ 5,52	R\$ 1.794,24	R\$ 2.235,71
4.1.4	101238	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 m³ / 11HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 m³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 05/2020	SINAPI	M3	405,02	R\$ 23,19	R\$ 28,88	R\$ 9.392,41	R\$ 11.696,98
4.1.5	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	405,02	R\$ 1,18	R\$ 1,47	R\$ 477,92	R\$ 595,38
5	CONTENÇÃO								
5.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	78,42	R\$ 94,42	R\$ 117,57	R\$ 7.404,42	R\$ 9.219,84
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,02	R\$ 6,50	R\$ 8,09	R\$ 338,13	R\$ 420,84
5.3	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	52,02	R\$ 40,32	R\$ 50,21	R\$ 2.097,45	R\$ 2.611,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	DATA :	21/03/2025	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	FONTE	VERSÃO	MÓDULO	REVIS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Compartilhadas	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
							SEM BDI	COM BDI	COM BDI
5.4	102688	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF. 07/2021	SINAPI	M	53,00	R\$ 36,56	R\$ 45,52	R\$ 1.937,68	R\$ 2.412,56
5.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/EGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,20	R\$ 35,60	R\$ 44,33	R\$ 113,92	R\$ 141,86
5.6	I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 12,74	R\$ 15,86	R\$ 101,92	R\$ 126,88
5.7	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	156,84	R\$ 30,83	R\$ 38,39	R\$ 4.835,38	R\$ 6.021,09
6	FUNDAÇÃO							R\$ 36.816,01	R\$ 45.839,29
6.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	81,84	R\$ 60,09	R\$ 74,82	R\$ 4.917,77	R\$ 6.123,27
6.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	54,56	R\$ 33,10	R\$ 41,22	R\$ 1.805,94	R\$ 2.248,96
6.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	905,26	R\$ 9,60	R\$ 11,95	R\$ 8.690,50	R\$ 10.817,86
6.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	SINAPI	M3	33,54	R\$ 587,05	R\$ 730,99	R\$ 19.689,66	R\$ 24.517,40
6.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	47,73	R\$ 29,19	R\$ 36,35	R\$ 1.393,24	R\$ 1.734,99
6.6	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	33,15	R\$ 189,84	R\$ 128,95	R\$ 189,95	R\$ 160,45
6.7	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	33,15	R\$ 5,73	R\$ 7,14	R\$ 189,95	R\$ 236,36
7	ESTRUTURA							R\$ 375.331,14	R\$ 467.383,63
7.1	BALDRAME							R\$ 25.871,14	R\$ 32.210,94
7.1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	30,33	R\$ 60,09	R\$ 74,82	R\$ 1.822,53	R\$ 2.269,29
7.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	958,52	R\$ 9,60	R\$ 11,95	R\$ 9.201,79	R\$ 11.454,31
7.1.3	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	119,03	R\$ 9,45	R\$ 11,77	R\$ 1.124,83	R\$ 1.400,98
7.1.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	SINAPI	M2	60,67	R\$ 85,29	R\$ 106,20	R\$ 5.174,54	R\$ 6.443,15
7.1.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	SINAPI	M3	14,56	R\$ 587,05	R\$ 730,99	R\$ 8.547,45	R\$ 10.643,21
7.2	PILARES							R\$ 70.987,98	R\$ 88.411,88
7.2.1	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	3.542,93	R\$ 7,69	R\$ 9,58	R\$ 27.245,13	R\$ 33.941,27
7.2.2	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	416,59	R\$ 8,47	R\$ 10,55	R\$ 3.528,82	R\$ 4.395,02
7.2.3	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	207,89	R\$ 52,72	R\$ 65,65	R\$ 10.959,96	R\$ 13.647,98
7.2.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	SINAPI	M3	40,13	R\$ 728,99	R\$ 907,74	R\$ 29.254,37	R\$ 36.427,61
7.3	VIGAS							R\$ 68.753,60	R\$ 85.613,12
7.3.1	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO	SINAPI	M2	119,84	R\$ 97,82	R\$ 121,81	R\$ 11.722,75	R\$ 14.597,71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE			DATA :	21/03/2025	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE			PONTE	VERSÃO	NOTA	REVIS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				Compostos Proprios	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3.1	92468	SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020							
7.3.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.299,81	R\$ 9,22	R\$ 11,48	R\$ 21.204,25	R\$ 26.401,82
7.3.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	175,03	R\$ 7,69	R\$ 9,58	R\$ 1.345,98	R\$ 1.676,79
7.3.4	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	264,65	R\$ 9,45	R\$ 11,77	R\$ 2.500,94	R\$ 3.114,93
7.3.5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	218,17	R\$ 8,47	R\$ 10,55	R\$ 1.847,90	R\$ 2.301,69
7.3.6	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	40,46	R\$ 744,73	R\$ 927,34	R\$ 30.131,78	R\$ 37.520,18
7.4	LAJES							R\$ 187.312,38	R\$ 233.248,65
7.4.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	1.217,50	R\$ 134,13	R\$ 167,02	R\$ 163.303,28	R\$ 203.346,85
7.4.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.217,50	R\$ 19,72	R\$ 24,56	R\$ 24.009,10	R\$ 29.901,80
7.5	VERGAS/CONTRA-VERGAS							R\$ 14.605,16	R\$ 18.185,39
7.5.1	JANELAS							R\$ 10.148,26	R\$ 12.635,95
7.5.1.1	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	189,90	R\$ 53,44	R\$ 66,54	R\$ 10.148,26	R\$ 12.635,95
7.5.2	PORTAS							R\$ 4.456,90	R\$ 5.549,44
7.5.2.1	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	83,40	R\$ 53,44	R\$ 66,54	R\$ 4.456,90	R\$ 5.549,44
7.6	ESCADAS							R\$ 7.800,88	R\$ 9.713,65
7.6.1	102073	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 PA	SINAPI	M3	2,47	R\$ 3.158,25	R\$ 3.932,65	R\$ 7.800,88	R\$ 9.713,65
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS							R\$ 82.296,24	R\$ 102.479,07
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA		1.180,00	R\$ 55,37	R\$ 68,95	R\$ 65.724,19	R\$ 81.843,65
8.2	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	225,56	R\$ 642,43	R\$ 799,95	R\$ 16.420,51	R\$ 20.446,72
8.3	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	SINAPI	M2	100,00	R\$ 151,54	R\$ 188,70	R\$ 15.154,00	R\$ 18.870,00
9	COBERTURA							R\$ 112.025,24	R\$ 139.493,31
9.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA		546,00	R\$ 150,20	R\$ 187,03	R\$ 82.009,20	R\$ 102.118,38
9.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	162,10	R\$ 12,85	R\$ 16,00	R\$ 1.954,49	R\$ 2.433,60
9.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	263,15	R\$ 39,23	R\$ 48,85	R\$ 10.323,37	R\$ 12.854,88
9.4	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE.	SEINFRA	KG	450,12	R\$ 14,48	R\$ 18,03	R\$ 6.517,74	R\$ 8.115,66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE								
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE								
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE								
					DATA :	21/03/2025		BDI :	24,52%
					FONTE	VERSÃO	NOTA	DISS	
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
					SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
					Composições próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.4	C5216	JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	M2	40,20	R\$ 53,15	R\$ 66,18	R\$ 2.136,63	R\$ 2.660,44
9.5	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	40,20	R\$ 53,15	R\$ 66,18	R\$ 2.136,63	R\$ 2.660,44
9.6	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	74,00	R\$ 65,47	R\$ 81,52	R\$ 4.844,78	R\$ 6.032,48
9.7	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	152,10	R\$ 27,87	R\$ 34,70	R\$ 4.239,03	R\$ 5.277,87
10	ESQUADRIAS							R\$ 149.519,16	R\$ 186.181,51
10.1	PORTAS E JANELAS							R\$ 120.251,10	R\$ 149.737,08
10.1.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	72,27	R\$ 413,77	R\$ 515,23	R\$ 29.903,16	R\$ 37.235,67
10.1.2	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	72,27	R\$ 280,66	R\$ 349,48	R\$ 20.283,30	R\$ 25.256,92
10.1.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	8,52	R\$ 555,54	R\$ 691,76	R\$ 4.733,20	R\$ 5.893,80
10.1.4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	31,40	R\$ 473,18	R\$ 589,20	R\$ 14.857,85	R\$ 18.500,88
10.1.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	77,04	R\$ 494,90	R\$ 616,25	R\$ 38.127,10	R\$ 47.475,90
10.1.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	SINAPI	M2	39,60	R\$ 311,78	R\$ 388,23	R\$ 12.346,49	R\$ 15.373,91
10.2	ELEMENTOS DIVERSOS							R\$ 25.634,04	R\$ 31.919,32
10.2.1	C2973	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 595,35	R\$ 741,33	R\$ 595,35	R\$ 741,33
10.2.2	C0383	BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE	SEINFRA	M	52,00	R\$ 368,98	R\$ 459,45	R\$ 19.186,96	R\$ 23.891,40
10.2.3	C4643	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 1.021,11	R\$ 1.271,49	R\$ 2.042,22	R\$ 2.542,98
10.2.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	84,78	R\$ 74,55	R\$ 92,83	R\$ 3.809,51	R\$ 4.743,61
10.3	VIDROS							R\$ 3.634,02	R\$ 4.525,11
10.3.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 403,78	R\$ 502,79	R\$ 3.634,02	R\$ 4.525,11
11	REVESTIMENTO							R\$ 95.755,01	R\$ 119.237,64
11.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI		9,318,00	R\$ 6,96	R\$ 8,67	R\$ 16.133,28	R\$ 20.097,06
11.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	82,40	R\$ 70,90	R\$ 88,28	R\$ 6.551,16	R\$ 8.157,07
11.3	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2.318,00	R\$ 19,50	R\$ 24,28	R\$ 45.201,00	R\$ 56.281,04
11.4	C1871	PEITORIL DE MÁRMORE L= 25cm	SEINFRA	M	71,75	R\$ 96,91	R\$ 120,67	R\$ 6.953,29	R\$ 8.658,07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

LOCAL:

MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA : 21/03/2025

BDI : 24,52%

FONTE

VERBA

MOBIL

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,46%

SICRO NOVO

2024/10 COM DESONERAÇÃO

-

-

SINAPI

2024/12 COM DESONERAÇÃO

85,00%

47,67%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	357,36	R\$ 58,53	R\$ 72,88	R\$ 20.916,28	R\$ 26.044,40
12	IMPERMEABILIZAÇÕES								
12.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	321,50	R\$ 30,83	R\$ 38,39	R\$ 9.911,85	R\$ 12.342,39
13	PISOS								
13.1	105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M. FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 970,78	R\$ 1.208,82	R\$ 970,78	R\$ 1.208,82
13.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	143,01	R\$ 53,66	R\$ 66,82	R\$ 7.673,92	R\$ 9.555,93
13.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	351,06	R\$ 47,37	R\$ 58,99	R\$ 16.629,71	R\$ 20.709,03
13.4	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 02/2023	SINAPI	M	140,00	R\$ 6,79	R\$ 8,45	R\$ 950,60	R\$ 1.183,00
13.5	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	SINAPI	M	269,70	R\$ 7,68	R\$ 9,56	R\$ 2.071,30	R\$ 2.578,33
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
14.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	171,00	R\$ 21,09	R\$ 26,26	R\$ 3.606,39	R\$ 4.490,46
14.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 27,52	R\$ 34,27	R\$ 825,60	R\$ 1.028,10
14.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	100,00	R\$ 33,91	R\$ 42,22	R\$ 3.391,00	R\$ 4.222,00
14.4	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 36,08	R\$ 44,93	R\$ 72,16	R\$ 89,86
14.5	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 150,27	R\$ 187,12	R\$ 1.502,70	R\$ 1.871,20
14.6	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 101,80	R\$ 126,51	R\$ 1.524,00	R\$ 1.897,65
14.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 83,83	R\$ 104,39	R\$ 419,15	R\$ 521,95
14.8	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 404,60	R\$ 503,81	R\$ 5.664,40	R\$ 7.053,34
14.9	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 231,94	R\$ 288,81	R\$ 695,82	R\$ 866,43
14.10	C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 59,84	R\$ 74,51	R\$ 718,08	R\$ 894,12
14.11	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	M	90,00	R\$ 36,77	R\$ 45,79	R\$ 3.309,30	R\$ 4.121,10
14.12	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 82,96	R\$ 103,30	R\$ 248,88	R\$ 309,90
15	LOUÇAS E METAIS								
15.1	LOUÇAS								
15.1.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 388,19	R\$ 483,37	R\$ 2.329,14	R\$ 2.900,22
						R\$ 33.792,20		R\$ 42.078,02	
						R\$ 7.228,67		R\$ 9.001,13	
						R\$ 483,37		R\$ 2.329,14	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE				DATA :	21/03/2025	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE				FONTE	VERSÃO	NOVA	VELHA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
		SICRO NOVO		2024/10 COM DESONERAÇÃO		-		-
		SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%		47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE				Composições Própria		PRÓPRIA	
							0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.1.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 36,07	R\$ 44,91	R\$ 216,42	R\$ 269,46
15.1.3	86903	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 283,19	R\$ 352,63	R\$ 566,38	R\$ 705,26
15.1.4	C1792	MICTÓRIO DE LOUCA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 499,41	R\$ 621,87	R\$ 499,41	R\$ 621,87
15.1.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 596,41	R\$ 742,65	R\$ 1.192,82	R\$ 1.485,30
15.1.6	86920	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 621,82	R\$ 774,29	R\$ 1.243,64	R\$ 1.548,58
15.1.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 118,13	R\$ 147,10	R\$ 945,04	R\$ 1.176,80
15.1.8	00036521	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30" CM (L X C)	SINAPI	UN	2,00	R\$ 117,91	R\$ 146,82	R\$ 235,62	R\$ 293,64
15.2	METAIS							R\$ 24.978,79	R\$ 31.103,61
15.2.1	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 58,44	R\$ 72,77	R\$ 701,28	R\$ 873,24
15.2.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 58,44	R\$ 72,77	R\$ 525,96	R\$ 654,93
15.2.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 338,00	R\$ 420,88	R\$ 1.352,00	R\$ 1.683,52
15.2.4	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 303,29	R\$ 377,66	R\$ 606,58	R\$ 755,32
15.2.5	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	19,00	R\$ 172,11	R\$ 214,31	R\$ 3.270,09	R\$ 4.071,89
15.2.6	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 99,68	R\$ 124,12	R\$ 299,04	R\$ 372,36
15.2.7	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 318,96	R\$ 397,17	R\$ 2.870,64	R\$ 3.574,53
15.2.8	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 76,93	R\$ 95,79	R\$ 1.077,02	R\$ 1.341,06
15.2.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,13	R\$ 12,61	R\$ 20,26	R\$ 25,22
15.2.10	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	18,03	R\$ 320,66	R\$ 399,29	R\$ 5.781,50	R\$ 7.199,20
15.2.11	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	26,00	R\$ 61,30	R\$ 76,33	R\$ 1.593,80	R\$ 1.984,58
15.2.12	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 45,59	R\$ 56,77	R\$ 547,08	R\$ 681,24
15.2.13	C3020	PIA DE AÇO INOX (4-20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 2.111,18	R\$ 2.628,84	R\$ 6.333,54	R\$ 7.886,52
15.3	ACESSÓRIOS							R\$ 1.584,74	R\$ 1.973,28
15.3.1	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 51,92	R\$ 64,65	R\$ 726,88	R\$ 905,10
15.3.2	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 27,87	R\$ 34,70	R\$ 222,96	R\$ 277,60
15.3.3	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 600ML RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 45,35	R\$ 56,47	R\$ 634,90	R\$ 790,58



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	DATA :	21/03/2025	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE		SICRO NOVO		84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		SINAPI		2024/10 COM DESONERAÇÃO
			Composição		2024/12 COM DESONERAÇÃO
			Própria		85,06% 47,67%
					0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
16.1	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.993,97	R\$ 6.218,49	R\$ 4.993,97	R\$ 6.218,49
16.2	98080	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7.686,65	R\$ 9.571,42	R\$ 7.686,65	R\$ 9.571,42
16.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 15,31	R\$ 19,06	R\$ 459,30	R\$ 571,80
16.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 20,88	R\$ 26,00	R\$ 626,40	R\$ 780,00
16.5	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	30,00	R\$ 31,48	R\$ 39,20	R\$ 944,40	R\$ 1.176,00
16.6	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	85,00	R\$ 34,16	R\$ 42,54	R\$ 2.903,60	R\$ 3.615,90
16.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 14,02	R\$ 17,46	R\$ 140,20	R\$ 174,60
16.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 15,24	R\$ 18,98	R\$ 152,40	R\$ 189,80
16.9	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 38,65	R\$ 48,13	R\$ 386,50	R\$ 481,30
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
17.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.968,53	R\$ 6,03	R\$ 7,51	R\$ 11.870,24	R\$ 14.783,66
17.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	377,46	R\$ 7,51	R\$ 9,35	R\$ 2.834,72	R\$ 3.529,25
17.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	203,46	R\$ 8,41	R\$ 10,47	R\$ 1.711,10	R\$ 2.130,23
17.4	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	470,82	R\$ 8,87	R\$ 11,04	R\$ 4.174,40	R\$ 5.195,64
17.5	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	22,53	R\$ 12,11	R\$ 15,08	R\$ 878,34	R\$ 1.093,75
17.6	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	55,00	R\$ 10,88	R\$ 13,55	R\$ 602,10	R\$ 749,86
17.7	C4800	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	SEINFRA	UN	1	R\$ 111,38	R\$ 138,69	R\$ 8.019,36	R\$ 9.985,68
17.8	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	M	5,00	R\$ 46,82	R\$ 58,30	R\$ 234,10	R\$ 291,50
17.9	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	M	1,00	R\$ 76,50	R\$ 95,26	R\$ 841,50	R\$ 1.047,86
17.10	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 28,60	R\$ 35,61	R\$ 915,20	R\$ 1.139,52
17.11	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 14,78	R\$ 18,40	R\$ 29,56	R\$ 36,80
17.12	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 40,89	R\$ 50,92	R\$ 40,89	R\$ 50,92
17.13	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 23,63	R\$ 29,42	R\$ 921,57	R\$ 1.147,38





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE						
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE						
		DATA :		21/03/2025		BDI : 24,52%	
		FONTE		VERBA		MOB	
		SEINFRA		028,1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
		SICRO NOVO		2024/10 COM DESONERAÇÃO		- -	
		SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,06% 47,67%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
17.14	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 19,72	R\$ 19,72	R\$ 24,56	R\$ 368,40
17.15	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 15,46	R\$ 15,46	R\$ 19,25	R\$ 423,50
17.16	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	M	75,00	R\$ 20,14	R\$ 20,14	R\$ 25,08	R\$ 1.881,00
17.17	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	15,00	R\$ 32,92	R\$ 32,92	R\$ 40,99	R\$ 614,85
17.18	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 265,88	R\$ 265,88	R\$ 331,07	R\$ 993,21
17.19	COM-13674422	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 1.182,49	R\$ 1.182,49	R\$ 1.472,44	R\$ 1.472,44
17.20	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 738,23	R\$ 738,23	R\$ 919,24	R\$ 919,24
17.21	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.641,79	R\$ 2.641,79	R\$ 3.289,56	R\$ 3.289,56
17.22	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 20,39	R\$ 20,39	R\$ 25,39	R\$ 253,90
17.23	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 20,39	R\$ 20,39	R\$ 25,39	R\$ 279,29
17.24	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 26,02	R\$ 26,02	R\$ 32,40	R\$ 129,60
17.25	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 114,86	R\$ 114,86	R\$ 143,02	R\$ 143,02
17.26	C2070	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X150mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 654,77	R\$ 654,77	R\$ 815,32	R\$ 815,32
17.27	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 199,59	R\$ 199,59	R\$ 248,53	R\$ 248,53
17.28	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 253,09	R\$ 253,09	R\$ 315,15	R\$ 3.151,50
17.29	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 100,37	R\$ 100,37	R\$ 124,98	R\$ 499,92
17.30	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 124,78	R\$ 124,78	R\$ 155,38	R\$ 155,38
17.31	C2095	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	470,62	R\$ 8,62	R\$ 8,62	R\$ 8,24	R\$ 3.877,91
17.32	C2096	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	27,87	R\$ 10,39	R\$ 10,39	R\$ 12,94	R\$ 1.654,64
17.33	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	40,62	R\$ 5,13	R\$ 5,13	R\$ 6,39	R\$ 3.007,26
17.34	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	12,87	R\$ 7,18	R\$ 7,18	R\$ 8,94	R\$ 1.143,16
18	MUROS E FECHAMENTOS								
18.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	252,50	R\$ 273,43	R\$ 273,43	R\$ 340,48	R\$ 85.971,20
18.2	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	29,40	R\$ 283,19	R\$ 283,19	R\$ 352,63	R\$ 10.367,32
18.3	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 308,08	R\$ 308,08	R\$ 383,62	R\$ 9.206,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

DATA :

21/03/2025

BDI :

24,52%

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

LOCAL:

MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

Fonte

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SICRO NOVO

2024/10 COM DESONERAÇÃO

-

-

-

SINAPI

2024/12 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,87%

Composições Proprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,30	R\$ 114,04	R\$ 142,00	R\$ 1.744,81	R\$ 2.172,60
19	PINTURA							R\$ 89.032,02	R\$ 110.868,46
19.1	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.551,17	R\$ 16,10	R\$ 20,05	R\$ 24.973,84	R\$ 31.100,96
19.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.586,17	R\$ 18,75	R\$ 23,35	R\$ 29.740,69	R\$ 37.037,07
19.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	505,00	R\$ 20,08	R\$ 25,00	R\$ 10.140,40	R\$ 12.625,00
19.4	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	SINAPI	M2	540,00	R\$ 17,69	R\$ 22,03	R\$ 9.552,60	R\$ 11.896,20
19.5	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	SINAPI	M2	1.586,17	R\$ 9,22	R\$ 11,48	R\$ 14.624,49	R\$ 18.209,23
20	CISTERNA							R\$ 9.640,48	R\$ 12.004,10
20.1	00037105	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.330,95	R\$ 2.902,50	R\$ 2.330,95	R\$ 2.902,50
20.2	C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 154,77	R\$ 192,72	R\$ 154,77	R\$ 192,72
20.3	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 887,65	R\$ 1.105,30	R\$ 887,65	R\$ 1.105,30
20.4	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 331,32	R\$ 412,56	R\$ 331,32	R\$ 412,56
20.5	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 614,73	R\$ 765,46	R\$ 614,73	R\$ 765,46
20.6	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0.99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0.6 A 8.4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.383,35	R\$ 1.722,55	R\$ 1.383,35	R\$ 1.722,55
20.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 251,31	R\$ 312,93	R\$ 251,31	R\$ 312,93
20.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	6,56	R\$ 24,00	R\$ 29,88	R\$ 157,44	R\$ 195,01
20.9	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023 PA	SINAPI	M	5,00	R\$ 20,63	R\$ 25,69	R\$ 103,15	R\$ 128,45
20.10	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	132,80	R\$ 7,51	R\$ 9,35	R\$ 997,33	R\$ 1.241,68
20.11	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 64,36	R\$ 80,14	R\$ 128,72	R\$ 160,28
20.12	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 157,41	R\$ 196,01	R\$ 314,82	R\$ 392,02
20.13	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 992,47	R\$ 1.235,82	R\$ 1.984,94	R\$ 2.471,64
21	PISO EXTERNO							R\$ 31.849,40	R\$ 39.657,65
21.1	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM, AF 10/2022	SINAPI	M2	240,00	R\$ 60,32	R\$ 75,11	R\$ 14.476,80	R\$ 18.026,40
21.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	202,50	R\$ 39,82	R\$ 49,58	R\$ 8.063,55	R\$ 10.039,95
21.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	152,00	R\$ 24,72	R\$ 30,78	R\$ 3.757,44	R\$ 4.676,56
21.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	44,25	R\$ 125,46	R\$ 156,22	R\$ 5.551,61	R\$ 6.912,74

RECEBIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
Rúbrica
20/03/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	DATA :	21/03/2025	BDI :	24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	FONTE	VERSÃO	NOVA	MEB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
22	FORROS							R\$ 21.214,00	R\$ 26.413,37
22.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	540,00	R\$ 29,09	R\$ 36,22	R\$ 15.708,60	R\$ 19.558,80
22.2	00039428	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL '40'- MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	SINAPI	M	408,70	R\$ 5,27	R\$ 6,56	R\$ 2.159,12	R\$ 2.687,63
22.3	C4479	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	37,00	R\$ 90,44	R\$ 112,62	R\$ 3.346,28	R\$ 4.166,94
23	EXTINTORES							R\$ 2.457,84	R\$ 3.060,28
23.1	00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	4,00	R\$ 182,45	R\$ 227,19	R\$ 729,80	R\$ 908,76
23.2	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 198,03	R\$ 244,10	R\$ 392,06	R\$ 488,20
23.3	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 667,89	R\$ 831,66	R\$ 1.335,78	R\$ 1.663,32
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 1.818,90	R\$ 2.270,10
24.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.410,00	R\$ 1,29	R\$ 1,61	R\$ 1.818,90	R\$ 2.270,10

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 337.811,98
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.377.606,64
VALOR TOTAL:	R\$ 1.715.418,62

Um Milhão Setecentos e Quinze Mil Quatrocentos e Dezoito reais e Sessenta e Dois centavos

