



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCLALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.	DATA :		BDI : 24,92%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCLALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO, LOCALIDADE DE IRAPUÁ, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2024/09	112,54%	70,11%	11/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1.COM.DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	202.1.COM.DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.948,44	1,62%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.127,38	0,94%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 34.054,51	28,30%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.546,15	5,44%
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.643,81	9,68%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 13.489,27	11,21%
7	COBERTURA	R\$ 20.070,04	16,68%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.474,25	7,87%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.090,34	2,57%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.708,33	13,05%
11	PINTURA	R\$ 3.041,67	2,53%
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 145,45	0,12%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 24.007,40 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 96.332,24
 VALOR TOTAL: R\$ 120.339,64

Cento e Vinte Mil Trezentos e Trinta e Nove reais e Sessenta e Quatro centavos

NICOLAS RODRIGO FERNANDES
 FREIRE:12763164455
Assinado de forma digital por NICOLAS RODRIGO FERNANDES FREIRE:12763164455
 Data: 2025.03.26 16:37:01 -03'00'


RAFAEL BEZERRA
 ARAUJO:80455387320
 87320
Assinado de forma digital por RAFAEL BEZERRA ARAUJO:80455387320
 Dados: 2025.03.26 16:40:01 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFETÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFETÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
 LOCAL: EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO, LOCALIDADE DE IRAPUÁ, NOVA RUSSAS, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CE

DATA : BDI : 24,92%
 FONTE VERSÃO HORA MES REF.
 ORSE 2024/09 112,54% 70,11% 11/2024
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
 SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 11/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 371,99	R\$ 464,69	R\$ 1.115,97	R\$ 1.394,07
1.2	C1930	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	63,14	R\$ 7,03	R\$ 8,78	R\$ 443,87	R\$ 554,37
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	11,70	R\$ 36,33	R\$ 45,38	R\$ 425,06	R\$ 530,95
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,76	R\$ 48,92	R\$ 61,11	R\$ 477,46	R\$ 596,43
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA								
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,84	R\$ 561,01	R\$ 700,81	R\$ 2.715,29	R\$ 3.391,92
3.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	8,32	R\$ 44,73	R\$ 55,88	R\$ 372,15	R\$ 464,92
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,81	R\$ 766,18	R\$ 957,11	R\$ 1.386,79	R\$ 1.732,37
3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,20	R\$ 501,85	R\$ 626,91	R\$ 3.111,47	R\$ 3.886,84
3.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	537,80	R\$ 12,20	R\$ 15,24	R\$ 6.561,16	R\$ 8.196,07
3.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	94,37	R\$ 118,54	R\$ 118,54	R\$ 11.186,62	R\$ 13.974,31
3.7	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	15,53	R\$ 124,12	R\$ 155,06	R\$ 1.927,74	R\$ 2.408,08
4	PAREDES E PAINÉIS								
4.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	85,76	R\$ 51,05	R\$ 63,77	R\$ 4.378,05	R\$ 5.468,92
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,16	R\$ 1.732,20	R\$ 2.163,86	R\$ 277,15	R\$ 346,22
4.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	0,60	R\$ 89,23	R\$ 89,23	R\$ 53,54	R\$ 66,88
4.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 385,06	R\$ 481,02	R\$ 288,80	R\$ 360,77
4.5	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 172,47	R\$ 215,45	R\$ 206,96	R\$ 258,54
4.6	S08970	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	ORSE	m2	0,40	R\$ 89,70	R\$ 112,05	R\$ 35,88	R\$ 44,82
5	PAVIMENTAÇÃO								
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,22	R\$ 619,35	R\$ 773,69	R\$ 2.613,66	R\$ 3.264,97
5.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	33,66	R\$ 106,29	R\$ 132,78	R\$ 3.577,72	R\$ 4.469,37
5.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	25,95	R\$ 97,14	R\$ 121,35	R\$ 2.520,78	R\$ 3.149,03
5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,95	R\$ 11,08	R\$ 13,84	R\$ 287,53	R\$ 359,15



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
 LOCAL: EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO, LOCALIDADE DE IRAPUÁ, NOVA RUSSAS, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CE

DATA:		BDI:	
ORSE	2024/09	112,54%	24,92%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%	MES
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	11/2024
		85,06%	10/2023
		47,67%	11/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,60	R\$ 89,23	R\$ 111,47	R\$ 321,23	R\$ 401,29
6	REVESTIMENTOS							R\$ 10.797,37	R\$ 13.489,27
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	190,81	R\$ 7,25	R\$ 9,06	R\$ 1.383,37	R\$ 1.728,74
6.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	111,72	R\$ 44,21	R\$ 55,23	R\$ 4.939,14	R\$ 6.170,30
6.3	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	79,09	R\$ 46,30	R\$ 57,84	R\$ 3.661,87	R\$ 4.574,57
6.4	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	15,53	R\$ 13,76	R\$ 17,19	R\$ 213,69	R\$ 266,96
6.5	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	15,53	R\$ 38,59	R\$ 48,21	R\$ 599,30	R\$ 748,70
7	COBERTURA							R\$ 16.066,32	R\$ 20.070,04
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	80,31	R\$ 171,90	R\$ 214,74	R\$ 13.805,29	R\$ 17.245,77
7.2	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	10,57	R\$ 22,32	R\$ 27,88	R\$ 235,92	R\$ 294,69
7.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	21,14	R\$ 13,93	R\$ 17,40	R\$ 294,48	R\$ 367,84
7.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 35,79	R\$ 44,71	R\$ 536,85	R\$ 670,65
7.5	S09082	Tabica metálica 3x3cm para torro de gesso (fornecimento e montagem)	ORSE	m	22,00	R\$ 24,09	R\$ 30,09	R\$ 529,98	R\$ 661,98
7.6	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	21,14	R\$ 31,40	R\$ 39,22	R\$ 663,80	R\$ 829,11
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 7.384,19	R\$ 9.474,25
8.1	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	2,00	R\$ 89,82	R\$ 112,20	R\$ 179,64	R\$ 224,40
8.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	3,00	R\$ 67,77	R\$ 84,66	R\$ 203,31	R\$ 253,98
8.3	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	un	1,00	R\$ 98,06	R\$ 122,50	R\$ 98,06	R\$ 122,50
8.4	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 301,34	R\$ 376,43	R\$ 301,34	R\$ 376,43
8.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 453,36	R\$ 566,34	R\$ 1.360,08	R\$ 1.699,02
8.6	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	22,50	R\$ 38,83	R\$ 48,51	R\$ 873,68	R\$ 1.091,48
8.7	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 56,61	R\$ 70,72	R\$ 169,83	R\$ 212,16
8.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 99,00	R\$ 123,67	R\$ 396,00	R\$ 494,68
8.9	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 626,54	R\$ 782,67	R\$ 1.253,08	R\$ 1.565,34
8.10	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 617,11	R\$ 770,89	R\$ 1.234,22	R\$ 1.541,78
8.11	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.514,95	R\$ 1.892,48	R\$ 1.514,95	R\$ 1.892,48




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.			
LOCAL:	EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO, LOCALIDADE DE IRAPUÁ, NOVA RUSSAS, CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CE			

DATA :	BDI :	24,92%
FONTE	VERSÃO	HORA
ORSE	2024/09	112,54%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		47,67%
		11/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
9.1	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	3,00	R\$ 109,61	R\$ 136,92	R\$ 328,83	R\$ 410,76
9.2	S09911	Caixa d'água de polietileno Multiuso, altura=68cm, instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	ORSE	un	1,00	R\$ 1.781,23	R\$ 2.225,11	R\$ 1.781,23	R\$ 2.225,11
9.3	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 121,27	R\$ 151,49	R\$ 363,81	R\$ 454,47
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
10.1	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 94,42	R\$ 117,95	R\$ 94,42	R\$ 117,95
10.2	C1090	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 76,94	R\$ 96,11	R\$ 153,88	R\$ 192,22
10.3	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 30,14	R\$ 37,65	R\$ 60,28	R\$ 75,30
10.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,21	R\$ 28,99	R\$ 23,21	R\$ 28,99
10.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 23,21	R\$ 28,99	R\$ 92,84	R\$ 115,96
10.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,21	R\$ 28,99	R\$ 46,42	R\$ 57,98
10.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 149,79	R\$ 187,12	R\$ 449,37	R\$ 561,36
10.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 123,51	R\$ 154,29	R\$ 741,06	R\$ 925,74
10.9	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 47,06	R\$ 58,79	R\$ 141,18	R\$ 176,37
10.10	I8525	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 42,37	R\$ 52,93	R\$ 127,11	R\$ 158,79
10.11	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	12,35	R\$ 41,95	R\$ 52,40	R\$ 518,08	R\$ 647,14
10.12	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 123,99	R\$ 154,89	R\$ 371,97	R\$ 464,67
10.13	104750	CONNECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 14,49	R\$ 18,10	R\$ 43,47	R\$ 54,30
10.14	S12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00	R\$ 548,84	R\$ 685,61	R\$ 1.097,68	R\$ 1.371,22
10.15	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 17,71	R\$ 22,12	R\$ 106,26	R\$ 132,72
10.16	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 37,12	R\$ 46,37	R\$ 74,24	R\$ 92,74
10.17	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 51,74	R\$ 64,63	R\$ 51,74	R\$ 64,63
10.18	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,57	R\$ 21,95	R\$ 35,14	R\$ 43,90
10.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 8,67	R\$ 10,83	R\$ 95,37	R\$ 119,13
10.20	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 4,84	R\$ 6,05	R\$ 53,24	R\$ 66,55
10.21	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 13,96	R\$ 17,44	R\$ 97,72	R\$ 122,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCLALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCLALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.

LOCAL: EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO, LOCALIDADE DE IRAPUÁ, NOVA RUSSAS, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CE

DATA : BDI : 24,92%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2024/09 112,54% 70,11% 11/2024

SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 11/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.22	S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avanti ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 84,72	R\$ 105,83	R\$ 593,04	R\$ 740,81
10.23	97607	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 97,89	R\$ 122,28	R\$ 293,67	R\$ 366,84
10.24	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	137,26	R\$ 14,84	R\$ 18,54	R\$ 2.036,94	R\$ 2.544,80
10.25	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	215,18	R\$ 6,74	R\$ 8,42	R\$ 1.450,31	R\$ 1.811,82
10.26	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	17,20	R\$ 47,61	R\$ 59,47	R\$ 818,89	R\$ 1.022,88
10.27	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,20	R\$ 17,61	R\$ 22,00	R\$ 179,62	R\$ 224,40
10.28	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	110,12	R\$ 17,33	R\$ 21,65	R\$ 1.908,38	R\$ 2.384,10
10.29	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 272,96	R\$ 340,98	R\$ 818,88	R\$ 1.022,94
11	PINTURA							R\$ 2.434,96	R\$ 3.041,67
11.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	79,09	R\$ 22,35	R\$ 27,92	R\$ 1.767,66	R\$ 2.208,19
11.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	30,53	R\$ 10,92	R\$ 13,64	R\$ 333,39	R\$ 416,43
11.3	102204	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	33,66	R\$ 9,92	R\$ 12,39	R\$ 333,91	R\$ 417,05
12	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 116,24	R\$ 145,45
12.1	99903	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	59,61	R\$ 1,95	R\$ 2,44	R\$ 116,24	R\$ 145,45
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 24.007,40	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 96.332,24	
						VALOR TOTAL:		R\$ 120.339,64	

Cento e Vinte Mil Trezentos e Trinta e Nove reais e Sessenta e Quatro centavos



NICOLAS RODRIGO FERNANDES
 FREIRE:1276316445
 Assinado de forma digital por
 NICOLAS RODRIGO FERNANDES
 Dados: 2025.03.26 16:37:14 -03'00'

RAFAEL BEZERRA
 ARAUJO:80455387
 320
 Assinado de forma digital por
 RAFAEL BEZERRA
 ARAUJO:80455387320
 Dados: 2025.03.26 16:40:25 -03'00'