

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



8.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,0950 | 17,8300 | R\$ 1,69 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,1425 | 13,2100 | R\$ 1,88 |
| | | | Total: | R\$ 3,57 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,0061 | 48,4500 | R\$ 0,30 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 2,4700 | 0,4370 | R\$ 1,06 |
| | | | Total: | R\$ 1,36 |
| Total Simples: | | | | R\$ 4,93 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 4,93 |

C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,5700 | 17,8300 | R\$ 10,16 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,7500 | 13,2100 | R\$ 10,94 |
| | | | Total: | R\$ 20,50 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,0242 | 48,4500 | R\$ 1,17 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 5,8400 | 0,4370 | R\$ 2,55 |
| | | | Total: | R\$ 3,72 |
| Total Simples: | | | | R\$ 23,92 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 23,92 |

C4002 - REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE - M2

| EQUIPAMENTOS (HORARIO) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 53CL (CHP) | H | 0,0144 | 19,8615 | R\$ 0,27 |
| | | | Total: | R\$ 0,27 |
| MAC DE OBRA | | | | |
| 12391 PEDREIRO | H | 0,5700 | 17,8300 | R\$ 10,16 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,5700 | 13,2100 | R\$ 7,53 |
| | | | Total: | R\$ 17,69 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10117 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO | KG | 28,0000 | 0,4940 | R\$ 13,83 |
| | | | Total: | R\$ 13,83 |
| Total Simples: | | | | R\$ 31,79 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 31,79 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇD 1:4 - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|----------|----------------------------------|
| 12381 PEDREIRO | H | 0,5700 | 17,8300 | R\$ 10,16 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,5700 | 13,2100 | R\$ 7,53 |
| | | | | Total: R\$ 17,69 |
| SERVIÇOS | | | | |
| 173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇD 1:4 | M2 | 0,0250 | 343,9152 | R\$ 8,59 |
| | | | | Total: R\$ 8,59 |
| | | | | Total Simples: R\$ 26,28 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: R\$ - |
| | | | | Valor Geral: R\$ 26,28 |

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|----------|----------------------------------|
| 11328 LADRILHISTA | H | 1,3300 | 17,8300 | R\$ 23,71 |
| 12543 SERVENTE | H | 1,3300 | 13,2100 | R\$ 17,57 |
| | | | | Total: R\$ 41,28 |
| MATERIAIS | | | | |
| 16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 1,1000 | 37,4305 | R\$ 41,18 |
| | | | | Total: R\$ 41,18 |
| SERVIÇOS | | | | |
| C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇD 1:4 | M2 | 0,0200 | 593,7505 | R\$ 11,88 |
| | | | | Total: R\$ 11,88 |
| | | | | Total Simples: R\$ 94,34 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: R\$ - |
| | | | | Valor Geral: R\$ 94,34 |

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|----------------------------------|
| 11328 LADRILHISTA | H | 0,6840 | 17,8300 | R\$ 12,20 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,6840 | 13,2100 | R\$ 9,04 |
| | | | | Total: R\$ 21,24 |
| MATERIAIS | | | | |
| 16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | M2 | 1,1000 | 28,7185 | R\$ 31,59 |
| 16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 4,0300 | 1,9000 | R\$ 7,60 |
| | | | | Total: R\$ 39,19 |
| | | | | Total Simples: R\$ 60,43 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: R\$ - |
| | | | | Valor Geral: R\$ 60,43 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 027352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO | M2 | 1,0000 | 52,8675 | R\$ 52,87 |
| | | | Total: | R\$ 52,87 |
| | | | Total Simples: | R\$ 52,87 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 52,87 |

C4481 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 16306 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO | M2 | 1,0000 | 94,7055 | R\$ 94,71 |
| | | | Total: | R\$ 94,71 |
| | | | Total Simples: | R\$ 94,71 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 94,71 |

| | |
|-----|--|
| 9.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |
| 9.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |

C - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM - M2

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,3800 | 17,8300 | R\$ 6,78 |
| 12543 SERVENTE | H | 1,1020 | 13,2100 | R\$ 14,56 |
| | | | Total: | R\$ 21,34 |

MATERIAIS

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,0406 | 48,4500 | R\$ 1,97 |
| 10290 BRITA | M3 | 0,0527 | 72,9125 | R\$ 3,84 |
| 10605 CIMENTO PORTLAND | KG | 13,0000 | 0,4370 | R\$ 5,68 |
| 11249 IMPERMEABILIZANTE | KG | 1,2000 | 7,4271 | R\$ 8,91 |
| | | | Total: | R\$ 20,40 |
| | | | Total Simples: | R\$ 41,74 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 41,74 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Rua Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 127352
 CPF: 007.011.153-78

[Handwritten signatures and initials]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



C21B1 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,2075 | 17,8300 | R\$ 3,70 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,5205 | 13,3100 | R\$ 6,90 |
| Total: | | | | R\$ 10,60 |
| MATERIAIS | | | | |
| 109 AREIA MEDIA | M3 | 0,0363 | 48,4500 | R\$ 1,76 |
| 105 CIMENTO PORTLAND | KG | 14,5800 | 0,4370 | R\$ 6,37 |
| Total: | | | | R\$ 8,13 |
| Total Simples: | | | | R\$ 19,26 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 19,26 |

C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 1,0260 | 17,9300 | R\$ 18,39 |
| 12543 SERVENTE | H | 1,1400 | 13,3100 | R\$ 15,06 |
| Total: | | | | R\$ 33,35 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10108 AREIA GROSSA | M3 | 0,0180 | 52,2500 | R\$ 0,94 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 5,4900 | 0,4370 | R\$ 2,39 |
| 11316 JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS | M | 2,5000 | 1,2920 | R\$ 3,23 |
| Total: | | | | R\$ 6,56 |
| Total Simples: | | | | R\$ 39,91 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 39,91 |

C2475 - TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 1,9950 | 14,5200 | R\$ 28,47 |
| 12395 PINTOR | H | 1,9950 | 17,8500 | R\$ 35,61 |
| Total: | | | | R\$ 64,58 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11346 LIXA PARA FERRO | UN | 1,5000 | 1,2540 | R\$ 1,88 |
| 11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | L | 0,2500 | 15,8080 | R\$ 3,95 |
| 11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX | KG | 0,8000 | 3,8095 | R\$ 3,05 |
| 11856 SELADOR ACRÍLICO | L | 0,3000 | 11,4760 | R\$ 3,44 |
| 11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA | L | 0,0800 | 35,9100 | R\$ 2,87 |
| 12093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO | L | 0,3500 | 47,6155 | R\$ 16,46 |
| Total: | | | | R\$ 31,65 |
| Total Simples: | | | | R\$ 96,23 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 96,23 |

SP

Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 96,23

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

998
Fis. 998

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 11328 LADRILHISTA | H | 1,1400 | 17,8300 | R\$ 20,28 |
| 12543 SERVENTE | H | 1,1400 | 13,2100 | R\$ 15,06 |
| | | | Total: | R\$ 35,34 |
| MATERIAIS | | | | |
| 00 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 1,1000 | 37,4300 | R\$ 41,17 |
| | | | Total: | R\$ 41,17 |
| SERVIÇOS | | | | |
| 04429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRAÇO 1:5 | M3 | 0,8200 | 593,7505 | R\$ 11,88 |
| | | | Total: | R\$ 11,88 |
| | | | Total Simples: | R\$ 88,44 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 88,44 |

C4504 - PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - M2

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 18329 PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO) | M2 | 1,0000 | 57,9215 | R\$ 57,92 |
| | | | Total: | R\$ 57,92 |
| | | | Total Simples: | R\$ 57,92 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 57,92 |

C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 11328 LADRILHISTA | H | 0,4750 | 17,8300 | R\$ 8,47 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,5795 | 13,2100 | R\$ 7,66 |
| | | | Total: | R\$ 16,13 |
| MATERIAIS | | | | |
| 18621 COLA VINIL PARA PVC | Kg | 0,1200 | 13,4560 | R\$ 2,84 |
| 18622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO | M2 | 1,1000 | 130,4825 | R\$ 145,53 |
| | | | Total: | R\$ 148,37 |
| | | | Total Simples: | R\$ 161,99 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 161,99 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

999
P

C4505 - RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - M

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------------------|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10330 RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm | M | 1,0000 | 14,0600 | R\$ 14,06 |
| | | | Total: | R\$ 14,06 |
| | | | Total Simples: | R\$ 14,06 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 14,06 |

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,4750 | 17,8300 | R\$ 8,47 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,2375 | 13,2100 | R\$ 3,14 |
| | | | Total: | R\$ 11,61 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11830 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | M | 1,0000 | 48,0105 | R\$ 48,01 |
| | | | Total: | R\$ 48,01 |
| SERVIÇOS | | | | |
| 00197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | M3 | 0,0038 | 534,1050 | R\$ 2,00 |
| | | | Total: | R\$ 2,00 |
| | | | Total Simples: | R\$ 62,62 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 62,62 |

C2285 - SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm - M

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,4750 | 17,8300 | R\$ 8,47 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,2375 | 13,2100 | R\$ 3,14 |
| | | | Total: | R\$ 11,61 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11831 SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM | M | 1,0000 | 93,5655 | R\$ 93,57 |
| | | | Total: | R\$ 93,57 |
| SERVIÇOS | | | | |
| 00197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | M3 | 0,0062 | 534,1052 | R\$ 3,31 |
| | | | Total: | R\$ 3,31 |
| | | | Total Simples: | R\$ 108,49 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 108,49 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 027352
 CPF: 007.011.153-78

[Handwritten signature]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

15 Fis. 3000
P

9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

| SERVIÇOS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 00055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | M3 | 0,1800 | 528,1518 | R\$ 95,17 |
| 01213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE | M2 | 0,5200 | 25,1817 | R\$ 13,61 |
| 09 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 0,0700 | 428,6443 | R\$ 30,01 |
| 01915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | M2 | 1,0000 | 34,6560 | R\$ 34,66 |
| 02121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 0,5200 | 18,1948 | R\$ 9,40 |
| 02734 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 0,1200 | 33,2562 | R\$ 3,99 |
| 02896 PINTURA HÍDRACCR | M2 | 0,5200 | 8,8231 | R\$ 4,59 |
| 03921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 0,1200 | 21,3342 | R\$ 2,56 |
| | | | Total: | R\$ 193,95 |
| | | | Total Simples: | R\$ 193,95 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 193,95 |

C0056 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

| MAC LE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 12543 SERVENTE | H | 9,5000 | 13,3100 | R\$ 126,50 |
| | | | Total: | R\$ 126,50 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,7778 | 48,4500 | R\$ 37,68 |
| 10280 BRITA | M3 | 0,9658 | 12,9125 | R\$ 10,42 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 220,0000 | 0,4370 | R\$ 96,14 |
| | | | Total: | R\$ 204,24 |
| | | | Total Simples: | R\$ 329,74 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 329,74 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF 007.011.153-78

P

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HD 7 (CHH) | H | 0,0757 | 23,8443 | R\$ 1,81 |
| 10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HD 7 (CHE) | H | 0,0041 | 36,1714 | R\$ 0,15 |
| | | | Total: | R\$ 1,96 |
| MÃO DE OBRA | | | | |
| 145 CALÇEITEIRO | H | 0,1515 | 17,8300 | R\$ 2,70 |
| 143 SERVENTE | H | 0,1515 | 13,2100 | R\$ 2,00 |
| | | | Total: | R\$ 4,70 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,0568 | 48,4500 | R\$ 2,75 |
| 12463 PÓ DE PEDRA | M3 | 0,0065 | 36,8980 | R\$ 0,24 |
| 19099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0031 | 42,8545 | R\$ 42,99 |
| | | | Total: | R\$ 45,98 |
| | | | Total Simples: | R\$ 52,64 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 52,64 |

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 11328 LADRILHISTA | H | 1,5200 | 17,8300 | R\$ 27,10 |
| 12543 SERVENTE | H | 1,1875 | 13,2100 | R\$ 15,69 |
| | | | Total: | R\$ 42,79 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,0182 | 48,4500 | R\$ 0,88 |
| 10441 CAL HIDRATADA | R\$ | 2,7300 | 1,0450 | R\$ 2,85 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | R\$ | 2,8000 | 0,4370 | R\$ 1,22 |
| 18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | M2 | 1,1000 | 42,6380 | R\$ 46,90 |
| | | | Total: | R\$ 51,85 |
| | | | Total Simples: | R\$ 94,64 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 94,64 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 027352
 CPF 007 011 163-78

(Handwritten signatures and initials)

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|----------|------------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,2650 | 17,2400 | R\$ 4,50 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,5800 | 18,3100 | R\$ 10,60 |
| Total: | | | | R\$ 15,10 |
| SERVIÇOS | | | | |
| 0308 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,2500 | 3,7050 | R\$ 0,93 |
| 0304 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PRGF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,0200 | 33,2562 | R\$ 0,67 |
| 03137 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | M3 | 0,0030 | 65,3704 | R\$ 0,20 |
| 03211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JALIDA | M3 | 0,0400 | 3,6397 | R\$ 0,15 |
| 03250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | M | 1,0000 | 20,2550 | R\$ 20,24 |
| 03224 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 0,0007 | 293,0875 | R\$ 0,21 |
| Total: | | | | R\$ 22,40 |
| Total Simples: | | | | R\$ 32,50 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 32,50 |

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| 12543 SERVENTE | H | 1,2350 | 13,2100 | R\$ 16,31 |
| Total: | | | | R\$ 16,31 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10108 AREIA GROSSA | M3 | 1,1500 | 52,2500 | R\$ 60,49 |
| Total: | | | | R\$ 60,49 |
| Total Simples: | | | | R\$ 76,40 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 76,40 |

C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO - M2

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| 10037 AJUDANTE | H | 0,1974 | 14,5200 | R\$ 2,87 |
| Total: | | | | R\$ 2,87 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | M2 | 0,9000 | 5,7665 | R\$ 5,19 |
| 12077 TERRA VEGETAL | M3 | 0,0750 | 65,9940 | R\$ 5,02 |
| Total: | | | | R\$ 10,23 |
| Total Simples: | | | | R\$ 13,08 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 13,08 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Andrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 027352
 CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



10.0 PINTURA

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,2270 | 14,5200 | R\$ 3,44 |
| 12395 PINTOR | H | 0,3325 | 17,8500 | R\$ 5,94 |
| Total: | | | | R\$ 9,38 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,5000 | 0,5225 | R\$ 0,26 |
| 11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX | KG | 0,7000 | 3,8095 | R\$ 2,67 |
| Total: | | | | R\$ 2,93 |
| Total Simples: | | | | R\$ 12,31 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 12,31 |

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3325 | 14,5200 | R\$ 4,83 |
| 12395 PINTOR | H | 0,3800 | 17,8500 | R\$ 6,78 |
| Total: | | | | R\$ 11,61 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10035 AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0500 | 12,1410 | R\$ 0,61 |
| 11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,2500 | 0,5225 | R\$ 0,13 |
| 11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | L | 0,1200 | 15,8080 | R\$ 1,90 |
| 12097 TINTA LATEX ACRÍLICA | L | 0,1700 | 16,1120 | R\$ 2,74 |
| Total: | | | | R\$ 5,38 |
| Total Simples: | | | | R\$ 16,99 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 16,99 |

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3325 | 14,5200 | R\$ 4,83 |
| 12395 PINTOR | H | 0,3800 | 17,8500 | R\$ 6,78 |
| Total: | | | | R\$ 11,61 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,2500 | 0,5225 | R\$ 0,13 |
| 11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 0,1200 | 11,4760 | R\$ 1,38 |
| 12096 TINTA LATEX | L | 0,1700 | 13,9270 | R\$ 2,37 |
| Total: | | | | R\$ 3,88 |
| Total Simples: | | | | R\$ 15,49 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 15,49 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF. 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CDRNÉLID ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

3004
P

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3325 | 14,5200 | R\$ 4,83 |
| 12395 PINTOR | H | 0,3800 | 17,8500 | R\$ 6,78 |
| Total: | | | | R\$ 11,61 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|---------|------------------|
| 10035 AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0400 | 12,1410 | R\$ 0,49 |
| 10000 ESMALTE SINTETICO | L | 0,1600 | 20,3870 | R\$ 3,26 |
| 11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 0,1300 | 9,4050 | R\$ 1,22 |
| 11347 LIYA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,4000 | 0,5225 | R\$ 0,21 |
| Total: | | | | R\$ 5,18 |
| Total Simples: | | | | R\$ 16,79 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 16,79 |

C2474 - TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA - M2

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,1900 | 14,5200 | R\$ 2,76 |
| 12395 PINTOR | H | 0,3800 | 17,8500 | R\$ 6,78 |
| Total: | | | | R\$ 9,54 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|---------|------------------|
| 11346 LIXA PARA FERRO | UN | 0,2500 | 1,2540 | R\$ 0,31 |
| 11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA | L | 0,0200 | 35,9100 | R\$ 0,72 |
| 12093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO | L | 0,1600 | 47,0155 | R\$ 7,52 |
| 12158 TRINCHA 2' | UN | 0,1200 | 3,6200 | R\$ 0,44 |
| Total: | | | | R\$ 8,99 |
| Total Simples: | | | | R\$ 18,53 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 18,53 |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |
| 11.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |

C2615 - TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2") - M

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,0855 | 14,5200 | R\$ 1,24 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,0855 | 17,8300 | R\$ 1,52 |
| Total: | | | | R\$ 2,76 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|---------|-----------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | KG | 0,0004 | 41,3820 | R\$ 0,02 |
| 11838 SOLUÇÃO LIMPADEGRA PARA PVC RÍGIDO | L | 0,0002 | 30,5520 | R\$ 0,01 |
| 12199 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2") | M | 1,0100 | 2,1200 | R\$ 2,15 |
| Total: | | | | R\$ 2,18 |
| Total Simples: | | | | R\$ 4,94 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 4,94 |

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 127352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000, Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

5 de fev. 2005
P

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|-----------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1140 | 14,5200 | R\$ 1,60 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,1140 | 17,8800 | R\$ 2,03 |
| Total: | | | | R\$ 3,63 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0005 | 41,3820 | R\$ 0,01 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0002 | 30,5520 | R\$ 0,01 |
| 12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | M | 1,0100 | 2,2135 | R\$ 2,24 |
| Total: | | | | R\$ 2,27 |
| Total Simples: | | | | R\$ 5,96 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 5,96 |

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - M

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|-----------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1235 | 14,5200 | R\$ 1,79 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,1235 | 17,8800 | R\$ 2,20 |
| Total: | | | | R\$ 3,99 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0007 | 41,3820 | R\$ 0,03 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0003 | 30,5520 | R\$ 0,01 |
| 12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") | M | 1,0100 | 4,9685 | R\$ 5,02 |
| Total: | | | | R\$ 5,06 |
| Total Simples: | | | | R\$ 9,05 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 9,05 |

C2619 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - M

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2280 | 14,5200 | R\$ 3,31 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2280 | 17,8800 | R\$ 4,07 |
| Total: | | | | R\$ 7,38 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0012 | 41,3820 | R\$ 0,05 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0005 | 30,5520 | R\$ 0,15 |
| 12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2") | M | 1,0100 | 8,2040 | R\$ 8,27 |
| Total: | | | | R\$ 8,44 |
| Total Simples: | | | | R\$ 15,82 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 15,82 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 027352
 CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

15 de Maio 2006

C2620 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") - M

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2650 | 14,5200 | R\$ 4,14 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2650 | 17,8300 | R\$ 5,06 |
| Total: | | | | R\$ 9,20 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|---------|------------------|
| 12026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0016 | 41,3620 | R\$ 0,07 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0006 | 30,5520 | R\$ 0,02 |
| 12204 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2") | M | 1,0100 | 13,9745 | R\$ 14,11 |
| Total: | | | | R\$ 14,20 |
| Total Simples: | | | | R\$ 23,42 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 23,42 |

C2621 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") - M

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,3895 | 14,5200 | R\$ 5,66 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,3895 | 17,8300 | R\$ 6,94 |
| Total: | | | | R\$ 12,60 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|---------|------------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0022 | 41,3620 | R\$ 0,09 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0008 | 30,5520 | R\$ 0,02 |
| 12205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2") | M | 1,0100 | 23,4175 | R\$ 23,65 |
| Total: | | | | R\$ 23,76 |
| Total Simples: | | | | R\$ 36,36 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 36,36 |

C0501 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm) - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1330 | 14,5200 | R\$ 1,93 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,1330 | 17,8300 | R\$ 2,37 |
| Total: | | | | R\$ 4,30 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|--------|------------------|
| 10415 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 2X1 1/2" | UN | 1,0000 | 8,4835 | R\$ 8,48 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,7300 | 0,1900 | R\$ 0,33 |
| Total: | | | | R\$ 8,81 |
| Total Simples: | | | | R\$ 13,11 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 13,11 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

31/03/2007
P

C0500 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm) - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1805 | 14,5200 | R\$ 2,60 |
| I2320 ENCANADOR | K | 0,1805 | 17,8300 | R\$ 3,21 |
| | | | Total: | R\$ 5,84 |
| MATERIAIS | | | | |
| 14 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X2" | UN | 1,0000 | 22,7050 | R\$ 22,71 |
| 80 FITA DE VEDAÇÃO | M | 2,1200 | 0,1900 | R\$ 0,40 |
| | | | Total: | R\$ 23,11 |
| Total Simples: | | | | R\$ 28,95 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 28,95 |

C0492 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm) - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|-----------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1330 | 14,5200 | R\$ 1,93 |
| I2320 ENCANADOR | H | 0,1330 | 17,8300 | R\$ 2,37 |
| | | | Total: | R\$ 4,30 |
| MATERIAIS | | | | |
| I0306 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2X3/4" | UN | 1,0000 | 4,3605 | R\$ 4,36 |
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,1800 | 0,1900 | R\$ 0,22 |
| | | | Total: | R\$ 4,58 |
| Total Simples: | | | | R\$ 8,88 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 8,88 |

C0503 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1230 | 14,5200 | R\$ 1,93 |
| I2320 ENCANADOR | H | 0,1230 | 17,8300 | R\$ 2,37 |
| | | | Total: | R\$ 4,30 |
| MATERIAIS | | | | |
| I0317 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2X1" | UN | 1,0000 | 8,9490 | R\$ 8,95 |
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,4400 | 0,1900 | R\$ 0,27 |
| | | | Total: | R\$ 9,22 |
| Total Simples: | | | | R\$ 13,52 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 13,52 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

5 fis. 008
7

C0498 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) - UN

MAO DE OBRA

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---------|--------------|---------|----------|
| H | 0,1805 | 14,5200 | R\$ 2,62 |
| H | 0,1805 | 17,8300 | R\$ 3,22 |
| Total: | | | R\$ 5,84 |

MATERIAIS

| | | | |
|--------|--------|---------|-----------|
| UN | 1,0000 | 18,1450 | R\$ 18,15 |
| M | 1,9700 | 0,1900 | R\$ 0,37 |
| Total: | | | R\$ 18,52 |

Total Simples: R\$ 24,36

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,36

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---------|--------------|---------|----------|
| H | 0,1425 | 17,8300 | R\$ 2,54 |
| Total: | | | R\$ 2,54 |

MATERIAIS

| | | | |
|--------|--------|--------|----------|
| UN | 1,0000 | 4,6930 | R\$ 4,69 |
| M | 1,0000 | 0,1900 | R\$ 0,19 |
| Total: | | | R\$ 4,88 |

Total Simples: R\$ 7,42

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,42

C0952 - COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=20mm (1/2") - UN

MAO DE OBRA

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---------|--------------|---------|----------|
| H | 0,1710 | 14,5200 | R\$ 2,48 |
| H | 0,1710 | 17,8300 | R\$ 3,05 |
| Total: | | | R\$ 5,53 |

MATERIAIS

| | | | |
|--------|--------|---------|----------|
| UN | 0,0050 | 41,3820 | R\$ 0,21 |
| UN | 1,0000 | 0,5795 | R\$ 0,58 |
| L | 0,0020 | 30,5520 | R\$ 0,61 |
| Total: | | | R\$ 0,95 |

Total Simples: R\$ 6,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 6,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE 27352

CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

3 fis. 1009
P

C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=25mm (3/4") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|-----------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1710 | 14,5200 | R\$ 2,48 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,1710 | 17,8300 | R\$ 3,05 |
| | | | Total: | R\$ 5,53 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0069 | 41,3520 | R\$ 0,28 |
| 10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 1,0000 | 0,7600 | R\$ 0,76 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0024 | 30,5520 | R\$ 0,07 |
| | | | Total: | R\$ 1,11 |
| Total Simples: | | | | R\$ 6,61 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 6,61 |

C0956 - COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=50mm (1 1/2") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2660 | 14,5200 | R\$ 3,86 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2660 | 17,8300 | R\$ 4,74 |
| | | | Total: | R\$ 8,60 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0140 | 41,3520 | R\$ 0,58 |
| 10887 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM | UN | 1,0000 | 4,7500 | R\$ 4,75 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0060 | 30,5520 | R\$ 0,18 |
| | | | Total: | R\$ 5,51 |
| Total Simples: | | | | R\$ 14,11 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 14,11 |

C0958 - COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=75mm (2 1/2") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,3515 | 14,5200 | R\$ 5,10 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,3515 | 17,8300 | R\$ 6,27 |
| | | | Total: | R\$ 11,37 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0260 | 41,3520 | R\$ 1,08 |
| 10889 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 75MM | UN | 1,0000 | 44,6595 | R\$ 44,66 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0100 | 30,5520 | R\$ 0,31 |
| | | | Total: | R\$ 46,05 |
| Total Simples: | | | | R\$ 57,42 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 57,42 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 127352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante desta processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

31.03.2019

C0957 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2660 | 14,5200 | R\$ 3,86 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2660 | 17,8300 | R\$ 4,74 |
| | | | Total: | R\$ 8,60 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0190 | 41,3820 | R\$ 0,79 |
| 11888 COTOVELO PVC SOLD. AZUL DE 60MM | UN | 1,0000 | 16,2450 | R\$ 16,25 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPACORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0070 | 30,5520 | R\$ 0,21 |
| | | | Total: | R\$ 17,25 |
| Total Simples: | | | | R\$ 25,85 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 25,85 |

C1559 - JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1710 | 14,5200 | R\$ 2,47 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,1710 | 17,8300 | R\$ 3,05 |
| | | | Total: | R\$ 5,52 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0025 | 41,3820 | R\$ 0,10 |
| 11180 FITA DE VELAÇÃO | M | 0,3200 | 0,1900 | R\$ 0,07 |
| 11301 JOELHO PVC SOLD. AZUL DE 25X3/4" | UN | 1,0000 | 5,0350 | R\$ 5,04 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPACORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0040 | 30,5520 | R\$ 0,12 |
| | | | Total: | R\$ 5,33 |
| Total Simples: | | | | R\$ 10,86 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 10,86 |

C1560 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|-----------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1900 | 14,5200 | R\$ 2,76 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,1900 | 17,8300 | R\$ 3,39 |
| | | | Total: | R\$ 6,15 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0025 | 41,3820 | R\$ 0,10 |
| 11180 FITA DE VELAÇÃO | M | 0,3100 | 0,1900 | R\$ 0,06 |
| 11308 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA DE 25X1/2" | UN | 1,0000 | 1,6150 | R\$ 1,62 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPACORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0040 | 30,5520 | R\$ 0,12 |
| | | | Total: | R\$ 1,90 |
| Total Simples: | | | | R\$ 8,05 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 8,05 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CNPJ: 24.269.824/0001-20 Nova Hidrolândia - Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 27352
CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

31/01/2011
P

C1565 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1710 | 14,5200 | R\$ 2,47 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,1710 | 17,8300 | R\$ 3,05 |
| | | | Total: | R\$ 5,52 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0060 | 41,3820 | R\$ 0,25 |
| 11311 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM | UN | 1,0000 | 2,3560 | R\$ 2,36 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0095 | 30,5520 | R\$ 0,29 |
| | | | Total: | R\$ 2,90 |
| | | | Total Simples: | R\$ 8,43 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 8,43 |

C1744 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,0855 | 14,5200 | R\$ 1,24 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,0855 | 17,8300 | R\$ 1,52 |
| | | | Total: | R\$ 2,76 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0060 | 41,3820 | R\$ 0,25 |
| 11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | UN | 1,0000 | 2,1660 | R\$ 2,17 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0095 | 30,5520 | R\$ 0,29 |
| | | | Total: | R\$ 2,71 |
| | | | Total Simples: | R\$ 5,47 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 5,47 |

C1743 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25X20mm (3/4"X1/2") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,0855 | 14,5200 | R\$ 1,24 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,0855 | 17,8300 | R\$ 1,52 |
| | | | Total: | R\$ 2,76 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0040 | 41,3820 | R\$ 0,17 |
| 11423 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 25X20MM | UN | 1,0000 | 0,8930 | R\$ 0,89 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0070 | 30,5520 | R\$ 0,21 |
| | | | Total: | R\$ 1,27 |
| | | | Total Simples: | R\$ 4,03 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 4,03 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 127352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

3 hrs. 10/12
P

C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1805 | 14,5200 | R\$ 2,62 |
| 12120 ENCANADOR | H | 0,1805 | 17,8300 | R\$ 3,22 |
| | | | Total: | R\$ 5,84 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|--------------------------|-----------------|
| 1026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0090 | 41,3820 | R\$ 0,37 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0036 | 30,5520 | R\$ 0,11 |
| 11972 TE PVC SOLDAVEL 25MM | UN | 1,0000 | 0,9405 | R\$ 0,94 |
| | | | Total: | R\$ 1,42 |
| | | | Total Simples: | R\$ 7,26 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 7,26 |

C2384 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2850 | 14,5200 | R\$ 4,14 |
| 12120 ENCANADOR | H | 0,2850 | 17,8300 | R\$ 5,08 |
| | | | Total: | R\$ 9,22 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|--------------------------|------------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0210 | 41,3820 | R\$ 0,87 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0090 | 30,5520 | R\$ 0,27 |
| 11975 TE PVC SOLDAVEL 50MM | UN | 1,0000 | 6,9160 | R\$ 6,92 |
| | | | Total: | R\$ 8,06 |
| | | | Total Simples: | R\$ 17,28 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 17,28 |

C2385 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2850 | 14,5200 | R\$ 4,14 |
| 12120 ENCANADOR | H | 0,2850 | 17,8300 | R\$ 5,08 |
| | | | Total: | R\$ 9,22 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|--------------------------|------------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0285 | 41,3820 | R\$ 1,18 |
| 11838 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0105 | 30,5520 | R\$ 0,32 |
| 11976 TE PVC SOLDAVEL 60MM | UN | 1,0000 | 19,8170 | R\$ 19,82 |
| | | | Total: | R\$ 21,32 |
| | | | Total Simples: | R\$ 30,54 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 30,54 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Drigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF 007.011.153-78

(Handwritten signatures and initials)

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1013
P

C2386 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4275 | 14,5200 | R\$ 6,21 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4275 | 17,8300 | R\$ 7,62 |
| | | | | Total: R\$ 13,83 |
| MATERIAIS | | | | |
| 26 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0390 | 41,3820 | R\$ 1,61 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0150 | 30,5520 | R\$ 0,46 |
| 11977 TE PVC SOLDAVEL 75MM | UN | 1,0000 | 39,6910 | R\$ 39,69 |
| | | | | Total: R\$ 41,76 |
| Total Simples: | | | | R\$ 55,59 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 55,59 |

C2408 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2850 | 14,5200 | R\$ 4,14 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2850 | 17,8300 | R\$ 5,09 |
| | | | | Total: R\$ 9,23 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0175 | 41,3820 | R\$ 0,72 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0250 | 30,5520 | R\$ 0,76 |
| 12023 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 50X25MM | UN | 1,0000 | 5,3200 | R\$ 5,32 |
| | | | | Total: R\$ 6,80 |
| Total Simples: | | | | R\$ 16,05 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 16,05 |

C2411 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X50mm (2 1/2"X1 1/2") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4275 | 14,5200 | R\$ 6,21 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4275 | 17,8300 | R\$ 7,62 |
| | | | | Total: R\$ 13,83 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0415 | 41,3820 | R\$ 1,72 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0650 | 30,5520 | R\$ 1,97 |
| 12025 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X50MM | UN | 1,0000 | 31,6175 | R\$ 31,62 |
| | | | | Total: R\$ 34,64 |
| Total Simples: | | | | R\$ 48,49 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 48,49 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 127352
CPF 007.011.153-78

Página 50 de 99

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

C2412 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X60mm (2 1/2"X2") - UN

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4275 | 14,5200 | R\$ 6,21 |
| 10320 ENCANADOR | H | 0,4275 | 17,8300 | R\$ 7,62 |
| | | | Total: | R\$ 13,83 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|-------------------|-----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0440 | 41,3820 | R\$ 1,82 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0670 | 30,5520 | R\$ 2,05 |
| 11882 TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 2 1/2X2" | UN | 1,0000 | 51,2810 | R\$ 51,28 |
| | | | Total: | R\$ 55,15 |
| | | | Total Simples: | R\$ 68,98 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 68,98 |

C2392 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2" - UN

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1805 | 14,5200 | R\$ 2,62 |
| 10320 ENCANADOR | H | 0,1805 | 17,8300 | R\$ 3,22 |
| | | | Total: | R\$ 5,84 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|-------------------|-----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0050 | 41,3820 | R\$ 0,21 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,3100 | 0,1900 | R\$ 0,06 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0080 | 30,5520 | R\$ 0,24 |
| 12018 TE RELIÇÃO PVC SOLD. AZUL DIAM. 25X1/2" | UN | 1,0000 | 5,2345 | R\$ 5,23 |
| | | | Total: | R\$ 5,74 |
| | | | Total Simples: | R\$ 11,58 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 11,58 |

C2389 - TE PVC SOLO./ROSCA D=20mmX20mmX1/2" - UN

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1900 | 14,5200 | R\$ 2,76 |
| 10320 ENCANADOR | H | 0,1900 | 17,8300 | R\$ 3,39 |
| | | | Total: | R\$ 6,15 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|-------------------|----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0030 | 41,3820 | R\$ 0,12 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,3100 | 0,1900 | R\$ 0,06 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0060 | 30,5520 | R\$ 0,18 |
| 12002 TE PVC SOLD./ROSCA BOLSA CENTRAL 10X1/2" | UN | 1,0000 | 1,7575 | R\$ 1,76 |
| | | | Total: | R\$ 2,12 |
| | | | Total Simples: | R\$ 8,27 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 8,27 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF 007.011.153-78

10/14
P

Handwritten signature/initials.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1015
P

11.2 REGISTROS

C2156 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,5130 | 14,5200 | R\$ 7,41 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,5130 | 17,8300 | R\$ 9,15 |
| Total: | | | | R\$ 16,56 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,5600 | 0,1900 | R\$ 0,11 |
| 11197 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM (1/2") | UN | 1,0000 | 23,2655 | R\$ 23,27 |
| Total: | | | | R\$ 23,38 |
| Total Simples: | | | | R\$ 39,98 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 39,98 |

C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|-------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,8075 | 14,5200 | R\$ 11,72 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,8075 | 17,8300 | R\$ 14,40 |
| Total: | | | | R\$ 26,12 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 2,2600 | 0,1900 | R\$ 0,43 |
| 11802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2") | UN | 1,0000 | 92,8435 | R\$ 92,84 |
| Total: | | | | R\$ 93,27 |
| Total Simples: | | | | R\$ 119,39 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 119,39 |

C2162 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|----------|-------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,0925 | 14,5200 | R\$ 15,86 |
| 12320 ENCANADOR | H | 1,0925 | 17,8300 | R\$ 19,48 |
| Total: | | | | R\$ 35,34 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 3,8200 | 0,1900 | R\$ 0,54 |
| 11803 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2") | UN | 1,0000 | 196,9350 | R\$ 196,94 |
| Total: | | | | R\$ 197,48 |
| Total Simples: | | | | R\$ 232,82 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 232,82 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Odriago Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

P
 [Handwritten signatures]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1016

C2165 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") - UN

MAO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,5795 | 14,5200 | R\$ 8,41 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,5795 | 17,8300 | R\$ 10,33 |
| | | | Total: | R\$ 18,74 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|---------|-----------|
| 80 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,5600 | 0,1900 | R\$ 0,11 |
| 11809 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 15MM (1/2") | UN | 1,0000 | 55,0905 | R\$ 55,09 |
| | | | Total: | R\$ 55,20 |

Total Simples: R\$ 73,94

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 73,94

C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") - UN

MAO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,5795 | 14,5200 | R\$ 8,41 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,5795 | 17,8300 | R\$ 10,33 |
| | | | Total: | R\$ 18,74 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|---------|-----------|
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,2000 | 0,1900 | R\$ 0,23 |
| 11809 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1") | UN | 1,0000 | 73,2830 | R\$ 73,28 |
| | | | Total: | R\$ 73,51 |

Total Simples: R\$ 92,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 92,25

C2169 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,9025 | 14,5200 | R\$ 13,10 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,9025 | 17,8300 | R\$ 16,09 |
| | | | Total: | R\$ 29,19 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|----------|------------|
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,8800 | 0,1900 | R\$ 0,36 |
| 11809 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 40MM (1 1/2") | UN | 1,0000 | 112,5750 | R\$ 112,58 |
| | | | Total: | R\$ 112,94 |

Total Simples: R\$ 142,13

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 142,13

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Odriago Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

30/07
P

C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,5795 | 14,5200 | R\$ 8,41 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,5795 | 17,8300 | R\$ 10,33 |
| | | | Total: | R\$ 18,74 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,9400 | 0,1900 | R\$ 0,18 |
| 11806 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4") | UN | 1,0000 | 59,8690 | R\$ 59,87 |
| | | | Total: | R\$ 60,05 |
| Total Simples: | | | | R\$ 78,79 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 78,79 |

C3601 - REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,5795 | 14,5200 | R\$ 8,41 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,5795 | 17,8300 | R\$ 10,33 |
| | | | Total: | R\$ 18,74 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,9400 | 0,1900 | R\$ 0,18 |
| 16121 REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 1,0000 | 14,7820 | R\$ 14,78 |
| | | | Total: | R\$ 14,96 |
| Total Simples: | | | | R\$ 33,70 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 33,70 |

| | |
|------|------------------------------|
| 12.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| 12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - M

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4940 | 14,5200 | R\$ 7,17 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4940 | 17,8300 | R\$ 8,81 |
| | | | Total: | R\$ 15,98 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | M | 0,0250 | 41,3820 | R\$ 1,03 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMEADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0400 | 30,5520 | R\$ 1,22 |
| 12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 1698) | M | 1,0100 | 8,1035 | R\$ 8,19 |
| | | | Total: | R\$ 10,43 |
| Total Simples: | | | | R\$ 26,41 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 26,41 |

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 027352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

C2390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") - UN

| MAR DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,3990 | 14,5200 | R\$ 5,79 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,3990 | 17,9300 | R\$ 7,11 |
| | | | Total: | R\$ 12,90 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|--------------------------|------------------|
| 126 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0420 | 41,3920 | R\$ 1,74 |
| 1686 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0630 | 30,5520 | R\$ 1,92 |
| 18242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm | UN | 1,0000 | 4,5695 | R\$ 4,57 |
| | | | Total: | R\$ 8,23 |
| | | | Total Simples: | R\$ 21,13 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 21,13 |

C2344 - TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS C/ANÉIS - UN

| MAR DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4370 | 14,5200 | R\$ 6,35 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4370 | 17,9300 | R\$ 7,73 |
| | | | Total: | R\$ 14,14 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|--------------------------|------------------|
| 10073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") | UN | 2,0000 | 1,5390 | R\$ 3,08 |
| 11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | KG | 0,0460 | 32,2050 | R\$ 1,48 |
| 11957 TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 4" | UN | 1,0000 | 23,9585 | R\$ 23,97 |
| | | | Total: | R\$ 28,53 |
| | | | Total Simples: | R\$ 42,67 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 42,67 |

12.2 ACESSÓRIOS

C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm - UN

| SERVIÇOS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|----------|------------|
| C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm | M2 | 1,6500 | 70,2922 | R\$ 133,19 |
| C0219 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | 1,2500 | 7,7463 | R\$ 9,69 |
| C0640 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0384 | 315,4796 | R\$ 12,11 |
| C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE BA. P/FUNDAÇÕES UTIL. L X | M2 | 0,1920 | 54,6288 | R\$ 10,49 |
| C1123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 1,4400 | 18,2069 | R\$ 26,21 |
| C2344 ESCAVAÇÃO MANGAL SOLO DE LA.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M2 | 0,2160 | 33,2562 | R\$ 7,18 |
| C2862 LASTRO DE BRITA | M2 | 0,0540 | 108,9484 | R\$ 5,88 |
| | | | Total: | R\$ 204,75 |

Total Simples: R\$ 204,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 204,75

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF 007.014.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

05.10.2019
P

13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - M

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2280 | 14,5200 | R\$ 3,31 |
| I2320 ENCANADOR | H | 0,2280 | 17,8300 | R\$ 4,07 |
| Total: | | | | R\$ 7,38 |
| MATERIAIS | | | | |
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0050 | 41,3820 | R\$ 0,21 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0075 | 30,5520 | R\$ 0,23 |
| I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | M | 1,0100 | 2,9160 | R\$ 2,96 |
| Total: | | | | R\$ 3,40 |
| Total Simples: | | | | R\$ 10,78 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 10,78 |

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - M

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2850 | 14,5200 | R\$ 4,14 |
| I2320 ENCANADOR | H | 0,2850 | 17,8300 | R\$ 5,08 |
| Total: | | | | R\$ 9,22 |
| MATERIAIS | | | | |
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0071 | 41,3820 | R\$ 0,30 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0110 | 30,5520 | R\$ 0,34 |
| I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | M | 1,0100 | 4,9780 | R\$ 5,03 |
| Total: | | | | R\$ 5,67 |
| Total Simples: | | | | R\$ 14,90 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 14,90 |

C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - M

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4560 | 14,5200 | R\$ 6,62 |
| I2320 ENCANADOR | H | 0,4560 | 17,8300 | R\$ 8,13 |
| Total: | | | | R\$ 14,75 |
| MATERIAIS | | | | |
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0170 | 41,3820 | R\$ 0,70 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0260 | 30,5520 | R\$ 0,79 |
| I2196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688) | M | 1,0100 | 7,1820 | R\$ 7,25 |
| Total: | | | | R\$ 8,74 |
| Total Simples: | | | | R\$ 23,49 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 23,49 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 27352
 CPF: 007 011 153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

5.1020
P

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') - M

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4940 | 14,5200 | R\$ 7,17 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4940 | 17,8300 | R\$ 8,81 |
| | | | Total: | R\$ 15,98 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|-------------------|-----------|
| 26 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0250 | 41,3820 | R\$ 1,03 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPA-ÁGUA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0400 | 38,5520 | R\$ 1,54 |
| 12199 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NRP 5688) | M | 1,0100 | 8,1035 | R\$ 8,10 |
| | | | Total: | R\$ 10,67 |
| | | | Total Simples: | R\$ 26,41 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 26,41 |

C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") - M

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,5700 | 14,5200 | R\$ 8,28 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,5700 | 17,8300 | R\$ 10,16 |
| | | | Total: | R\$ 18,44 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|---|--------|-------------------|-----------|
| 12197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NRP 5688) | M | 1,0100 | 20,7480 | R\$ 20,96 |
| | | | Total: | R\$ 20,96 |
| | | | Total Simples: | R\$ 39,40 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 39,40 |

C0488 - BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm - UN

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1330 | 14,5200 | R\$ 1,93 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,1330 | 17,8300 | R\$ 2,37 |
| | | | Total: | R\$ 4,30 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|-------------------|----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0125 | 41,3820 | R\$ 0,52 |
| 10325 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC ESGOTO 50X40MM | UN | 1,0000 | 2,2515 | R\$ 2,25 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPA-ÁGUA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0185 | 38,5520 | R\$ 0,57 |
| | | | Total: | R\$ 3,34 |
| | | | Total Simples: | R\$ 7,64 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 7,64 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4275 | 14,5200 | R\$ 6,21 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4275 | 17,8300 | R\$ 7,62 |
| | | | Total: | R\$ 13,83 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0500 | 41,3820 | R\$ 2,07 |
| 11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | UN | 1,0000 | 5,5185 | R\$ 5,52 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADEGRA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0800 | 30,5520 | R\$ 2,44 |
| | | | Total: | R\$ 10,03 |
| Total Simples: | | | | R\$ 23,86 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 23,86 |

C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2660 | 14,5200 | R\$ 3,86 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2660 | 17,8300 | R\$ 4,74 |
| | | | Total: | R\$ 8,60 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0150 | 41,3820 | R\$ 0,62 |
| 11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | UN | 1,0000 | 1,8050 | R\$ 1,81 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADEGRA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0220 | 30,5520 | R\$ 0,67 |
| | | | Total: | R\$ 3,10 |
| Total Simples: | | | | R\$ 11,70 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 11,70 |

C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2660 | 14,5200 | R\$ 3,86 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2660 | 17,8300 | R\$ 4,74 |
| | | | Total: | R\$ 8,60 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0100 | 41,3820 | R\$ 0,41 |
| 11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | UN | 1,0000 | 1,3300 | R\$ 1,33 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADEGRA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0150 | 30,5520 | R\$ 0,46 |
| | | | Total: | R\$ 2,20 |
| Total Simples: | | | | R\$ 10,80 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 10,80 |

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1022
P

C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,3420 | 14,5200 | R\$ 4,97 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,3420 | 17,8300 | R\$ 6,10 |
| | | | Total: | R\$ 11,07 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|--------------------------|------------------|
| 1026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0340 | 41,3820 | R\$ 1,41 |
| 11285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM | UN | 1,0000 | 3,8950 | R\$ 3,90 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0520 | 30,5520 | R\$ 1,59 |
| | | | Total: | R\$ 6,90 |
| | | | Total Simples: | R\$ 17,97 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 17,97 |

C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2660 | 14,5200 | R\$ 3,86 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2660 | 17,8300 | R\$ 4,74 |
| | | | Total: | R\$ 8,60 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|--------------------------|------------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0100 | 41,3820 | R\$ 0,41 |
| 11285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | UN | 1,0000 | 1,3300 | R\$ 1,33 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0150 | 30,5520 | R\$ 0,45 |
| | | | Total: | R\$ 2,20 |
| | | | Total Simples: | R\$ 10,80 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 10,80 |

C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4370 | 14,5200 | R\$ 6,35 |
| 12220 ENCANADOR | H | 0,4370 | 17,8300 | R\$ 7,79 |
| | | | Total: | R\$ 14,14 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|--------------------------|------------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0575 | 41,3820 | R\$ 2,38 |
| 11819 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") | UN | 1,0000 | 11,1340 | R\$ 11,13 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0910 | 30,5520 | R\$ 2,78 |
| | | | Total: | R\$ 16,29 |
| | | | Total Simples: | R\$ 30,43 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 30,43 |

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1023
R\$ 1023

C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4370 | 14,5200 | R\$ 6,35 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4370 | 17,8300 | R\$ 7,79 |
| | | | Total: | R\$ 14,14 |
| MATERIAIS | | | | |
| 26 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0500 | 41,3820 | R\$ 2,07 |
| 11326 JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO C/INSP.P/ESG.DIAM.100MM | UN | 1,0000 | 15,4565 | R\$ 15,46 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADEIRA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0800 | 30,5520 | R\$ 2,44 |
| | | | Total: | R\$ 19,97 |
| | | | Total Simples: | R\$ 34,11 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 34,11 |

C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2375 | 14,5200 | R\$ 3,45 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2375 | 17,8300 | R\$ 4,23 |
| | | | Total: | R\$ 7,68 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0150 | 41,3820 | R\$ 0,62 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADEIRA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0225 | 30,5520 | R\$ 0,69 |
| 12013 TÊ PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2") | UN | 1,0000 | 2,2325 | R\$ 2,23 |
| | | | Total: | R\$ 3,54 |
| | | | Total Simples: | R\$ 11,22 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 11,22 |

C2347 - TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4370 | 14,5200 | R\$ 6,35 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4370 | 17,8300 | R\$ 7,79 |
| | | | Total: | R\$ 14,14 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0575 | 41,3820 | R\$ 2,38 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADEIRA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0910 | 30,5520 | R\$ 2,78 |
| 12008 TÊ PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM | UN | 1,0000 | 9,9465 | R\$ 9,95 |
| | | | Total: | R\$ 15,11 |
| | | | Total Simples: | R\$ 29,25 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 29,25 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 227352
 CPF 007 011 153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

5 fis 1024 P

C2354 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-JUNTAS C/ANÉIS - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|---------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4370 | 14,5200 | 6,6792 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4370 | 17,8300 | 8,2018 |
| | | | Total: | 14,8810 |

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| 73 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") | UN | 2,0000 | 1,5390 | 3,2400 |
| 10077 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3") | UN | 1,0000 | 1,2255 | 1,2290 |
| 11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | KG | 0,6100 | 32,2050 | 20,6790 |
| 12009 TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM | UN | 1,3000 | 10,2410 | 10,7500 |
| | | | Total: | 35,9890 |
| | | | Total Simples: | 50,87 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 50,87 |

C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2755 | 14,5200 | R\$ 4,00 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2755 | 17,8300 | R\$ 4,90 |
| | | | Total: | R\$ 8,90 |

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0225 | 41,3020 | R\$ 0,93 |
| 11898 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0330 | 30,5520 | R\$ 1,01 |
| 12014 TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 50MM (2") | UN | 1,0000 | 5,3200 | R\$ 5,33 |
| | | | Total: | R\$ 7,26 |
| | | | Total Simples: | R\$ 16,17 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 16,17 |

C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4750 | 14,5200 | R\$ 6,90 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4750 | 17,8300 | R\$ 8,47 |
| | | | Total: | R\$ 15,37 |

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | UN | 1,0000 | 20,0355 | R\$ 20,04 |
| | | | Total: | R\$ 20,04 |
| | | | Total Simples: | R\$ 35,41 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 35,41 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1025
P

C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|------------|
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 0,1093 | 14,5200 | R\$ 1,59 |
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0,5748 | 14,5200 | R\$ 8,35 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO | H | 0,1093 | 17,8300 | R\$ 1,95 |
| 10498 CARPINTEIRO | H | 0,5748 | 17,8300 | R\$ 10,25 |
| 10191 PEDREIRO | H | 2,7617 | 17,8300 | R\$ 49,24 |
| 10443 SERVENTE | H | 5,0426 | 13,2100 | R\$ 66,61 |
| Total: | | | | R\$ 137,99 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|----------|---------|-----------|
| 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,0220 | 10,9250 | R\$ 0,24 |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,1050 | 48,4500 | R\$ 5,09 |
| 10169 AÇO CA-60 | KG | 1,3170 | 4,4175 | R\$ 5,82 |
| 10280 BRITA | M3 | 0,0420 | 72,2125 | R\$ 3,06 |
| 10441 CAL HIDRATADA | KG | 5,4600 | 1,0450 | R\$ 5,71 |
| 10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 0,1000 | 19,9765 | R\$ 2,00 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 26,1730 | 0,4370 | R\$ 11,44 |
| 11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 0,0200 | 7,6665 | R\$ 0,23 |
| 12082 TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 100,8000 | 0,2470 | R\$ 24,90 |
| Total: | | | | R\$ 54,49 |

Total Simples: R\$ 196,48

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 196,48

C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) - UN

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4750 | 14,5200 | R\$ 6,90 |
| 10320 ENCANADOR | H | 0,4750 | 17,8300 | R\$ 8,47 |
| Total: | | | | R\$ 15,37 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|---------|-----------|
| 19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 1,0000 | 10,5355 | R\$ 10,54 |
| Total: | | | | R\$ 10,54 |

Total Simples: R\$ 25,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 25,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

15 fis. 1036

C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10343 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,0855 | 14,5200 | R\$ 1,24 |
| 10320 ENCANADOR | H | 0,0855 | 17,8300 | R\$ 1,51 |
| | | | Total: | R\$ 2,75 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|---------|----------|
| 126 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0310 | 41,3920 | R\$ 1,29 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPALORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0480 | 38,5520 | R\$ 1,47 |
| 19096 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | M | 1,0000 | 4,4080 | R\$ 4,41 |
| | | | Total: | R\$ 7,16 |

Total Simples: R\$ 9,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,92

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

MÃO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 12643 SERVENTE | H | 1,0000 | 13,2100 | R\$ 25,10 |
| | | | Total: | R\$ 25,10 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|---------|------------|
| 10280 BRITA | M3 | 1,4920 | 72,9125 | R\$ 168,79 |
| 12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM | UN | 1,0000 | 23,5640 | R\$ 38,69 |
| 12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5686) | M | 2,5000 | 8,1130 | R\$ 20,28 |
| | | | Total: | R\$ 217,76 |

MÓDULOS

| | | | | |
|--|----|---------|----------|--------------|
| 00073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:9) | M2 | 10,0500 | 44,9265 | R\$ 451,51 |
| 00074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 12,9200 | 78,4264 | R\$ 1.013,27 |
| 00216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 5,3 A 10,0mm | KG | 31,5600 | 7,5278 | R\$ 315,11 |
| 00638 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,2900 | 299,5742 | R\$ 86,87 |
| 00640 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,5980 | 315,4796 | R\$ 188,66 |
| 01450 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 1,8400 | 54,6288 | R\$ 100,52 |
| 02123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 11,0000 | 18,1969 | R\$ 200,17 |
| 02794 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 14,2400 | 33,3562 | R\$ 473,37 |
| | | | Total: | R\$ 2.923,69 |

Total Simples: R\$ 3.072,55

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3.072,55

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Monteiro Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1023
P

14.0 LOUÇAS E METAIS

C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO - UN

MÃO DE OBRA

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,4250 | 14,5200 | R\$ 20,69 |
| I2320 ENCANADOR | H | 1,4250 | 17,8300 | R\$ 25,41 |
| | | | Total: | R\$ 46,10 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|----------|------------|
| I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 1,0000 | 105,2600 | R\$ 105,26 |
| I0245 BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA | UN | 1,0000 | 2,3005 | R\$ 2,31 |
| I0301 BUCHA PLÁSTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1710 | R\$ 0,34 |
| I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS | UN | 2,0000 | 1,6340 | R\$ 3,27 |
| I1925 TAMPÃO PLÁSTICO PARA BACIA | UN | 1,0000 | 23,6550 | R\$ 23,66 |
| I2190 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL | UN | 1,0000 | 65,5500 | R\$ 65,55 |
| | | | Total: | R\$ 200,39 |

Total Simples: R\$ 246,49

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 246,49

C - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm - UN

MÃO DE OBRA

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,9000 | 14,5200 | R\$ 27,59 |
| I2320 ENCANADOR | H | 1,9000 | 17,8300 | R\$ 33,88 |
| | | | Total: | R\$ 61,47 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|----------|------------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,8600 | 0,1900 | R\$ 0,36 |
| I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2") | M | 0,6600 | 26,1525 | R\$ 17,59 |
| I2267 VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2" | UN | 1,0000 | 100,2440 | R\$ 100,54 |
| | | | Total: | R\$ 118,29 |

Total Simples: R\$ 177,76

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 177,76

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ. 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

[Handwritten signature]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1028
P

C4821 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10243 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,4250 | 14,5200 | R\$ 20,64 |
| 10320 ENCANADOR | H | 1,4250 | 17,8300 | R\$ 25,41 |
| | | | Total: | R\$ 46,10 |

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------|
| 11016 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | UN | 1,0000 | 80,7500 | R\$ 80,75 |
| 11091 ENGATE CROMADO | UN | 1,0000 | 15,2475 | R\$ 15,25 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,8400 | 0,1900 | R\$ 0,16 |
| 11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COFO DN 1"X1 1/2" | UN | 1,0000 | 81,6050 | R\$ 81,61 |
| 12272 VÁLVULA DE METAL 1" | UN | 1,0000 | 12,9200 | R\$ 12,90 |
| | | | Total: | R\$ 190,69 |

Total Simples: R\$ 236,79
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 236,79

C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 12320 ENCANADOR | H | 1,4250 | 17,8300 | R\$ 25,41 |
| | | | Total: | R\$ 25,41 |

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------------|---------|--------------|----------|------------|
| 10915 CUBA DE AÇO INOX | UN | 1,0000 | 133,9500 | R\$ 133,95 |
| 11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | UN | 1,0000 | 84,4215 | R\$ 84,42 |
| 12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | UN | 1,0000 | 27,2935 | R\$ 27,29 |
| | | | Total: | R\$ 247,66 |

Total Simples: R\$ 273,07
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 273,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 864 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

[Handwritten signature]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3 fev. 1029
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

C3670 - BANHEIRA HOSPITALAR C/ TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800X600MM - UN

MAC DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,9000 | 14,5200 | R\$ 27,52 |
| 10300 ENCANADOR | H | 1,9000 | 17,8300 | R\$ 33,81 |
| 12391 PEDREIRO | H | 1,4250 | 17,8300 | R\$ 25,41 |
| 12543 SERVENTE | H | 1,6625 | 13,2100 | R\$ 21,96 |
| | | | Total: | R\$ 108,84 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|--------------------------|---------------------|
| 10108 AREIA GROSSA | M3 | 0,0196 | 50,2500 | R\$ 1,02 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 5,9500 | 0,4370 | R\$ 2,60 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,5000 | 0,1900 | R\$ 0,29 |
| 11605 PEDRISCO | M3 | 0,0350 | 66,2625 | R\$ 2,32 |
| 12040 TELA SOLDADA EM AÇO SA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM | M2 | 1,0800 | 16,6155 | R\$ 17,94 |
| 12089 TINTA ASFÁLTICA | KG | 0,2500 | 5,4885 | R\$ 1,37 |
| 16738 BANHEIRA HOSPITAL C/TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800 X600MM | UN | 1,0000 | 1.508,4005 | R\$ 1.508,40 |
| | | | Total: | R\$ 1.537,44 |
| | | | Total Simples: | R\$ 1.646,28 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 1.646,28 |

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAC DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3,1350 | 14,5200 | R\$ 45,52 |
| 12320 ENCANADOR | H | 3,1350 | 17,8300 | R\$ 55,90 |
| | | | Total: | R\$ 101,42 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|--------------------------|-------------------|
| 10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM | UN | 0,0000 | 0,1710 | R\$ 0,34 |
| 11091 ENGATE CROMADO | UN | 2,0000 | 15,2570 | R\$ 30,51 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,1200 | 0,1900 | R\$ 0,21 |
| 11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 1,0000 | 155,7715 | R\$ 155,77 |
| 11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS | UN | 2,0000 | 1,6340 | R\$ 3,27 |
| 11664 SIFÃO METÁLICO TIPO COFO DN 1"X1 1/2" | UN | 1,0000 | 81,6050 | R\$ 81,61 |
| 12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2" | UN | 1,0000 | 62,8330 | R\$ 62,83 |
| | | | Total: | R\$ 334,54 |
| | | | Total Simples: | R\$ 435,96 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 435,96 |

PLANALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Ris 1030
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

C2312 - TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,8500 | 14,5200 | R\$ 41,28 |
| 10320 ENCANADOR | H | 2,8500 | 17,8300 | R\$ 50,85 |
| | | | Total: | R\$ 92,00 |

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 51 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE | UN | 1,0000 | 20,5485 | R\$ 20,55 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,7500 | 0,1900 | R\$ 0,14 |
| 11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | UN | 1,0000 | 85,4215 | R\$ 85,42 |
| 11937 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 1,0000 | 260,2500 | R\$ 260,25 |
| 12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | UN | 1,0000 | 27,2935 | R\$ 27,29 |
| | | | Total: | R\$ 414,65 |
| | | | Total Simples: | R\$ 506,85 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 506,85 |

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------|---------|--------------|---------|----------|
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2371 | 17,8300 | R\$ 4,23 |
| | | | Total: | R\$ 4,23 |

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10790 CHUVEIRO PLÁSTICO | UN | 1,0000 | 6,1750 | R\$ 6,18 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,3500 | 0,1900 | R\$ 0,07 |
| | | | Total: | R\$ 6,25 |
| | | | Total Simples: | R\$ 10,48 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 10,48 |

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|--------------|---------|----------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,4750 | 17,8300 | R\$ 8,47 |
| | | | Total: | R\$ 8,47 |

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 18670 PORTA PAPEL METÁLICO | UN | 1,0000 | 18,8100 | R\$ 18,81 |
| | | | Total: | R\$ 18,81 |
| | | | Total Simples: | R\$ 27,28 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 27,28 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF 007 011 153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1031
P

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4750 | 14,5200 | R\$ 6,90 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,4750 | 17,8300 | R\$ 8,47 |
| Total: | | | | R\$ 15,37 |
| MATERIAIS | | | | |
| 97 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" | UN | 1,0000 | 43,8805 | R\$ 43,88 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,2800 | 0,1900 | R\$ 0,05 |
| Total: | | | | R\$ 43,93 |
| Total Simples: | | | | R\$ 59,30 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 59,30 |

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,6175 | 14,5200 | R\$ 8,97 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,6175 | 17,8300 | R\$ 11,01 |
| Total: | | | | R\$ 19,98 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,2800 | 0,1900 | R\$ 0,05 |
| 12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4" | UN | 1,0000 | 70,3000 | R\$ 70,30 |
| Total: | | | | R\$ 70,35 |
| Total Simples: | | | | R\$ 90,33 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 90,33 |

C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,6175 | 14,5200 | R\$ 8,97 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,6175 | 17,8300 | R\$ 11,01 |
| Total: | | | | R\$ 19,98 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,2800 | 0,1900 | R\$ 0,05 |
| 12160 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UN | 1,0000 | 65,8255 | R\$ 65,83 |
| Total: | | | | R\$ 65,88 |
| Total Simples: | | | | R\$ 85,86 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 85,86 |

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 52270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 227352
CPF: 007.011.163-78

Total Simples: R\$ 85,86
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 85,86

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1033
P

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4750 | 14,5200 | R\$ 6,90 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,2471 | 17,8300 | R\$ 4,43 |
| | | | Total: | R\$ 11,33 |
| MATERIAIS | | | | |
| 90 FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,0000 | 0,1900 | R\$ 0,19 |
| 0139 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | UN | 1,0000 | 15,1715 | R\$ 15,17 |
| | | | Total: | R\$ 15,36 |
| Total Simples: | | | | R\$ 26,49 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 26,49 |

C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,4750 | 17,8300 | R\$ 8,47 |
| | | | Total: | R\$ 8,47 |
| MATERIAIS | | | | |
| 11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO | UN | 1,0000 | 27,4550 | R\$ 27,46 |
| | | | Total: | R\$ 27,46 |
| Total Simples: | | | | R\$ 35,93 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 35,93 |

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S - M

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|------------------|
| 11530 MONTADOR | H | 0,5000 | 17,8300 | R\$ 8,92 |
| 12391 PEDREIRO | H | 0,1250 | 17,8300 | R\$ 2,23 |
| 12443 SERVENTE | H | 0,1750 | 13,2100 | R\$ 2,31 |
| | | | Total: | R\$ 13,46 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10108 AREIA GROSSA | M3 | 0,0005 | 52,2500 | R\$ 0,03 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 0,1500 | 0,4570 | R\$ 0,07 |
| 11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | M | 1,0000 | 52,3355 | R\$ 52,34 |
| | | | Total: | R\$ 52,44 |
| Total Simples: | | | | R\$ 65,90 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | R\$ - |
| Valor Geral: | | | | R\$ 65,90 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 27352
 CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

1033
P

C0516 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO - UN

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10441 PEDREIRO | H | 1,0450 | 17,9300 | R\$ 18,65 |
| 12843 SERVENTE | H | 1,0450 | 13,2100 | R\$ 13,80 |
| | | | Total: | R\$ 32,45 |

MATERIAIS

| | | | | |
|----------------------------------|----|--------|--------------------------|------------------|
| 10108 AREIA GROSSA | M3 | 0,0005 | 52,2500 | R\$ 0,03 |
| 1034 CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO | UN | 1,0000 | 10,2600 | R\$ 10,26 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 0,6200 | 0,4370 | R\$ 0,27 |
| | | | Total: | R\$ 10,56 |
| | | | Total Simples: | R\$ 42,99 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 42,99 |

C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE - UN

MAC DE OBRA

| MAC DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10037 AJUDANTE | H | 0,2375 | 14,5200 | R\$ 3,45 |
| 11530 MONTADOR | H | 0,2375 | 17,8300 | R\$ 4,23 |
| | | | Total: | R\$ 7,68 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|--------------------------|-------------------|
| 18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | 1,0000 | 517,2750 | R\$ 517,28 |
| | | | Total: | R\$ 517,28 |
| | | | Total Simples: | R\$ 524,96 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | R\$ - |
| | | | Valor Geral: | R\$ 524,96 |

15.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

C0843 - CONCRETO P/VIER., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

| EQUIPAMENTOS (HORARIO) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,7140 | 18,6615 | R\$ 13,32 |
| | | | Total: | R\$ 13,32 |

MAC DE OBRA

| | | | | |
|----------------|---|--------|---------|-----------|
| 12843 SERVENTE | H | 5,7000 | 13,2100 | R\$ 75,30 |
| | | | Total: | R\$ 75,30 |

MATERIAIS

| | | | | |
|------------------------|----|----------|---------|------------|
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,8669 | 48,4500 | R\$ 42,00 |
| 10280 AREIA | M3 | 0,6270 | 72,9125 | R\$ 45,72 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 345,0000 | 0,4370 | R\$ 152,55 |
| 11605 PEDREIRO | M3 | 0,2090 | 66,2625 | R\$ 13,85 |
| | | | Total: | R\$ 254,08 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 0827352
 CPF: 007.011.153-78

Total Simples: R\$ 342,70
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 342,70