

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 28 de janeiro de 2020.

A  
Prefeitura Municipal de Nova Russas  
Comissão Permanente de Licitação  
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP001/20.


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP001/20, cujo objeto é a REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, conforme anexo I, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 1.324.546,93 (UM MILHÃO TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o N° 948.731.943-34 e Carteira de Identidade N° 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-82270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.153-78

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-82270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

Maquê Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
Maquê Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 854 890 363-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ORÇAMENTO RESUMO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.511,60
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 49.053,76
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 21.798,34
4.0	FUNDAÇÕES	R\$ 125.615,67
5.0	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 109.874,96
6.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 82.967,10
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 47.965,88
8.0	COBERTURA	R\$ 162.017,30
9.0	REVESTIMENTOS	R\$ 187.577,51
10.0	PISOS	R\$ 87.178,51
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 30.853,39
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 11.352,62
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 52.375,60
14.0	PINTURA	R\$ 49.014,79
15.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 10.289,06
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 12.709,37
<b>TOTAL GERAL SEM IBI</b>		R\$ 1.047.155,45
<b>IBI</b>		R\$ 277.391,48
<b>TOTAL GERAL COM IBI</b>		R\$ 1.324.546,93

VALOR TOTAL = R\$ 1.324.546,93 (UM MILHÃO TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

IBI: 26,49%

FONTE: SEINFRA - CE

Hidrolândia - CE, 28 de janeiro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.941-24

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ 24.269.824/0001-20

Avenida ...

CEP de ...

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.183-78

*Helena Jéssica R. P. Vasconcelos*  
Helena Jéssica R. P. Vasconcelos  
CREA 56384  
RNP 0614442605  
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2020/20.

OBJETO: REFORMAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - BAHA.

END: AQUISIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CENSA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

R\$11.86.494

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			6.811,40
3.1	7147	SEIPIRA	ALCANTARAS DE OBRAS	6,00	111,70	669,90
3.2	7102	SEIPIRA	RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	600,48	3,25	1.951,26
3.3	7160	SEIPIRA	ALCANTARAS DE OBRAS - EXTERNO DE CASAMENTO	650,48	3,20	2.081,54
3.4			RECONSTRUÇÃO E REFINIS			48.033,78
3.1	7142	SEIPIRA	RECONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO X E REFINIS	117,40	41,32	4.847,92
3.2	7104	SEIPIRA	RECONSTRUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOB O LASTRO DE CIMENTO	180,48	19,40	3.500,72
3.3	7104	SEIPIRA	RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DE TIPO X	6,1	407,00	2.482,20
3.4	7102	SEIPIRA	RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/REFINIS	51,31	27,38	1.404,74
3.5	7102	SEIPIRA	RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/REFINIS	150,30	9,74	1.461,51
3.6	7152	SEIPIRA	RECONSTRUÇÃO DE MATERIAL, EXCETO CORTA EM CANTO ATÉ 5 CM	350,00	21,51	7.528,50
3.7	7102	SEIPIRA	RECONSTRUÇÃO DE COBERTURA C/TECHAS CERÂMICAS	517,11	8,66	4.478,15
3.8			MOVIMENTO DE TERRA			31.798,34
3.1	7181	SEIPIRA	ESTIMATIVA NAVAL BRUNO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	137,12	34,50	4.720,64
3.2	7131	SEIPIRA	TERRENO P/CONSTRUÇÃO NAVAL S/CONFINAR, MOT. P/ALUSTRO	198,14	75,00	14.869,70
3.3	707	SEIPIRA	ALCANTARAS DE TERRA EM CANTO DE BARRAGEM	66,01	16,40	1.082,56
4.0			FUNDAÇÕES			129.814,67
4.1	7145	SEIPIRA	ALVENARIA DE PEÇA ALVENARIA TERMO - 121 - ALVENARIA ADITIVA	117,92	278,24	32.800,23
4.2	7106	SEIPIRA	SUPLENÇA DE ZIMBAMENTO DE TIPO MURADO, C/ ALVENARIA MISTA C/ CAL HIDRÁTICA (11.2.3	15,07	425,75	6.410,02
4.3	7087	SEIPIRA	PREL DE DESNIVELAMENTO C/ ALVENARIA EM TERMO	12,64	256,81	3.246,98
4.4	7136	SEIPIRA	ZIMBAMENTO MEC. ESTRUTURAL P/REPOSIÇÃO	1,73	142,04	245,63
4.5	7131	SEIPIRA	ALVENARIA DE BLOCO CA 50/40	4.728,10	9,49	44.828,25
4.6	7044	SEIPIRA	ZIMBAMENTO P/VIAS, P/CA 15 MPA COM ARMADILHA METÁLICA	52,40	150,50	7.886,20
4.7	7101	SEIPIRA	ZIMBAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ RELEVADO	54,49	113,45	6.179,43
4.8	7101	SEIPIRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESTORNO	38,00	110,46	4.207,50
4.9			SUPLENÇA-ESTRUTURAL			355,50
4.1	7042	SEIPIRA	CONCRETO P/VIAS, P/CA 15 MPA COM ARMADILHA METÁLICA	3,17	112,15	355,50



**Marina Lima de Vasconcelos**  
 CPF: 023.550.543-04  
 RNP: 023.550.543-04  
**Adriago Mourão Rodrigues**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 023.550.543-04  
 CPF: 007.011.183-78

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FUNDAÇÃO DE PREÇOS Nº 01-20001/20.  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓDULO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - RJÁ.  
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MÓDULO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

MOB: 28,484

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.2	3140	32,47	M2	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELVAÇÃO	192,21	6.426,37
5.3	3181	3.012,30	M2	ARMADURA DE AÇO C/ 10/10	8,39	25.273,42
5.4	3193	24,42	M2	TUBO PARA CONCRETO "A LOPAR", INCLUSIVE OBRAS	0,36	21.732,96
5.5	4434	442,35	M2	LAJE PRÉ-FABRICADA TELE-ARMA P/ PISO - LÃO M.104 DE 4,2x 6	16,74	12.524,64
6.0				VALORES E VALORES		82.087,10
6.1	3007	3.560,46	M2	ALVENARIA DE TUBO CÉRAMIC O FURADO 14x14x19cm C/ALVENARIA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm 1:1:6	46,60	165.927,44
6.2	3164	8,59	M3	AREIA REÇA DE CONCRETO ARMADO	1.097,33	10.608,14
6.3	3170	22,76	M2	ATIVIDADE DE TRATTO CINZA P=2cm	397,41	8.967,25
7.0				ESQUADRIAS E FERRAGENS		67.969,00
7.1	3178	2,00	UN	PORTA EXTERNA DE TUBO LISA COMPLETA COM POLAR (COMPLETO)	672,12	1.344,20
7.2	3187	16,34	M2	FONTE DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	594,79	9.707,94
7.3	3188	87,40	M2	FORTE DE AÇO EM LUBR ANULADA DO JANELA DE ENROLAR	186,16	16.268,23
7.4	4077	135,0	M2	OUTRO CORRIM EM ALT LINDA C/ALVENARIA ESP=10cm, C/ALVENARIA	16,64	2.247,60
7.5	3184	32,34	M2	FORTE ANTI-TORMA (FORTE) EM ALUMINIO, C/ALVENARIA E AREIA TRACO 1:1	1,17	3.784,28
8.0				COBERTURAS		102.037,30
8.1	3171	645,42	M2	ESTRUTURA DE AÇO EM BRED LÃO DE 10m	129,69	101.209,20
8.2	3182	645,42	M2	TELHA DE AÇO LINDO MÚLTIPLO INCLINAÇÃO 2,75% LÃO 10m	97,70	63.000,10
9.0				REVESTIMENTOS		107.877,81
9.1	3176	3.121,27	M2	REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE TRACO 1:3 ESP=5cm P/ PAREDE	4,72	14.732,60
9.2	3172	115,87	M2	REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE, TRACO 1:3	24,28	2.814,82
9.3	3173	2.641,40	M2	REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE, TRACO 1:3	29,68	78.591,36
9.4	3113	115,87	M2	REVESTIMENTO DE AÇO PRÉ-FABRICADA, BOMBA ATÉ 200cm DE CEMENTO, ATÉ 200cm DE AÇO EM 1 PAREDE P/10m	6,74	780,96
9.5	4434	115,87	M2	REVESTIMENTO DE AÇO PRÉ-FABRICADA, BOMBA ATÉ 200cm DE CEMENTO, ATÉ 200cm DE AÇO EM 1 PAREDE P/10m	6,74	780,96
9.6	3174	92,84	M2	REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE TRACO 1:3 ESP=5cm P/ PAREDE	49,77	4.621,76
9.7	3175	92,84	M2	REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE TRACO 1:3 ESP=5cm P/ PAREDE	49,77	4.621,76
9.8	4446	44,36	M2	REVESTIMENTO DE AÇO PRÉ-FABRICADA, BOMBA ATÉ 200cm DE CEMENTO, ATÉ 200cm DE AÇO EM 1 PAREDE	117,31	5.202,99
9.9	3113	24,36	M2	REVESTIMENTO DE AÇO PRÉ-FABRICADA, BOMBA ATÉ 200cm DE CEMENTO, ATÉ 200cm DE AÇO EM 1 PAREDE	117,30	2.857,92



Adriano Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327381  
 CPF: 007.011.183-78

CEARÁ - Nova Russas - Hidrolândia - CE  
 Av: Cláudio Vasconcelos Timbo, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP: 84.269-824/0001-20  
 84.269-824/0001-20  
 Planalto Timbo@hotmail.com

Cláudio Vasconcelos  
 RNP 0811442605  
 CPF: 007.011.183-78

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01-20001/20.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÚBLICO DE MANUTENÇÃO - CREA.

END: PRAÇA DO HERALDO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

RDF: 25.499

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD. ORÇ.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10.0			FORNO		42,64	66,49	2.825,13
10.0							67.376,81
13.1	0202		TIPO MORTO CONCRETO FERRO, SEM C/PREPARO E LAÇAMENTO	M3	52,94	435,58	23.018,41
13.2	0201		REGULAGEM DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1 - RCP= 3cm	M2	660,49	19,98	13.186,79
13.3	0403		LAJOTA ENLUTADA REFINADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 20CM (100 CM) - PEI=FP1-1 E/ PISO	M2	307,49	62,84	19.419,31
13.4	0200		ALVENARIA C/ ARG. PRE-FABRICADA, JIÇA ATÉ 20CM EM TABICADA, ATÉ 30CM EM 140º CM (PARALAS/PISO)	M2	307,49	6,74	2.078,56
13.5	0202		PEÇA CANAL ESP. - 20x 5, ARGAMASSA MORTO DE TIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	100,41	4,38	438,00
13.6	0204		SOLEIRA DE GRANITO - 15cm	M	51,97	80,56	4.173,21
13.7	0202		MADEIRA DE GRANITO (CORTES CORES) ESP. - 2cm (MOLDADO)	M2	20,32	180,50	3.670,16
13.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				30.883,28
13.1	7616		TUBO PVC SOL. Ø=25mm D= 25mm 1/4"	M	218,07	6,28	1.370,84
13.2	7617		TUBO PVC RÍG. Ø=25mm D= 25mm 1/4"	M	23,97	9,34	224,75
13.3	2291		TE PVC SOL. Ø=25mm D= 25mm 1/4"	UN	24,07	1,54	370,74
13.4	0127		TUBO Ø 30 PVC SOL./RIGIDA, S= 33mmx14	UN	18,20	23,88	434,52
13.5	1519		TUBO Ø 30 PVC SOL. Ø= 30mmx14	UN	66,20	4,29	283,89
13.6	0126		TUBO Ø 30 PVC SOL. Ø= 30mmx14	UN	25,00	6,97	174,25
13.7	0214		ALGIBRTO DE CANETA BRUTO D= 25mm 1/4"	UN	17,00	57,35	974,95
13.8	0215		CONJUNTO PVC Ø= 25mm 1/4" (322220)	UN	20,00	3,75	75,00
13.9	0127		TUBO Ø 30 PVC SOL./RIGIDA, S= 33mmx14	UN	10,00	6,32	63,20
14.1	0211		CONJUNTO METÁLICA	UN	2,00	7,71	15,42
14.2	0126		CONJUNTO METÁLICA	UN	2,00	31,70	63,40
14.3	0125		CONJUNTO METÁLICA	UN	8,00	39,54	316,32
14.4	0123		CONJUNTO METÁLICA	UN	16,00	61,52	984,32
14.5	0209		TUBO DE INOX PARA BANHEIRA, CONJUNTO	M	2,27	648,50	1.471,80
14.6	0208		TUBO DE INOX PARA BANHEIRA, CONJUNTO	M	16,00	232,49	3.720,00
14.7	0207		TUBO DE INOX PARA BANHEIRA, CONJUNTO	M	8,00	310,91	2.487,28
14.8	0206		TUBO DE INOX PARA BANHEIRA, CONJUNTO	M	4,00	584,27	2.337,08



**Adriano Mourão Rodrigues**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 327358  
 CPF: 007 011 163-78

CRPJ: 28.269.024/0001-20  
 CREA: 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE  
 CNPJ: 02270-000 - Planaltimbo@bol.com.br

**Planalto Timbó P. Vascobelas**  
 CREA 56364  
 RNP 061442605  
 CPF 054 850 563-04

Planalto Timbó P. Vascobelas  
 CREA 56364  
 RNP 061442605  
 CPF 054 850 563-04

Planalto Timbó P. Vascobelas  
 CREA 56364  
 RNP 061442605  
 CPF 054 850 563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORMA DE PREÇOS Nº 01-ESTRUT./10.  
 OBJETIVO: REQUALIFICAÇÃO DO PAVILÃO PÚBLICO DE NOVA RUISELA - CENÁ.  
 OBJ: REQUALIFICAÇÃO DO PAVILÃO PÚBLICO NA NOVA RUISELA - CENÁ.  
 LOCAL: PARCELADA DE NOVA RUISELA - CE.

VAL: R\$ 26.489

ITEM	QUANTO	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	DE UNIT (R\$)	PR TOTAL (R\$)
11.19	17,00	UN	INST. DE RECONSTR. E CAVALETS 1/2 COMPART. CASO B), SECDO CASO G.	17,00	39,89	678,13
11.19	16,78	M2	SANHADA DE TRAMITO CENZA 1-200	16,78	433,64	7.290,18
11.20	18,70	UN	CAIXA D'ÁGUA EM FIBROGLASS - CAP 800L	18,70	218,87	4.093,06
11.0			<b>DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS</b>			<b>11.382,92</b>
12.1	10,0	M	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x 1 1/2"	10,0	11,37	113,70
12.2	2,00	M	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x 2"	2,00	15,43	30,86
12.3	145,00	M	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x 3"	145,00	24,39	3.536,55
12.4	15,00	M	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x 4"	15,00	27,41	411,15
12.5	19,00	M	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x 5"	19,00	40,87	776,53
12.6	2,00	UN	ARREIO PVC INZEA. P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA SÓLIDA	2,00	92,93	185,86
12.7	9,00	UN	ARREIO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	9,00	18,62	167,57
12.8	1,00	M	OPRIME PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm 2"	1,00	12,72	12,72
12.9	32,00	M	OPRIME PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm 2"	32,00	12,16	389,12
12.10	14,00	UN	COLARIC PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	14,00	11,72	164,08
12.11	2,00	UN	COLARIC PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	2,00	21,92	43,84
12.12	8,00	UN	COLARIC PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	8,00	24,79	198,32
12.13	4,00	UN	CAIXA DE ALVENARIA (SOXSOX) DE 1/2 TIJOLÃO COM ARG. LASTRO DE CONCRETO E TAVIA DE CONCRETO	4,00	119,42	477,68
12.14	16,00	M	SINCLA SEMPLER DE REDEÇÃO PVC P/ESGOTO 75X10mm (3"x2")	16,00	45,74	731,84
12.15	16,00	UN	JUNTA SEMPLER C/INSERÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (3"x2")	16,00	30,38	486,08
12.16	4,00	UN	JUNTA SEMPLER DE REDEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (3"x2")	4,00	58,26	233,04
12.17	2,00	UN	JUNTA SEMPLER DE REDEÇÃO PVC P/ESGOTO 100X100mm (4"x4")	2,00	42,17	84,34
12.18	11,00	UN	JUNTA SEMPLER C/INSERÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4"x4")	11,00	53,42	587,62
12.19	2,00	UN	JUNTA SEMPLER PVC - 50 X 105 X 15MM, AUMENTADO C/ARG. (CAIXAS OU TAVIA C/ARG)	2,00	42,15	84,30
12.20	2,00	M	TUBO SIFONIA 1/2" X 500mm COM GRESER - PADRÃO POPULAR	2,00	37,18	74,36
12.21	2,00	UN	ARREIO PVC BRANCO S/ARG. P/ESGOTO - PADRÃO POPULAR	2,00	11,14	22,28
12.22	1,00	UN	CAIXA DE ALVENARIA (SOXSOX) DE 1/2 TIJOLÃO COM ARG. LASTRO DE CONCRETO E TAVIA DE CONCRETO	1,00	119,42	119,42
12.23	11,00	UN	SIFÃO PVC P/ ESGOTO D= 100mm (4")	11,00	21,33	234,63

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 13/08  
 253,00

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE-327352  
 CPF: 007.011.153-78

CPF: 24.269.624/0001-09  
 Rv. Casaldino Gaspar Timbó, 654 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP: 62270-000 - Planalco@timbo@hotmail.com

Wagner Jota R. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 061442605  
 CPF 054.890.563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORMA DE PREÇO Nº 01-TOM/17B.  
 OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE TERMO RUISEAS - CEARÁ.  
 OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUISEAS - CEARÁ.  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUISEAS - CE.

NDI: 26.434

ITEM	CODIGO	QUANTIA	DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
13.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				52.375,60
13.1	21377	SEMPRA	CABO EM PVC 1000V 2.5 mm²	M	1.450,00	5,31	7.699,50
13.2	02554	SEMPRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	20,00	6,60	132,00
13.3	03456	SEMPRA	CABO EM PV 1000V 6MM2	M	23,00	7,64	176,12
13.4	41188	SEMPRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	226,00	9,40	2.123,40
13.5	41194	SEMPRA	ELETRODUTO ELESTIVEL, TIPO ISOLANTE	M	490,00	17,15	8.393,50
13.6	41200	SEMPRA	CURVA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm /4"	M	20,00	5,01	100,20
13.7	41207	SEMPRA	UTO PERFURADO - PERFILADO CHAPA DE AÇO (18x30)mm	M	10,00	10,12	101,20
13.8	41621	SEMPRA	A. 4x4 RE VITACAO EM CHAPA ALU ESTAMPADA, 5"x3", 4"x2", 4"x4"	M	750,00	6,17	4.627,50
13.9	41640	SEMPRA	LAMINARIA FLUXOELÉTRICA COMPLETA C/1 LÂMADA DE 200	M	20,00	60,52	1.210,40
13.10	41663	SEMPRA	LAMINARIA EL. JORDGENSE COMPLETA C/ 1 LÂMADA 400	M	45,00	61,30	2.758,50
13.11	41777	SEMPRA	DELENTE DE PARAFUSO 7/16"X100MM C/ 1 LÂMADA DE 50W	M	13,00	39,91	518,83
13.12	41778	SEMPRA	INTERMIDOR DNAS FICLAS SIMPLES 10A 250V	M	2,00	22,61	45,22
13.13	41788	SEMPRA	INTERMIDOR DNAS FICLAS SIMPLES 15A 250V	M	32,00	34,51	1.104,32
13.14	7484	SEMPRA	CHAPA 1 FOLIO 94x123 20A 250V	M	8,00	16,17	129,36
13.15	71091	SEMPRA	SELENTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	M	65,00	19,16	1.245,80
13.16	71097	SEMPRA	SELENTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	M	21,00	19,16	402,36
13.17	71095	SEMPRA	SELENTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	M	1,00	19,16	19,16
13.18	72104	SEMPRA	TRAVA AUTOMÁTICA 1/2" TAMPA CONCRETO 21 FUNDOS 50x50x50mm	M	14,00	11,91	166,74
13.19	70591	SEMPRA	TRAVA AUTOMÁTICA/RESCUDO 21 TAMPA CONCRETO 21 FUNDOS 50x50x50mm	M	1,00	212,41	212,41
13.20	70620	SEMPRA	BASTE DE JUNTAMENTO 1/2" ALTA, RESISTENTE A UMIDIDADE, 2000g. A= 0,50M, PARA APROXIMADO 576 M2	M	1,00	762,62	762,62
13.21	72077	SEMPRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ RESISTIR A 5 DIVISÕES, C/SELENTOR	M	43,00	458,72	19.726,16
13.22	72574	SEMPRA	QUADRO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PAUÃO CORTE	M	32,00	31,96	1.022,72
13.23	70517	SEMPRA	CABO LISAS 15 10MM2	M	66,00	3,52	231,12
13.24	70520	SEMPRA	CABO CORDE 15 35MM2	M	8,00	22,80	182,40
13.25	90326	SEMPRA	VEICULAMENTO COMPLETO 7 M2	M	17,00	107,14	1.821,38
13.0			TOTAL				52.375,60



Adriano Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 32752  
 CPF 007 011 153-78

AV: Claudio Campelo Timbo, 564 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP: 62270-000 - Planaltoc@bol.com.br  
 CPF: 054 890 563-04

Planalto Timbó  
 CREA 56354  
 RNP 051442605  
 CPF 054 890 563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 45-2020/19.  
 OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO PAVILÃO PÚBLICO DE NÚM 8 888\* - ZONA 4.  
 OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO PAVILÃO PÚBLICO Nº 0492 ALVARÉZ - CERRAS.  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA LUSAS - CE.

MOI: 28.484

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VR. UNIT. (R\$)	VR. TOTAL (R\$)
14.1	22451	SEIINTRA	TINTURA METÉLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	541,26	32,36	1.184,27
14.2	21409	SEIINTRA	EMBRASAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COM CASA DE PVA	M2	987,24	-1,99	32.827,25
14.3	21415	SEIINTRA	JATEAR DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 8/1000	M2	987,24	16,08	45.875,14
14.4	2280	SEIINTRA	ESPALTE DUAS DEMÃO EM LAJOTAS DE MADEIRA	M2	10,1	1,64	176,32
14.5	206	SEIINTRA	EMBRASAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TUBA OLEO OU LAMINADO 2 DEMÃO	M2	10,11	14,09	142,45
14.6	4179	SEIINTRA	REPARTE DUAS DEMÃO EM LAJOTAS DE FIBRO	M2	394,36	32,08	12.657,07
14.7	40589	SEIINTRA	ALUADO EM DUAS DEMÃO COM SUPERF.	M2	499,23	3,62	1.807,19
15.8			REPERTE/REPARTE				20.289,08
15.1	22413	SEIINTRA	IMPERMEABILIZAÇÃO 1 DEMÃO ACRÍLICO 2 DEMÃO ZINCO	M2	447,13	2,128	10.289,06
16.0			SERVIÇOS DIVERSOS				32.709,57
16.1	61629	SEIINTRA	LIMPEZA GERAL	M2	600,10	9,11	6.016,97
16.2	62417	SEIINTRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA DEMARCADA	M2	6.828,98	6,99	6.992,40
TOTAL GERAL SEM MOI (R\$)							1.067.182,65
MOI 28,484 (R\$)							277.291,49
TOTAL GERAL COM MOI (R\$)							1.344.474,14

VALOR TOTAL - R\$ 1.344.474,14 (UM MILHÃO TRESCENTOS E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALLEZUE DA PROPOSTA 6 - PRESENTA LUGAR  
 PORTO: SEIINTRA - E  
 20/05/2020 - 12, 28 de 09/2020 - 4 - 2020

*Francisco W. Mayelun*  
 Francisco W. Mayelun  
 Proprietário  
 CPF: 08.122.843-34

Plataforma de licitação nº 19/2020  
 Nº de inscrição nº 125  
 Nº de inscrição nº 25  
 Nº de inscrição nº 3

*Augusto J. P. Vasconcelos*  
 Augusto J. P. Vasconcelos  
 RNP 0614442605  
 CPF 054.880.563-04

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327369  
 CPF: 007.011.153/71

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 1400  
 P  
 28/05

AV.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-82270-000 - planalto@timbo.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRAS  
 TORÇÃO DE FERRÃO N° 91-17001/20.  
 OBJETO: REGULATIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA SERRAS - CEASA.  
 OBJ: REGULATIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA SERRAS - CEASA.  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA SERRAS - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04		Mês - 05		Mês - 06		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVICÓ PRELIMINARES	100,00%	6.511,60											6.511,60
2.0	DEBOLICÕES E ALIQUOTAS	408,00%	41.013,76											48.053,76
3.0	MOVIMENTO DE TERRO	50,00%	17.899,17	50,00%	10.000	54,937,48								21.798,24
4.0	FUNDIÇÕES	40,00%	108.454,54	20,00%	45.129,14									125.615,67
5.0	PAISAGISMO E BARRILHAS			50,00%	54.921,48									109.842,96
6.0	PARQUELHAS E FERRAGENS			40,00%	11.147,84	60,30%	43.740,46							54.888,30
7.0	ACURTIAMENTO					40,00%	11.046,47	15,30%	7.194,82	70,00%	21.174,12	15,00%	7.194,98	47.955,88
8.0	CONCRETAGEM							50,00%	93.788,76	50,00%	93.788,76			187.577,51
9.0	INVESTIMENTOS							50,30%	43.549,26	50,00%	43.549,26			87.098,51
10.0	PIEDRAS			20,00%	6.170,88	20,00%	6.170,88	30,00%	9.256,01	15,00%	4.822,01	13,00%	4.822,01	30.952,38
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			20,00%	2.770,51	20,00%	2.770,51	30,20%	3.406,29	13,00%	1.707,44	15,00%	1.707,44	11.552,62
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			20,00%	10.473,12	20,00%	10.473,12	30,20%	15.712,66	13,00%	7.356,11	15,00%	7.356,11	50.952,67
13.0	INSTALAÇÕES DE TUBOS							20,70%	9.807,96	20,70%	9.807,96			19.615,92
14.0	FORÇA													
15.0	IMPRESABILIZAÇÕES													
16.0	SERVICÓ DEVERAS													
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		15,84%	168.987,07	15,84%	143.062,84	18,58%	204.652,71	24,25%	253.858,02	30,62%	184.948,22	7,94%	83.592,30	1.047.155,45
BDI 25,45% (R\$)		15,94%	44.228,82	13,84%	37.897,37	18,54%	54.209,85	24,25%	67.274,82	18,63%	51.640,76	7,94%	22.343,63	277.291,48
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		15,94%	211.384,00	13,84%	180.960,21	18,54%	258.862,56	24,25%	321.132,84	19,62%	236.588,97	7,88%	105.935,93	1.324.446,93
TOTAL ACUMULADO (R\$)		15,84%	311.184,00	30,61%	302.144,31	48,18%	650.996,87	73,43%	872.228,84	82,02%	1.218.810,92	100,00%	1.324.446,93	



*Rodolfo Moura Pacheco*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.155-78

*Francisco Welington Timbó Magalhães*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 948.731.943-34

*Messa Joffe R. P. Vasconcelos*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 RNP 061442605  
 CPF 054 800 363-04

Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Nova Serras - Hidrolândia - CE  
 CEP-62207-000 Fone: (85) 3222-0000 E-mail: cca@timbo.com.br

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DO BDI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOCADA DE PREÇOS N° SI-TPOOL/20

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	5,64
I	Impostos	10,65
	FIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,00
	<b>TOTAL DAS IMPOSTOS</b>	<b>10,65</b>
	<b>BDI =</b>	<b>16,49%</b>

Hidrolândia CE, 29 de janeiro de 2020

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.163-76

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 946.731.943-34  
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 543-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camale Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ENCARGOS SOCIAIS

A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TONADA DE PIRACAS Nº 81-TP001/22.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		SCRISTA %	MONSALISTA %	SCRISTA %	MONSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	INPAT	0,50	0,50	0,50	0,50
A3	OSPAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCTRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO FIANÇAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FUTS	9,00	9,00	9,00	9,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,87	16,84	44,87	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FÉRIAS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENTULHIDÃO	0,92	0,12	0,92	0,12
B4	11º SALÁRIO	10,83	0,33	10,83	0,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,20	0,56	0,12	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,18	0,07	0,18	0,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS B/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,88	15,41	11,88
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,00	4,31	5,00	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,47	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO B/ JUSTA CAUSA	4,81	0,70	4,82	0,70
C5	INDENIZAÇÃO 10% INAT	0,47	0,16	0,47	0,16
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	4,02	3,18	17,08	4,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO D2'S SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,4	0,36	0,4	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		88,26	48,89	114,28	72,00

Nicolândia - CE, 28 de janeiro de 2020

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 317352  
CPF: 007.011.153-78

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.20.840-00  
1º Proprietário

Angela Jatta R. P. Vasconcelos  
Angela Jatta R. P. Vasconcelos  
CREA 58384  
RNP 0614442803  
CPF 054.890.663-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Nicolândia - Nicolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planalto@timbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/20

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

### 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	m	1,9710	13,2100	R\$ 26,4
				Total: R\$ 26,4
MATERIAIS				
10517 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 3.114	M2	1,0200	32,6792	R\$ 33,33
11100 ESPALTE SINTÉTICO	L	1,0000	21,1400	R\$ 21,14
11691 PONTALETE / BARRETE DE 3"x3"	M	4,5000	16,2016	R\$ 72,91
11725 PREGO 15X15	M3	0,1200	11,0967	R\$ 1,33
				Total: R\$ 129,05
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 155,09</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor IBI:</b>				<b>R\$ -</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 155,09</b>

C2102 - BARRAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	M	0,2464	13,2100	R\$ 3,25
				Total: R\$ 3,25
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 3,25</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor IBI:</b>				<b>R\$ -</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 3,25</b>

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARANTO - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10438 CARPENTEIRO	M	0,1276	17,0300	R\$ 2,17
12543 SERVENTE	M	0,1276	13,2100	R\$ 1,69
				Total: R\$ 3,87
MATERIAIS				
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BNC	Kg	0,0200	11,0889	R\$ 0,22
11691 PONTALETE / BARRETE DE 3"x3"	M	0,0400	16,2016	R\$ 0,65
11724 PREGO	M3	0,0120	11,0967	R\$ 0,13
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	25,1697	R\$ 0,23
				Total: R\$ 1,23
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 5,20</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor IBI:</b>				<b>R\$ -</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 5,20</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 397382  
CPF: 007.011.153-78

Regina Jatta Vasconcelos  
CREA 58364  
CPF 054.890.583-04  
Página 12 de 55

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

### 2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

#### C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 2/ REAPROVEITAMENTO - M3

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,2954	17,8300	R\$ 5,27
H	2,9565	13,2100	R\$ 19,06
Total:			R\$ 44,33
Total Simples:			R\$ 44,33
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 44,33

#### C1048 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
F	0,1281	17,9300	R\$ 2,28
H	1,2812	13,2100	R\$ 16,32
Total:			R\$ 18,60
Total Simples:			R\$ 18,60
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 18,60

#### C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - M3

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,2812	17,8300	R\$ 22,84
H	12,8112	13,2100	R\$ 169,24
Total:			R\$ 192,08
Total Simples:			R\$ 192,08
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 192,08

#### C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 2/TELAÇOS - M2

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,2812	14,5200	R\$ 18,60
H	0,1278	17,9300	R\$ 2,28
Total:			R\$ 20,88
Total Simples:			R\$ 20,88
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 20,88

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327382  
CPF: 007 011 153 78

Plano de Trabalho 0701/2020  
Rúbrica

Hayya Jônã P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442805  
CPF 054 890 563-04  
Página 13 de 55

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

02702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CANTINHO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHOUVIÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,2400	42,4723	R\$ 10,19
Total:			R\$ 10,19
MÃO DE OBRA			
M	0,7096	13,2100	R\$ 9,37
Total:			R\$ 9,37
Total Simples:			R\$ 19,56
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 19,56

02533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CANTINHO ATÉ 5 KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHOUVIÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,1052	116,2504	R\$ 12,22
Total:			R\$ 12,22
Total Simples:			R\$ 12,22
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 12,22

01048 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS - M2

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,0591	17,0300	R\$ 1,00
M	0,5913	13,2100	R\$ 7,81
Total:			R\$ 8,81
Total Simples:			R\$ 8,81
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 8,81

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

02784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	2,6114	13,2100	R\$ 34,50
Total:			R\$ 34,50
Total Simples:			R\$ 34,50
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 34,50

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 317352  
CPF: 007 011 153 70

*[Handwritten signature and notes]*

Maíra Joga R P Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04  
Página 14 de 55

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COM. 1407  
P  
Líbria

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 21-12001/20.  
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ,  
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.  
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CE

### 00330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12843 SERVENTE	H	1,6754	R\$ 13,2100	R\$ 22,13
			Total:	R\$ 22,13
MATERIAIS				
10111 AREIA VERME JA	M3	1,1000	R\$ 45,5330	R\$ 49,87
			Total:	R\$ 49,87
			Total Simples:	R\$ 72,00
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor IPI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 72,00

### 00797 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CRONOMETRO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2085	R\$ 42,4721	R\$ 8,49
			Total:	R\$ 8,49
MÃO DE OBRA				
12843 SERVENTE	H	0,5913	R\$ 13,2000	R\$ 7,81
			Total:	R\$ 7,81
			Total Simples:	R\$ 16,30
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor IPI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 16,30

### 4.0 FUNDÇÕES

#### 03345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/ADREÇADOS ACQUIRIDOS - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	4,9271	R\$ 11,8100	R\$ 57,86
12843 SERVENTE	H	6,8945	R\$ 13,2100	R\$ 91,13
			Total:	R\$ 148,99
MATERIAIS				
11600 PEDRA DE MÁZ (BACHÃO)	M3	1,1500	R\$ 65,4807	R\$ 75,76
			Total:	R\$ 75,76
SERVIÇOS				
10170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2/PEN, TRAÇO 1:3	M3	0,3000	R\$ 411,6197	R\$ 123,49
			Total:	R\$ 123,49
			Total Simples:	R\$ 378,24
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor IPI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 378,24

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327392  
CPF: 007 011 163

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
RUA ... Nº ...  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Marys Juba R P Vasconcelos  
CREA 58364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-78001/20

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

### 00000 - ALVENARIA DE ENBASTEMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12491 PELEJEIRO	H	8,4768	17,4300	R\$ 147,36
12543 SERVENTE	H	9,0660	13,2100	R\$ 119,77
			Total:	R\$ 269,13

#### MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,2098	54,2025	R\$ 11,37
10441 CAL HIDRATADA	KG	10,9210	1,0841	R\$ 31,99
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	10,9200	0,4533	R\$ 14,04
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	215,0000	0,4139	R\$ 97,27
			Total:	R\$ 156,22
			Total Simples:	R\$ 425,35
			Encargos Sociais:	INCLUIR
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 425,35

### 00000 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARGAMASSA EM FERRO - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12491 PELEJEIRO	H	2,9265	17,4300	R\$ 52,11
12543 SERVENTE	H	9,4570	13,2100	R\$ 130,19
			Total:	R\$ 182,30

#### MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,6783	54,2025	R\$ 33,51
10163 AREIA CA-50	KG	18,0000	4,3756	R\$ 78,76
10280 BRITA	M3	0,6350	35,6377	R\$ 44,52
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	169,5000	0,4533	R\$ 167,05
11605 PEDRISCO	M3	0,2130	68,3386	R\$ 18,08
			Total:	R\$ 342,92
			Total Simples:	R\$ 526,61
			Encargos Sociais:	INCLUIR
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 526,61

### 00000 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,8250	13,2100	R\$ 130,19
			Total:	R\$ 130,19

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	50,2605	R\$ 49,13
10280 BRITA	M3	0,9658	35,6377	R\$ 73,05
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4533	R\$ 99,73
			Total:	R\$ 221,91
			Total Simples:	R\$ 342,66
			Encargos Sociais:	INCLUIR
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 342,66

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CA 397352  
CPF: 007.011.153-78

F  
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
RUBRICA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Uiráudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Haqqa Dora R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF: 054.830.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CE.

0151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10705 CABINEÇÃO QUANTO EQUIP C/GRUINASTE (TRP)

MÃO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE ARMADURA/FECHAMENTO

10221 ARMADURA/FECHAMENTO

MATERIAIS

10703 ARAME RECOIL N.18 MM

17952 AÇO CA-50/60

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,0080	114,5027	R\$ 0,92
Total:			R\$ 0,92
M	0,0786	14,5200	R\$ 1,14
M	0,0786	7,9900	R\$ 1,11
Total:			R\$ 2,55
M	0,0200	11,3333	R\$ 2,27
M	1,0500	4,4643	R\$ 4,69
Total:			R\$ 4,92
Total Simples:			R\$ 9,39
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 9,39

00843 - CONCRETO P/VEDA., FOR 25 MPa COM AGREGADO ADQUINADO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)

MÃO DE OBRA

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109 AREIA MÉDIA

10780 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11605 PEDRISCO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,1140	19,3889	R\$ 13,82
Total:			R\$ 13,82
M	2,5120	10,2160	R\$ 25,41
Total:			R\$ 78,11
M	0,8656	50,2605	R\$ 43,57
M	0,6270	75,4371	R\$ 47,42
M	349,0000	0,4533	R\$ 158,21
M	2,2000	68,7386	R\$ 149,37
Total:			R\$ 263,57
Total Simples:			R\$ 355,50
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 355,50

01604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO P/ ELEVADO - M3

MÃO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Rodrigo Monteiro Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007 011 153-78

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,9710	17,8900	R\$ 35,24
M	5,9150	15,2100	R\$ 78,11
Total:			R\$ 113,25
Total Simples:			R\$ 113,25
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 113,25

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Hayga Jotta R P Vasconcelos  
CREA 56384  
RNP 0614442605  
CPF 054 800 583-04  
Página 17 de 55

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMISSÃO LICITATÓRIA Nº 1410  
P  
RUBRICA

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços nº SI-TPO01/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

0201 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA - M2

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,2464	14,5400	R\$ 3,58
M	0,2464	17,9300	R\$ 4,39
Total:			R\$ 7,97

1041 AJUDANTE DE CARPENTEIRO

1049 CARPENTEIRO

SERVIÇOS

M2	1,2000	164,7472	R\$ 32,95
M2	1,0000	69,4372	R\$ 69,44
Total:			R\$ 102,39
Total Simples:			R\$ 110,36
Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 110,36

01293 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)

01282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)

B.O. FUNDA-ESTRUTURA

02043 - CONCRETO P/VISÃO, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CORRADO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,7140	19,3589	R\$ 13,82
Total:			R\$ 13,82

1066 BETA-BATERIA ELÉTRICA 500L (CHP)

MÃO DE OBRA

M	5,450	14,2100	R\$ 78,11
Total:			R\$ 78,11

12443 SERVENTE

MATERIAIS

M3	0,9669	50,2605	R\$ 43,57
M3	0,540	75,6371	R\$ 47,42
M3	19,0000	0,4533	R\$ 108,21
M3	0,2000	69,7306	R\$ 14,37
Total:			R\$ 263,57
Total Simples:			R\$ 355,50
Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 355,50

10109 AREIA MÉDIA

10200 BRITA

10400 CIMENTO PORTLAND

11605 PEDRESCO

01003 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - M3

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	4,9275	77,4300	R\$ 87,86
M	1,0040	14,2100	R\$ 104,15
Total:			R\$ 192,01
Total Simples:			R\$ 192,01

12391 PEDREIRO

12443 SERVENTE

Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 192,01

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007 011 153-70

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará - CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Mayra Jona R P Vasconcelos  
CREA 56384  
RNP 0614442605  
RNP 0614442605

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços N° SI-TP001/20.

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

### C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - M2

EQUIPAMENTOS (CHURRÃO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTES (CHE)

MÃO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE MOLDUR/FERREIRO

0121 MOLDUR, FERREIRO

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO M.18 ENF

17952 AÇO CA-50/60

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	114,5027	R\$ 0,00
Total:			R\$ 0,00
H	0,0788	14,5208	R\$ 1,14
H	0,6786	17,4908	R\$ 1,18
Total:			R\$ 2,32
KG	0,0200	11,3333	R\$ 0,23
KG	1,0500	4,4643	R\$ 4,69
Total:			R\$ 4,92
Total Simples:			R\$ 8,24
Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 8,24

### C4201 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA - M2

MÃO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO

10490 CARPinteIRO

SERVIÇOS

C4201 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)

C4202 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICACAO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2464	14,5200	R\$ 3,58
H	0,2464	17,8300	R\$ 4,39
Total:			R\$ 7,97
M2	0,2000	64,7472	R\$ 12,95
M2	1,0000	69,4372	R\$ 69,44
Total:			R\$ 102,39
Total Simples:			R\$ 110,36
Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 110,36

### C4454 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m - M2

MÃO DE OBRA

12391 FEIJUMEIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10169 AÇO CA-60

11691 PONTALETE / BARRILETE DE 1"x3"

11724 PREMO 18427 2 1/2 x 101

11846 CARRAPATO DE 1"74"

11916 TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm

16281 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m

SERVIÇOS

C0940 CONCRETO P/VIEP., FCY 15 MPa COM AGREGADO ADQUIR. TX

C1603 LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ FLEIACAO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	7,3444	17,8300	R\$ 131,13
H	0,3449	12,2100	R\$ 4,21
Total:			R\$ 135,34
KG	0,7407	4,5727	R\$ 3,38
M	1,0000	16,2016	R\$ 16,20
KG	0,0300	11,0967	R\$ 3,33
M	0,9700	4,6700	R\$ 4,53
M	0,6500	7,9550	R\$ 5,17
M2	1,0000	43,9730	R\$ 43,97
Total:			R\$ 78,44
M2	0,1570	127,2486	R\$ 20,00
M2	0,0310	152,8050	R\$ 4,74
Total:			R\$ 247,18
Total Simples:			R\$ 382,52
Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 382,52

Rodrigo Augusto Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 397352  
CPF: 007 011 153-77

*DA*

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 654 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Fortaleza - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Handwritten signature: *Handwritten signature*  
CREA 56364  
RNP 0514442605  
CPF 054 890 583-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01-T2001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CE.

6.0	PAREDES E PATINEIS
-----	--------------------

0073 - ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (2x12x12) em C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

COD DE MRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRA	M	0,9855	7,6300	R\$ 11,51
12543 SERVENTE	M	1,1038	13,2100	R\$ 14,58
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 32,15</b>

### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0149	50,2600	R\$ 0,75
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,1400	1,0941	R\$ 2,36
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	7,1900	0,4573	R\$ 0,89
12008 TUBO CERÂMICO FURADO 2X12X12	UN	25,0000	0,4139	R\$ 10,35
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14,45</b>

**Total Simples:** R\$ 46,60

**Encargos Sociais:** INCLUIDO

**Valor BDI:** R\$ -

**Valor Geral:** R\$ 46,60

### CRESA - VERMA FRIA DE CONCRETO ARMADO - M3

FUNDAMENTOS (CONCRETO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 UTELEIRA ELÉTRICA 380V (CPI)	M	0,7140	19,6477	R\$ 14,00
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14,00</b>

### MÃO DE OBRA

10057 AJUDANTE	M	12,3000	14,5200	R\$ 178,62
10121 ARMADOR/FERREIRO	M	4,4000	17,8300	R\$ 85,58
10498 CARPINTEIRO	M	7,5000	17,6300	R\$ 133,72
12391 PEDREIRO	M	2,0000	17,8300	R\$ 35,66
12543 SERVENTE	M	12,0000	11,2100	R\$ 158,52
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 592,09</b>

### MATERIAIS

10109 ARAME RECOBIDO N.12 19x3	KG	1,2000	11,5000	R\$ 13,80
10109 AREIA MEDIA	M3	0,6233	51,0000	R\$ 31,79
10157 AÇO CA-25	KG	50,0000	5,0900	R\$ 304,10
10280 BRITA	M3	0,8780	76,7500	R\$ 67,19
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	327,4000	1,4600	R\$ 150,70
11691 FONTELETE / BARRAS DE 3"x3"	M	0,6000	16,4400	R\$ 9,96
11720 FIBRO 18x27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0000	17,2600	R\$ 22,52
11724 TABUA DE 1" DE 12, - L = 30,0"	M	5,0000	8,0700	R\$ 40,35
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 441,31</b>

**Total Simples:** R\$1.247,33

**Encargos Sociais:** INCLUIDO

**Valor BDI:** R\$ -

**Valor Geral:** R\$1.247,33

Rodrigo Mourão Rod. 1  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327.152  
CPF: 007.011.163-78

0 11 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

*[Handwritten signature]*

Rafael Jona R. P. Vasconcelos  
CREA 58364  
RNP 0614442605  
CPF: 054.890.583-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAN

TOMADA DE PREÇOS Nº 21-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAN - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAN - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAN - CE.

CAOTO - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA 2-2cm - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,3652	17,9300	R\$ 42,17
M	4,7304	13,2100	R\$ 62,49
Total:			R\$ 104,66

MATERIAIS

M3	0,0040	54,2025	R\$ 0,22
KG	0,7000	2,9565	R\$ 2,07
KG	1,6000	0,4533	R\$ 0,73
KG	1,3000	2,6609	R\$ 3,46
M2	1,0000	282,5134	R\$ 282,51
Total:			R\$ 288,99
Total Simples:			R\$ 393,65
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor IPI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 393,65

7.0 SEGURANÇAS E FERRAGENS

CL078 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2 10)m - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	3,6956	14,5204	R\$ 53,66
M	1,6956	17,8300	R\$ 65,89
M	1,3797	17,8500	R\$ 24,60
M	1,7797	13,2100	R\$ 23,71
Total:			R\$ 162,86

MATERIAIS

M3	0,0106	50,2605	R\$ 0,53
UN	1,0000	121,6600	R\$ 121,66
KG	1,200	1,0041	R\$ 1,06
KG	1,7200	0,4533	R\$ 0,78
UN	3,0050	24,3117	R\$ 72,94
UN	1,0000	51,7388	R\$ 51,74
UN	1,0000	36,1284	R\$ 36,13
UN	0,0000	0,2661	R\$ 0,27
UN	1,0000	211,0444	R\$ 211,04
KG	7,2700	11,0967	R\$ 80,77
UN	6,0000	1,3800	R\$ 8,28
Total:			R\$ 509,77
Total Simples:			R\$ 672,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor IPI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 672,15

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 027351  
CPF: 007 011.153-78

*Handwritten signature*

Regina Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442505  
CPF 054 800 583-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços n° SI-TP001/20.

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

Local: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

### 11967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - M2

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.231 PEDREIRO	H	1,4783	17,6400	R\$ 26,06
1.254 SERVENTE	H	2,4630	13,2100	R\$ 32,55
Total:				R\$ 58,61

MATERIAIS

10109 AREIA FINEZA	M3	0,0029	50,2605	R\$ 0,15
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,4533	R\$ 0,51
11707 PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	325,4022	R\$ 325,40
Total:				R\$ 326,06
Total Simples:				R\$ 384,67
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 384,67

### 11968 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE EMROLAR - M2

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.231 PEDREIRO	H	0,9855	17,6300	R\$ 17,37
1.254 SERVENTE	H	1,3841	13,2100	R\$ 18,32
Total:				R\$ 35,69

MATERIAIS

10109 AREIA FINEZA	M3	0,0110	50,2605	R\$ 0,55
10441 L.A. HIDRATADA	KG	0,9600	1,6847	R\$ 1,64
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,5000	0,4533	R\$ 2,06
11707 PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,0000	150,3972	R\$ 150,40
Total:				R\$ 154,65
Total Simples:				R\$ 190,34
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 190,34

### 12172 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ARRA ESP. - 6mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS

12255 VIDRO LISO, 6-6MM (COLOCADO)	M2	1,0000	176,8381	R\$ 176,84
Total:				R\$ 176,84
Total Simples:				R\$ 176,84
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 176,84

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 337362  
CPF: 007.011.153-78

F  
A

Maíra Jôia R. P. Vasconcelos  
CREA 56384  
RNP 0614442605  
CPF 054.890.563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

CO804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,8527	17,8300	R\$ 33,03
12743 SERVENTE	H	1,0348	13,2104	R\$ 13,67
			Total:	R\$ 46,70
<b>MATERIAL S</b>				
12228 COBOGÓ ANTI-CHUVA 50x40(CM)	UN	5,0000	4,1490	R\$ 20,74
			Total:	R\$ 20,74
<b>SERVIÇOS</b>				
CO.64 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FEN. TRAÇO 1:3	M2	0,0053	103,6848	R\$ 0,53
			Total:	R\$ 0,53
<b>Total Simples:</b>				R\$ 71,17
<b>Encargos Sociais:</b>				INCLUSO
<b>Valor BDI:</b>				R\$ -
<b>Valor Geral:</b>				R\$ 71,17

6.0	COBERTURA	R\$	72
-----	-----------	-----	----

CI331 - ESTRUTURA DE AÇO EM SÓD VÃO DE 40m - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	2,2962	14,5200	R\$ 33,34
11137 FENTADA	H	2,6411	17,8300	R\$ 47,19
			Total:	R\$ 80,53
<b>MATERIAIS</b>				
10624 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	16,6000	4,5338	R\$ 75,26
			Total:	R\$ 75,26
<b>Total Simples:</b>				R\$ 155,79
<b>Encargos Sociais:</b>				INCLUSO
<b>Valor BDI:</b>				R\$ -
<b>Valor Geral:</b>				R\$ 155,79

CI432 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2,75% VÃO 16m - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12065 TELHA ZINCADA PRÉ-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90	M2	1,7000	53,790	R\$ 91,44
			Total:	R\$ 91,44
<b>Total Simples:</b>				R\$ 91,44
<b>Encargos Sociais:</b>				INCLUSO
<b>Valor BDI:</b>				R\$ -
<b>Valor Geral:</b>				R\$ 91,44

Adriano Mourão R. de S. S. S.  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 607.011.353-70

*Handwritten signature*

Marjota R. P. Vasconcelos  
CREA 58364  
RNP 0614442605  
CPF 054.800.583-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO  
14/16  
Rúbrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CIANÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CE.

9.0	REVESTIMENTOS				
-----	---------------	--	--	--	--

02776 - CBRASCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 S/P. - 5mm P/ FERRIS - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1239 PEDREIRO	H	0,0986	17,8300	R\$ 1,76
12543 SERVENTE	H	0,1478	13,2700	R\$ 1,96
			Total:	R\$ 3,71
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	50,2405	R\$ 0,31
10405 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4400	0,4533	R\$ 1,10
			Total:	R\$ 1,41
			Total Simples:	R\$ 5,12
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 5,12

01220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,5912	17,8300	R\$ 28,54
12543 SERVENTE	H	0,7854	13,2100	R\$ 10,41
			Total:	R\$ 38,95
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0244	50,2405	R\$ 1,22
10405 CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,4533	R\$ 4,41
			Total:	R\$ 5,63
			Total Simples:	R\$ 44,58
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 44,58

01408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,3913	17,8300	R\$ 7,00
12543 SERVENTE	H	0,4911	13,2100	R\$ 6,50
			Total:	R\$ 13,50
SERVIÇOS				
01070 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M2	0,0240	411,6197	R\$ 9,88
			Total:	R\$ 13,38
			Total Simples:	R\$ 26,88
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 26,88


Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007 011 153-78

*[Handwritten Signature]*

Magda Jota R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0814442605  
CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS N° 01-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CE.

**C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2**

MO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11320 LADRILHISTA	H	0,1971	17,8300	R\$ 3,51
12543 SERVENTE	H	0,1971	13,2100	R\$ 2,60
			Total:	R\$ 6,11

**MATERIAIS**

1448 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M2	0,2320	2,8166	R\$ 0,65
			Total:	R\$ 0,65
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 6,76</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor SDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 6,76</b>

**C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2**

MO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11320 LADRILHISTA	H	1,3797	17,8300	R\$ 24,60
12543 SERVENTE	H	1,3797	13,2100	R\$ 18,21
			Total:	R\$ 42,81

**MATERIAIS**

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3604	R\$ 33,62
			Total:	R\$ 33,62

**SERVIÇOS**

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M2	0,0260	615,9360	R\$ 12,17
			Total:	R\$ 12,12
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 46,77</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor SDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 46,77</b>

**C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE - M2**

MO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11320 LADRILHISTA	H	1,3797	17,8300	R\$ 24,60
12543 SERVENTE	H	1,3797	13,2100	R\$ 18,21
			Total:	R\$ 42,81

**MATERIAIS**

16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	29,8015	R\$ 32,78
			Total:	R\$ 32,78

**SERVIÇOS**

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M2	0,0260	615,9360	R\$ 12,32
			Total:	R\$ 12,32
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 87,93</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor SDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 87,93</b>

Adriano Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 067.011.163-78

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Márcia Jotta P. Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA/CE 30664 - CE  
RNP 0814442605  
CPF 054.890.563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

RECIBO Nº 20  
19/08/2018  
P  
Edição

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços nº 01-TP001/20.

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

Local: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

### 04411 - PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11593 PASTILHEIRO	H	0,5912	17,8300	R\$ 10,54
12543 SERVENTE	H	0,6898	13,2100	R\$ 9,11
			Total:	R\$ 19,65

#### MATERIAIS

10119 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA PASTILHAS	KG	7,0000	2,7584	R\$ 19,32
19154 ACIDO MURIÁTICO	L	0,1000	3,8138	R\$ 0,38
18.49 PASTILHA 5x5cm	M2	1,0200	16,4354	R\$ 17,96
			Total:	R\$ 37,66
			Total Simples:	R\$ 117,31
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor IPI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 117,31

### 04446 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,056	11,8300	R\$ 0,66
12543 SERVENTE	H	0,1056	13,2100	R\$ 1,40
			Total:	R\$ 2,06

#### MATERIAIS

14501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	M2	1,0000	72,0295	R\$ 72,03
16501 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	0,0050	1,9710	R\$ 0,10
			Total:	R\$ 72,13
			Total Simples:	R\$ 117,80
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor IPI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 117,80

### 01123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, AZEITE DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PIED) - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1571	17,8300	R\$ 2,79
12543 SERVENTE	H	0,1571	13,2100	R\$ 2,08
			Total:	R\$ 4,87

#### MATERIAIS

10119 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,0185	R\$ 0,34
			Total:	R\$ 0,34
			Total Simples:	R\$ 5,21
			Encargos Sociais:	INCLUIDO
			Valor IPI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 5,21

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.163-70

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CEP: 62270-000 - Planalto Timbó@hotmail.com

Magda Jotta R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RUBR 051442605  
CPF: 054.806.583-042

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços nº 21-TP001/20.

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.



03025 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" - M

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,0000	R\$ 56,49	R\$ 56,49
Total:			R\$ 56,49
Total Simples:			R\$ 56,49
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 56,49

10864 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2"

10.0	PISOS	M	N	M	N
------	-------	---	---	---	---

03025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,9710	R\$ 35,14	R\$ 35,14
M	2,9150	R\$ 3,12	R\$ 3,12
Total:			R\$ 113,26

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

SERVIÇOS

00839 CONCRETO F/VISÃO, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUININDO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,0000	R\$ 322,33	R\$ 322,33
Total:			R\$ 322,33
Total Simples:			R\$ 435,58
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 435,58

02101 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - M2

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,2464	R\$ 4,39	R\$ 4,39
M	0,5426	R\$ 7,16	R\$ 7,16
Total:			R\$ 11,55

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0367	R\$ 1,82	R\$ 1,82
M3	14,5800	R\$ 6,61	R\$ 6,61
Total:			R\$ 8,43
Total Simples:			R\$ 19,98
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 19,98

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA 127362  
CPF: 607 011 163-78

-----

*[Handwritten signature]*

Itayra Jona de P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 564 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Página 27 de 55

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº XI-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.



04487 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG, CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 ADRIILHISTA	H	1,1826	17,8300	R\$ 21,09
12543 SERVENTE	H	1,1826	10,2100	R\$ 12,02
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 33,11</b>

### MATERIAIS

76490 CERÂMICA ESM. RETIFICADA DIM. ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,4500	R\$ 33,61
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 33,61</b>

### SERVIÇOS

14429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FEN. TRAÇ" 1:6	M³	0,0207	615,9380	R\$ 12,32
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12,32</b>
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 82,64</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor IPI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 82,64</b>

01130 - RESUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2cm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 ADRIILHISTA	H	0,471	17,8300	R\$ 8,39
12543 SERVENTE	H	0,471	10,2100	R\$ 4,80
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 13,19</b>

### MATERIAIS

10116 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA RELANTAMENTO	M2	0,2328	2,8785	R\$ 0,65
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 0,65</b>
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 13,84</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor IPI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 13,84</b>

01863 - PEDRA CARIRI ESP.- 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10644 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARFISTA	H	0,2474	14,5200	R\$ 3,59
11227 GRANITEIRO/MARFISTA	H	0,3449	17,9300	R\$ 6,18
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 9,77</b>

### MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0704	54,2025	R\$ 3,82
10441 CAL HIDRATADA	M3	4,5500	1,0441	R\$ 4,73
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,1300	0,4533	R\$ 4,14
11661 PISO PEDRA CARIRI 5x20	M2	1,0600	23,6520	R\$ 24,83
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 37,52</b>
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 47,29</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor IPI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 47,29</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327359  
CPF 007 013 163 70

*Handwritten signature*

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hierolândia - HIEROLÂNDIA - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hayo Jona R P Vasconcelos  
RNP 0614442005  
CPF 054 800 563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/20.  
 OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.  
 OBJ: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

### C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	M	0,4322	17,8300	R\$ 7,70
12543 SERVENTE	M	0,7664	13,2100	R\$ 10,14
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17,84</b>
MATERIAIS				
11000 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	66,4424	R\$ 66,44
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 66,44</b>
SERVIÇOS				
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇ 1:1:4	M	0,0028	554,6619	R\$ 1,56
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1,56</b>
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 80,56</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUIDO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 80,56</b>

### C1068 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP = 2cm (COLOCADO) - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	M	1,1824	17,8300	R\$ 21,09
12543 SERVENTE	M	1,5710	13,2100	R\$ 20,74
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 41,83</b>
MATERIAIS				
10106 AREIA GROSSA	M3	0,0060	64,2023	R\$ 0,39
10604 CIMENTO PORTLAND	M3	2,2000	1,4553	R\$ 3,20
17194 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm.	M2	1,0000	231,5925	R\$ 231,59
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 235,18</b>
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 280,60</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUIDO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 280,60</b>

### 11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

#### C2616 - TUBO PVC SÓLID. MARRON D= 25mm (3/4") - M

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANALOR	M	0,1183	4,5200	R\$ 0,54
12320 ENCANALOR	M	0,1183	17,8300	R\$ 2,11
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2,65</b>
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	42,8284	R\$ 0,02
11998 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	37,6917	R\$ 0,01
12260 TUBO PVC COLÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0110	2,2965	R\$ 2,32
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2,35</b>
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 6,16</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUIDO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 6,16</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 027382  
 CPF: 007.011.153.70

LA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-000

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Maiana Jotta R. P. V. Macielas  
 RNP 061442605  
 CPF 054.890.563-04

# PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO  
1422  
P  
Ribeira

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/20.

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CE.

C1217 - TUBO PVC SOLD. HARRON D= 32mm (1") - M

MO DE OBR

10047 AJUSTANTE DE ENCANALHO

12320 ENCANALHO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1281	14,5200	R\$ 1,86
H	0,1281	17,6300	R\$ 2,26
Total:			R\$ 4,14

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

11886 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

12301 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 1/2" (1")

KG	1,0007	42,9284	R\$ 0,03
L	0,0003	31,6937	R\$ 0,01
M	1,0100	5,1542	R\$ 5,21
Total:			R\$ 5,25

Total Simples: R\$ 9,39

Encargos Sociais: INCLUIR

Valor MDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,39

C2361 - TÊ PVC SOLD. HARRON D= 25mm (3/4") - UN

MO DE OBR

10043 AJUSTANTE DE ENCANALHO

12320 ENCANALHO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1572	14,5200	R\$ 2,27
H	0,1572	17,6300	R\$ 2,76
Total:			R\$ 5,06

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

11886 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

11872 TÊ PVC SOLDÁVEL 3/4"

KG	0,0090	42,9284	R\$ 0,34
L	0,0036	31,6937	R\$ 0,11
UN	1,0000	0,9116	R\$ 0,91
Total:			R\$ 1,48

Total Simples: R\$ 7,54

Encargos Sociais: INCLUIR

Valor MDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,54

C1527 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 32mm(1") - UN

MO DE OBR

10043 AJUSTANTE DE ENCANALHO

12320 ENCANALHO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1971	14,5200	R\$ 2,86
H	0,1971	17,6300	R\$ 3,46
Total:			R\$ 6,37

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

11180 FITA DE VEDAÇÃO

11304 JOELHO REDUÇÃO PVC DE 1/2" X 1"

11886 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

KG	0,0035	42,9284	R\$ 0,15
M	0,5000	0,1971	R\$ 0,10
UN	1,0000	7,2040	R\$ 7,20
L	0,0005	31,6937	R\$ 0,11
Total:			R\$ 7,62

Total Simples: R\$ 13,99

Encargos Sociais: INCLUIR

Valor MDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,99

Rodrigo Mourão Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327.62  
CPF: 000.000.000-00

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 24.289.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Midrolândia - HRA/CE 054412605 - CEP: 054.800-563-02

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Martha Jotta R. P. Ascencelos  
CREA 56364  
HRA/CE 054412605  
CPF 054.800.563-02