



A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA

## PROPOSTA DE PREÇO

Tomada de Preços nº SI-TP001/20



A

Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Nova Russas/CE

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/20, cujo objeto é QUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, pelo preço global de R\$ 1.316 844,79 (UM MILHÃO E TREZENTOS E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) com prazo de execução de acordo com o edital, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Potengi, 28 de Janeiro de 2020

ANTONIO CLEON DE OLIVEIRA PEDROSA  
REPRESENTANTE LEGAL / CPF 286.070.218-00  
A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA,  
CNPJ Nº 31.390.232/0001-27

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994 9911  
EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

30.04.0  
1310  
16

RESUMO DO ORÇAMENTO			
 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 27/01/2020
	MUNICÍPIO:	NOVA RUSSEAS	VALOR BDI: 25,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS	FONTE: 1000 - FUNDOS 0000 - FUNDOS 0000 - FUNDOS 0000 - FUNDOS



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.000,02	0,48
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	46.887,44	3,71
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.882,36	1,76
4	FUNDAÇÃO	124.812,56	9,99
5	SUPRA-ESTRUTURA	109.278,57	8,70
6	PAREDES E PAINÉIS	62.287,68	4,98
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	47.700,08	3,82
8	COBERTURA	161.834,09	12,94
9	REVESTIMENTOS	186.454,71	14,78
10	PISOS	88.883,72	7,04
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	35.679,73	2,83
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.287,89	0,90
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.688,00	5,00
14	PINTURA	48.730,54	3,87
15	IMPERMEABILIZAÇÕES	10.231,56	0,81
16	SERVIÇOS DIVERSOS	52.814,48	4,21
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	275.778,47	22,04
		VALOR ORÇAMENTO:	1.841.595,32
		VALOR BDI TOTAL:	275.778,47
		VALOR TOTAL:	2.117.373,79

Um Milhão Trezentos e Dezaesseis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Setenta e Nove centavos

KALIMY MARENS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

REPRESANTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAPEDROSA DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>		
	OBRA:	REGULARIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 27/01/2020
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	FONTE: 30% SUPR. PRECÍP. 30% SUPR. PRECÍP. 30% SUPR. PRECÍP. 30% SUPR. PRECÍP.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						6.690,02
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,23	925,38
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	860,48	3,24	2.798,96
1.3	C1530	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	860,48	5,17	3.414,99
2	<b>DEMOLUÇÃO E RETIRADAS</b>						46.967,44
2.1	C1043	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJÓLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	115,28	44,09	5.083,14
2.2	C1086	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	680,48	19,11	12.621,77
2.3	C1049	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	8,47	191,06	1.616,28
2.4	C1062	DEMOLUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PYTELHADOS	SEINFRA	M2	513,11	20,77	10.657,29
2.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	350,01	19,46	6.811,16
2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	350,01	21,40	7.490,17
2.7	C1045	DEMOLUÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	513,11	8,82	4.525,93
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						27.982,96
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	187,12	34,32	6.421,86
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICÃO	SEINFRA	M3	196,14	71,61	14.139,05
3.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	66,05	18,22	1.071,30
4	<b>FUNDAÇÃO</b>						134.912,88
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	112,36	376,03	42.246,52
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	16,07	422,67	6.791,69
4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	12,84	522,61	6.614,03
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,73	340,03	1.608,34
4.5	C4131	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	4.724,10	6,35	30.048,24
4.6	C0843	CONCRETO PAVIB. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	62,46	353,27	18.543,14
4.7	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	62,46	112,64	6.912,47
4.8	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	38,00	108,74	4.170,12
5	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>						189.278,67
5.1	C0843	CONCRETO PAVIB. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	33,47	353,27	11.623,85
5.2	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	33,47	180,85	6.041,10
5.3	C4131	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	3.012,30	6,35	25.132,71
5.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	124,81	108,74	13.674,70
5.5	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,51 m	SEINFRA	M2	442,35	118,06	52.237,11
6	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						62.297,86
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (S=19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (ESP=10cm) (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.360,48	46,30	62.998,30

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2816650503

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
LOCAL:	NOVA RUSSEAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

DATA:	27/01/2020	BR: 28.494
PPRL:	VERBA 1	127000
SEINFRA:	DN - COM DEBONORAÇÃO	35,2%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	C2888	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	8,50	1.222,22	10.388,87
6.3	C4070	DIMSÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	22,78	281,48	6.419,48
7	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						47.700,06
7.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90x2,10m)	SEINFRA	UN	2,00	668,35	1.336,70
7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	19,34	362,68	6.255,93
7.3	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	87,20	165,03	12.434,02
7.4	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CHAMASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	138,00	175,85	23.738,75
7.5	C0804	COBOÇO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	68,56	70,80	3.933,85
8	<b>COBERTURA</b>						181.134,09
8.2	C1331	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 40m	SEINFRA	M2	648,42	154,85	100.562,89
8.2	C2432	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2,75% VÃO 10m	SEINFRA	M2	648,42	83,27	60.571,40
9	<b>REVESTIMENTOS</b>						188.456,71
9.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3.163,27	5,08	16.069,41
9.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	715,57	26,42	18.913,28
9.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2.447,40	28,47	69.577,48
9.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	715,57	6,73	4.817,81
9.5	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	715,57	88,26	63.182,69
9.6	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	51,86	87,43	4.518,83
9.7	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M2	28,52	118,68	3.433,51
9.8	C4448	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,36	117,24	2.855,97
9.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	24,36	6,55	158,56
9.10	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	M	42,84	98,12	2.819,26
10	<b>PISOS</b>						98.683,72
10.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	52,84	432,87	22.877,41
10.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	880,48	18,87	13.123,74
10.3	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	307,46	82,17	25.285,63
10.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	307,46	6,73	2.069,34
10.5	C1863	PEDRA CARIPI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	300,41	45,03	13.527,48
10.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	51,80	80,12	4.180,22
10.7	C4089	BANCADELA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	20,32	279,05	5.680,88

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSÉ EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2818050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAPEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		DATA: 27/01/2020	
	LOCAL: NOVA RUSSAS		FONTE: SEINFRA	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		02.1 DOM DEDICADA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	

1343  
 R\$ 78.414  
 02.1 DOM DEDICADA  
 02.100  
 02.101

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>50.878,72</b>
11.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	268,00	6,14	1.748,32
11.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	SEINFRA	M	29,00	9,34	270,50
11.3	C2381	TE PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	21,00	7,49	157,29
11.4	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	18,00	13,92	250,56
11.5	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	60,00	11,21	672,60
11.6	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	25,00	8,92	223,00
11.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	17,00	57,31	974,27
11.8	C3653	ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	20,00	3,79	74,80
11.9	C1751	LLVA REDUÇÃO PVC ROSC D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	10,00	6,30	63,00
	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	7,66	15,32
11.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	31,57	63,14
11.12	C1990	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	39,32	314,56
11.13	C1151	DUCHA PI PVC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	14,00	61,20	856,80
11.14	C1793	MISTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	2,27	654,84	1.486,48
11.15	C0995	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	18,00	261,20	4.701,20
11.16	C0998	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	8,00	309,10	2.472,80
11.17	C0343	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	14,00	661,01	9.254,14
11.18	C2944	INST DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H). REGUO (CASO G)	SEINFRA	UN	17,00	39,47	670,99
11.19	C4098	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	16,78	232,33	3.896,50
11.20	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	16,00	212,48	3.402,88
12	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						<b>11.287,89</b>
12.1	C2595	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	10,00	11,11	111,10
12.2	C2596	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	12,00	15,37	184,44
12.3	C2598	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	145,00	24,26	3.517,70
	C2593	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	45,00	27,26	1.226,49
12.5	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	19,00	40,63	771,97
12.6	C1567	JOELHO PVC CINZA. PREGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD	SEINFRA	UN	2,00	92,43	184,86
12.7	C1564	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	9,00	18,52	166,68
12.8	C4398	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	12,67	50,68
12.9	C1562	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	32,00	12,06	385,92
12.10	C1551	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	16,00	11,14	178,24
12.11	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	21,62	43,24
12.12	C1549	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	24,58	147,42
12.13	C0800	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	318,19	1.272,76
12.14	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PREGOTO 75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN	18,00	23,61	424,98
12.15	C1575	JUNÇÃO SIMPLES INSPEÇÃO PVC PREGOTO D=75mm (3")-CANÉIS	SEINFRA	UN	16,00	30,20	483,20

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



GERAL	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 27/01/2020	EDI: 26.496
LOCAL	NOVA RUSSAS	FONTE	416 365 0000 - URBANIZ. - 100%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEMPRA	026 1 00M DE BOMBEAMENTO - 80,20% - 12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1344  
P


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.18	C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PREGOTO 100X75mm (4"X3")-CIANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	39,06	195,30
12.17	C1578	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PREGOTO 100X50mm (4"X2")-CIANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	32,01	64,02
12.18	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC PREGOTO D=100mm (4")-CIANÉIS	SEINFRA	UN	11,00	35,24	387,64
12.19	C4378	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 186 X 76MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	61,82	308,10
12.20	C3586	CAIXA SIFONADA 150X160X50cm COM GRELHA PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	38,82	73,64
12.21	C3584	CAIXA DE GORDURAS/ABAS PRE MOLDADA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	58,83	113,66
12.22	C0809	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X80cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	316,18	632,36
12.23	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	12,00	21,15	253,80
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>52.068,00</b>
13.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.950,00	5,29	10.315,50
13.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	20,00	6,60	132,00
13.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	25,00	7,64	191,00
13.4	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	228,00	8,35	1.888,35
13.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	280,00	13,07	3.659,60
13.6	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	20,00	4,98	99,60
13.7	C1185	ÓDUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO 08X30mm	SEINFRA	M	105,00	40,19	4.219,95
13.8	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 37X7, 42X2, 47X4	SEINFRA	UN	350,00	6,13	2.145,50
13.9	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	35,00	60,50	2.121,00
13.10	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	45,00	61,48	2.765,70
13.11	C1876	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLÓBO LEITOSO C/1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	13,00	39,40	512,20
13.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	22,49	44,98
13.13	C1480	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	32,00	34,33	1.098,56
13.14	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	8,00	16,09	128,72
13.16	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	68,00	19,25	1.270,50
13.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	31,00	19,25	598,75
13.17	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	19,25	19,25
13.18	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	34,00	114,94	3.807,96
13.19	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00	210,57	210,57
13.20	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	1,00	759,40	759,40
13.21	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	33,00	157,84	5.208,72
13.22	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	32,00	61,61	1.971,52
13.23	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M	65,00	8,17	530,25
13.24	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	8,00	22,68	181,44
13.25	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	39,00	205,20	8.054,00

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSÉ EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050569

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

1365

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>		DATA: 27/01/2020		PRELIMINAR
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14	PINTURA						48.730,34
14.1	C2481	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	881,29	12,29	7.143,69
14.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	987,20	11,93	11.778,01
14.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	987,20	15,96	15.775,41
14.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,11	17,32	175,11
14.5	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	10,11	14,02	141,74
14.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	304,58	31,59	12.578,14
14.7	C0589	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	256,23	3,62	1.139,24
15	IMPERMEABILIZAÇÕES						10.231,86
	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	442,35	23,13	10.231,86
16	SERVIÇOS DIVERSOS						12.814,48
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	990,48	9,07	5.900,85
16.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.824,00	0,97	8.824,11
VALOR ORÇAMENTO:						1.641.846,32	
VALOR BDI TOTAL:						278.778,47	
VALOR TOTAL:						1.920.624,79	

Um Milhão Trezentos e Dezesesse MR Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Setenta e Nove centavos

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050309

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

1346  
310

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							BEM 128.83%	
OBRA:		REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			DATA: 27/01/2028		BEM 128.83%			
LOCAL:		NOVA RUISSAB			FUNDO: VENEZUELA		J. NOME: J. NOME			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAB			REG. E CON. DESEMPENHO		CLASS.:			
					COMPOSIÇÃO PRELIMINAR					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcelas	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.480,02	5.480,02						5.480,02	
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	48.607,44	48.607,44						48.607,44	
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.682,36	10.841,18	10.841,17					21.682,35	
4	FUNDAÇÃO	124.912,55	62.456,27	24.882,51					124.912,55	
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.279,57		54.638,78	54.638,78				108.279,57	
6	PAREDES E PAINÉIS	87.297,85		52.618,08	49.378,50				87.297,85	
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	47.700,05				7.155,01	33.380,04	7.155,00	47.700,05	
8	COBERTURA	181.134,09			80.567,05	80.567,04			181.134,09	
9	REVESTIMENTOS	188.455,71				83.227,86	83.227,85		188.455,71	
10	FISOS	88.683,72				43.341,88	43.341,84		88.683,72	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	38.679,72		8.135,94	8.135,94	8.203,90	4.601,86	4.601,88	38.679,72	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.287,89		2.257,68	2.257,68	3.386,37	1.685,18	1.685,18	11.287,89	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.888,00		10.417,80	10.417,80	15.626,70	7.813,30	7.813,30	52.888,00	
14	PINTURA	48.738,34					6.748,07	38.884,27	48.738,34	
15	IMPERMEABILIZAÇÕES	18.231,56						18.231,56	18.231,56	
16	SERVIÇOS DIVERSOS	12.814,66						12.814,66	12.814,66	
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	275.778,47	43.896,47	37.871,34	53.887,11	66.803,86	51.346,96	21.878,54	275.778,47	
		1.318.844,79	212.045,35	289.810,54	647.184,36	886.637,01	1.211.771,27	3.318.844,79	1.318.844,79	

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2818050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR O. PEDROSA  
 CPF: 285.070.281-00 1



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 27/04/2021	BDI: 26,49%
LOCAL:	NOVA RUISSAS	FORMA DE PAGAMENTO: 100% À VISTA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	FORMA DE MEDIÇÃO: 100% À VISTA	

134  
P

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,0100
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
R	RISCOS	0,5000
TOTAL		5,5300

B	BENEFICIO	
L	LUCRO	6,8400
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,4000
TOTAL		7,0400

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,6500
	COFINS	5,0000
	ISS	3,0000
	CPRE (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,0000
TOTAL		10,6500

BDI = 26,49%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)(1+I)-1$

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA -- CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2818050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAPEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
EMPRESA:	REGIMEN DE CONTRATAÇÃO:	DATA:	MES:
LOCAL:	NOVA RUISEAS	FORMA DE PAGAMENTO:	VEZES ANO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEAS	VALOR:	COM OBRIGATORIEDADE:
		COMPOSIÇÃO:	PRECATORIO:

1343  
P

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MESES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENNI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	6,0000	6,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,6500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,6300	6,3300
B5	Licença Paternidade	0,5700	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuva	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>18,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,2800
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>16,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,8500	2,8300
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,3200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,68%

A + B + C + D

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
ANTONIO CLEONAPEDROSA  
CPF: 286.070.281-00

 <b>A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 27/01/2023		BDI: 26,48%
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	PONTE: SEINFRA		SEINFRA
	LOCAL:	NOVA RIBESBA	PONTE: SEINFRA		SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBESBA	PONTE: SEINFRA		SEINFRA

**C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,94	13,88
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>13,88</b>
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,80	33,45
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,54	21,54
11801	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>129,14</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>142,91</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,20%):</b>						<b>11,82</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>154,73</b>
<b>VALOR BDI (26,48%):</b>						<b>40,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>195,59</b>

**C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)**

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,90	1,73
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>1,73</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>1,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,20%):</b>						<b>1,46</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>3,24</b>
<b>VALOR BDI (26,48%):</b>						<b>0,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>4,10</b>

**C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)**

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01006	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,43	1,23
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	6,90	0,91
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>2,14</b>
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N. 16 3MM	SEINFRA	KG	0,02000000	11,62	0,22
11801	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	16,11	0,64
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	11,83	0,13
12429	TABUA DE VIÓLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	25,93	0,23
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,20%):</b>						<b>2,81</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>5,17</b>
<b>VALOR BDI (26,48%):</b>						<b>1,37</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>6,54</b>


**C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS B/ REAPROVEITAMENTO (M3)**

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALINY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

1350

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	OBRA:	REGULIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 27/01/2020
	LOCAL:	NOVA RIBBAS	ORÇ: 26,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBBAS	FONTE: 1.00000000 SEINFRA: 001 F COM DE SEVERIZAÇÃO 85,00% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		SEINFRA	H	0,30000000	8,43	2,53
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	3,00000000	8,99	26,97
TOTAL MÃO DE OBRA:							29,50
VALOR SEM ENCARGOS:							24,00
VALOR ENCARGOS (85,26%):							20,26
VALOR COM ENCARGOS:							44,26
VALOR BDI (28,48%):							11,89
VALOR COM BDI:							56,15

C1068 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)							
MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		SEINFRA	H	8,13000000	9,43	1,23
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	1,30000000	8,99	8,09
TOTAL MÃO DE OBRA:							9,32
VALOR SEM ENCARGOS:							10,32
VALOR ENCARGOS (84,29%):							8,70
VALOR COM ENCARGOS:							19,02
VALOR BDI (28,48%):							5,40
VALOR COM BDI:							24,42

C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)							
MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		SEINFRA	H	1,30000000	8,43	12,27
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	13,00000000	8,99	90,87
TOTAL MÃO DE OBRA:							103,14
VALOR SEM ENCARGOS:							103,14
VALOR ENCARGOS (84,29%):							87,37
VALOR COM ENCARGOS:							190,51
VALOR BDI (28,48%):							54,21
VALOR COM BDI:							244,72

C1082 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PITELHADOS (M2)							
MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE CARPITEIRO		SEINFRA	H	1,30000000	7,68	9,99
10958	CARPITEIRO		SEINFRA	H	0,13000000	8,43	1,10
TOTAL MÃO DE OBRA:							11,09
VALOR SEM ENCARGOS:							11,09
VALOR ENCARGOS (85,26%):							9,45
VALOR COM ENCARGOS:							20,54
VALOR BDI (28,48%):							5,85
VALOR COM BDI:							26,39


C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)							
---	--	--	--	--	--	--	--

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PORCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2818050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAPEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

1351  
0

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 27/01/2020	BR: 24,45%
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	FONTES:	VERBA
	LOCAL:	NOVA RIBBAM	ORÇAMENTO:	88,1 COM DESEMBOLSAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBBAM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

EQUIPAMENTO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10578		CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CM)	SEINFRA	H	0,24000000	93,10	7,96
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,96		

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543		SERVEANTE	SEINFRA	H	0,72000000	8,89	5,03
TOTAL MAO DE OBRA:					5,03		

VALOR SEM ENCARGOS:	12,99
VALOR ENCARGOS (88,28%):	8,47
VALOR COM ENCARGOS:	21,46
VALOR BDI (28,48%):	6,10
VALOR COM BDI:	27,56

**C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)**

EQUIPAMENTO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10690		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CM)	SEINFRA	H	0,18520000	106,48	18,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,72		

VALOR SEM ENCARGOS:	18,72
VALOR ENCARGOS (88,28%):	1,66
VALOR COM ENCARGOS:	20,38
VALOR BDI (28,48%):	5,81
VALOR COM BDI:	26,19

**C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)**

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391		PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	8,43	8,57
12543		SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	8,00	4,80
TOTAL MAO DE OBRA:					13,37		

VALOR SEM ENCARGOS:	13,37
VALOR ENCARGOS (88,28%):	1,19
VALOR COM ENCARGOS:	14,56
VALOR BDI (28,48%):	4,15
VALOR COM BDI:	18,71

**C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)**

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543		SERVEANTE	SEINFRA	H	2,86000000	8,09	18,54
TOTAL MAO DE OBRA:					18,54		

VALOR SEM ENCARGOS:	18,54
VALOR ENCARGOS (88,28%):	16,38
VALOR COM ENCARGOS:	34,92
VALOR BDI (28,48%):	9,95
VALOR COM BDI:	44,87


**C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT C/AQUISIÇÃO (M3)**

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA -- CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 -- CENTRO -- CEP 63.160-000 POTENGI -- CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

1352

 <b>A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 27/01/2020		BOI: 26,45%
	OBRA:	REGUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	CONDIÇÃO:	SEINFRA	BOI: 26,45%
	LOCAL:	NOVA RUBRAS	SEINFRA:	002.1 COM DESONERAÇÃO	BOI: 26,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUBRAS	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			

MAO DE OBRA	Q	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	6,99	11,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,88</b>
MATERIAL	Q	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	43,08	47,39
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>47,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>61,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88,20%):</b>						<b>54,14</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>115,61</b>
<b>VALOR BOI (28,49%):</b>						<b>32,87</b>
<b>VALOR COM BOI:</b>						<b>148,48</b>

<b>C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)</b>						
EQUIPAMENTO	Q	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10776	CAMINHÃO BASCULANTE 4 MJ (CM)	SEINFRA	H	0,20000000	31,18	6,24
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>6,24</b>
MAO DE OBRA	Q	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	SERVENTE	SEINFRA	H	8,60000000	8,99	4,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,79</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88,20%):</b>						<b>9,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>20,42</b>
<b>VALOR BOI (28,49%):</b>						<b>5,80</b>
<b>VALOR COM BOI:</b>						<b>26,22</b>

<b>C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)</b>						
MAO DE OBRA	Q	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	9,43	47,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	6,99	48,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>96,10</b>
MATERIAL	Q	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,18000000	63,51	75,34
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>75,34</b>
SERVIÇO	Q	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEL TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	349,36	104,81
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>104,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>276,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88,20%):</b>						<b>243,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>520,04</b>
<b>VALOR BOI (28,49%):</b>						<b>148,01</b>
<b>VALOR COM BOI:</b>						<b>668,05</b>


<b>C0086 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)</b>						
MAO DE OBRA	Q	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

REPRESENTANTE LEGAL  
 KALIMY MARTINS PURCINO ANTONIO CLEONAPEDROSA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2815050509

CPF: 286.070.281-00

1253

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	27/01/2020
LOCAL:	NOVA RUSSAS	FONTE:	SEINFRA	PREÇO:	26,49%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	SEM PRECATORIO	PREÇO:	26,49%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CD	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	8,43	80,20
12543	SERVEITE	H	0,20000000	8,90	84,31
TOTAL MAO DE OBRA:					164,51

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,21000000	53,90	11,32
10441 CAL HIDRATADA	KG	30,95000000	1,08	33,43
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,95000000	0,45	13,93
12081 TUBO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	0,41	96,35

TOTAL MATERIAL:	155,03
VALOR SEM ENCARGOS:	289,54
VALOR ENCARGOS (26,20%):	128,18
VALOR COM ENCARGOS:	422,87
VALOR BDI (26,49%):	111,87
VALOR COM BDI:	534,74

**C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CIARMAÇÃO EM FERRO (M3)**

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,00000000	8,43	28,20
12543 SERVENTE	H	10,00000000	8,90	89,00
TOTAL MAO DE OBRA:				117,20

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,61000000	53,90	32,90
10163 AÇO CA-50	KG	18,00000000	4,36	78,50
10280 BRITA	M3	0,61500000	75,22	46,26
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	200,50000000	0,45	90,23
11605 PEDRESCO	M3	0,28300000	68,38	19,35

TOTAL MATERIAL:	247,94
VALOR SEM ENCARGOS:	489,80
VALOR ENCARGOS (26,20%):	128,18
VALOR COM ENCARGOS:	623,81
VALOR BDI (26,49%):	165,70
VALOR COM BDI:	823,31

**C0536 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	10,00000000	8,90	89,00
TOTAL MAO DE OBRA:				89,00

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,77800000	49,08	38,18
10280 BRITA	M3	0,90400000	75,22	68,00
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,45	99,00

TOTAL MATERIAL:	205,18
VALOR SEM ENCARGOS:	289,48
VALOR ENCARGOS (26,20%):	75,88

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27

RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE

FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911

EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO


ENGENHEIRO CIVIL

RNP 2618050609

REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA

CPF: 286.070.281-00 5

 <b>A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 27/01/2020      BDI: 28,43%	
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	FONTE:	RECEITA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	SENTRA:	OBRA COM DISCRIMINAÇÃO DE COMPOSIÇÕES PROGRAMAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			

1354

VALOR COM ENCARGOS:	430,08
VALOR BDI (28,43%):	10,07
VALOR COM BDI:	440,15

<b>G4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/80 (KG)</b>						
EQUIPAMENTO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	104,80	0,84
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,84
MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,00200000	7,50	0,01
0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,00200000	9,43	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						0,20
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWS	SEINFRA	KG	0,02100000	11,27	0,24
17952	AÇO CA-50/80	SEINFRA	KG	1,05000000	4,45	4,67
TOTAL MATERIAL:						4,90
VALOR SEM ENCARGOS:						7,90
VALOR ENCARGOS (34,28%):						1,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,16
VALOR BDI (28,43%):						2,21
VALOR COM BDI:						10,99

<b>C0543 - CONCRETO PAVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)</b>						
EQUIPAMENTO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10652	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,94	8,53
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,53
MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,00200000	8,90	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						1,78
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	40,00	0,04
0020	AREIA	SEINFRA	M3	0,02700000	75,24	2,03
0003	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	340,00000000	0,45	152,70
11605	PEDRINCO	SEINFRA	M3	0,20000000	60,20	12,04
TOTAL MATERIAL:						164,81
VALOR SEM ENCARGOS:						175,16
VALOR ENCARGOS (34,20%):						60,07
VALOR COM ENCARGOS:						235,23
VALOR BDI (28,43%):						67,08
VALOR COM BDI:						302,31

<b>C1804 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SV ELEVÇÃO (M3)</b>						
MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	5,40	10,80

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA -- CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00



 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>			DATA: 27/01/2020		BDI: 28,48% <b>1355</b>
	OBRA:	REALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		FONTE:	SEM-FRA	VERSÃO: 0,3
	LOCAL:	MONA RUSSAS		SEM-FRA:	SEM-FRA	NOVAÇÃO: 0,3
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONA RUSSAS		COMPOSIÇÕES PLÁSMAS			

12543	SERVENTE	SEM-FRA	H	8,0000000	9,99	41,94
TOTAL MAO DE OBRA:						41,94
VALOR SEM ENCARGOS:						41,94
VALOR ENCARGOS (84,29%):						35,33
VALOR COM ENCARGOS:						77,27
VALOR BDI (28,48%):						21,84
VALOR COM BDI:						99,11

<b>C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)</b>						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEM-FRA	H	0,2000000	7,60	1,52
10098	CARPITEIRO	SEM-FRA	H	0,2500000	9,43	2,36
TOTAL MAO DE OBRA:						3,88
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CA281	FORMA PY CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEM-FRA	M2	0,2000000	150,53	30,11
CA282	FORMA PY CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEM-FRA	M2	1,0000000	56,11	56,11
TOTAL SERVIÇOS:						86,22
VALOR SEM ENCARGOS:						86,22
VALOR ENCARGOS (84,29%):						72,64
VALOR COM ENCARGOS:						158,86
VALOR BDI (28,48%):						45,21
VALOR COM BDI:						204,07

<b>C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)</b>						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEM-FRA	H	0,0000000	0,43	0,00
12543	SERVENTE	SEM-FRA	H	0,0000000	6,06	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,00
VALOR ENCARGOS (84,29%):						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (28,48%):						0,00
VALOR COM BDI:						0,00

<b>C4454 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PY PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)</b>						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEM-FRA	H	0,3500000	9,43	3,30
12543	SERVENTE	SEM-FRA	H	0,3500000	6,94	2,43
TOTAL MAO DE OBRA:						5,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEM-FRA	KG	0,7400000	4,55	3,37
15691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEM-FRA	M	1,3000000	16,11	21,04
12728	PREGO 18x27 (2 1/2 X 30)	SEM-FRA	KG	0,0300000	11,03	0,33
11846	SARRAFO DE 3"x4"	SEM-FRA	M	0,0700000	4,65	0,33

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALINY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 RNP 261805033

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAPEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

 <b>A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 30/11/2020		BOM: 28,48%	
	OBRA:	REGULARIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	POSTO:	SEINFRA		
	LOCAL:	NOVA BRÉSIA	SEINFRA:	SEINFRA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRÉSIA		COMPOSIÇÃO PROPOSTA			

15916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	8,95000000	7,91	5,19
16261	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEDAO - VÃO ACIMA 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	43,74	43,74
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>19,93</b>
<b>SERVIÇO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	284,26	16,20
01803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	103,09	5,88
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>22,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>106,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,20%):</b>						<b>12,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>118,88</b>
<b>VALOR BDI (28,48%):</b>						<b>31,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>148,37</b>

<b>00073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,43	9,43
12343	SERVEnte	SEINFRA	H	1,12000000	6,69	7,49
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>17,92</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	49,96	0,75
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,08	2,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,45	0,98
12061	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19CM	SEINFRA	UN	25,60000000	0,41	10,55
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>14,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>31,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,20%):</b>						<b>14,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>46,60</b>
<b>VALOR BDI (28,48%):</b>						<b>13,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>60,04</b>

<b>C2668 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)</b>						
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10662	BETONEIRA ELÉTRICA 80L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,94	8,52
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>8,52</b>
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10037	ALDIANTE	SEINFRA	H	12,30000000	7,68	94,61
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	9,43	45,26
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	9,43	70,70
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,43	18,87
12343	SERVEnte	SEINFRA	H	12,00000000	9,94	119,28
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>343,11</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10103	ARAME RECOZIDO N.16 8W6	SEINFRA	KG	1,20000000	11,27	13,52
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,82250000	49,96	41,10

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALINY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA B  
 CPF: 286.070.281-00

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/01/2020	BDI: 26,48%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	FONTE:	M	VALOR	1357
LOCAL:	NOVA RUSSAS	OPERAÇÃO:	M	COM DESPESAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	4,98	246,60
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	78,29	66,94
10825	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,80000000	0,45	147,42
11691	PONTALETE / BARRILETE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,80000000	18,11	9,67
11728	PREÇO 18x27 (2 1/2 R 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	11,08	22,96
11916	TABUA DE 1" DE 3A. + 1 x 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	7,91	39,55
TOTAL MATERIAL:					394,20	
VALOR SEM ENCARGOS:					350,89	
VALOR ENCARGOS (8,20%):					272,16	
VALOR COM ENCARGOS:					1.222,22	
VALOR BDI (26,48%):					323,77	
VALOR COM BDI:					1.546,99	

C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	9,43	22,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	6,99	33,55
TOTAL MAO DE OBRA:						56,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	63,90	0,26
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	2,84	2,00
10825	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,80000000	0,45	0,72
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X14X14X14 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	2,68	3,49
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	280,34	280,34
TOTAL MATERIAL:					289,80	
VALOR SEM ENCARGOS:					343,58	
VALOR ENCARGOS (8,20%):					47,90	
VALOR COM ENCARGOS:					391,48	
VALOR BDI (26,48%):					103,70	
VALOR COM BDI:					495,18	

G1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	7,46	28,81
10498	CARPITEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	9,43	36,38
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	9,43	13,21
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	6,99	9,79
TOTAL MAO DE OBRA:						88,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	KG	0,01000000	49,98	0,50
10209	BÁTFNTE DE PERÓBA (MADEIRA DE 2A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	120,98	120,98
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,08	1,86
10825	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,45	0,77
13280	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,18	72,54

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27

RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE

FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911

EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO


ENGENHEIRO CIVIL

RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA

CPF: 286.070.281-00

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>			1358		
	OBRA	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA	27/07/2020	BDI: 25,43%	
	LOCAL	NOVA RUISSAS	VERSIÃO	01	MORA	0,00%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	SE ENTRA	SEM 1 (SEM 1) INSCRIÇÃO	85,20%	12,37%
			COMPOSIÇÕES PROFORMA			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1151	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,45
11240	QUARNIZAÇÃO PT RONA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SEM PARA PORTA 1 FL	SEINFRA	UN	1,00000000	25,93
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 30MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,26
11708	PORTA LISA DE CEDRO Ø30X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	202,80
11724	PRELÇO	SEINFRA	UN	0,25000000	14,03
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	8,00000000	1,25

TOTAL MATERIAL:	504,69
VALOR SEM ENCARGOS:	484,06
VALOR ENCARGOS (85,20%):	74,37
VALOR COM ENCARGOS:	558,56
VALOR BDI (25,43%):	177,08
VALOR COM BDI:	735,64

**C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)**

MÃO DE OBRA	POSTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,43
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	6,99
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,42

MATERIAL	POSTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	8,00290000	49,06
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17500000	0,52
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,80000000	323,80

TOTAL MATERIAL:	373,38
VALOR SEM ENCARGOS:	348,36
VALOR ENCARGOS (85,20%):	29,66
VALOR COM ENCARGOS:	378,02
VALOR BDI (25,43%):	101,42
VALOR COM BDI:	479,44

**C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)**

MÃO DE OBRA	POSTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	6,43
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	8,59
TOTAL MÃO DE OBRA:					15,02

MATERIAL	POSTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11209	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	8,01300000	49,06
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	8,20000000	1,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	2,09
11709	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	148,56

TOTAL MATERIAL:	199,75
VALOR SEM ENCARGOS:	179,49
VALOR ENCARGOS (85,20%):	14,89
VALOR COM ENCARGOS:	194,38
VALOR BDI (25,43%):	49,41

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALINY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESNTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.079.281-00



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1359

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 27/01/2020	BDI: 26,48%
LOCAL:	NOVA RUISSAI	FORTE:	SEMPRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAI	BENEFICÍARIO:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
		COMPOSIÇÕES PROGRAM:	

VALOR COM BDI:	234,04
----------------	--------

### C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. 8mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12358	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEMPRA	M2	1,00000000	175,85
TOTAL MATERIAL:					175,85
VALOR SEM ENCARGOS:					175,85
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					175,85
VALOR BDI (26,48%):					46,58
VALOR COM BDI:					222,43

### C0904 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDEreiro	SEMPRA	H	1,80000000	17,74
02543	SERVENTE	SEMPRA	H	1,05000000	7,34
TOTAL MÃO DE OBRA:					25,08
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEMPRA	UM	5,00000000	4,13
TOTAL MATERIAL:					39,95
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/TRAÇO 1:3	SEMPRA	M2	0,04000000	306,31
TOTAL SERVIÇO:					306,31
VALOR SEM ENCARGOS:					48,41
VALOR ENCARGOS (35,20%):					22,38
VALOR COM ENCARGOS:					70,80
VALOR BDI (26,48%):					18,75
VALOR COM BDI:					89,55

### C1331 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 40m (M2)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00077	AJUDANTE	SEMPRA	H	2,30000000	7,69
01530	MONTADOR	SEMPRA	H	2,80000000	9,43
TOTAL MÃO DE OBRA:					17,12
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEMPRA	KG	18,60000000	6,51
TOTAL MATERIAL:					14,61
VALOR SEM ENCARGOS:					118,06
VALOR ENCARGOS (35,20%):					26,79
VALOR COM ENCARGOS:					144,85
VALOR BDI (26,48%):					41,82
VALOR COM BDI:					186,67

### C2432 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2,75% VÃO 16m (M2)

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALINY MARTINS PORCINO  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR O. PEDROSA 11  
 CPF: 286.070.281-00

17/10/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 27/10/2023
LOCAL:	NOVA RUSSAS	RF: 26.492
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PONTE: + 3,75% SEINFRA: 10% COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 10,75%

MATERIAL	QTD	%	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12055	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90		M2	1,00000000	83,27	83,27
TOTAL MATERIAL:						83,27
VALOR SEM ENCARGOS:						83,27
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						83,27
VALOR BDI (28,48%):						24,71
VALOR COM BDI:						117,98

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm FV PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA	QTD	%	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		H	0,15000000	6,43	0,96
12543	SERVEANTE		H	0,15000000	6,00	0,90
TOTAL MAO DE OBRA:						1,86

MATERIAL	QTD	%	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA		M3	0,00810000	49,08	0,40
10805	CIMENTO PORTLAND		KG	2,43000000	0,42	1,03
TOTAL MATERIAL:						1,43
VALOR SEM ENCARGOS:						2,36
VALOR ENCARGOS (88,29%):						1,70
VALOR COM ENCARGOS:						4,06
VALOR BDI (28,48%):						1,16
VALOR COM BDI:						5,43

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA	QTD	%	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		H	0,80000000	6,43	5,14
12543	SERVEANTE		H	0,80000000	6,00	4,80
TOTAL MAO DE OBRA:						9,94

MATERIAL	QTD	%	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA		M3	0,02430000	49,08	1,21
10805	CIMENTO PORTLAND		KG	0,72000000	0,42	0,30
TOTAL MATERIAL:						1,51
VALOR SEM ENCARGOS:						16,83
VALOR ENCARGOS (88,29%):						5,59
VALOR COM ENCARGOS:						22,42
VALOR BDI (28,48%):						7,00
VALOR COM BDI:						33,42

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA	QTD	%	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		H	0,80000000	6,43	5,14
12543	SERVEANTE		H	0,80000000	6,00	4,80
TOTAL MAO DE OBRA:						9,94

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 -- CENTRO -- CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALINY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DO O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		1361
	OBRA:	REALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA: 27/01/2020 6:32 26.49%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	FONTE: 100% PRÓPRIAS 100% COM DESTINAÇÃO 15,20% COMPOZIDAS PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		

SERVICO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEL TRAÇO 1:3	SEM-FRA	M3	0,02500000	340,39	8,73
TOTAL SERVIÇO:					8,73	
VALOR SEM ENCARGOS:					14,58	
VALOR ENCARGOS (88,29%):					9,89	
VALOR COM ENCARGOS:					24,47	
VALOR BDI (28,48%):					7,64	
VALOR COM BDI:					32,11	

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1328	LADRILHISTA	SEM-FRA	H	0,20000000	0,43	1,84
12543	SERVEANTE	SEM-FRA	H	0,20000000	0,99	1,40
TOTAL MAO DE OBRA:					3,24	
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEM-FRA	KG	0,23300000	2,80	0,85
TOTAL MATERIAL:					0,85	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,84	
VALOR ENCARGOS (88,29%):					2,79	
VALOR COM ENCARGOS:					3,63	
VALOR BDI (28,48%):					1,78	
VALOR COM BDI:					5,41	


C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-SPEI-4 P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1328	LADRILHISTA	SEM-FRA	H	1,40000000	0,43	12,21
12543	SERVEANTE	SEM-FRA	H	1,40000000	0,99	9,79
TOTAL MAO DE OBRA:					22,00	
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) PEI-5/PEI-4	SEM-FRA	M2	1,10000000	30,36	33,42
TOTAL MATERIAL:					33,42	
SERVICO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEL. TRAÇO 1:3	SEM-FRA	M3	0,02000000	419,01	8,38
TOTAL SERVIÇO:					8,38	
VALOR SEM ENCARGOS:					44,80	
VALOR ENCARGOS (88,29%):					23,44	
VALOR COM ENCARGOS:					68,24	
VALOR BDI (28,48%):					21,39	
VALOR COM BDI:					111,84	

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm <sup>2</sup> ) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1328	LADRILHISTA	SEM-FRA	H	1,40000000	0,43	12,21
12543	SERVEANTE	SEM-FRA	H	1,40000000	0,99	9,79

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		11-1362		
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	27/01/2020	
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	ORÇ:	97,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	FONTE:	SEINFRA	MODAL:	ABERTO
				OBJETO:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
				COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÃO PROPRIA

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497	CERÂMICA E SMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x10cm [100 cm²] DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,0000000	29,82	32,59
TOTAL MATERIAL:						32,59
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELO TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,0200000	419,01	8,38
TOTAL SERVIÇO:						8,38
VALOR SEM ENCARGOS:						63,97
VALOR ENCARGOS (38,20%):						23,46
VALOR COM ENCARGOS:						87,43
VALOR BDI (28,49%):						23,15
VALOR COM BDI:						110,58

C4411 - PASTILHA (6x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11999	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,6000000	9,43	5,66
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,7000000	9,84	4,89
TOTAL MAO DE OBRA:						10,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10119	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA PASTELHAS	SEINFRA	KG	7,0000000	2,74	19,18
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,1000000	3,79	0,38
10349	PASTILHA 5x5cm	SEINFRA	M2	1,0200000	76,02	77,54
TOTAL MATERIAL:						87,10
VALOR SEM ENCARGOS:						107,65
VALOR ENCARGOS (88,20%):						8,88
VALOR COM ENCARGOS:						116,53
VALOR BDI (28,48%):						33,19
VALOR COM BDI:						149,72

C4446 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG, PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,7200000	9,43	6,79
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,7200000	6,09	5,03
TOTAL MAO DE OBRA:						11,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	M2	1,0000000	72,42	72,66
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	0,0000000	1,86	15,62
TOTAL MATERIAL:						88,28
VALOR SEM ENCARGOS:						100,10
VALOR ENCARGOS (84,20%):						10,08
VALOR COM ENCARGOS:						110,18
VALOR BDI (28,49%):						31,38
VALOR COM BDI:						141,56

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR D'O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

14



	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>			
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	27/01/2020
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	ORÇAMENTO:	R\$ 1.264.485,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA:	1363	COMPOSIÇÕES PROPOSTA

**C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	8,43	1,69
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,20000000	8,00	1,60
TOTAL MÃO DE OBRA:						3,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12128	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	8,18000000	2,50	0,47
TOTAL MATERIAL:						0,47
VALOR SEM ENCARGOS:						3,76
VALOR ENCARGOS (88,20%):						2,78
VALOR COM ENCARGOS:						6,55
VALOR BDI (28,48%):						1,74
VALOR COM BDI:						8,29

**C0925 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10664	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	1,00000000	86,12	86,12
TOTAL MATERIAL:						86,12
VALOR SEM ENCARGOS:						86,12
VALOR ENCARGOS:						8,09
VALOR COM ENCARGOS:						94,21
VALOR BDI (28,48%):						17,82
VALOR COM BDI:						112,03

**C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,43	18,87
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	8,00000000	6,00	48,00
TOTAL MÃO DE OBRA:						66,87
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00839	CONCRETO P/VIBA, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	278,36	278,36
TOTAL SERVIÇO:						278,36
VALOR SEM ENCARGOS:						345,23
VALOR ENCARGOS (88,20%):						122,89
VALOR COM ENCARGOS:						468,12
VALOR BDI (28,48%):						114,89
VALOR COM BDI:						583,01


**C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA B/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,43	2,36
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,50000000	6,00	3,00
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSÉ EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA 15  
 CPF: 286.070.281-00

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		1864 P	
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	27/01/2010
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	BDI:	28,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	FONTE:	ORÇAMENTO DE PREÇOS DE MERCADO	REGRAS:
		MPINFRA:	64,1 COM DEBONERACAO	35,0% 12/018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

0100	AREIA BETUA	SEINFRA	M3	0,03650000	49,98	1,82
0905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,45	6,56
TOTAL MATERIAL:						8,38
VALOR SEM ENCARGOS:						14,86
VALOR ENCARGOS (85,28%):						1,29
VALOR COM ENCARGOS:						16,15
VALOR BDI (28,48%):						4,59
VALOR COM BDI:						20,74

<b>C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)</b>						
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,42	11,30
1248	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,20000000	6,99	8,39
TOTAL MÃO DE OBRA:						19,71
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1698	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	30,38	33,42
TOTAL MATERIAL:						53,13
SERVIÇO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAZO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	419,01	8,38
TOTAL SERVIÇO:						8,38
VALOR SEM ENCARGOS:						61,51
VALOR ENCARGOS (85,28%):						52,36
VALOR COM ENCARGOS:						113,87
VALOR BDI (28,48%):						32,47
VALOR COM BDI:						146,34


<b>C1863 - PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)</b>						
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	7,68	1,92
1127	GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	8,43	2,93
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,85
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	53,00	1,61
1041	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	1,08	4,91
1095	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,13000000	0,45	0,59
1543	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	21,50	22,55
TOTAL MATERIAL:						7,15
VALOR SEM ENCARGOS:						12,00
VALOR ENCARGOS (85,28%):						1,03
VALOR COM ENCARGOS:						13,03
VALOR BDI (28,48%):						3,71
VALOR COM BDI:						16,74

<b>C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 16cm (M)</b>
---

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAPEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00

 <b>A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>			1365		
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	27/01/2023	BDI: 26,49%	
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	005.1 DOM. GERENCIADO	AL. 70%	17/01/18

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,43	4,79
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,99	1,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,57</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11890 SOLERA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	99,07	99,07
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>99,07</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PER. TRACÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	8,00375000	491,46	1,84
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,84</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>74,98</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,39%):</b>	<b>6,74</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>86,12</b>
<b>VALOR BDI (26,49%):</b>	<b>21,22</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>101,34</b>

**C4089 - BANCADEA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) [M2]**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	9,43	11,22
12546 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,99	13,98
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>25,20</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	53,90	0,43
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,20000000	0,48	1,41
17894 BANCADEA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	230,50	230,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>232,34</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>287,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,39%):</b>	<b>21,86</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>279,03</b>
<b>VALOR BDI (26,49%):</b>	<b>73,92</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>352,95</b>

**C2616 - TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	8,12000000	7,69	0,62
22370 ENCANADOR	SEINFRA	H	8,12000000	9,43	1,73
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,35</b>


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	8,00050000	42,80	0,32
11858 SOLUÇÃO UNIFADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	8,04020000	31,50	0,21
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,81000000	2,29	2,30
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,83</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>4,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,39%):</b>	<b>1,76</b>

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP 2618050509**  
**CPF: 286.070.281-00**

1366  
P

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 27/01/2022		RE: 26,49%
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	FUNTE:	VERBA:	RECURSOS
	LOCAL:	NOVA RUSSEAS	SEMRA:	RECURSOS:	RECURSOS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		

VALOR COM ENCARGOS:	8,14
VALOR BDI (26,49%):	1,43
VALOR COM BDI:	7,77

**C2817 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)**

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	7,68	1,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	9,43	1,23
TOTAL MAO DE OBRA:						2,23

MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	42,69	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	31,52	0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	5,13	5,18
TOTAL MATERIAL:						5,22

VALOR SEM ENCARGOS:	7,44
VALOR ENCARGOS (8,29%):	1,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,44
VALOR BDI (26,49%):	2,67
VALOR COM BDI:	11,11

**C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)**

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	7,68	1,14
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	9,43	1,79
TOTAL MAO DE OBRA:						2,93

MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	42,69	0,29
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	31,52	0,11
11972	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,80000000	0,68	0,96
TOTAL MATERIAL:						1,36

VALOR SEM ENCARGOS:	4,72
VALOR ENCARGOS (8,29%):	2,77
VALOR COM ENCARGOS:	7,49
VALOR BDI (26,49%):	1,98
VALOR COM BDI:	9,47

**C1627 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)**

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,68	1,54
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	9,43	1,89
TOTAL MAO DE OBRA:						3,43

MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	42,69	0,19
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,26	0,13
TOTAL MATERIAL:						0,32

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00  
 RNP 2618050509

 <b>A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		1367		
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	27/01/2020	
	LOCAL:	NOVA RIBBAS	EMPITE:	CONDIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBBAS	ESTADO:	PR	MUNICÍPIO:	NOVA RIBBAS

11304	JOELHO REDUÇÃO PVC DE 32X 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,92	7,92
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	8,00560000	31,52	0,77
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,56</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88,20%):</b>						<b>2,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>13,02</b>
<b>VALOR BDI (28,48%):</b>						<b>3,69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>17,01</b>

<b>C1559 - JOELHO PVC SOLD. AZUL D=26mmX3/4" (UN)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>PONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	7,68	1,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	8,43	1,70
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>3,08</b>

<b>MATERIAL</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>PONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	42,60	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,34000000	0,20	0,08
11303	JOELHO PVC SOLD. AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,19	5,19
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	8,00480000	51,52	0,79
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,31</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>4,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88,20%):</b>						<b>2,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>11,21</b>
<b>VALOR BDI (28,48%):</b>						<b>2,87</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>14,18</b>

<b>C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>PONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,68	1,54
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	8,43	1,68
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>3,22</b>

<b>MATERIAL</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>PONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	42,60	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,20	0,08
11303	JOELHO PVC SOLD./ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	8,00480000	51,52	0,19
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,66</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (88,20%):</b>						<b>2,81</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>9,62</b>
<b>VALOR BDI (28,48%):</b>						<b>2,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>11,28</b>


<b>C2168 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)</b>						
---	--	--	--	--	--	--

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2816050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.076.281-00

1368  
P

 <b>A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 27/01/2021		BOM DIA
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	FONTES:	SEINFRA	SEINFRA
	LOCAL:	NOVA RUSSAS	ORÇAMENTO:	ORÇ. COM INCREMENTAÇÃO	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	7,68	4,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	9,43	5,09
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>9,24</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,20000000	0,20	0,20
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	30,96	30,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>31,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>40,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,20%):</b>						<b>3,31</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>43,71</b>
<b>VALOR BDI (28,48%):</b>						<b>12,45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>56,16</b>

**G3663 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)**

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	7,68	0,69
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	9,43	0,85
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>1,54</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	42,69	0,13
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,20	0,05
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,70	0,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,88</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,20%):</b>						<b>0,20</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>2,62</b>
<b>VALOR BDI (28,48%):</b>						<b>0,75</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>3,37</b>

**C1751 - LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) (UN)**

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11000000	7,68	0,85
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11000000	9,43	1,04
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>1,89</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,20000000	0,20	0,20
13455	LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,60	2,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,80</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>4,70</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,20%):</b>						<b>0,39</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>5,09</b>
<b>VALOR BDI (28,48%):</b>						<b>1,45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>6,54</b>

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA - CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 - CENTRO - CEP 63.160-000 POTENGI - CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

RAILTON MARTINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR O. PEDROSA 20  
 CPF: 286.070.281-00

1302  
31/10/2020

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	27/07/2020	BDI:	28,48%
LOCAL:	NOVA RUISSAS	FONTE:	SEINFRA	ORÇAMENTO:	2017-00M DESEMPENHO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	COMPOSIÇÕES:	COMPOSIÇÕES PRONAS		

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)						
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02920	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	9,43	1,42
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,42
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,94	4,94
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL MATERIAL:						5,14
VALOR SEM ENCARGOS:						6,56
VALOR ENCARGOS (85,20%):						1,20
VALOR COM ENCARGOS:						7,76
VALOR BDI (28,48%):						2,03
VALOR COM BDI:						9,79

C4871 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)						
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02901	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,43	4,72
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,72
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0673	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	22,83	22,83
TOTAL MATERIAL:						27,55
VALOR SEM ENCARGOS:						27,55
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,02
VALOR COM ENCARGOS:						31,57
VALOR BDI (28,48%):						9,58
VALOR COM BDI:						39,95


C1896 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)						
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02901	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	9,43	4,72
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,72
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,58	20,58
TOTAL MATERIAL:						25,30
VALOR SEM ENCARGOS:						25,30
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,02
VALOR COM ENCARGOS:						29,32
VALOR BDI (28,48%):						15,42
VALOR COM BDI:						48,74

C1151 - DUCHA P/ WC GROMADO (INSTALADO) (UN)						
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,08	5,67

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27  
 RUA: JOSÉ EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE  
 FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911  
 EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARRINS PURCINO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL  
 ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA  
 CPF: 286.070.281-00 21

 A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		1390	
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	DATA:	27/01/2023
	LOCAL:	NOVA RUSIAS	EMPRESA:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSIAS	VALOR:	R\$ 1.000.000,00	
		COMPRIMISSO:	25,28%	
		COMPRIMISSO PROPRIAS:		

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	8,43	4,72
TOTAL MAO DE OBRA:						4,72
<b>MATERIAL</b>						
10757	CHEVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	45,28	45,28
0160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28700000	8,20	0,08
TOTAL MATERIAL:						45,36
VALOR SEM ENCARGOS:						63,80
VALOR ENCARGOS (8,20%):						7,26
VALOR COM ENCARGOS:						61,20
VALOR BDI (28,49%):						18,21
VALOR COM BDI:						77,41

<b>C1783 - MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL (M)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	7,48	18,21
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	8,43	23,56
TOTAL MAO DE OBRA:						41,77
<b>MATERIAL</b>						
11103	ESPARGIDOR PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,20000000	28,78	32,10
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	0,20	0,09
11523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	SEINFRA	M	1,00000000	472,84	472,84
11863	SIFÃO CROMADO 3"	SEINFRA	UN	0,50000000	107,09	53,55
12270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,50000000	23,91	18,99
TOTAL MATERIAL:						575,58
VALOR SEM ENCARGOS:						618,35
VALOR ENCARGOS (8,20%):						38,48
VALOR COM ENCARGOS:						654,84
VALOR BDI (28,49%):						171,47
VALOR COM BDI:						826,31

<b>C0885 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	8,43	14,15
TOTAL MAO DE OBRA:						14,15
<b>MATERIAL</b>						
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	138,18	138,18
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	89,15	89,15
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	28,18	28,18
TOTAL MATERIAL:						255,51
VALOR SEM ENCARGOS:						269,66
VALOR ENCARGOS (8,20%):						12,88
VALOR COM ENCARGOS:						281,70
VALOR BDI (28,49%):						74,82
VALOR COM BDI:						356,52

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA – CNPJ: 31.390.232/0001-27

RUA: JOSE EDMILSON ROCHA, Nº 209 – CENTRO – CEP 63.160-000 POTENGI – CE

FONE: (88) 3546-1252 / (88) 9994-9911

EMAIL: CLEONAPEDROSA@GMAIL.COM

KALIMY MARTINS PURCINO

ENGENHEIRO CIVIL

RNP 2618050509

REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO CLEONAR DE O. PEDROSA 22

CPF: 286.070.281-00