


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CARTA PROPOSTA



Hidrolândia - CE, 28 de janeiro de 2020.

A
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, conforme anexo I, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 817.785,53 (OITOCENTOS E DEZESSETE MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o N° 948.731.943-34 e Carteira de Identidade N° 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Francisco Weskley Timbó Magalhães
Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R.P. Vasconcelos
Magda Jotta R.P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 854 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ORÇAMENTO RESUMO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.842,48
2.0	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO - SEDE	R\$ 13.784,22
3.0	RUA VENCESLAU CHAVES - SÃO FRANCISCO	R\$ 16.663,63
4.0	RUA FRANCISCO LOPES - SAÍDA DO SÍTIO NOVO	R\$ 218.300,12
5.0	RUA MONTE CAIO - SEDE	R\$ 37.629,02
6.0	RUA JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO - SEDE	R\$ 25.951,05
7.0	RUA 08 - PANTANAL	R\$ 95.515,04
8.0	RUA HERMÍNIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 89.331,05
9.0	TRAVESSA HERMÍNIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 6.931,36
10.0	RUA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - BAIRRO TIMBAUBA	R\$ 61.135,30
11.0	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 111.576,92
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$ 678.660,19
BDI		R\$ 139.125,34
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 817.785,53

VALOR TOTAL = R\$ 817.785,53 (OITOCENTOS E DEZESSETE MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 20,50%

FONTE: SEINFRA - CE

Hidrolândia - CE, 28 de janeiro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R.P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Página 2 de 33

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-1F002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MOI: 20,504

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.0			RUA FRANCISCO LOPES - SAÍDA DO SÍTIO NOVO				219.300,12
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				89.080,71
4.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.603,09	0,23	599,17
4.1.2	C0329	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.902,54	67,93	89.481,54
4.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				81.903,71
4.2.1	C2332	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	2.625,09	0,06	156,30
4.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.605,08	31,38	81.747,41
4.3			DRENAGEM				44.789,77
4.3.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	68,36	42,58	36.974,77
4.3.2	C0424	SEINFRA	ROCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	6,00	1.253,09	5.012,96
4.3.3	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARRABO D=80cm	M	12,00	233,47	2.801,64
4.4			LIMPEZA DA OBRA				2.526,93
4.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.605,09	0,97	2.526,93
5.0			RUA NUNES CAIXO - SEDE				37.829,02
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				10.482,41
5.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	609,00	0,23	140,07
5.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	152,25	67,93	10.342,34
5.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				19.146,96
5.2.1	C2332	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	609,00	0,06	36,54
5.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	609,00	31,38	19.110,42
5.3			DRENAGEM				7.408,92
5.3.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	174,00	42,58	7.408,92
5.4			LIMPEZA DA OBRA				390,13
5.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	605,00	0,97	590,73

Hajjya Jotta K. P. Vasconcelos
 CREA 56354
 RNP 0618442605
 CPF 054 890 563-04

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - PE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av Cláudio Camelo Timbó 664 - Sala 03

Página 4 de 33

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TORÇÃO DE PREÇOS Nº SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSEAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS.

BDI: 20,50%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
6.0			MUA JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO - SEDE				25.981,05
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				7.229,25
6.1.1	C2873	SEINFRA	LOTAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	420,00	0,23	96,60
6.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	195,00	57,93	7.132,65
6.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				13.204,90
6.2.1	C2332	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	426,30	0,06	25,20
6.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AJUSTADO ADQUIRIDO)	M2	426,00	31,35	13.179,60
6.3			DRENAJENS				5.109,60
6.3.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	120,00	42,58	5.109,60
6.4			LIMPEZA DA OBRA				407,40
6.4.1	C2447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	420,00	0,97	407,40
7.0			MUA 08 - PANTANAL				99.318,04
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				57.222,20
7.1.1	C2873	SEINFRA	LOTAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	700,00	0,23	161,00
7.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	840,00	57,93	57.061,20
7.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				22.008,00
7.2.1	C2332	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	700,00	0,06	42,00
7.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AJUSTADO ADQUIRIDO)	M2	700,00	31,38	21.966,00
7.3			DRENAJENS				15.605,84
7.3.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	200,00	42,58	8.516,00
7.3.2	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1,00	1.253,09	1.253,09
7.3.3	C0109	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMAO D=80cm	M	25,00	233,47	5.836,75
7.4			LIMPEZA DA OBRA				679,00
7.4.1	C2447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	700,00	0,97	679,00

PLANILHA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - PE

CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORMA DE PREÇOS Nº SI-17002/20.


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBJA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

RDI: 20,50%

ITEM	CÓDIGO	PARTELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PA. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.0			REA BARRAGEM FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE				89.331,05
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				37.315,64
8.1.1	E2072	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.091,25	0,23	250,99
8.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	545,43	67,92	37.061,65
8.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				34.308,91
8.2.1	E2232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.091,25	0,06	65,48
8.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (ÁREAS ADQUIRIDAS)	M2	1.091,25	31,39	34.243,43
8.3			DRENAGEM				16.647,99
8.3.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	291,00	42,58	12.390,76
8.3.2	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUENRO SIMPLES TUBULAR D= 60cm	UN	2,00	1.253,09	2.506,16
8.3.3	E0109	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm	M	7,50	233,47	1.751,03
8.4			LIMPEZA DA OBRA				1.058,51
8.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.091,25	0,97	1.058,51
9.0			TRAVESSIA BARRAGEM FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE				6.931,36
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.902,33
9.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	110,50	0,23	25,42
9.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	27,62	67,92	1.876,91
9.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				3.474,12
9.2.1	E2232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	110,50	0,06	6,63
9.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (ÁREAS ADQUIRIDAS)	M2	110,50	31,36	3.467,49
9.3			DRENAGEM				1.447,72
9.3.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	34,00	42,58	1.447,72
9.4			LIMPEZA DA OBRA				107,99
9.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	110,50	0,97	107,99


Hugo Jônã R. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 061442605
 CPF 054 890 563-04

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - PE
 CEP-62270-000 - planaltotimbo@hotmail.com
 CNPJ 24.269.824/0001-20

CNEJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Av. Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - PE
 Página 6 de 33



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 67-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

BDI: 20,504

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
10.0			RUAS RIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - BAIRRO TIMBAURA				61.135,30
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				17.660,03
10.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.026,00	0,23	235,96
10.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	255,50	67,93	17.424,05
10.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				32.257,44
10.2.1	C2324	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.026,00	0,06	61,56
10.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO [ABREJADO ADQUIRIDO]	M2	1.025,00	31,19	32.155,88
10.3			DRENAGEM				10.222,61
10.3.1	C0356	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	240,08	42,56	10.222,61
10.4			LIMPEZA DA OBRA				995,22
10.4.1	1.3417	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.026,00	0,97	995,22
11.0			RUA ANDRÉCIO R. CARVALHO - BAIRRO UNIVERSIDADE				111.576,92
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				35.156,88
11.1.1	1.2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.042,50	0,24	469,78
11.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	510,63	67,93	34.667,10
11.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				64.236,20
11.2.1	C2322	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.042,50	0,06	122,55
11.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO [ABREJADO ADQUIRIDO]	M2	2.042,50	31,36	64.093,65
11.3			DRENAGEM				10.222,61
11.3.1	C0356	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	240,08	42,56	10.222,61
11.4			LIMPEZA DA OBRA				1.981,23
11.4.1	C2417	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.042,50	0,57	1.981,23
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							701599,99
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							841.225,43
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							841.225,43

VALOR TOTAL = R\$ 817.781,53 (OITOCIENTOS E DEZESSETE MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Hidroplândia - CE, 29 de janeiro de 2020

Cláudio Camelo
 R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04


CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE
 CEP-62270-000 - Hidroplândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° 01-TP002/20.


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		180 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.942,48							1.942,48
2.0	RUA BAPTOLONEU ARAUJO - SEDE	25,00%	3.446,06	25,00%	3.446,06	25,00%	3.446,06	25,00%	3.446,06	13.784,22
3.0	RUA VENCESLAU CHAVES - SÃO FRANCISCO	25,00%	4.165,91	25,00%	4.165,91	25,00%	4.165,91	25,00%	4.165,91	16.663,63
4.0	RUA FRANCISCO LOPES - SAÍDA DO SÍTIO NOVO	25,00%	54.575,03	25,00%	54.575,03	25,00%	54.575,03	25,00%	54.575,03	218.300,12
5.0	RUA MONTE CAIO - SEDE	25,00%	9.407,26	25,00%	9.407,26	25,00%	9.407,26	25,00%	9.407,26	37.629,02
6.0	RUA JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO - SEDE	25,00%	6.487,76	25,00%	6.487,76	25,00%	6.487,76	25,00%	6.487,76	25.951,02
7.0	RUA 08 - PANTANAL	25,00%	23.878,76	25,00%	23.878,76	25,00%	23.878,76	25,00%	23.878,76	93.515,04
8.0	RUA HERMÍNIO FRANCISCO DE FAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE	25,00%	22.332,76	25,00%	22.332,76	25,00%	22.332,76	25,00%	22.332,76	89.331,02
9.0	TRAVESSA HERMÍNIO FRANCISCO DE FAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE	25,00%	1.732,84	25,00%	1.732,84	25,00%	1.732,84	25,00%	1.732,84	6.931,36
10.0	RUA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - BAIRRO TIMBAUBA	25,00%	15.283,83	25,00%	15.283,83	25,00%	15.283,83	25,00%	15.283,83	61.135,30
11.0	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO UNIVERSIDADE	25,00%	27.894,23	25,00%	27.894,23	25,00%	27.894,23	25,00%	27.894,23	111.576,92
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		25,20%	171.046,91	24,93%	169.204,43	24,93%	169.204,43	24,93%	169.204,43	678.660,19
BDI 20,50%(R\$)		25,20%	35.064,51	24,93%	34.686,91	24,93%	34.686,91	24,93%	34.686,91	139.125,34
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		25,20%	206.111,52	24,93%	203.891,34	24,93%	203.891,34	24,93%	203.891,34	817.785,53
TOTAL ACUMULADO (R\$)		25,20%	206.111,52	50,14%	410.002,86	75,07%	613.894,19	100,00%	817.785,53	


Hidrolândia - CE, 28 de Janeiro de 2020


R. P. Vasconcelos
 RUA J. J. VASCONCELOS
 Nº 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 850 563-04


Francisco Meskley Timbo Magalhães
 Proprietário
 CEP: 948.731.843-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planalto@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TCMADA DE PREÇOS N° EI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

COD	DESCRIÇÃO	R
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	2,05
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	20,508

Hidrolândia - CE, 28 de janeiro de 2020


Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R.P. Vasconcelos
Magda Jotta R.P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442805
CPF 054 890 583-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



ENCARGOS SOCIAIS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FUTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FUTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia CE, 28 de janeiro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE

Francisco Winkley Timbó Magalhães
 Francisco Winkley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.942-34
 Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

COMISSÃO LICITATÓRIA
Cota 2392
R
Rúbric

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9512	13,2100	R\$ 25,78
Total:			R\$ 25,78

12543 SERVENTE

MATERIAIS

I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3509	R\$ 33,00
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9464	R\$ 20,94
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0389	R\$ 72,17
I1725	FREGO 15X15	KG	0,1500	10,9953	R\$ 1,65
Total:				R\$ 127,76	
Total Simples:				R\$ 153,54	
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor EDI:				R\$ -	
Valor Geral:				R\$ 153,54	

2.0 RUA BARTOLOMEU ARAÚJO - SEDE

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	69,7278	R\$ 0,07
H	0,0020	0,5525	R\$ -
H	0,0020	1,4133	R\$ -
Total:			R\$ 0,07

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)

I0758 NÍVEL (CHP)

I0775 TECDLITO (CHP)

MAO LE OBRA

I0037	AJUDANTE	H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
I2382	NIVELADOR	H	0,0020	20,9364	R\$ 0,04
I2445	TOPOGRAFICO	H	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
Total:				R\$ 0,16	
Total Simples:				R\$ 0,23	
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor EDI:				R\$ -	
Valor Geral:				R\$ 0,23	

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
Total:			R\$ 5,03

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
Total:				R\$ 13,53	

MATERIAIS

I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
Total:				R\$ 49,37	
Total Simples:				R\$ 67,93	
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor EDI:				R\$ -	
Valor Geral:				R\$ 67,93	

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Nova Hidrolândia - CE
CEP 62270-000

H
Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



2.2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0642 MOTOC NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	16,8904	R\$ -
I0756 MOTOC NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,60e0	R\$ 0,05
Total:				R\$ 0,05
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:				R\$ 0,01
Total Simples:				R\$ 0,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,06

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
I0726 COMPACTADOR LISC TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:				R\$ 1,92
MAO DE OBRA				
I0445 CALCETEIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
I2543 SERVENTE	H	0,5854	13,2100	R\$ 7,73
Total:				R\$ 12,95
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8777	R\$ 6,73
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:				R\$ 16,51
Total Simples:				R\$ 31,38
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 31,38

2.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
I2543 SERVENTE	H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
Total:				R\$ 10,38
SERVIÇOS				
C0588 CALÇADA EM DUAS LEMBRAS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8048	R\$ 0,95
C2744 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
C3127 AREIA ASFALTIC USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0036	67,1319	R\$ 0,20
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	30,1558	R\$ 30,16
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:				R\$ 32,20
Total Simples:				R\$ 42,58
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 42,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Haqqa Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



2.4	LIMPEZA DA OBRA
-----	-----------------

C2447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
				Total: R\$ 0,97
				Total Simples: R\$ 0,97
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,97

3.0	RUA VENCESLAU CHAVES, - SÃO FRANCISCO
-----	---------------------------------------

3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7276	R\$ 0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525	R\$ -
10775 TEGDLITG (CHP)	H	0,0020	1,4133	R\$ -
				Total: R\$ 0,07
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
12382 NIVELADGR	H	0,0020	20,9364	R\$ 0,04
12445 TOPOGRAFIC	H	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,23

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
				Total: R\$ 5,03
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
				Total: R\$ 13,53
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
				Total: R\$ 49,37
				Total Simples: R\$ 67,93
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 67,93

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP 62270-000

H
 Haqqa Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



3.2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2322 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8904	R\$ -
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,6080	R\$ 0,05
Total:				R\$ 0,05
MÃO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:				R\$ 0,01
Total Simples:				R\$ 0,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,06

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:				R\$ 1,92
MÃO DE OBRA				
I0445 CALCETEIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
I2543 SERVENTE	H	0,5854	13,2100	R\$ 7,73
Total:				R\$ 12,95
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8776	R\$ 6,73
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:				R\$ 16,51
Total Simples:				R\$ 31,38
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 31,38

3.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
I2543 SERVENTE	H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
Total:				R\$ 10,38
SERVIÇOS				
C0588 CATAÇÃO EM DUAS DEMAGS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,6046	R\$ 0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL S/CLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
C3127 AREIA ASFALTIC USINADA A FRIJO - AAUF (S/TRANSP)	M2	0,0030	67,1319	R\$ 0,20
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	30,1559	R\$ 30,16
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:				R\$ 32,20
Total Simples:				R\$ 42,58
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 42,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

Handwritten signature: *W*
 Haysa Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-84

CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



3.4 LIMPEZA DA OBRA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
				Total: R\$ 0,97
				Total Simples: R\$ 0,97
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,97

4.0 RUA FRANCISCO LOPES - SAÍDA DO SÍTIO NOVO

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278	R\$ 0,07
I0758 NÍVEL (CHP)	R	0,0020	0,5525	R\$ -
I0775 TEGLOLITO (CHP)	R	0,0020	1,4133	R\$ -
				Total: R\$ 0,07
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
I2382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9164	R\$ 0,04
I2445 TOPOGRAFO	R	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,23

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP " (CHP)	H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
				Total: R\$ 5,03
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,0244	13,2100	R\$ 13,51
				Total: R\$ 13,53
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
				Total: R\$ 49,37
				Total Simples: R\$ 67,93
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 67,93

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

H
 Magda Joffa R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



4.2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8904	R\$ -
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,6000	R\$ 0,05
Total:				R\$ 0,05
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:				R\$ 0,01
Total Simples:				R\$ 0,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,06

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
10726 COMPACTADOR LISC TANDEM AUTOPROPULSIVO (CHP)	H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:				R\$ 1,92
MAO DE OBRA				
10446 CALCETEIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
12543 SERVENTE	H	0,5854	13,2100	R\$ 7,73
Total:				R\$ 12,95
MATERIAIS				
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8776	R\$ 6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,2199	R\$ 9,78
Total:				R\$ 16,51
Total Simples:				R\$ 31,38
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 31,38

4.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
12543 SERVENTE	H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
Total:				R\$ 10,38
SERVIÇOS				
C0588 CRIAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8040	R\$ 0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	67,1319	R\$ 0,20
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	30,1550	R\$ 30,16
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:				R\$ 32,20
Total Simples:				R\$ 42,58
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 42,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÓ 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	301,6434	R\$ 790,31
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	50,7429	R\$ 462,78
Total:				R\$1.253,09
Total Simples:				R\$1.253,09
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$1.253,09

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	85,4596	R\$ 4,61
Total:				R\$ 4,61
MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,9756	17,8300	R\$ 17,39
I2543 SERVENTE	H	1,0536	13,2100	R\$ 13,92
Total:				R\$ 31,31
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0097	49,7556	R\$ 0,48
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4488	R\$ 1,75
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0200	191,4908	R\$ 195,32
Total:				R\$ 197,55
Total Simples:				R\$ 233,47
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 233,47

4.4 LIMPEZA DA OBRA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
Total:				R\$ 0,97
Total Simples:				R\$ 0,97
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,97

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TONADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



5.0	RUA MONTE CAIO - SEDE
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	69,7274	R\$ 0,07
H	0,0020	0,5525	RS -
H	0,0020	1,4133	RS -
Total:			R\$ 0,07

MAO DE OBRA

H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
H	0,0020	20,9364	R\$ 0,04
H	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
Total:			R\$ 0,16
Total Simples:			R\$ 0,23
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,23

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
H	0,0350	31,1461	RS 1,30
Total:			R\$ 5,03

MAO DE OBRA

H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
Total:			R\$ 13,53

MATERIAIS

M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
Total:			R\$ 49,37
Total Simples:			R\$ 67,93
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 67,93

5.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
-----	--------------------------------

C2232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3000	78,6904	R\$ -
H	0,0003	175,6080	RS 0,05
Total:			RS 0,05

MAO DE OBRA

H	0,0006	13,2100	R\$ 0,01
Total:			RS 0,01
Total Simples:			R\$ 0,06
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,06

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:			R\$ 1,92

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
H	0,5854	13,2100	R\$ 7,73
Total:			R\$ 12,95

10445 CALÇETEIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,1500	44,8776	R\$ 6,73
M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:			R\$ 16,51

10111 AREIA VERMELHA

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Total Simples: R\$ 31,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,38

5.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
Total:			R\$ 10,38

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

SERVIÇOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	0,2500	3,8048	R\$ 0,95
M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
M3	0,0030	67,1319	R\$ 0,20
M	1,0000	30,1558	R\$ 30,16
M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:			R\$ 32,20

C0588 CALIÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL

C2184 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m

C4127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIG - AASF (S/TRANSP)

C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACÇ 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

Total Simples: R\$ 42,58

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 42,58

5.4 LIMPEZA DA OBRA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
Total:			R\$ 0,97

12543 SERVENTE

Total Simples: R\$ 0,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 0,97

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hugo Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



6.0	RUA JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO - SEDE
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	69,7276	R\$ 0,07
H	0,0020	0,5525	R\$ -
H	0,0020	1,4133	R\$ -
Total:			R\$ 0,07

MÃO DE OBRA

10037	AJUDANTE	H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
12382	NIVELADOR	H	0,0020	20,9364	R\$ 0,04
12445	TOPOGRAFICO	H	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
Total:					R\$ 0,16
Total Simples:					R\$ 0,23
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 0,23

C3328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
Total:			R\$ 5,03

MÃO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
Total:					R\$ 13,53

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
Total:					R\$ 49,37
Total Simples:					R\$ 67,93
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 67,93

6.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
-----	--------------------------------

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	78,8904	R\$ -
H	0,0003	175,6080	R\$ 0,05
Total:			R\$ 0,05

MÃO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:					R\$ 0,01
Total Simples:					R\$ 0,06
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 0,06

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

H
 Hilda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 2402
 Rôbrão

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:			R\$ 1,92

I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2927	17,9300	R\$ 5,22
H	0,5854	13,2100	R\$ 7,73
Total:			R\$ 12,95

I0445 CALCETEIRO

I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I0111 AREIA VERMELHA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,1500	44,8776	R\$ 6,73
M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:			R\$ 16,51

Total Simples: R\$ 31,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,38

6.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2927	17,9300	R\$ 5,22
H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
Total:			R\$ 10,38

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

SERVIÇOS

C0588 CATAÇÃO EM DUAS DENÃOS COM SUPERCAL

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LA. CAT. PROF. ATÉ 1.50m

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AUF (S/TRANSP)

C3251 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	0,2500	3,9048	R\$ 0,95
M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
M3	0,0030	67,1319	R\$ 0,20
M	1,0000	30,1558	R\$ 30,16
M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:			R\$ 32,20

Total Simples: R\$ 42,58

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 42,58

6.4 LIMPEZA DA OBRA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
Total:			R\$ 0,97

I2543 SERVENTE

Total Simples: R\$ 0,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 0,97

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



7.0	RUA 08 - PANTANAL
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	69,7278	R\$ 0,07
H	0,0020	0,5525	R\$ -
H	0,0020	1,4133	R\$ -
Total:			R\$ 0,07

I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)
I0758	NÍVEL (CHP)
IC775	TEODOLITO (CHP)

MAO DE OBRA

H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
H	0,0020	20,9364	R\$ 0,04
H	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
Total:			R\$ 0,16
Total Simples:			R\$ 0,23
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,23

I0037	AJUDANTE
I2382	NIVELADOR
I2445	TOPOGRAFO

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
Total:			R\$ 5,03

I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

MAO DE OBRA

H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
Total:			R\$ 13,53

I2543	SERVENTE
-------	----------

MATERIAIS

M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
Total:			R\$ 49,37
Total Simples:			R\$ 67,93
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 67,93

I0111	AREIA VERMELHA
-------	----------------

7.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
-----	--------------------------------

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	78,8904	R\$ -
H	0,0003	175,6080	R\$ 0,05
Total:			R\$ 0,05

I0642	MCTG NIVELADORA (CHI)
I0756	MCTG NIVELADORA (CHP)

MAO DE OBRA

H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:			R\$ 0,01
Total Simples:			R\$ 0,06
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,06

I2543	SERVENTE
-------	----------

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:			R\$ 1,92

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSIVO (CHP)

MÃO DE OBRA

H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
H	0,5954	13,2100	R\$ 7,73
Total:			R\$ 12,95

10445	CALCETEIRO
12543	SERVENTE

MATERIAIS

M2	0,1500	44,0776	R\$ 6,73
M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:			R\$ 16,51

10111	AREIA VERMELHA
11600	PEDRA DE MÃO (BACHÃO)

Total Simples:		R\$ 31,38
Encargos Sociais:		INCLUSO
Valor BDI:		R\$ -
Valor Geral:		R\$ 31,38

7.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
H	0,3907	13,2100	R\$ 5,16
Total:			R\$ 10,38

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

SERVIÇOS

M2	0,2500	3,8048	R\$ 0,95
M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
M3	0,0030	67,1419	R\$ 0,20
H	1,0000	30,1558	R\$ 30,16
M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:			R\$ 32,20

C0588	CALAÇÃO EM DUAS DEMÕES COM SUPERCAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL S/C/L DE 1A. CAT. PRGF. ATÉ 1.50m
C3127	AREIA ASFALTIC USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

Total Simples:		R\$ 42,58
Encargos Sociais:		INCLUSO
Valor BDI:		R\$ -
Valor Geral:		R\$ 42,58

C0424 - BOCA DE BUZIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	2,6200	301,6434	R\$ 790,31
M2	9,1200	50,7429	R\$ 462,78
Total:			R\$1.253,09

C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

Total Simples:		R\$1.253,09
Encargos Sociais:		INCLUSO
Valor BDI:		R\$ -
Valor Geral:		R\$1.253,09

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56364

RNP 0614442605

CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0540	R\$ 45,4596	R\$ 4,61
		Total:	R\$ 4,61

10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HF 45 (CHP)

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9756	R\$ 17,8300	R\$ 17,39
H	1,0536	R\$ 13,2100	R\$ 13,92
		Total:	R\$ 31,31

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0097	R\$ 49,7556	R\$ 0,48
KG	3,8900	R\$ 0,4488	R\$ 1,75
M	1,0200	R\$ 191,4908	R\$ 195,32
		Total:	R\$ 197,55
		Total Simples:	R\$ 233,47
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 233,47

7.4 LIMPEZA DA OBRA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0732	R\$ 13,2100	R\$ 0,97
		Total:	R\$ 0,97
		Total Simples:	R\$ 0,97
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 0,97

12543 SERVENTE

8.0 RUA HERMÍNIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	R\$ 69,7278	R\$ 0,07
H	0,0020	R\$ 0,5525	R\$ -
H	0,0020	R\$ 1,4133	R\$ -
		Total:	R\$ 0,07

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)

10758 NÍVEL (CHP)

10775 TECOLITO (CHP)

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0040	R\$ 14,1657	R\$ 0,06
H	0,0020	R\$ 20,9364	R\$ 0,04
H	0,0020	R\$ 27,9997	R\$ 0,06
		Total:	R\$ 0,16
		Total Simples:	R\$ 0,23
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 0,23

10037 AJUDANTE

12362 NIVELADOR

12445 TOPOGRAFO

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ. 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Handwritten signature
 Hayya Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
Total:			R\$ 5,03

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
Total:			R\$ 13,53

MATERIAIS

I0111 AREIA VERMELHA

M3	1,1000	44,6776	R\$ 49,37
Total:			R\$ 49,37

Total Simples: R\$ 67,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 67,93

8.2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	78,6904	R\$ -
H	0,0003	175,6080	R\$ 0,05
Total:			R\$ 0,05

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:			R\$ 0,01

Total Simples: R\$ 0,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 0,06

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:			R\$ 1,92

I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

MAO DE OBRA

I0445 CALCETEIRO

I2543 SERVENTE

H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
H	0,5854	13,2100	R\$ 7,73
Total:			R\$ 12,95

MATERIAIS

I0111 AREIA VERMELHA

I1600 PEDRA DE MAC (RACHÃO)

M3	0,1500	44,8776	R\$ 6,73
M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:			R\$ 16,51

Total Simples: R\$ 31,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 W. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPROVAÇÃO
 Cota 240X
 P
 Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

8.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
12543 SERVENTE	H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
			Total:	R\$ 10,38

SERVIÇOS

C0588 CALAÇÃO EM DUAS DEMAGS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8048	R\$ 0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PRGF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	67,1319	R\$ 0,20
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	30,1558	R\$ 30,16
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
			Total:	R\$ 32,20
			Total Simples:	R\$ 42,58
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 42,58

C0424 - BOCA DE BUZIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	301,6434	R\$ 790,31
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	50,7429	R\$ 462,78
			Total:	R\$1.253,09
			Total Simples:	R\$1.253,09
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$1.253,09

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	85,4596	R\$ 4,61
			Total:	R\$ 4,61
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,9756	17,8300	R\$ 17,39
12543 SERVENTE	H	1,0536	13,2100	R\$ 13,92
			Total:	R\$ 31,31
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0097	49,7556	R\$ 0,48
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8900	0,4488	R\$ 1,29
12187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0200	191,4908	R\$ 195,32
			Total:	R\$ 197,55
			Total Simples:	R\$ 233,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 233,47

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

H
 Hayja Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



8.4	LIMPEZA DA OBRA
-----	-----------------

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
				Total: R\$ 0,97
				Total Simples: R\$ 0,97
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,97

9.0	TRAVESSA HERMINIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278	R\$ 0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525	R\$ -
10775 TECDLITG (CHP)	H	0,0020	1,4133	R\$ -
				Total: R\$ 0,07
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
12382 NIVELADGR	H	0,0020	20,9364	R\$ 0,04
12445 TOPOGRAFG	H	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,23

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	166,6726	R\$ 3,71
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
				Total: R\$ 5,01
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
				Total: R\$ 13,53
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
				Total: R\$ 49,37
				Total Simples: R\$ 67,93
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 67,93

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

W
 Mariana Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



9.2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	76,8904	R\$ -
H	0,0005	175,6080	R\$ 0,05
Total:			R\$ 0,05

MÃO DE OBRA

H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:			R\$ 0,01
Total Simples:			R\$ 0,06
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,06

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:			R\$ 1,92

MÃO DE OBRA

H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
H	0,5854	13,2100	R\$ 7,73
Total:			R\$ 12,95

MATERIAIS

M3	0,1500	44,8776	R\$ 6,73
M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:			R\$ 16,51
Total Simples:			R\$ 31,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 31,38

9.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO S/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
Total:			R\$ 10,38

SERVIÇOS

M2	0,2500	3,8048	R\$ 0,95
M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
M3	0,0030	67,1319	R\$ 0,20
M	1,0000	30,1558	R\$ 30,16
M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:			R\$ 32,20
Total Simples:			R\$ 42,58
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 42,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Handwritten signature: *Handwritten signature*
 Hanyta Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



9.4	LIMPEZA DA OBRA
-----	-----------------

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
				Total: R\$ 0,97
				Total Simples: R\$ 0,97
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,97

10.0	RUA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - BAIRRO TIMBAUBA
------	--------------------------------------------------

10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES
------	-----------------------

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278	R\$ 0,07
10756 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525	R\$ -
10775 TEOGLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133	R\$ -
				Total: R\$ 0,07
MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
12382 NIVELADGR	H	0,0020	20,9364	R\$ 0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,23

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
				Total: R\$ 5,03
MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
				Total: R\$ 13,53
MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
				Total: R\$ 49,37
				Total Simples: R\$ 67,93
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 67,93

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Haqya Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços nº SI-TP002/20.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

Local: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



10.2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2322 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8904	R\$ -
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,6080	R\$ 0,05
Total:				R\$ 0,05
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:				R\$ 0,01
Total Simples:				R\$ 0,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,06

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPERFELIDO (CHP)	H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:				R\$ 1,92
MAO DE OBRA				
10445 CALCETEIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
12543 SERVENTE	H	0,5854	13,2100	R\$ 7,73
Total:				R\$ 12,95
MATERIAIS				
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,9776	R\$ 6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:				R\$ 16,51
Total Simples:				R\$ 31,38
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 31,38

10.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
12543 SERVENTE	H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
Total:				R\$ 10,38
SERVIÇOS				
C0588 CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8048	R\$ 0,95
C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLCO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	67,1319	R\$ 0,20
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	30,1558	R\$ 30,16
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:				R\$ 32,20
Total Simples:				R\$ 42,58
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 42,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56364

RNP 0614442605

CPF 05489053-00

CNPJ: 24.289.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



10.4 LIMPEZA DA OBRA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAC LE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
				Total: R\$ 0,97
				Total Simples: R\$ 0,97
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,97

11.0 RUA AMASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO UNIVERSIDADE

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHF)	H	0,0010	69,7278	R\$ 0,07
10758 NÍVEL (CHF)	H	0,0020	0,5525	R\$ -
10775 TEODOLITO (CHF)	H	0,0020	1,4133	R\$ -
				Total: R\$ 0,07
MAC LE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1657	R\$ 0,06
12382 NIVELADGR	H	0,0020	20,9364	R\$ 0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9997	R\$ 0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 0,23

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHF)	H	0,0350	106,6726	R\$ 3,73
10725 COMPACTADGR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHF)	H	0,0350	37,1461	R\$ 1,30
				Total: R\$ 5,03
MAC DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,0244	13,2100	R\$ 13,53
				Total: R\$ 13,53
MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8776	R\$ 49,37
				Total: R\$ 49,37
				Total Simples: R\$ 67,93
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 67,93

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



11.2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8904	R\$ -
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,6060	R\$ 0,05
Total:				R\$ 0,05
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100	R\$ 0,01
Total:				R\$ 0,01
Total Simples:				R\$ 0,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,06

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5499	R\$ 1,18
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,1456	R\$ 0,74
Total:				R\$ 1,92
MAO DE OBRA				
I0445 CALCETEIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
I2543 SERVENTE	H	0,5654	13,2100	R\$ 7,73
Total:				R\$ 12,95
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8776	R\$ 6,73
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,2189	R\$ 9,78
Total:				R\$ 16,51
Total Simples:				R\$ 31,38
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 31,38

11.3 DRENAGEM

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2927	17,8300	R\$ 5,22
I2543 SERVENTE	H	0,3902	13,2100	R\$ 5,16
Total:				R\$ 10,38
SERVIÇOS				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8048	R\$ 0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	34,1523	R\$ 0,68
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANS)	M3	0,0030	67,1319	R\$ 0,20
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	30,1558	R\$ 30,16
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAC 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	300,9855	R\$ 0,21
Total:				R\$ 32,20
Total Simples:				R\$ 42,58
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 42,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP002/20.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.



11.4	LIMPEZA DA OBRA
------	-----------------

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MÃO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0732	13,2100	R\$ 0,97
Total:			R\$ 0,97
Total Simples:			R\$ 0,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,97

Hidrolândia - CE, 28 de janeiro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
269.824/0001-20
Camelo Timbó, 664 - Sala 03
62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R.P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04