

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

GNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

CARTA PROPOSTA

Monseñhor Tabosa - CE, 30 de janeiro de 2020.

À

Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP004/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP004/20, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO RIACHO FUZIL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE PATOS - NOVA RUSSAS - CEARÁ, pelo preço global de R\$ 506.568,52 (Quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 021.095.363.22



Engenheiro Civil CREA-CE 12896D - CREA-CE 12896D

Responsável Técnico

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.162.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOZA - CE

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

RON = 24,00%

FONTE: SEMFRA / SINAPI

ENCARGOS: 16,20%

TONADA DE PREÇOS N° 51-TM/2014

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS METÁLICAS NO RUAÇO FUZIL NA ENTRADA QUE LIGA A BEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RUAÇO CORONEL NA ENTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE PATÓB - NOVA RUIBAS - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUIBAS - CE/2014

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES		
					UNITÁRIO C/ 10% (R\$)	UNITÁRIO S/ 10% (R\$)	TOTAL (R\$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
01.01	COMP. 01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UM	1,00	13.614,30	17.130,90	17.130,90
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO							
02.02	7420X01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	302,41	302,41	2.419,28
02.03	7022X02	ALUMINUMADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CANAVA VEGETAL, UTILIZANDO MOTOCHELADORA	M2	1.110,04	0,48	0,81	877,61
02.04	1202X2	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALUGUÉLO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.000,70	0,23	0,79	1.008,05
REMOÇÃO DE TERRA							
03.01	0001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 MURETA ENTRE MONTANTE E JUVENTAL COM POSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (R 8 M), LARG. DE 1,20 M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2017	M3	144,00	4,50	6,58	807,50
03.02	0002	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AGRADÃO	M3	4.94,37	67,25	60,74	36.457,26
FUNDAÇÕES E PAREDES							
04.01	C305	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) CONCRETOS ADQUIRIDOS	M3	204,37	572,29	481,84	131.820,53
04.02	9552	ALVENARIA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA SALTORE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PERENNA, 6x17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2017	M2	229,00	55,25	60,25	15.911,00
PAVIMENTAÇÃO							
05.01	73511	EMPICAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M2	48,02	313,63	388,90	38.127,70
05.02	9552	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA (R-2), AÇO CABO, CUBRA MALHA 18X18 CM	M2	800,00	11,51	14,27	16.058,19
05.03	97054	CONCRETAGEM DE RADEIR, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, PÇA. 30 CMPA, PARA ESPESURA DE 10 CM. LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2017	M3	80,00	380,00	458,00	21.510,00
DRENAGEM							
06.01	05108	ACQUIÇÃO, ASSIST. E REPAR. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=600	M	60,00	232,15	787,07	17.272,20
06.02	73511	EMPICAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M2	81,20	313,63	388,80	18.911,00
06.03	95241	LASTRO DE CONCRETO M300, APLICADO EM PISOS OU RADEIRS, ESPESURA DE 10 CM. AF. 01/2016	M2	205,00	18,36	22,71	8.029,12
ATERRO DE ACESSO 01							
07.01	308	AREIA PARA ATERRO. PISTO ALZADA FORNECEDOR (RETRILHO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	722,01	40,01	48,81	36.680,92
07.02	95388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 01/2017	M3	722,01	5,00	5,20	4.410,48
ATERRO DE ACESSO 02							
08.01	308	AREIA PARA ATERRO. PISTO ALZADA FORNECEDOR (RETRILHO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.763,74	40,01	48,81	142.243,78
08.02	95388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 01/2017	M3	2.763,74	5,00	6,20	17.125,13
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
09.01	0004	SALDADOR EM PVC RIGIDO D=3" CREMOSADO DE CONCRETO	UM	44,00	127,00	199,57	9.877,00
09.02	12047	ALUREZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	800,00	0,06	1,19	714,00
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)							9.877,00

Total do Orçamento R\$ 506.368,32 (Quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e doze centavos)

CONSTRUTORA J.V.W. CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 07.162.452/0001-80
 RUA MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOZA - CE



Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - 2014

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.162.452/0001-80
SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

ORÇAMENTO 01

BDI = 8,00%

FONTE SUPRA/SINAP

ENCARGOS: 85,20%

TIPO DE PREÇOS: M-TRMZA

QUARTO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS MOLHADAS NO RUAÇO RUEL NA ESTRADA QUE LIGA A BARRA DO MARCOPOLO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RUAÇO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA BETÂNIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES		TOTAL (R\$)
					UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO (R\$) (R\$)	
01.01	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	M	1,00	5.894,25	5.894,25	7.019,96
01.02	010001	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,00	372,41	372,41	2.939,77
02.01	720001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	403,02	9,49	3.824,87	2.940,84
02.02	720002	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO COM REDUÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA	M2	1.422,36	0,23	327,14	278,24
02.04	02073	LOCAÇÃO DA OBRA COM ABRILHO TOPOGRÁFICO PARA ATÉ 300M2	M2	1,00	412,49	412,49	412,49
03		MOVIMENTO DE TERRA					16.199,37
03.01	8001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. ATÉ 1,5 MÉTRON ENTRE MONTANTE E ARGAMENTADA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA QLS 150, LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, N° 0172013	M3	14,26	4,50	64,37	460,72
03.02	0302	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE ADORESÇÃO	M3	175,23	67,53	11.804,23	14.871,23
04		FUNDAÇÕES E PAREDES					73.494,22
04.01	03045	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) CARGOSADOS ADQUERIDOS	M3	144,26	372,29	53.720,26	68.027,10
04.02	04042	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE FÓRMAS PARA VIGA GALVANIZADA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESPOSTA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 052017	M2	84,45	55,85	4.716,23	5.532,20
05		PAVIMENTAÇÃO					22.816,19
05.01	72011	EMBOCALAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MÁO	M3	10,50	210,00	2.205,00	7.500,50
05.02	82002	ARMADO EM TELA DE AÇO SOLDADA METRADO 0,42, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 18X18CM	M2	240,00	11,51	2.762,40	2.424,80
05.03	87004	CONCRETAGEM DE PAREDE, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCM 30 MPa, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ARGAMASSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 052017	M3	24,00	209,99	4.939,76	11.867,24
06		DRENAGEM					17.494,28
06.01	07008	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO (P-100)	M	24,00	222,15	5.331,60	6.808,88
06.02	72011	EMBOCALAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MÁO	M3	20,00	313,83	6.276,60	5.128,23
06.03	86041	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU PAREDES, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 072016	M2	104,40	16,38	1.709,92	2.577,19
07		ATERRO DE ACESSO 01					24.994,28
07.01	300	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZDAS-ORNEZADOR (RETENÇÃO NA PÁDIA, SEM TRANSPORTE)	M3	400,00	40,00	16.000,00	24.091,11
07.02	90005	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF. 052017	M3	400,00	5,00	2.000,00	3.010,18
08		ATERRO DE ACESSO 02					24.994,28
08.01	300	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZDAS-ORNEZADOR (RETENÇÃO NA PÁDIA, SEM TRANSPORTE)	M3	200,00	40,00	8.000,00	35.024,16
08.02	90005	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF. 052017	M3	175,00	5,00	875,00	4.377,14
09		REFORÇO COMPLEMENTARES					3.000,00
09.01	03084	BALIZADOR EMPIC REGIDO (AF. 052017) CIMENTAMENTO DE CONCRETO	UM	1,00	127,00	127,00	1.000,00
09.02	03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	20,00	8,00	160,00	200,00
TOTAL DO ORÇAMENTO 01							207.000,00

Total do Orçamento R\$ 207.580,45 (Duzentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quatrocentos e cinco centavos)

C/C CONTABILIDADE: 55.012
 SUP. 07.162.452/0001-81
 PARA: JAZDAS-ORNEZADOR
 END: RUA ALVES DE ARAÚJO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - NOVA RUSSA - CE

JAW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 07.162.452/0001-80
 SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE
 07.162.452/0001-81
 07.162.452/0001-81
 07.162.452/0001-81

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 81-TP/04/20

BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO RIACHO FUZIL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RIACHO CORONEL, NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE PATOS - NOVA RUSSAS - CE.

FONTE:
SEMPRA
SMAPI

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 85,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$3.811,28	R\$1.829,35	R\$1.378,32	R\$4.309,73	R\$1.780,62	R\$4.020,30	17.139,58
		22,25%	10,86%	8,05%	25,18%	10,28%	23,47%	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.935,77			R\$1.177,43			4.113,20
		71,40%			28,60%			
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$15.139,87			R\$22.125,90			37.265,76
		40,63%			59,37%			
4.0	FUNDAÇÕES E PAREDES	R\$73.424,22			R\$74.250,72			147.674,93
					50,26%			
5.0	PAVIMENTAÇÃO		R\$22.016,19			R\$33.121,51		55.137,70
			39,93%			60,07%		
6.0	DRENAGEM	R\$17.406,30			R\$26.608,70			43.015,00
		40,47%			61,93%			
7.0	ATERRO DE ACESSO 01		R\$27.101,89			R\$13.193,48		40.295,38
			67,26%			32,74%		
8.0	ATERRO DE ACESSO 02			R\$39.401,30			R\$114.842,47	154.243,76
				25,54%			74,45%	
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$3.139,88			R\$4.591,22		7.691,08
			40,82%			59,18%		
TOTAL GERAL(R\$)		112.728,54	54.947,29	40.198,62	127.470,46	62.648,83	118.842,77	506.568,52

Monseñor Tabosa/CE, 30 de janeiro de 2020.

JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 02.156.363.22

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 07.182.452/0001-80
Nº: 81-TP/04/20
DATA: 30/01/2020


JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP004/20.	BDI = 24,00%
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO RIACHO FUZIL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA BERTÂNIA E NO RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE FATÓR - NOVA RUSSAS - CEARÁ.	FONTE: SEMTRA SEMAPI
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	ENCARGOS: 05,20%

COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - UNO

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,2500	12.236,2500	R\$ 3.058,81
40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	0,5050	5.153,3364	R\$ 2.602,44
			Total:	R\$ 5.661,25
			Total Simples:	R\$ 5.661,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 5.661,25

COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - UNO

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,3600	12.236,2500	R\$ 4.404,89
40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	0,7275	5.153,3364	R\$ 3.748,05
			Total:	R\$ 8.153,74
			Total Simples:	R\$ 8.153,74
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 8.153,74

7420101 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417 SARRAPO DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	4,5304	R\$ 4,54
4481 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5" CM (3 X 3") PINUS, MISTÁ OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	4,6075	R\$ 18,43
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	M2	1,0000	232,8000	R\$ 232,80
3073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEDA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	13,3181	R\$ 1,48
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	18,7818	R\$ 18,78
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	13,0582	R\$ 26,11
94902 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO:AREIA:MÉDIA BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2018	M3	0,0100	232,2956	R\$ 2,32
			Total:	R\$ 302,41
			Total Simples:	R\$ 302,41
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 302,41

7382002 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8832 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP- PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DI. PAV. AF. 09/2014	CHP	0,0030	150,3500	R\$ 0,45
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0000	13,0582	R\$ 0,04
			Total:	R\$ 0,49
			Total Simples:	R\$ 0,49
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 0,49

JVW CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
RUA ...
SOLID ADMINISTRATION

JOSE ...
CNPJ 06.058.007 5
CNP 291.278-9 23 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 81-TP004/20.

BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO RIACHO FUIZIL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA SETÁIMA E NO RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE PATOS - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE:
SEMPRA
SMAPI

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 05,20%

02673 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278	R\$ 0,07
0758	NÍVEL (CHP)	H	0,0019	0,5525	R\$
0776	TEODOLITO (CHP)	H	0,0019	1,4133	R\$
				Total:	R\$ 0,07

MÃO DE OBRA

0037	AJUDANTE	H	0,0049	14,0644	R\$ 0,09
02382	NIVELADOR	H	0,0020	20,5162	R\$ 0,04
0443	TOPOGRAFO	H	0,0020	27,8390	R\$ 0,06
				Total:	R\$ 0,19
				Total Simples:	R\$ 0,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 0,23

00091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 MÉTRIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (R\$ M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BANDO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,0213	130,7560	R\$ 2,79
6632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,0231	48,7231	R\$ 1,13
66318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0443	13,0982	R\$ 0,58
				Total:	R\$ 4,50
				Total Simples:	R\$ 4,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 4,50

03129 - ATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0708	CAMINHÃO TANQUE 6.000 (CHP)	H	0,0390	105,0903	R\$ 3,71
0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0360	38,9329	R\$ 1,29
				Total:	R\$ 5,00

MÃO DE OBRA

02543	SERVENTE	H	1,9185	13,2100	R\$ 13,45
				Total:	R\$ 13,45

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,6200	R\$ 49,08
				Total:	R\$ 49,08
				Total Simples:	R\$ 67,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 67,53

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONTE ALTO DO CARVALHO, 1000
SOCIO: RAFAEL FERREIRA

José Erivaldo de Sousa
CNPJ 07.182.452/0001-80
RUA MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE
CEP 61.225-000

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

2530
P
7/12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP004/28.

BDI = 34,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO RIACHO FUZIL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RIACHO CORONEL NA ENTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE PATOS - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE:
SEM-FRA
SINAPI

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 15,20%

03345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIATREGADOS ADQUIRIDOS - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	4,8500	17,8300	R\$ 86,48
12543 BERVENTE	H	0,7900	13,2100	R\$ 86,70
			Total	R\$ 178,18
MATERIAS				
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	64,8445	R\$ 74,57
			Total	R\$ 74,57
SERVIÇOS				
00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (PEN. TRAÇO 1:3)	M3	0,3000	405,1457	R\$ 121,54
			Total	R\$ 121,54
			Total Simples:	R\$ 372,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 372,29

96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESM. DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1308 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2,2 X 1,1" M. E = 17 MM	M2	0,3150	25,8117	R\$ 8,13
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0180	6,4700	R\$ 0,05
4491 PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,6 X 7,5" CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,2180	4,8580	R\$ 5,88
4517 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,3 X 7,5" CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,7220	1,5490	R\$ 1,19
8073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	KG	0,0180	13,5703	R\$ 0,25
20247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 16 (1 1/4 X 1 1/2)	KG	0,0040	14,7440	R\$ 0,06
40304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,0100	16,4415	R\$ 0,16
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7250	14,2202	R\$ 10,31
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7490	16,7519	R\$ 29,30
81682 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURNO AF_09/2015	CHP	0,0140	21,0393	R\$ 0,29
81543 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURNO AF_08/2015	CHP	0,0280	18,8474	R\$ 0,55
			Total	R\$ 65,85
			Total Simples:	R\$ 55,85
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 66,85

73811 - ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4730 PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,1000	68,1067	R\$ 61,72
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	12,8682	R\$ 82,34
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	18,6382	R\$ 67,36
88831 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0,3000	340,6834	R\$ 102,21
			Total	R\$ 313,63
			Total Simples:	R\$ 313,63
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 313,63

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80


MONTE ALTO, 100 - BARRIO DO SÓCULO - MONTE ALTO - CEARÁ
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ENRIQUE DE MENEZES
RUA...
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RUA...
CNPJ: 07.182.452/0001-80

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 81-TP004/20		BDI = 24,8%
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO RIACHO PUZIL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE FATOS - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: SEM-FRA SINAPI
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ		ENCARGOS: 85,2%


C1354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CIMENTADO DE CONCRETO - UM


EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
01704	CAMINHÃO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	74,8911	R\$ 33,70
				Total:	R\$ 33,70
MÃO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,4450	17,8300	R\$ 8,05
12543	SERVEnte	H	0,9700	13,2100	R\$ 12,81
				Total:	R\$ 21,46
MATERIAIS					
0157	AÇO CA-25	KG	2,0000	4,9276	R\$ 9,86
1222	TUBO PVC RÍGIDO ROTÁVEL DE 3"	M	1,0000	58,8614	R\$ 58,86
12515	FITA REFLETIVA	M2	0,0192	242,8884	R\$ 4,61
				Total:	R\$ 71,33
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO PVBRL, FCK = (GMP ₂ COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0050	277,5838	R\$ 1,39
				Total:	R\$ 1,39
				Total Simples:	R\$ 127,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 127,88

C1447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - 02

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEnte	H	0,0720	13,2100	R\$ 0,96
				Total:	R\$ 0,96
				Total Simples:	R\$ 0,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 0,96

Monsenhor Tabosa/CE, 30 de janeiro de 2020


MONATHAN VOLÂNCIA OLIVEIRA RODRIGUES
 Sócio Administrador
 CPF: 021.095.383.22


J.V.W. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 RUA ... 0075
 CEP: 83225-000

JVW CONSTRUÇÃO 28 ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN VOLÂNCIA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR