

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Comissão Permanente de Licitação Nova Russas/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N. SI.-TP004/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO RIACHO FUZIL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE PATOS - NOVA RUSSAS - CEARÁ.


Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP 004/20, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO RIACHO FUZIL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE PATOS - NOVA RUSSAS - CEARÁ., pelo preço global de R\$ 522.247,34 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Sete reais e Trinta e Quatro centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

nova russas-ce 03 de janeiro de 2020


DIÉGO FERNANDO LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 56373


RODOLFO MARTINS DE CARVALHO
RG N° 2001005160668 SSP CE
CPF N° 002.485.783-16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBJETO:	PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL Nº 001/2015, DE 15/03/2015, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O LICITANTE Nº 001/2015, DE 15/03/2015, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.	DATA:	15/03/2015
EMPRESA:	R M EMPREENDIMENTOS	VALOR:	R\$ 17.980,40
ENDEREÇO:	AV. VEREADOR EURÍPEDES TAVARES, Nº 395 - UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	CEP:	61130-000
TELEFONE:	(85) 3181-5162 / (85) 9-8907-7097	CNPJ:	11.107.498/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	10.000.000/0001-00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	000000000000000000
INSCRIÇÃO FEDERAL:	000000000000000000	INSCRIÇÃO DO ESTADO:	000000000000000000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							17.980,40
1.1	AUTOR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UNID	1,00	14.242,28	3.418,14	17.660,40	17.660,40
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							4.298,02
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	311,77	74,82	386,59	2.319,54
2.2	73522/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.110,84	0,51	0,12	0,63	699,03
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.088,78	0,23	0,06	0,29	1.188,65
3		MOVIMENTO DE TERRA							98.463,79
3.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUBANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO1. COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	SINAPI	M3	144,80	4,63	1,11	5,74	831,15
3.2	C0326	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	435,17	66,63	16,71	83,34	37.572,28
4		FUNDAÇÕES E PAREDES							182.244,39
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/A GREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	285,57	363,80	82,11	479,89	135.905,62
4.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	SINAPI	M2	228,80	57,59	13,82	71,41	16.338,81
5		PAVIMENTAÇÃO							56.863,87
5.1	73611	EMBOCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	48,00	323,23	77,80	400,93	19.645,57
5.2	B5862	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	SINAPI	M2	600,00	11,88	2,85	14,73	8.638,00
5.3	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	SINAPI	M3	60,00	381,32	81,52	472,84	28.370,40

6	DRENAGEM								44.341,84
6.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	60,00	238,32	57,44	296,76	17.805,00
6.2	73811	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1.4 COM PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	51,20	323,33	77,80	400,93	20.527,62
6.3	85241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2018	SINAPI	M2	258,00	18,83	4,54	23,47	8.008,32
7	ATERRO DE ACESSO								41.881,87
7.1	0000388	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	722,01	41,25	8,80	51,15	38.830,81
7.2	98388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF. 09/2017	SINAPI	M3	722,01	5,16	1,24	6,40	4.820,86
8	ATERRO DE ACESSO 02								189.082,88
8.1	0000388	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	2.783,73	41,25	8,80	51,15	141.364,79
8.2	98388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2017	SINAPI	M3	2.783,73	5,16	1,24	6,40	17.887,87
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								7.821,12
9.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UH	44,00	131,84	31,84	163,48	7.182,12
9.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	800,00	0,88	0,24	1,23	738,00
								VALOR ORÇAMENTO:	421.180,18
								VALOR R\$ TOTAL:	189.082,88
								VALOR TOTAL:	622.247,34

Quinhentos e Vinte e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Sete reais e Trinta e Quatro centavos

R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rua Vereador Euripedes Tavares, Nº 395 - Universidade - Nova Russas/Ceará
 Fones: (85) 3181-5162 / (85) 9-8907-7097 / (88) 9-9710-7151
 CNPJ.: 11.107.498/0001-02
 E-mail: mengenharia32@hotmail.com
 Validade 60 (sessenta) dias
 nova russas-ce 03 de Janeiro de 2020

Paulo Roberto Mota de Costa
 R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 11.107.498/0001-02
 CGF: 06.584.149-1

Diego Fernando Lima
 Diego Fernando Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 56373

R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rua Vereador Euripedes Tavares, Nº 395 - Universidade - Nova Russas/Ceará
 Fones: (85) 3181-5162 / (85) 9-8907-7097 / (88) 9-9710-7151
 CNPJ.: 11.107.498/0001-02
 E-mail: mengenharia32@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA MOLHADA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ NO RANCHO PÚBLICO NA ESTRADA QUE LIGA A RUA DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA E NO RANCHO COMÉDIO, NA ESTRADA QUE LIGA A REDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE PATOS	DATA: 20/03/2016	BDI: 24,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO NOVA RUSSAS - CEARÁ	EMPRESA:	R M EMPREENDEIMENTOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	VALOR:	R\$ 1.424.226,00

1.1. AUTOR - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UNIO.)

VALOR SEM ENCARGOS:	14.242,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14.242,26
VALOR BDI (24.00%):	3.418,14
VALOR COM BDI:	17.660,40

2.1. 74209001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,88	4,88
00004491	PONTALÊTE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, BUSTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,78	19,12
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	240,00	240,00
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,75	1,40
TOTAL MATERIAL:						265,40

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,88	11,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,55	17,10
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,50:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	221,35	2,21
TOTAL SERVIÇO:						31,19

VALOR SEM ENCARGOS:	298,59
VALOR ENCARGOS (86,20%):	25,82
VALOR COM ENCARGOS:	324,41
VALOR BDI (24.00%):	77,82

VALOR COM BDI: 384,30

2.2. 73822/002 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	150,80	0,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	9,63	0,03
TOTAL SERVIÇO:					0,48
VALOR SEM ENCARGOS:					0,48
VALOR ENCARGOS (83,29%):					0,03
VALOR COM ENCARGOS:					0,51
VALOR BDI (24,00%):					0,12
VALOR COM BDI:					0,63

2.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SÁVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	82,47	0,08
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,08
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10057 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,84	0,03
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,59	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,16
VALOR ENCARGOS (86,20%):					0,08
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (24,00%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,29

3.1. 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,6M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02130000	127,95	2,72
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02310000	42,41	0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04430000	9,63	0,43
TOTAL SERVIÇO:					4,13

VALOR SEM ENCARGOS:	4,79
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,80
VALOR COM ENCARGOS:	4,63
VALOR BDI (24,00%):	1,11
VALOR COM BDI:	8,74

3.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMBIO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	100,10	3,50
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	30,82	1,07
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,57
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:						7,49
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	46,00	50,60
TOTAL MATERIAL:						50,60
VALOR SEM ENCARGOS:						82,66
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,87
VALOR COM ENCARGOS:						89,53
VALOR BDI (24,00%):						16,71
VALOR COM BDI:						106,24

4.1. C3348 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	9,83	49,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	7,13	49,93
TOTAL MAO DE OBRA:						99,07
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	66,85	76,88
TOTAL MATERIAL:						76,88
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	358,91	107,67
TOTAL SERVICO:						107,67
VALOR SEM ENCARGOS:						282,82
VALOR ENCARGOS (85,20%):						101,78
VALOR COM ENCARGOS:						384,60
VALOR BDI (24,00%):						92,11
VALOR COM BDI:						476,71

4.2. 96842 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1 M, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	26,61	8,36
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00000000	5,64	0,00
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,21800000	4,79	5,79
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,72200000	1,70	1,23
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	73,99	0,37
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00400000	15,20	0,06
00040904 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01000000	16,95	0,17
TOTAL MATERIAL:					16,08

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72500000	10,27	7,45
88262 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,74600000	11,66	20,43
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	14,92	0,21
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02900000	32,64	0,37

TOTAL SERVIÇO:	28,84
VALOR SEM ENCARGOS:	44,42
VALOR ENCARGOS (85,20%):	13,17
VALOR COM ENCARGOS:	67,59
VALOR BDI (24,00%):	13,82
VALOR COM BDI:	71,41

6.1. 73611 - ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730 PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,10000000	57,69	63,65
TOTAL MATERIAL:					63,65

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,50000000	9,41	61,17
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	11,73	46,92
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	SINAPI	M3	0,30000000	318,33	95,50

TOTAL SERVIÇO:	203,59
VALOR SEM ENCARGOS:	267,24
VALOR ENCARGOS (85,20%):	56,89
VALOR COM ENCARGOS:	324,13
VALOR BDI (24,00%):	77,84

VALOR COM BDI:

408.253,13

8.2. 85662 - ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-82, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X16CM (M2)

MATERIAL	Q	K	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000337			SINAPI	KG	0,01600000	11,00	0,17
00021141			SINAPI	M2	1,03000000	10,11	10,41
TOTAL MATERIAL:							10,58

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	SINAPI	H	0,03000000	11,88	0,35
88315	SINAPI	H	0,06000000	9,53	0,58
TOTAL SERVIÇO:					0,93

VALOR SEM ENCARGOS:	11,51
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,27
VALOR COM ENCARGOS:	11,78
VALOR BDI (24,00%):	2,83
VALOR COM BDI:	14,73

8.3. 97084 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001525	SINAPI	M3	1,18300000	214,48	253,72
TOTAL MATERIAL:					253,72

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,50400000	11,73	5,91
88316	SINAPI	H	0,50400000	8,83	4,48
90586	SINAPI	CHP	0,08800000	1,38	0,12
90587	SINAPI	CHP	0,08800000	0,31	0,03
TOTAL SERVIÇO:					10,54

VALOR SEM ENCARGOS:	378,48
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,73
VALOR COM ENCARGOS:	383,21
VALOR BDI (24,00%):	91,57
VALOR COM BDI:	474,78

8.1. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

FORNECIMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M746	SEMERA	H	0,05400000	77,32	4,18

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,08000000	7,13	7,70
TOTAL MÃO DE OBRA:						17,33

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	51,00	0,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,86000000	0,48	1,79
12167	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,02000000	198,28	200,21
TOTAL MATERIAL:						202,48
VALOR SEM ENCARGOS:						224,80
VALOR ENCARGOS (85,20%):						16,32
VALOR COM ENCARGOS:						239,32
VALOR BDI (24,00%):						57,44
VALOR COM BDI:						296,76

8.2. 73611 - ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHADA PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,10000000	57,66	63,43
TOTAL MATERIAL:						63,43

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,50000000	9,41	61,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	11,73	46,92
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	SINAPI	M2	0,30000000	318,33	95,50
TOTAL SERVIÇO:						203,59
VALOR SEM ENCARGOS:						297,24
VALOR ENCARGOS (88,20%):						26,21
VALOR COM ENCARGOS:						323,45
VALOR BDI (24,00%):						77,60
VALOR COM BDI:						401,05

8.3. 96241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018 (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	11,73	3,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	9,63	0,71
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA 600 l AF_07/2015	SINAPI	M3	0,06660000	218,80	12,58
TOTAL SERVIÇO:						16,47
VALOR SEM ENCARGOS:						16,29

R M EMPREENDEIMENTOS EIRELI

Rua Vereador Euripedes Tavares, N° 395 - Universidade - Nova Russas/Ceará

Fones: (85) 3181-5162 / (85) 9-8907-7097 / (88) 9-9710-7151

CNPJ: 11.107.498/0001-02

E-mail: mengenharia32@hotmail.com

VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,87
VALOR COM ENCARGOS:	18,88
VALOR BDI (24.00%):	4,64
VALOR COM BDI:	23,47

7.1. 00000368 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	41,28
VALOR ENCARGOS:	0,80
VALOR COM ENCARGOS:	41,28
VALOR BDI (24.00%):	9,90
VALOR COM BDI:	51,18

7.2. 96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 (M3)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 36,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00220000	91,74	0,20
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 36,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01000000	32,42	0,33
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00570000	188,33	0,05
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00980000	28,45	0,18
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	2,89	0,01
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00980000	1,87	0,02
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 12032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00880000	180,80	0,80
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 12032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00880000	47,78	0,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04580000	0,83	0,42
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	74,08	0,20
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00980000	22,88	0,22
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,90 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00330000	131,57	0,43
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,90 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00920000	44,73	0,41
TOTAL SERVIÇOS:					4,86	

VALOR SEM ENCARGOS:	4,89
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	5,16
VALOR BDI (24,00%):	1,24
VALOR COM BDI:	6,48

8.1. 00000368 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	41,26
VALOR ENCARGOS:	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	41,28
VALOR BDI (24,00%):	0,04
VALOR COM BDI:	51,18

8.2. 94386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM BOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHP	0,00230000	81,74	0,20
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHI	0,01000000	32,42	0,33
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHP	0,00570000	168,53	0,96
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHI	0,00680000	28,48	0,19
5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHP	0,00270000	2,59	0,07
5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHI	0,00980000	1,67	0,17
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHP	0,00800000	130,80	0,90
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHI	0,00690000	47,78	0,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,04380000	9,83	0,42
89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHP	0,00270000	74,08	0,20
89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHI	0,00980000	22,80	0,22
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,6/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI CHP	0,00330000	131,57	0,43
96484 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,6/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI CHI	0,00820000	44,73	0,41

R M EMPREENDEIMENTOS EIRELI

Rua Vereador Euripedes Tavares, N° 395 - Universidade - Nova Russas/Ceará

Fones: (85) 3181-5162 / (85) 9-8907-7097 / (88) 9-9710-7151

CNPJ.:11 107 498/0001-02

E-mail: rmengenharia32@hotmail.com

TOTAL SERVIÇO:	4,89
VALOR SEM ENCARGOS:	4,89
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,97
VALOR COM ENCARGOS:	5,86
VALOR BDI (24,00%):	1,24
VALOR COM BDI:	7,10

9.1. C0364 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)						
EQUIPAMENTO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0704	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (C/HP)	SEINFRA	H	0,25000000	97,87	30,59
TOTAL EQUIPAMENTO:						30,59
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,94
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	ACO CA-75	SEINFRA	KG	2,00000000	5,09	10,18
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	58,92	58,92
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	247,72	4,76
TOTAL MATERIAL:						74,86
SERVIÇO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/MBL, FC=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (5/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00000000	234,59	1,17
TOTAL SERVIÇO:						1,17
VALOR SEM ENCARGOS:						117,34
VALOR ENCARGOS (85,20%):						14,90
VALOR COM ENCARGOS:						132,24
VALOR BDI (24,00%):						31,74
VALOR COM BDI:						163,98

9.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,45
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (24,00%):						0,24
VALOR COM BDI:						1,23

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBJETO	DEBETO CONSTRUÇÃO DE PROVADEIRO MÓDULO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ, NO RUADE FUNDADA ESTRADA QUE LIZA A SEDE DO MUNICÍPIO AO BRINTE DE NOVA BETÂNIA E, NO RUADE CORONEL NA ESTRADA QUE LIZA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE PATOS	DATA: 24/07/2010	
		VALOR	20,0000
LOCAL	MUNICÍPIO NOVA RUSSA - CEARÁ	VALOR	20,0000
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE	VALOR	20,0000

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,8000	0,8000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	6,0000	6,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		38,8000	38,8000

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,5000	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	6,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0600
B9	Férias Gozadas	6,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,8700	16,8400

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,0000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600

TOTAL 18,4100 11,8800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,5500	8,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	8,3800
TOTAL		17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

COB	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0900	0,0200
TOTAL		44,9700	16,4000

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600

TOTAL 15,4180 17,8880 1,370

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COB	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000
TOTAL		0,0000	0,0000

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		18,8000	18,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6600
B4	13º Salário	11,0100	8,3000
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7900	0,5600
B7	Dias de Chuva	1,8700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,3000	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,8600	18,8800

C	GRUPO C		
---	---------	--	--

R M EMPREENDEMENTOS EIRELI
Rua Vereador Euripedes Tavares, Nº 395 - Universidade - Nova Russas/Ceará
Fones: (85) 3181-5162 / (85) 9-8907-7097 / (88) 9-9710-7151
CNPJ.: 11.107.498/0001-02
E-mail: rmengenharia32@hotmail.com

C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,8000	0,4500
TOTAL		18,3800	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,8400	0,4900
TOTAL		8,7900	3,6200

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

R M EMPREENDEMENTOS EIRELI
Rua Vereador Eurípedes Tavares, Nº 395 - Universidade - Nova Russas/Ceará
Fones: (85) 3181-5162 / (85) 9-8907-7097 / (88) 9-9710-7151
CNPJ.:11.107.498/0001-02
E-mail: rmengenharia32@hotmail.com
Validade 60 (sessenta) dias
nova russas-ce 03 de janeiro de 2020

Rodrigo Moura da Costa
R M EMPREENDEMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.107.498/0001-02
CPF: 06.584.168-1

Diego Fernando Lima
Diego Fernando Lima
Engenheiro Civil
CREA 56373

R M EMPREENDEMENTOS EIRELI
Rua Vereador Eurípedes Tavares, Nº 395 - Universidade - Nova Russas/Ceará
Fones: (85) 3181-5162 / (85) 9-8907-7097 / (88) 9-9710-7151
CNPJ.:11.107.498/0001-02
E-mail: rmengenharia32@hotmail.com