

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

CARTA PROPOSTA

Monseñhor Tabosa - CE, 18 de fevereiro de 2020.

A
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE**, pelo preço global de **R\$ 192.023,14 (cento e noventa e dois mil, vinte e três reais e quatorze centavos)** com prazo de execução, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Lote 01: R\$ 96.658,61 (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)

Lote 02: R\$ 95.364,53 (Noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

JHONATHAN HOLANDA ALIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22



JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS
Engenheiro Civil CREA-CE 12896D - CREA-CE 12896D




Responsável Técnico



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE



RESUMO

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-P00520.

BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE

FONTE: SEINFRA

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 85,20%

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA	96.658,61
02	AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE	95.364,53
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)		192.023,14

Total do Orçamento R\$ 192.023,14 (cento e noventa e dois mil, vinte e três reais e quatorze centavos)

Monseñhor Tabosa/CE, 18 de fevereiro de 2020.

JHONATHAN BOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 021.095.363.22
Socio Administrador

JOSE ENVALTO FERREIRA MARTINS
CPF: 050.358.007.5
RNE: 050.358.007.5

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPE, 02 - BAIRRO MASSAPE - MONSENHOR TABOSA - CE

ORÇAMENTO - LOTE 01

TOMADA DE PREÇOS Nº 81776214		BDI + 24,00%	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E APROXIMAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO RIACHO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MARINGUE			
LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA			
FONTE: SEMFRA		ENCARGOS: 85,20%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES		
					UNITÁRIO \$/BDI (R\$)	UNITÁRIO C/BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
01		SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	C1541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	271,40	336,54	1.346,16
01.02	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	350,62	3,20	3,97	1.391,96
01.03	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ABRILHO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	350,62	0,23	0,29	101,88
02		MOVIMENTO DE TERRA					
02.01	C2768	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	44,00	6,46	5,01	388,46
02.02	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	130,20	67,53	83,74	10.902,95
03		FUNDAÇÕES E PAREDES					
03.01	C0345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CARGADOS ACQUIRIDOS	M3	95,38	372,29	461,64	44.497,48
03.02	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	M2	30,00	103,42	128,24	3.847,20
04		PAVIMENTAÇÃO					
04.01	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	145,00	46,31	57,42	8.325,90
04.02	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL, Q=2	M2	180,00	9,36	11,61	2.089,80
04.03	C0844	CONCRETO P/VRB, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	18,00	373,95	463,70	8.346,60
05		DRENAGEM					
05.01	C0106	ACUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	24,00	232,15	287,87	6.908,88
05.02	C2764	EMBOCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRIUMADA (ADQUIRIDA)	M3	18,88	123,90	153,84	2.590,44
05.03	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULABRZADO ESP = 5CM	M2	84,40	31,54	39,11	3.300,88
06		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
06.01	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CIMENTAMENTO DE CONCRETO	UNID.	14,00	127,86	159,57	2.239,98
06.02	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	390,62	0,98	1,19	417,24
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)							96.650,81

Total do Orçamento R\$ 96.658,61 (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

JHONATHAN FERREIRA OLIVEIRA RODRIGUES
 S.º Coordenador
 CPF: 021.085.883.22

(Handwritten signature)

JOSÉ ROBERTO FERREIRA RODRIGUES
 S.º Coordenador
 CPF: 021.085.883.22

Atestamos Ter recebido o valor de R\$ 96.658,61 em 09/08/2023.
 R.º 1365
 09/08/2023

JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP005220
 BDI = 24,90%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

ENCARGOS: 45,20%

MATERIAS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	2,9100	17,8300	51,89
12391	PEDREIRO	H	2,9100	17,8300	51,89
12543	SERVEANTE	H	2,9100	13,2100	38,44
Total					142,22

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1/2"	UN	0,1700	16,8870	2,82
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1/2"	UN	0,1700	22,4458	3,82
2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1/2")	M	1,5000	26,7041	40,06
8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSAS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	76,9986	77,00
Total					123,70
00830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	439,0800	5,48
Total					5,48

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEANTE	H	0,2425	13,2100	3,20
Total					3,20
MATERIAL SOCIAL:					3,20
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					3,20

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVERO (CHP)	H	0,0010	67,5359	0,07
10758	NVEL (CHP)	H	0,0020	0,5359	-
10775	TECOILTO (CHP)	H	0,0020	1,3709	-
Total					0,07
MÃO DE OBRA					-
10037	AJUDANTE	H	0,0039	14,5200	0,06
12362	NIVELADOR	H	0,0018	21,4600	0,04
12445	TOPOGRAFO	H	0,0019	28,7000	0,06
Total					0,16
Total Simples:					0,23
Encargos Sociais:					MCLUSO
Valor BDI:					RS
Valor Geral:					0,23

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 9900 M2) - M2

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

JWV CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80

MONTEIRAS, JOSÉ MARIA RODRIGUES
 SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ENRIQUE FERREIRA MARTINS
 RUA MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE
 CEP: 621.275-92

JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TPO05/20
 BDI = 24,80%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURUNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E LOCALIDADE DE MURUNGUE

ORBA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

ENCARGOS: 45,20%

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m - M3

Equipamentos (Chorário)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	91,8990	5,05
Total:				5,05

MÃO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,1067	13,2100	1,41
Total:				1,41

C0328 - ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

Equipamentos (Chorário)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000l (CHP)	H	0,0350	106,0803	3,71
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0360	36,9329	1,29
Total:				5,00

MÃO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0185	13,2100	13,45
Total:				13,45

MATERIAS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8200	49,08
Total:				49,08

C345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CARGUEADOS ADQUIRIDOS - M3

Equipamentos (Chorário)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	4,8600	17,8300	86,48
12543 SERVENTE	H	6,7900	13,2100	89,70
Total:				176,18

MATERIAS

11800 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	64,845	74,57
Total:				74,57

SERVIÇOS

10170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRAÇO 1:3	M3	0,3000	405,1457	121,54
Total:				121,54
Total Simples:				372,29
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS
Valor Geral:				RS 372,29

JWV CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80

JOSE AMARAL FERREIRA
 CNPJ 07.182.452/0001-80

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

TOMADA DE PREÇOS Nº SP-1700522.

BDI = 24,80%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E APLICAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURIQUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURIQUE

ORÇ: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

ENCARGOS: 23,0%

C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTL. SX - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3085	14,5200	18,01
10498	CARPINTEIRO	H	1,3085	17,8300	23,35
Total					42,36

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4300	16,0147	6,89
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3X3"	M	2,0000	15,9456	31,89
11846	SARFAFO DE 1"X4"	M	1,5300	4,5978	7,03
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1,6000	7,8279	12,52
12408	PREGO 1 1/2" X 14	KG	0,2500	10,9222	2,73
Total					61,06
Encargos Sociais:				INCLUSO	103,42
Valor BDI:				RS	-
Valor Geral:				RS	103,42

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,4147	1,17
10726	COMPACTADOR LISO TAMBEM AUTOPROPULSO (CHP)	H	0,0100	75,0029	0,75
Total					1,92

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALDETEIRO	H	0,2910	17,8300	5,19
12543	SERVENTE	H	0,5820	13,2100	7,69
Total					12,88

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,6200	6,69
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	64,8445	9,73
Total					16,42

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SFEN, TRAÇO 1:4	M3	0,0430	351,0430	15,09
Total					15,09


MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,0291	14,5200	0,42
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0291	17,8300	0,52
Total					0,94

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
17555	TELA DE AÇO SOLDAVEL 0,82	M2	1,0000	8,4196	8,42
Total					8,42


MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Total					9,38

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 ANOTAR NA MONTAGEM

Jose Antonio Ferreira N. Silva
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 RUA ... 075
 CEP 14.122-920



JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

TOMADA DE PREÇOS Nº SP1P00520. BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURANGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURANGUE

FONTE: SENFRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

ENCARGOS: 83,20%

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

0844 - CONCRETO FIBRA, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1082	BETONEIRA ELETICA 80L (C/P)	H	0,7140	19,0544	13,60
Total					13,60

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	5,8200	13,2100	76,88
Total					76,88

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREA MEDIA	M3	0,2258	49,4700	45,95
10280	BRTA	M3	0,6270	74,4475	48,68
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	398,0000	0,4482	178,70
11805	PEDRISCO	M3	0,2090	67,6575	14,14
Total					203,47

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748	GUINASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (C/P)	H	0,0540	84,9691	4,59
Total					4,59

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREA MEDIA	M3	0,0097	49,4700	0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4482	1,74
2187	TUBO CONCRETO AFUNDO DIAM. 80CM	M	1,0200	180,3916	194,20
Total					196,42

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREA MEDIA	M3	0,0097	49,4700	0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4482	1,74
2187	TUBO CONCRETO AFUNDO DIAM. 80CM	M	1,0200	180,3916	194,20
Total					196,42

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREA MEDIA	M3	0,0097	49,4700	0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4482	1,74
2187	TUBO CONCRETO AFUNDO DIAM. 80CM	M	1,0200	180,3916	194,20
Total					196,42

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREA MEDIA	M3	0,0097	49,4700	0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4482	1,74
2187	TUBO CONCRETO AFUNDO DIAM. 80CM	M	1,0200	180,3916	194,20
Total					196,42

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREA MEDIA	M3	0,0097	49,4700	0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4482	1,74
2187	TUBO CONCRETO AFUNDO DIAM. 80CM	M	1,0200	180,3916	194,20
Total					196,42

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total					31,14


MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREA MEDIA	M3	0,0097	49,4700	0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4482	1,74
2187	TUBO CONCRETO AFUNDO DIAM. 80CM	M	1,0200	180,3916	194,20
Total					196,42

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total					31,14

JWV CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 MONSENHOR TABOSA

JOSÉ ENRIQUE FERREIRA
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 MONSENHOR TABOSA

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

TOMADA DE PREÇOS Nº SI1P00520. BDI = 24,00%

ORÇTO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA
 FONTE: SEINFRA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA
 ENCARGOS: 85,20%

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORRO) 1082 BETONEIRA ELÉTRICA S80L (CHP) H 18,0544 R\$ 0,89

MAO DE OBRA 2291 PEDREIRO H 17,8300 R\$ 8,92
 2543 SERVENTE H 13,2100 R\$ 14,19
 Total: R\$ 21,02

MATERIAIS

1019 AREIA MÉDIA M3 49,4700 R\$ 1,84
 10280 BRITA M3 74,4475 R\$ 3,28
 10905 CIMENTO PORTLAND KG 11,0000 R\$ 4,81
 Total: R\$ 9,93

INCLUSO Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 31,54

C1354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - UN

EQUIPAMENTOS (CHORRO) 1074 CAMINHÃO C/ARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) H 74,8911 R\$ 33,70

MAO DE OBRA 2391 PEDREIRO H 17,8300 R\$ 8,95
 2543 SERVENTE H 13,2100 R\$ 12,81
 Total: R\$ 21,46

MATERIAIS

10157 AÇO CA-25 KG 4,9276 R\$ 8,86
 12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 1,0000 R\$ 58,86
 2515 FITA REFLETIVA M2 240,2884 R\$ 4,61
 Total: R\$ 71,33

INCLUSO Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 127,88

C3417 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA 2543 SERVENTE H 0,0728 R\$ 0,96

CONCRETO P/MBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) M3 0,0050 R\$ 1,39
 277,5839 R\$ 1,39
 Total: R\$ 1,39

INCLUSO Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 127,88

MAO DE OBRA

2391 PEDREIRO H 17,8300 R\$ 8,95
 2543 SERVENTE H 13,2100 R\$ 12,81
 Total: R\$ 21,46

INCLUSO Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 127,88

MAO DE OBRA

2543 SERVENTE H 13,2100 R\$ 0,96

INCLUSO Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 0,96

MAO DE OBRA

2543 SERVENTE H 0,0728 R\$ 0,96

INCLUSO Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 0,96

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 MONSENHOR TABOSA

Jose Enivaldo Tenreiro
 RNF 158.007.9
 CP 14127-9
 Monsenhor Tabosa/CE 18 de fevereiro de 2020.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPE, 02 - BAIRRO MASSAPE - MONSENHOR TABOSA - CE

ORÇAMENTO - LOTE 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 84764224

BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM INCLINADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM INCLINADA SOBRE O RIACHO DO MUNICÍPIO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

FORTE SERRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM INCLINADA SOBRE O RIACHO DO MUNICÍPIO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

ENCARGOS 85,20%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES		
					UNITÁRIO g/BDI (R\$)	UNITÁRIO c/BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
01		SERVÇOS PRELIMINARES					
01.01	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	271,40	336,54	1.348,16
01.02	C2892	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REPOSIÇÃO LATERAL	M3	18,80	129,55	160,84	2.387,90
01.03	C3873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUBRILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	350,62	0,23	0,29	101,58
02		MOVIMENTO DE TERRA					
02.01	C2788	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	46,00	6,46	8,01	398,46
02.02	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	76,47	67,53	83,74	6.403,50
03		FUNDAMENTOS E PAREDES					
03.01	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CARGADOS ADQUIRIDOS	M3	95,59	372,29	481,64	44.126,17
03.02	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	M2	30,00	103,42	128,24	3.847,20
04		PAVIMENTAÇÃO					
04.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REENTAMTENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	M2	145,00	46,31	57,42	8.225,80
04.02	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	180,00	9,36	11,91	2.980,80
04.03	C2844	CONCRETO PVERB, FCK 30 MPa COM ÁGREGADO ADQUIRIDO	M3	18,00	373,95	483,78	8.346,80
05		DRENAGEM					
05.01	C0108	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=90cm	M	30,00	232,15	287,87	8.856,10
05.02	C2784	EMBOCALAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARBUADA (ADQUIRIDA)	M3	17,80	123,90	153,84	2.704,06
05.03	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 8CM	M2	88,00	31,54	38,11	3.411,88
06		SERVÇOS COMPLEMENTARES					
06.01	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO-D-3" CEMENTAMENTO DE CONCRETO	UNID.	14,00	127,88	158,67	2.218,88
06.02	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	350,02	0,98	1,19	417,24
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)							94.384,53

Total do Orçamento R\$ 94.384,53 (Noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)

2

JWANTUAN H. A. DE OLIVEIRA RODRIGUES
 SOUZA
 CPF: 021.085.363/22

14/11/2020
 Mensurar Tipografe, 18 de Setembro de 2020.



JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP005/20

BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E APLICAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RACHO DO MURUNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

OBRA: APLICAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RACHO DO MURUNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

FONTE: SEMITRA

LOCAL: SOBRE O RACHO DO MURUNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

ENCARGOS: 83,20%

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MONTADOR	H	17,8300	51,89
PEDREIRO	H	17,8300	51,89
SERVENTE	H	13,2100	38,44
Total			142,22

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1/2"	LN	16,6870	2,82
TE AÇO GALVANIZADO DE 1/2"	LN	22,4456	3,82
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1/2")	M	26,7041	40,06
LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSAS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	76,9986	77,00
Total			123,70

SERVIÇOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQURIDO	M3	438,0600	54,8
Total			54,8

C2992 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL - M3

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
PEDREIRO	H	17,8300	17,30
SERVENTE	H	13,2100	112,25
Total			129,55

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CAMANHONETE SAVERIO (CHP)	H	67,8359	0,07
NÍVEL (CHP)	H	0,5359	-
TEODOLITO (CHP)	H	1,3709	-
Total			0,07

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
AJUDANTE	H	14,5200	0,06
NIVELADOR	H	21,4600	0,04
TOPOGRAFO	H	28,7000	0,06
Total			0,16

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Total			0,23

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			129,55

ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO

JWV CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 SOCIEDADE EMPRESARIAL

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA M. SILVA
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 RUA MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPE, 02 - BAIRRO MASSAPE - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP005/20 BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E APILAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURUNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

OBRA: APILAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURUNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURUNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

ENCARGOS: 83,20%	
FORTE: SENHORA	

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m - M3

Equipamentos (Chorão)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CNP)	H	0,0550	91,8590	5,05
Total				5,05

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,1067	13,2100	1,41
Total				1,41

Equipamentos (Chorão)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CNP)	H	0,0350	36,9328	1,29
Total				5,00

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,0185	13,2100	13,45
Total				13,45

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8200	49,08
Total				49,08

Equipamentos (Chorão)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	4,8500	17,8300	66,48
12543 SERVENTE	H	6,7900	13,2100	89,70
Total				176,18

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	64,8445	74,57
Total				74,57

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇÃO 1:3	M3	0,3000	405,1457	121,54
Total				121,54

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	4,8500	17,8300	66,48
12543 SERVENTE	H	6,7900	13,2100	89,70
Total				156,18


Equipamentos (Chorão)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10708 CAMINHÃO TANQUE 6.000l (CNP)	H	0,0350	106,0603	3,71
Total				3,71

Equipamentos (Chorão)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CNP)	H	0,0350	36,9328	1,29
Total				1,29

JOSE ENRIQUE FERREIRA MACHADO
 CREA 125.000/5
 RNM 125.000/5
 CPF 125.000/5

JWV CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 MONSENHOR TABOSA

JVM CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-T005/20 BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURNGUE

ORÇ: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURNGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURNGUE

ENCARGOS: 85,20%
 FONTE: SEMI-FR

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3095	14.5200	19,01
10498	CARPINTEIRO	H	1,3095	17.8300	23,35
Total					42,36
MATERIAIS					
0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4300	16,0147	6,89
1691	PONTALETE / BANOTE DE 3X3	M	2,0000	15,9458	31,83
11946	SARAFÃO DE 1'X1'	M	1,5300	4,5978	7,03
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	7,8279	12,52
12408	PREGO 1 1/2" X 14	KG	0,2500	10,9222	2,73
Total					61,06
Encargos Sociais:					103,42
Valor BDI:					
Valor Geral:					103,42
EQUIPAMENTOS (CHORÃO)					
0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,4147	1,17
0726	COMPACTADOR LISO TAMBÉM AUTOPROPULSO (CHP)	H	0,0100	75,0029	0,75
Total					1,92
MÃO DE OBRA					
10445	CALÇETERO	H	0,2810	17,8300	5,19
12543	SERVENTE	H	0,5820	13,2100	7,59
Total					12,88
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8200	6,69
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	64,8445	9,73
Total					16,42
SERVIÇOS					
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN TRAÇO 1X4	M3	0,0430	351,0430	15,09
Total					15,09
Encargos Sociais:					48,31
Valor BDI:					
Valor Geral:					48,31
MÃO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,0291	14,5200	0,42
10121	ARMADOR/FERREREIRO	H	0,0291	17,8300	0,52
Total					0,94
MATERIAIS					
17565	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-82	M2	1,0000	84,196	8,42
Total					8,42
Encargos Sociais:					8,36
Valor BDI:					
Valor Geral:					9,36

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-82 - M2

JVM CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80

JOSE ESPERIDÃO FERREIRA NETUNO
 CNPJ: 07.182.452/0001-80

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP00520. BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURUNGUE

FONTE: SEINFRA

ENCARGOS: 85,20%

C0844 - CONCRETO PAVIR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	19,0544	13,60
Total:					13,60

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	5,8200	13,2100	76,88
Total:					76,88

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,9289	49,4700	45,95
10280	BRTA	M3	0,8270	74,4475	49,86
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,4462	176,70
11605	PEDRUSCO	M3	0,2090	67,6575	14,14
Total:					203,47

EQUIPAMENTOS (CHORARO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	84,9631	4,59
Total:					4,59

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total:					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,0097	49,4700	0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4462	1,74
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM 80cm	M	1,0200	190,3916	194,20
Total:					196,42

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total:					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total:					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total:					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total:					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total:					31,14

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11600	PEDRA DE MAIO (FRACHO)	M3	1,1500	64,8445	74,57
Total:					74,57

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9700	17,8300	17,30
12543	SERVENTE	H	1,0476	13,2100	13,84
Total:					31,14

C7764 - ENCOCAAMENTO DE PEDRA DE MAIO ARMADA (ADQUIRIDA) - M3

Valor Geral: R\$ 232,15

Valor BDI: R\$ -

Encargos Sociais: INCLUSO

Total Simples: R\$ 232,15


Total: R\$ 196,42

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80

JOSE EDUARDO FERREIRA MATEUS
 CREA 123456789-0
 RUA 123456789-0

135

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP005/20. BDI = 24,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURNGUE

FONTE: SEMBRA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURNGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURNGUE

ENCARGOS: 85,20%

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = SCM - M2

Equipamentos (Choraro)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
80822 BETONERA ELÉTRICA 60L (CHP)	H	0,0360	19,0544	0,69
Total				0,69

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,3880	17,8300	6,92
12543 SERVENTE	H	1,0870	13,2100	14,10
Total				21,02

MATERIAIS

10109 AREIA MEDA	M3	0,0332	49,4700	1,64
10280 BRITA	M3	0,0440	74,4475	3,28
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4482	4,91
Total				9,83

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,4850	17,8300	8,65
12543 SERVENTE	H	0,9700	13,2100	12,81
Total				21,46

MATERIAIS

10157 AÇO CA-25	KG	2,0000	4,9276	9,86
12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	56,8614	56,86
12615 FITA REFLETIVA	M2	0,0192	240,2884	4,61
Total				71,33

SERVIÇOS

C3268 CONCRETO PAVBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0050	277,5838	1,39
Total				1,39

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,4850	17,8300	8,65
12543 SERVENTE	H	0,9700	13,2100	12,81
Total				21,46

MATERIAIS

10157 AÇO CA-25	KG	2,0000	4,9276	9,86
12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	56,8614	56,86
12615 FITA REFLETIVA	M2	0,0192	240,2884	4,61
Total				71,33

SERVIÇOS

C3268 CONCRETO PAVBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0050	277,5838	1,39
Total				1,39

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,4850	17,8300	8,65
12543 SERVENTE	H	0,9700	13,2100	12,81
Total				21,46

MATERIAIS

10157 AÇO CA-25	KG	2,0000	4,9276	9,86
12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	56,8614	56,86
12615 FITA REFLETIVA	M2	0,0192	240,2884	4,61
Total				71,33

SERVIÇOS

C3268 CONCRETO PAVBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0050	277,5838	1,39
Total				1,39

MONSENHOR TABOSA/CE, 18 de fevereiro de 2020.
 JOSE EXPEDITO FERREIRA MARTINS
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 RNM: 07.182.452/0001-80
 CPF: 07.182.452/0001-80

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 INSC. ESTADUAL: 07.182.452/0001-80
 INSC. MUNICÍPIO: 07.182.452/0001-80