

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020.

À  
Prefeitura Municipal de Nova Russas  
Comissão Permanente de Licitação  
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, conforme anexo I, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 737.830,24 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL OITECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) com prazo de execução conforme Cronograma Físico-Financeiro.

### Resumo dos Lotes:

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	TOTAL DO LOTE	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$ 347.612,82	120 dias
02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$ 390.217,42	120 dias
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 737.830,24	

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o N° 948.731.943-34 e Carteira de Identidade N° 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

*Francisco Weskley Timbó Magalhães*

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

*Haqya Jotta Vasconcelos*  
Haqya Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

LICITAC  
10  
c

## ORÇAMENTO RESUMO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 51-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	VALOR TOTAL (R\$)	
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$	347.612,82
02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$	390.217,42
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$</b>	<b>737.830,24</b>

VALOR TOTAL = R\$ 737.830,24 (SETECENTOS E TRNTA E SETE MIL OITECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 24,00%

ORÇAMENTO FONTE: SEINFRA - CE

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

*Mayga Jotta R. P. Vasconcelos*

Mayga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

*Mayga Jotta R. P. Vasconcelos*

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Página 2 de 50

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

TOMADA DE PREÇOS Nº 51-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDE 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA MANOEL ANDRADES EVANGELISTA - DISTRITO CANINDEZINHO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								21.811,88
1.1	CI937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,44	190,27	1.239,00
1.2	CB873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUMENTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	335,80	0,23	0,29	97,38
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					4.218,57
2.1	CB332	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	335,80	0,06	0,07	23,51
2.2	CI256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 3M	M3	2,76	37,74	46,80	129,17
2.3	CD328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	48,30	67,89	84,18	4.065,89
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					15.951,35
3.1	CB896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	322,00	31,38	38,91	12.529,01
3.2	CD365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	92,00	19,85	24,61	2.264,12
3.3	CD836	SEINFRA	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,76	338,92	419,64	1.158,21
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					602,96
4.1	CB447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	335,80	0,97	1,20	402,96
SUB TOTAL (R\$)								21.811,88
RUA PROFESSORA ALTINA - DISTRITO CANINDEZINHO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								54.021,11
1.1	CI937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	153,44	190,27	258,37
1.2	CB873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUMENTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	890,60	0,23	0,29	258,27
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					11.286,38
2.1	CB332	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	890,60	0,06	0,07	67,34
2.2	CI256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 3M	M3	7,32	37,74	46,80	342,58
2.3	CD328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	128,10	67,89	84,18	10.783,46
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					42.305,74
3.1	CB896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	854,00	31,38	38,91	33.229,14
3.2	CD365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	244,00	19,85	24,61	6.004,84
3.3	CD836	SEINFRA	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,32	338,42	419,64	3.071,76
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.068,72
4.1	CB447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	890,60	0,97	1,20	1.068,72
SUB TOTAL (R\$)								54.021,11

Planalto Timbó  
CREA 22264  
RNP 0614442605  
CPF 054 898 563-04

Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hollandia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

CNPJ: 24.269.824/0001-20

29/08/2020  
13:33

COMANDO  
29/08/2020  
13:33

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.  
 OBRAS: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
 LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO CAMINDEZINHO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								24.309,26
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	153,44	190,27	133,37
1.2	C1873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	459,90	0,23	0,29	133,37
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								5.777,60
2.1	C2332	SEINFRA	RECONFORTAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	439,90	0,06	0,07	32,19
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,76	37,74	46,80	176,90
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	66,15	67,89	84,18	5.568,51
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								21.846,41
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	441,00	31,38	38,91	17.159,31
3.2	C0382	SEINFRA	BANQUETA/ MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	126,00	19,85	24,61	3.100,86
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,78	338,42	419,64	1.586,24
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.0								551,88
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	439,90	0,97	1,20	551,88
								24.309,26
								26.207,99
								137,61
RUA ANTONIO MARTINS PERES - DISTRITO CANINDEZINHO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	153,44	190,27	
1.2	C1873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	474,30	0,23	0,29	137,61
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								5.861,03
2.1	C2332	SEINFRA	RECONFORTAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	474,30	0,06	0,07	33,22
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,90	37,74	46,80	182,52
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	68,25	67,89	84,18	5.745,29
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								22.539,36
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,00	31,38	39,93	17.704,05
3.2	C0382	SEINFRA	BANQUETA/ MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	130,00	19,85	24,61	3.199,30
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,90	338,41	419,64	1.636,60
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.0								569,60
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	474,30	0,97	1,20	569,60
								26.207,99
								137,61

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 29/08/2020

Planalto Timbó Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 061442605  
 CPF 054 900 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hídrolandia Gráfica e Editora  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com CEP 62270-000 - H. J. J.

Av. : CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664 - Sala 03 - Nova Hídrolandia Gráfica e Editora  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com CEP 62270-000 - H. J. J.

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TPO07/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CAMINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CAMINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDE: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA MARIANO DA COSTA MADUREIRA - DISTRITO CAMINDEZINHO								
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					42.708,29
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	193,44	190,27	204,00
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	705,50	0,23		204,60
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								8.874,43
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	705,50	0,06	0,07	49,39
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,10	37,74	46,80	238,68
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	102,00	67,89	84,18	8.586,36
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								32.782,68
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	680,00	31,38	38,91	26.058,80
3.2	C0365	SEINFRA	BAQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M	170,00	19,85	24,61	4.183,70
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,10	338,42	419,64	2.140,16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.0								846,60
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	705,50	0,97	1,20	846,60
								SUB TOTAL (R\$)
								42.708,29
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE RECANTO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								804,46
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	133,44	190,27	-
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.774,00	0,23	0,29	804,46
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								34.849,04
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	2.774,00	0,06	0,07	194,18
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,80	37,74	46,80	1.067,04
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	399,00	67,89	84,18	33.887,82
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								131.771,99
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.660,00	31,38	38,91	103.500,60
3.2	C0365	SEINFRA	BAQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M	760,00	19,85	24,61	38.703,60
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	22,80	338,42	419,64	9.567,79
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.0								3.328,60
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.774,00	0,97	1,20	3.328,60
								SUB TOTAL (R\$)
								178.754,29
								TOTAL GERAL COM BDI (R\$)
								347.612,82

VALOR TOTAL = R\$ 347.612,82 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEBENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

HidroLândia - CE, 04 de março de 2020

Helijay Jolito R. Vasconcelos

CREA 56364


RNP 061442605

CPF 054 898 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTÔ TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE I

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00%	1.944,12	30,00%	833,19					2.777,31
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	35,00%	24.804,17	35,00%	24.804,17	30,00%	21.260,72			70.869,05
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20,00%	53.439,62	30,00%	80.159,43	30,00%	80.159,43	20,00%	53.439,62	267.198,10
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00%	1.353,67	30,00%	2.030,51	30,00%	2.030,51	20,00%	1.353,67	6.768,36
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>		<b>23,46%</b>	<b>81.541,58</b>	<b>31,02%</b>	<b>107.827,30</b>	<b>29,76%</b>	<b>103.450,65</b>	<b>15,76%</b>	<b>54.793,29</b>	<b>347.612,82</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>23,46%</b>	<b>81.541,58</b>	<b>54,48%</b>	<b>189.368,88</b>	<b>84,24%</b>	<b>292.819,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>347.612,82</b>	

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020


Magyar Jotta R. P. Vasconcelos  
 Proprietária  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

Francisco Westley Timbó Magalhães  
 Proprietário  
 CPF: 948.731.943-34

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE I

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
I	<b>Impostos</b>	<b>10,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>24,00%</b>

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
- Av. Cláudio Timbó no. 664 - Sala 03  
- 71-020 - Hidrolândia - CE

Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CRE 054 890 563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ENCARGOS SOCIAIS - LOTE I

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Hayga Jotta R. P. Vasconcelos*  
Hayga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

COM. Fk 29/11/11  
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

0	RUA MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - DISTRITO CANINDEZINHO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
				Total: R\$ 25,76
<b>MATERIAIS</b>				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
				Total: R\$ 127,68
				Total Simples: R\$ 153,44
				Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
				Valor BDI (24,00%): R\$ 36,83
				Valor Geral: R\$ 190,27

### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEOLOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
				Total: R\$ 0,07
<b>MAO DE OBRA</b>				
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
1382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,06
				Valor Geral: R\$ 0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

### C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2


EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
				Total: R\$ 0,05
<b>MAO DE OBRA</b>				
12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
				Total: R\$ 0,01
				Total Simples: R\$ 0,06
				Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,01
				Valor Geral: R\$ 0,07

Hagga Jotta R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
Total:			R\$ 37,74
Total Simples:			R\$ 37,74
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 9,06
Valor Geral:			R\$ 46,80

### C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)  
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
Total:			R\$ 5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
Total:			R\$ 13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
Total:			R\$ 49,34
Total Simples:			R\$ 67,89
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 16,29
Valor Geral:			R\$ 84,18

### C2896 - PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
Total:			R\$ 1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO  
12543 SERVENTE

H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
Total:			R\$ 12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA  
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
Total:			R\$ 16,51
Total Simples:			R\$ 31,58
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 7,53
Valor Geral:			R\$ 38,91

Handwritten notes and stamps, including a circular stamp with '25/04/2020' and 'Hidrolândia - CE'.

Handwritten signature: **Hayza Jotta R. P. Vasconcelos**  
 CREA 56364  
 RNP 0614442685  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83
<b>MATERIAIS</b>				
0544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93
<b>SERVIÇOS</b>				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE IAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

### C0366 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80
<b>MATERIAIS</b>				
109 AREIA MÉDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

#### 4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

24.269.824/0001-20  
A. C. Camelo Timbó  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Haqqa Jotta R. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 02980  
 29/08/2011  
 P  
 ZONA RURAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

0	RUJA PROFESSORA ALTHA - DISTRITO CANINDEZINHO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
				Total: R\$ 25,76
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
				Total: R\$ 127,68
				Total Simples: R\$ 153,44
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 36,83
				Valor Geral: R\$ 190,27

### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
				Total: R\$ 0,07

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
1382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,06
				Valor Geral: R\$ 0,29

### 2.0 MOVIMENTO DE TERRA

#### C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
				Total: R\$ 0,05

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
				Total: R\$ 0,01
				Total Simples: R\$ 0,06
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,01
				Valor Geral: R\$ 0,07

PLANALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmai

Hagga Jona P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 583-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPRAS LICIT. C  
Fls. 9981  
P

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
Total:			R\$ 37,74
Total Simples:			R\$ 37,74
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 9,06
Valor Geral:			R\$ 46,80

### C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)  
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
Total:			R\$ 5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
Total:			R\$ 13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
Total:			R\$ 49,34
Total Simples:			R\$ 67,89
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 16,29
Valor Geral:			R\$ 84,18

### 3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

#### C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
Total:			R\$ 1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO  
12543 SERVENTE

H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
Total:			R\$ 12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA  
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
Total:			R\$ 16,51
Total Simples:			R\$ 31,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 7,53
Valor Geral:			R\$ 38,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magda Jotta R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 898 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 1

CO-IL  
Rk 29825  
P  
2/11/11

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83
<b>MATERIAIS</b>				
1544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93
<b>SERVIÇOS</b>				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>19,85</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>4,76</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>24,61</b>

### C0366 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80
<b>MATERIAIS</b>				
109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>338,42</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>81,22</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>419,64</b>

### 4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>0,97</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>0,23</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>1,20</b>

PLANALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagya Joffa R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

COINIS LICIT. 2980  
Fl. 2980

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

0	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO CANINDEZINHO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
				Total: R\$ 25,76
<b>MATERIAIS</b>				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
				Total: R\$ 127,68
				Total Simples: R\$ 153,44
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 36,83
				Valor Geral: R\$ 190,27

### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TECOOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
				Total: R\$ 0,07
<b>MAO DE OBRA</b>				
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
1392 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,06
				Valor Geral: R\$ 0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

### C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2


EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
				Total: R\$ 0,05
<b>MAO DE OBRA</b>				
12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
				Total: R\$ 0,01
				Total Simples: R\$ 0,06
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,01
				Valor Geral: R\$ 0,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hanna Jotta R. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C1258 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
			Total: R\$	37,74
			Total Simples: R\$	37,74
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	9,06
			Valor Geral: R\$	46,80

### C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
			Total: R\$	5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
			Total: R\$	13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
			Total: R\$	49,34
			Total Simples: R\$	67,89
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	16,29
			Valor Geral: R\$	84,18

### 3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

#### C2898 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
			Total: R\$	1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
12543 SERVENTE	H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
			Total: R\$	12,95

MATERIAIS


10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
			Total: R\$	16,51
			Total Simples: R\$	31,38
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	7,53
			Valor Geral: R\$	38,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hagga Jordão P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83
<b>MATERIAIS</b>				
544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93
<b>SERVIÇOS</b>				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

### C0636 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80
<b>MATERIAIS</b>				
109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

### 4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Haga Jotta R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



0	RUA ANTONIO MARTINS PERES - DISTRITO CANINDEZINHO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

#### MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
Total:			R\$ 25,76

#### MATERIAIS

M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
Total:			R\$ 127,68
Total Simples:			R\$ 153,44
Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 36,83
Valor Geral:			R\$ 190,27

### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

#### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
H	0,0020	0,5525 R\$	-
H	0,0020	1,4133 R\$	-
Total:			R\$ 0,07

#### MAO DE OBRA

H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
Total:			R\$ 0,16
Total Simples:			R\$ 0,23
Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 0,06
Valor Geral:			R\$ 0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

### C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

#### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	78,8419 R\$	-
H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
Total:			R\$ 0,05


#### MAO DE OBRA

H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
Total:			R\$ 0,01
Total Simples:			R\$ 0,06
Encargos Sociais:			INCLUIDO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 0,01
Valor Geral:			R\$ 0,07

Nayya Jotta R. Vasconcelos
   
 CREA 56364
   
 RNP 0614442605
   
 CPF 054 890 563-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
		Total:	R\$ 37,74
		Total Simples:	R\$ 37,74
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (24,00%):	R\$ 9,06
		Valor Geral:	R\$ 46,80

### C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)  
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
		Total:	R\$ 5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
		Total:	R\$ 13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
		Total:	R\$ 49,34
		Total Simples:	R\$ 67,89
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (24,00%):	R\$ 16,39
		Valor Geral:	R\$ 84,18

### PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

#### C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
		Total:	R\$ 1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO  
12543 SERVENTE

H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
		Total:	R\$ 12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA  
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
		Total:	R\$ 16,51
		Total Simples:	R\$ 31,38
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (24,00%):	R\$ 7,53
		Valor Geral:	R\$ 38,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



### C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83
<b>MATERIAIS</b>				
0644 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93
<b>SERVIÇOS</b>				
C0588 CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAJADA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

### C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80
<b>MATERIAIS</b>				
0109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

### 4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.


Handwritten signature: **Magda Jotta R. P. Vasconcelos**  
 CREA 56364  
 RNP 0614442005  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

0	RUA MARIANO DA COSTA MADUREIRA - DISTRITO CANINDEZINHO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
				Total: R\$ 25,76
<b>MATERIAIS</b>				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
				Total: R\$ 127,68
				Total Simples: R\$ 153,44
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 36,83
				Valor Geral: R\$ 190,27

### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
				Total: R\$ 0,07
<b>MAO DE OBRA</b>				
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,06
				Valor Geral: R\$ 0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

### C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
				Total: R\$ 0,05
<b>MAO DE OBRA</b>				
12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
				Total: R\$ 0,01
				Total Simples: R\$ 0,06
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,01
				Valor Geral: R\$ 0,07

2.269.824/0001-20

Hanga Jotta R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



### C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
Total:				R\$ 37,74
Total Simples:				R\$ 37,74
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (24,00%):				R\$ 9,06
Valor Geral:				R\$ 46,80

### C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
Total:				R\$ 5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
Total:				R\$ 13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
Total:				R\$ 49,34
Total Simples:				R\$ 67,89
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (24,00%):				R\$ 16,29
Valor Geral:				R\$ 84,18

### 3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

#### C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
Total:				R\$ 1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
12543 SERVENTE	H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
Total:				R\$ 12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
Total:				R\$ 16,51
Total Simples:				R\$ 31,38
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (24,00%):				R\$ 7,53
Valor Geral:				R\$ 38,91

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Handwritten signature: **Hagga Jotta R. P. Vasconcelos**  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 099/12

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83

#### MATERIAIS

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93

#### SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

### C0835 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

#### 4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 25/08/2012

Hagga Jona R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REIJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REIJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



0	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE RECANTO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
			Total:	R\$ 25,76

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
			Total:	R\$ 127,68
			Total Simples:	R\$ 153,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 36,83
			Valor Geral:	R\$ 190,27

### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
			Total:	R\$ 0,07

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
			Total:	R\$ 0,16
			Total Simples:	R\$ 0,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,06
			Valor Geral:	R\$ 0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

### C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
			Total:	R\$ 0,05

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
			Total:	R\$ 0,01
			Total Simples:	R\$ 0,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,01
			Valor Geral:	R\$ 0,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
4.259.824/0001-20

Hagga Jotta R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0514442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



### C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
			Total: R\$	37,74
			Total Simples: R\$	37,74
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	9,06
			Valor Geral: R\$	46,80

### C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1239 R\$	1,30
			Total: R\$	5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
			Total: R\$	13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
			Total: R\$	49,34
			Total Simples: R\$	67,89
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	16,29
			Valor Geral: R\$	84,18

### 3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

#### C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
			Total: R\$	1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
12543 SERVENTE	H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
			Total: R\$	12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
			Total: R\$	16,51
			Total Simples: R\$	31,38
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	7,53
			Valor Geral: R\$	38,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 A. Claudio Camelo Timbó

Handwritten signature: *Handwritten signature*  
 Hugo Joffe R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com