

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE I

DE LISTA
RFB 2990
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADE RECANTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83
MATERIAIS				
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93
SERVIÇOS				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C9447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Página 26 de 50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

TOMADA DE PREÇOS Nº 51-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CARINÓZEIRHO E LOCALIDADES RECAITO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

80% 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								51.469,20
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	153,44	190,27	1.178,72
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AVALIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	817,60	0,23	0,29	237,10
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					10.271,30
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFIRMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	817,60	0,06	0,07	57,23
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,72	37,74	46,80	314,50
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	117,60	67,89	84,18	9.899,57
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					30.838,06
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	784,00	31,38	38,91	30.505,44
3.2	C0365	SEINFRA	BAQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	224,00	19,85	24,61	5.512,64
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,72	338,42	419,64	2.819,98
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					881,12
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	817,60	0,97	1,20	981,12
SUB TOTAL (R\$)								51.469,20
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								103.851,28
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	153,44	190,27	486,91
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AVALIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.679,00	0,23	0,29	486,91
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					21.062,84
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFIRMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.679,00	0,06	0,07	117,53
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,80	37,74	46,80	645,84
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	241,50	67,89	84,18	20.379,87
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					78.756,73
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.630,00	31,38	38,91	62.645,10
3.2	C0365	SEINFRA	BAQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	460,00	19,85	24,61	11.370,60
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,80	338,42	419,64	5.791,03
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.014,80
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.679,00	0,97	1,20	2.014,80
SUB TOTAL (R\$)								103.851,28

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Pernambuco - PE 54000-20
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com
 A. Cláudio Camelo Timbó - 531133
 CNPJ: 06.14442605
 CPF: 034.898.563-04
 999
 DE L...

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

TOMADA DE PREÇOS Nº 51-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINHOZEIRO E LOCALIDADES RECANITO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								57.457,19
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	153,44	190,27	-
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	913,50	0,29	0,29	264,92
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								11.456,60
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	913,50	0,06	0,07	63,95
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,70	37,74	46,80	407,16
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	130,50	57,89	84,18	10.985,49
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								44.639,47
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	870,00	31,38	38,91	33.351,70
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	290,00	19,85	24,61	7.136,90
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,70	338,42	419,64	3.650,87
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.0								1.086,20
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	913,50	0,97	1,20	1.096,20
								SUB TOTAL (R\$)
								57.457,19
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 - LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								7.549,50
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	153,44	190,27	-
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	116,60	0,23	0,29	33,81
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								1.458,91
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	116,60	0,06	0,07	8,16
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,32	37,74	46,80	51,78
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	16,50	67,89	84,18	1.388,97
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								5.916,86
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	110,00	31,38	38,91	4.280,10
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	44,00	19,85	24,61	1.082,84
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,32	338,42	419,64	553,92
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.0								139,92
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	116,60	0,97	1,20	139,92
								SUB TOTAL (R\$)
								7.549,50

Maggia Jolita R. Vasconcelos
 CREA 56.964
 RNP 0814442605
 CPF 054.890.563-4

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - PE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

CEP: 02213-000 - Fone: (11) 4100-1111
 2996
 28 de 50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANITO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADE DES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE SÍTIO NOVO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								5.533,33
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	153,44	190,27	237,51
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	819,00	0,23	0,29	237,51
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								10.271,43
2.1	C2322	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	819,00	0,06	0,07	57,33
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,60	37,74	46,80	365,04
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	317,00	67,89	84,18	9.849,06
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								40.021,59
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	780,00	31,34	38,31	30.349,80
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	260,00	19,85	24,61	6.396,60
3.3	C0835	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,60	338,42	419,64	3.273,19
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.0								982,80
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	819,00	0,97	1,20	982,80
								SUB TOTAL (R\$)
								51.519,93
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE SÍTIO NOVO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								5.588,10
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	153,44	190,27	237,51
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.890,00	0,23	0,29	544,10
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								23.709,30
2.1	C2322	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	1.890,00	0,06	0,07	132,10
2.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	18,00	37,74	46,80	842,40
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	270,00	67,89	84,18	22.728,60
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								92.857,52
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.800,00	31,34	38,91	70.038,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	600,00	19,85	24,61	14.766,00
3.3	C0835	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	18,00	338,42	419,64	7.553,52
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.0								2.164,00
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.890,00	0,97	1,20	2.288,00
								SUB TOTAL (R\$)
								118.876,92
								TOTAL GERAL COM BDI (R\$)
								145.883,42

VALOR TOTAL = R\$ 390.217,42 (TREZENTOS E NOVENTA MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

HidroAndrih - CE, 04 de março de 2020

Hajja Jotta R Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia, CE
 CEP 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com
 CPF 054 890 563-04

O DE LICITAÇÃO
 2997
 P

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00%	2.064,98	30,00%	884,99					2.949,97
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	40,00%	31.301,75	30,00%	23.476,31	30,00%	23.476,31			78.254,38
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20,00%	60.306,05	30,00%	90.459,07	30,00%	90.459,07	20,00%	60.306,05	301.530,23
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00%	1.496,57	30,00%	2.244,85	30,00%	2.244,85	20,00%	1.496,57	7.482,84
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		24,39%	95.169,35	30,00%	117.065,23	29,77%	116.180,24	15,84%	61.802,61	390.217,42
TOTAL ACUMULADO (R\$)		24,39%	95.169,35	54,99%	212.234,57	84,16%	328.414,81	100,00%	390.217,42	

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020


Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

Francisco Westley Timbo Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

CPF: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,00%

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jatta R. P. Vasconcelos
Magda Jatta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Magda Jatta R. P. Vasconcelos

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



ENCARGOS SOCIAIS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CN. 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Maggy Jotta R. P. Vasconcelos
 Maggy Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

COMISSÃO LICITATÓRIA
R\$ 300,00
[Assinatura]

0	OBRA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
				Total: R\$ 25,76
MATERIAIS				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
				Total: R\$ 127,68
				Total Simples: R\$ 153,44
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 36,83
				Valor Geral: R\$ 190,27

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
				Total: R\$ 0,07
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,06
				Valor Geral: R\$ 0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
				Total: R\$ 0,05
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
				Total: R\$ 0,01
				Total Simples: R\$ 0,06
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,01
				Valor Geral: R\$ 0,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 898 563-84

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

DE LICITAÇÃO
Fls. 3009
P.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

CL256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
			Total: R\$	37,74
			Total Simples: R\$	37,74
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	9,06
			Valor Geral: R\$	46,80

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
			Total: R\$	5,03
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
			Total: R\$	13,52
MATERIAIS				
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
			Total: R\$	49,34
			Total Simples: R\$	67,89
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	16,29
			Valor Geral: R\$	84,18

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO [AGREGADO ADQUIRIDO] - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
			Total: R\$	1,92
MAO DE OBRA				
10445 CALCETEIRO	H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
12543 SERVENTE	H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
			Total: R\$	12,95
MATERIAIS				
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
			Total: R\$	16,51
			Total Simples: R\$	31,38
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	7,53
			Valor Geral: R\$	38,91

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA...
NOVA RUSSAS - CEARÁ

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

GOV. DO CEARÁ
 Nº 3002
 Fk
 P.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83

MATERIAIS

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93

SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10290 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REIJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REIJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

CC nº 100
R\$ Fis 3000
P

D	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
				Total: R\$ 25,76
MATERIAIS				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
				Total: R\$ 127,68
				Total Simples: R\$ 153,44
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 36,83
				Valor Geral: R\$ 190,27

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
				Total: R\$ 0,07
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 0,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,06
				Valor Geral: R\$ 0,29

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
				Total: R\$ 0,05
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
				Total: R\$ 0,01
				Total Simples: R\$ 0,06
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 0,01
				Valor Geral: R\$ 0,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
RUA CLAUDIO TIMBO, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

CC 0015
Fls 3005

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
Total:			R\$ 37,74
Total Simples:			R\$ 37,74
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 9,06
Valor Geral:			R\$ 46,80

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
Total:			R\$ 5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
Total:			R\$ 13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
Total:			R\$ 49,34
Total Simples:			R\$ 67,89
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 16,29
Valor Geral:			R\$ 84,18

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
Total:			R\$ 1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO
12543 SERVENTE

H	0,2925	17,8300 R\$	5,21
H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
Total:			R\$ 12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
Total:			R\$ 16,51
Total Simples:			R\$ 31,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 7,53
Valor Geral:			R\$ 38,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE

Hagga Jotta R. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

3006
 [Handwritten signature]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83
MATERIAIS				
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93
SERVIÇOS				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=L0MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 24.269.824/0001-20
 [Handwritten signature]

Hayga Jotta R. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



0	RUJA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
			Total:	R\$ 25,76

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
			Total:	R\$ 127,68
			Total Simples:	R\$ 153,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 36,83
			Valor Geral:	R\$ 190,27

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
			Total:	R\$ 0,07

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
			Total:	R\$ 0,16
			Total Simples:	R\$ 0,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,06
			Valor Geral:	R\$ 0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
			Total:	R\$ 0,05

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
			Total:	R\$ 0,01
			Total Simples:	R\$ 0,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,01
			Valor Geral:	R\$ 0,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

3008
 [Assinatura]

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
			Total: R\$	37,74
			Total Simples: R\$	37,74
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	9,06
			Valor Geral: R\$	46,80

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
			Total: R\$	5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
			Total: R\$	13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
			Total: R\$	49,34
			Total Simples: R\$	67,89
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	16,29
			Valor Geral: R\$	84,18

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2826 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
			Total: R\$	1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
12543 SERVENTE	H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
			Total: R\$	12,95

MATERIAIS


10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
			Total: R\$	16,51
			Total Simples: R\$	31,38
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	7,53
			Valor Geral: R\$	38,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543	SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
				Total:	R\$ 5,83
MATERIAIS					
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
				Total:	R\$ 2,93
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
				Total:	R\$ 13,09
				Total Simples:	R\$ 19,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 4,76
				Valor Geral:	R\$ 24,61

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
				Total:	R\$ 128,80
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280	BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
				Total:	R\$ 209,62
				Total Simples:	R\$ 338,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 81,22
				Valor Geral:	R\$ 419,64

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
				Total:	R\$ 0,97
				Total Simples:	R\$ 0,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,23
				Valor Geral:	R\$ 1,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - hidrolandia@planalto.com.br

Haqqa Jotta R. Vasconcelos
 CREA 56384
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RFB 3010
P

0	RUJA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 - LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$
			Total: R\$ 25,76

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
			Total: R\$	127,68
			Total Simples: R\$	153,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	36,83
			Valor Geral: R\$	190,27

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
			Total: R\$	0,07

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
			Total: R\$	0,16
			Total Simples: R\$	0,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,06
			Valor Geral: R\$	0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
			Total: R\$	0,05

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
			Total: R\$	0,01
			Total Simples: R\$	0,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,01
			Valor Geral: R\$	0,07

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
2.269.824/0001-20
2020

Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 390 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

E LICITAÇÃO
8 Fhs 2011
P

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,8568	13,2100 R\$ 37,74
			Total: R\$ 37,74
			Total Simples: R\$ 37,74
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$ 9,06
			Valor Geral: R\$ 46,80

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6070 R\$ 3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1233 R\$ 1,30
			Total: R\$ 5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0238	13,2100 R\$ 13,52
			Total: R\$ 13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8500 R\$ 49,34
			Total: R\$ 49,34
			Total Simples: R\$ 67,89
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$ 16,29
			Valor Geral: R\$ 84,18

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5354 R\$ 1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,0100	74,1000 R\$ 0,74
			Total: R\$ 1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,2925	17,8300 R\$ 5,22
12543 SERVENTE	H	0,5850	13,2100 R\$ 7,73
			Total: R\$ 12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8500 R\$ 6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1788 R\$ 9,78
			Total: R\$ 16,51
			Total Simples: R\$ 31,38
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$ 7,53
			Valor Geral: R\$ 38,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
A. Claudio Camelo Timbó

Ursula Inna R. Vasconcelos
Maysa Jônia R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054.898.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

CC Valor
Gth 3019
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, ARGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83
MATERIAIS				
2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93
SERVIÇOS				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
24.269.824/0001-20
CAMELO TIMBÓ

Hanyá Jotta R. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
GFK 3013
[Assinatura]

0	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE SÍTIO NOVO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
			Total:	R\$ 25,76

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
			Total:	R\$ 127,68
			Total Simples:	R\$ 153,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 36,83
			Valor Geral:	R\$ 190,27

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4193 R\$	-
			Total:	R\$ 0,07

MAO DE OBRA

10037 APUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
			Total:	R\$ 0,16
			Total Simples:	R\$ 0,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,06
			Valor Geral:	R\$ 0,29

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
			Total:	R\$ 0,05

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
			Total:	R\$ 0,01
			Total Simples:	R\$ 0,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,01
			Valor Geral:	R\$ 0,07

Planalto Timbó Construções e Serviços
CNPJ 24.269.824/0001-20
[Assinatura]

Hagga Joma R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 3014
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,8568	13,2100 R\$ 37,74
			Total: R\$ 37,74
			Total Simples: R\$ 37,74
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$ 9,06
			Valor Geral: R\$ 46,80

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,6070 R\$ 3,73
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,1233 R\$ 1,30
			Total: R\$ 5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0238	13,2100 R\$ 13,52
			Total: R\$ 13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,8500 R\$ 49,34
			Total: R\$ 49,34
			Total Simples: R\$ 67,89
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$ 16,29
			Valor Geral: R\$ 84,18

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5354 R\$ 1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,1000 R\$ 0,74
			Total: R\$ 1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,2925	17,8300 R\$ 5,22
12543 SERVENTE	H	0,5850	13,2100 R\$ 7,73
			Total: R\$ 12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8500 R\$ 6,73
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1788 R\$ 9,78
			Total: R\$ 16,51
			Total Simples: R\$ 31,38
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$ 7,59
			Valor Geral: R\$ 38,91

1.269.824/0001-20
11/10/2020
2020-11-10

Rayga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

CC 0000
Fis 3016
L. 0111
P

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2438	13,2100 R\$	3,22
			Total: R\$	5,83

MATERIAIS

02544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9250 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93

SERVIÇOS

C0588 CADAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8025 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	34,1313 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAZIDA	M3	0,0370	3,7354 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,0146 R\$	9,49
			Total: R\$	11,09
			Total Simples: R\$	19,85
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,76
			Valor Geral: R\$	24,61

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,7500	13,2100 R\$	128,80
			Total: R\$	128,80

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,7779	49,7250 R\$	38,68
10280 BRITA	M3	0,9658	74,8313 R\$	72,27
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4485 R\$	98,67
			Total: R\$	209,62
			Total Simples: R\$	338,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	81,22
			Valor Geral: R\$	419,64

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97
			Total Simples: R\$	0,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,23
			Valor Geral: R\$	1,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hagga Jolita R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



0	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE SÍTIO NOVO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$
			Total: R\$ 25,76

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	32,3310 R\$	32,98
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,9235 R\$	20,92
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0290 R\$	72,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9785 R\$	1,65
			Total: R\$	127,68
			Total Simples: R\$	153,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	36,83
			Valor Geral: R\$	190,27

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
			Total: R\$	0,07

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,1570 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	20,9235 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	27,9825 R\$	0,06
			Total: R\$	0,16
			Total Simples: R\$	0,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,06
			Valor Geral: R\$	0,29

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C3292 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10642 MOTO NIVELADORA (CH)	H	0,0000	78,8419 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	175,5000 R\$	0,05
			Total: R\$	0,05

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0005	13,2100 R\$	0,01
			Total: R\$	0,01
			Total Simples: R\$	0,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,01
			Valor Geral: R\$	0,07

24.269.824/0001-20
 2016
 2016


Hagga Jolfa R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE II



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: LOCALIDADES MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8568	13,2100 R\$	37,74
		Total:	R\$ 37,74
		Total Simples:	R\$ 37,74
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (24,00%):	R\$ 9,06
		Valor Geral:	R\$ 46,80

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	106,6070 R\$	3,73
H	0,0350	37,1233 R\$	1,30
		Total:	R\$ 5,03

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	1,0238	13,2100 R\$	13,52
		Total:	R\$ 13,52

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

M3	1,1000	44,8500 R\$	49,34
		Total:	R\$ 49,34
		Total Simples:	R\$ 67,89
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (24,00%):	R\$ 16,29
		Valor Geral:	R\$ 84,18

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,5354 R\$	1,18
H	0,0100	74,1000 R\$	0,74
		Total:	R\$ 1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO

12543 SERVENTE

H	0,2925	17,8300 R\$	5,22
H	0,5850	13,2100 R\$	7,73
		Total:	R\$ 12,95

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,1500	44,8500 R\$	6,73
M3	0,1500	65,1788 R\$	9,78
		Total:	R\$ 16,51
		Total Simples:	R\$ 31,38
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (24,00%):	R\$ 7,53
		Valor Geral:	R\$ 38,91

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
269.824.0001-20
03

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56384
RNP 0814442605
CPF 054 890 562-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

