



À prefeitura municipal de Nova russas-Ceará
Comissão permanente de Licitação
Ref.: Tomada de Preço nº SI-TP012/20

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA NO BAIRRO
PANTANAL NOVA RUSSAS - CE

CARTA PROPOSTA

Apresentamos a nossa proposta para a **TOMADA DE PREÇO DE Nº SI-TP012/20** -, cujo o objetivo é a **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA NO BAIRRO PANTANAL NOVA RUSSAS - CE** conforme o projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$:**377.755,52** (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Caso seja adjudicado o objetivo da presente licitação, nos comprometemos em assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o **SR Antônio Marcos Coutinho Gomes** portador da carteira de identidade de nº **34579512000** e do CPF nº **970.006.553-72** como representante legal dessa empresa.

No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais e municipais, comprometendo – nos a salda-los por nossa conta nos prazos e formas prevista na legislação pertinente, bem como despesas de encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transporte de nosso pessoal e material, todos os custos direta ou indiretamente relacionado com o objeto dessa licitação, incluindo – se a ociosidade da mão de obra e de equipamentos empregados na execução dos serviços.

Os pagamentos serão efetuados conforme a minuta de contrato.


Informamos que o prazo da validade da nossa proposta e de 60 (sessenta dias) corridos, a da abertura da licitação. contar da data.

Informamos ainda que o prazo da execução será de 120 dias de acordo com cronograma físico e financeiro.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse edital e que serão executados conforme a exigência editalícia e contratual neste edital e que será iniciado dentro do prazo de 10 (dias) consecutivos contatos a parti do recebimento da ordem de serviço. Bem como declaramos conhecer e aceitar as condições constante da presente concorrência e seus anexos, bem com o disposto da lei de nº 8.666de 21 de junho de 1993.

Independência 29 DE MAIO DE 2020

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ:11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304. EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM


CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
NPJ: 11.757.747/0001-05
Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
CPF Nº 970.006.553-72



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 11.757.747/0001-85
 Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26,1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI: **24,00%** DATA: **sexta-feira, 29 de maio de 2020**

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.214,48
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,54	191,63	1.149,78
1.2	SEINFRA	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.814,24	0,17	0,21	380,99
1.3	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.814,24	5,19	6,44	11.683,71
2.0			MÓVIMENTO DE TERRAS					R\$ 43.537,58
2.1	SEINFRA	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	61,14	6,54	8,11	495,85
2.2	SEINFRA	10111	AREIA VERMELHA	M3	718,08	45,17	56,01	40.219,66
2.3	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	718,08	3,17	3,93	2.822,05
3.0			CONTENÇÃO					R\$ 59.455,55
3.1	SEINFRA	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	110,81	360,49	447,01	49.533,18
3.2	SEINFRA	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm ÚTL. 3X	M2	76,42	104,71	129,84	9.922,37
4.0			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 110.606,32
4.1	SEINFRA	C3250	CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	492,61	20,93	25,95	12.783,23
4.2	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.131,01	32,51	40,31	45.591,01
4.3	SEINFRA	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	498,16	84,58	104,85	52.232,08
5.0			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 4.994,05
5.1	SEINFRA	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO 0)	UN	1,00	49,49	61,37	61,37
5.2	SEINFRA	12940	KIT CAVALETE PVC 3/4"-P005(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	UN	1,00	26,78	33,21	33,21
5.3	SEINFRA	12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1,00	73,93	91,67	91,67
5.4	SEINFRA	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	40,98	16,41	20,35	833,94
5.5	SEINFRA	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	203,06	251,79	755,37
5.6	SEINFRA	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	3,00	56,58	70,13	210,39
5.7	SINAPI	73816/1	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	88,28	25,96	32,19	2.841,73
5.8	SEINFRA	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,60	150,75	186,93	112,16
5.9	SEINFRA	C2593	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4")	M	1,60	27,32	33,88	54,21
6.0			INSTALAÇÕES ELETRICAS					R\$ 43.068,07
6.1	SEINFRA	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.153,45	1.430,28	1.430,28
6.2	SEINFRA	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	258,47	321,74	321,74
6.3	SEINFRA	C4981	LUMINÁRIA 2 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	3,00	2.853,03	3.537,76	10.613,28
6.4	SEINFRA	C4983	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	3.925,77	4.867,95	19.471,80
6.5	SEINFRA	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	8,00	211,65	262,45	2.099,60
6.6	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	21,80	18,99	23,56	513,39
6.7	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	117,36	12,83	15,91	1.867,20
6.8	SEINFRA	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	478,80	7,16	8,88	4.251,74
6.9	SEINFRA	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	20,00	9,63	11,94	238,80
6.10	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	7,00	19,29	23,82	167,44
6.11	SEINFRA	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	8,00	210,97	261,60	2.092,80
7.0			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 27.069,38
7.1	SEINFRA	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	121,09	13,52	16,76	2.029,47

RAZÃO SOCIAL: MARIQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-85
 END: RUA SANTA TEREZINHA, Nº 408 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211294399 5
 CPF Nº 047 778 194 26



3004
11/0

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

RDE

24,00%

DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020

CNPJ: 11.757.747/0001-05

Sócio Administrador

Antonio Marcos Coutinho Gomes

CPF Nº 970.006.553-72

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
7.2	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	75,85	94,05	1.881,00
7.3	SINAPI	98518	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	12,00	277,37	343,94	4.127,28
7.4	SEINFRA	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	8,00	824,88	1.022,85	8.182,80
7.5	AUTOR	C.PROP.01	CARAMANCHÃO DE MADEIRA, ALTURA LIVRE DE 2,40M	M2	40,26	233,34	289,34	11.648,83
8.0			PINTURA					R\$ 13.834,23
8.1	SEINFRA	C2687	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	89,40	18,35	22,75	2.033,85
8.2	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	84,06	31,96	39,63	3.331,30
8.3	SEINFRA	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	398,18	16,82	20,81	8.206,08
8.4	SEINFRA	C0588	CAJAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	76,42	3,83	4,75	383,00
9.0			ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 27.870,29
9.1	SINAPI	42438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.166,23	1.446,13	1.446,13
9.2	SINAPI	42428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.266,78	1.570,81	1.570,81
9.3	SINAPI	42429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	3.360,84	4.167,44	4.167,44
9.4	SINAPI	42430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	3.589,05	4.450,42	4.450,42
9.5	SINAPI	42431	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.207,71	2.737,56	2.737,56
9.6	SINAPI	42432	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.352,48	1.677,08	1.677,08
9.7	SINAPI	42437	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.026,24	1.275,02	1.275,02
9.8	SINAPI	42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.671,43	3.312,57	3.312,57
9.9	SINAPI	42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.886,87	3.579,72	3.579,72
9.10	SINAPI	42435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.439,57	1.785,07	1.785,07
9.11	SINAPI	42436	SURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.506,83	1.868,47	1.868,47
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 33.205,59

RUAÇÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELIME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.616-000
FONE (88) 9 9973-0181 (88) 9 9936-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 21.294399 5
CPF Nº 047 178 194 26



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BARRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 28.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

24,00%

DATA:


sexta-feira, 29 de maio de 2020

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		TOTAL
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	
10.1	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	76,42	298,57	370,23	28.292,98
10.2	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00	275,76	341,84	2.735,52
10.3	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.814,24	0,97	1,20	2.177,09
TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$								377.755,52

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 377.755,52 TRZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS


CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.653-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211.294.399-5
 CPF Nº 047.178.194-26

P

P



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/FUF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
TABELA DE REFERÊNCIA:
SENFR 28.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
BDE: 24,00% DATA: sexta-feira, 29 de maio de 2020

SINAPI - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ TABELA SINAPI 01-2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,80%	0,80%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não Incide
B2	Feridos	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,28%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,37%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	Total	14,34%	11,03%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	Total	8,02%	3,19%
TOTAL(A+B+C+D)		84,13%	47,86%

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747/0001-05
Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
CPF N° 970.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF N° 0477819426



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BARRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
LOCAL DA OBRA (RUABARRONMUNICÍPIOUF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
BDE: 24,00% DATA: sexta-feira, 29 de maio de 2020

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ

TABELA 26 E 26.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
Grupo B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	44,87%	16,84%
Grupo C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%
Grupo D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	Total	8,02%	3,19%
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%	48,69%

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747/0001-06
Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
CPF Nº 970.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 21 294399 5
CPF Nº 047 178 194 26



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA NO BARRIO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
 LOCAL DA OBRA (MUNICÍPIO/MUNICÍPIO):
 RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
 BEINFRA 28.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,90% DATA: sexta-feira, 29 de maio de 2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
			VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS				
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,50%	13.214,48	100,00%	13.214,48	0,00			0,00		
2	MOVIMENTO DE TERRAS	11,63%	43.637,66	50,00%	21.768,78	50,00%	21.768,78		0,00	0,00	
3	CONTENÇÃO	15,74%	59.455,65	100,00%	59.455,65		0,00		0,00	0,00	
4	PAVIMENTAÇÃO	28,26%	119.806,32		0,00	20,00%	22.121,26	20,00%	55.485,06	0,00	
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,32%	4.994,05	60,00%	2.896,43	40,00%	1.997,62		0,00	0,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,40%	43.068,07		0,00	100,00%	43.068,07		0,00	0,00	
7	URBANIZAÇÃO E PISAGISMO	7,38%	27.896,30		0,00		0,00		0,00	100,00%	
8	PINTURA	3,69%	13.534,23		0,00		0,00		0,00	100,00%	
9	ACADEMIA AO AR LIVRE	7,38%	27.870,29		0,00		0,00		0,00	100,00%	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,79%	33.205,80		0,00		0,00		0,00	100,00%	
TOTAL			100,00%	377.765,52	25,79%	97.435,24	23,65%	96.955,73	23,47%	88.445,06	27,29%
TOTAL ACUMULADO					25,79%	97.435,24	43,54%	164.290,97	72,27%	224.876,03	100,00%

CHZ POJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 CNPJ: 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
 Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211294399-5
 CPF Nº 047.778.194-26





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2009

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747/0001-05

Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes

CPF Nº 970.006.553-72

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

24,00%

DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEnte	H	2,0000	12,9722	25,9444
				Total:	25,9444
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	32,5631	33,2144
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,0737	21,0737
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,1441	72,6484
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,0573	1,6586
				Total:	128,5951
				Total Simples:	154,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	154,54

C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0006	219,2852	0,1316
				Total:	0,1316
MAO DE OBRA					
12543	SERVEnte	H	0,0030	12,9722	0,0389
				Total:	0,0389
				Total Simples:	0,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,17

C1639 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1300	17,5091	2,2762
12543	SERVEnte	H	0,1300	12,9722	1,6864
				Total:	3,9626
MATERIAIS					
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	11,0475	0,2210
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	16,1441	0,6458
11724	PREGO	KG	0,0120	11,0573	0,1327
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	25,0803	0,2257
				Total:	1,2251
				Total Simples:	5,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	5,19

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211794399 5
CPF Nº 047718194 26



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
CNPJ: 11.757.747/0001-05
Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
CPF Nº 970.006.553-72

COMPROVAÇÃO DE CRI
3010
f

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

24,00%

DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	92,8892	5,1089
				Total:	5,1089
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,1100	12,9722	1,4269
				Total:	1,4269
				Total Simples:	6,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,54

C3148 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	38,9110	0,0000
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0018	54,8922	0,1002
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	M	0,0008	2,9662	0,0023
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	79,4079	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	25,4358	0,0192
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	125,4720	1,1153
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0026	154,5954	0,4054
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,2001	0,0155
10758	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	203,0984	0,9027
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	86,0442	0,3174
				Total:	2,8779

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0222	12,9722	0,2883
				Total:	0,2883
				Total Simples:	3,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3,17

C3347 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,0000	17,5091	87,5453
12543	SERVENTE	H	7,0000	12,9722	90,8055
				Total:	178,3508
MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	65,6467	75,4937
				Total:	75,4937
SERVIÇOS					

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELE ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDÊNCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211794399-5
CPF Nº 047 778 194 26



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 INSC. ESTADUAL Nº 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
 Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

RECIBO DE PAGAMENTO
 30/11/2020
 R\$ 360,49

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

24,00%

DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	355,4997	106,6499
				Total:	106,6499
				Total Simples:	360,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	360,49
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X - M2				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	14,2586	19,2492
10498	CARPINTEIRO	H	1,3500	17,5091	23,6372
				Total:	42,8864
MATERIAIS					
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	16,2128	6,9715
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	16,1441	32,2882
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,6547	7,1217
11918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	7,9247	12,6796
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,2500	11,0573	2,7643
				Total:	61,8252
				Total Simples:	104,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	104,71
C280	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MISO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) - M				
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CH)	H	0,0000	15,8204	0,0000
10753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667	16,9781	1,1319
				Total:	1,1319
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0667	17,5091	1,1673
12543	SÉRVENTE	H	0,0667	12,9722	8,6481
				Total:	9,8154
SERVIÇOS					
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	293,5106	9,8794
				Total:	9,8794
				Total Simples:	20,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,93
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 19 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2				
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELE, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.648-000
 FONE (98) 9 9973-0161 (98) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 21.794399-5
 CPF Nº 647.773.194-26




CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE

CNPJ: 11.757.747/0001-05

Sócio Administrador

Antonio Marcos Coutinho Gomes

CPF N° 970.006.553-72



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

24,00%

DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0757	24,6475	1,8658
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	37,3898	0,1533
				Total:	2,0191
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	17,5091	2,7927
12543	SERVENTE	H	0,1595	12,9722	2,0691
				Total:	4,8618
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	50,0820	2,8447
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	38,1409	0,2478
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,4419	22,5369
				Total:	25,6295
				Total Simples:	32,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	32,51
C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0880	19,2901	1,6589
				Total:	1,6589
MAO DE OBRA					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0200	17,5091	0,3502
12391	PEDREIRO	H	0,2500	17,5091	4,3773
12543	SERVENTE	H	1,9500	12,9722	25,2958
				Total:	30,0233
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0747	50,0820	3,7411
10280	BRITA	M3	0,1603	75,3685	12,0816
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	34,0000	0,4517	15,3585
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,8000	5,6563	4,5251
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2	1,0000	17,1752	17,1752
				Total:	52,8814
				Total Simples:	84,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	84,56
C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CADA NO MURO P002 (CASO I) - UN					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10786	VEICULO UTILITARIO KOMBİ (CHP)	H	0,2000	69,8935	13,9787
				Total:	13,9787

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELE ME, CNPJ N° 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, N° 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP N° 63.640-000
FONE (88) 9 9873-0161 (88) 9 9836-8304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 212.294.309-5
CPF N° 037.778.194-26



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 NPJ: 11.757.747/0001-06
 Sócio Administrador
 Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.008.953-72

OMISSÃO
 3013
 10/1


OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: **24,00%** DATA: **sexta-feira, 29 de maio de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,7000	17,5091	12,2563
12543	SERVENTE	H	0,7000	12,9722	9,0806
				Total:	21,3369
MATERIAIS					
10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000	0,6972	1,3944
10021	ADESIVO 90ML	UN	0,0500	4,0262	0,2013
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0500	54,0100	2,7005
10280	BRITA	M3	0,0100	75,3685	0,7537
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4517	1,3552
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000	2,2881	3,4321
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000	5,0180	0,5018
12363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000	0,8838	2,6514
12368	LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006	56,1704	0,0337
				Total:	13,0241
SERVIÇOS					
C0589	CAIXAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000	5,7447	1,1489
				Total:	1,1489
				Total Simples:	49,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	49,49
12325 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") - M					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	14,2586	5,7035
12320	ENCANADOR	H	0,4000	17,5091	7,0036
				Total:	12,7071
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	42,7759	0,0342
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	31,5811	0,0095
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000	2,2881	3,6609
				Total:	3,7048
				Total Simples:	18,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,41
C0803 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN					
MAO DE OBRA					
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	14,2586	1,6397
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	14,2586	8,6265

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME. CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 21.294.309/5
 CPF Nº 047.178.194-26



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 NºPJ: 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: **24,00%** DATA: **sexta-feira, 29 de maio de 2020**


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	17,5091	2,0136
10498	CARPINTEIRO	H	0,6050	17,5091	10,5930
12391	PEDREIRO	H	2,9070	17,5091	50,8968
12543	SERVENTE	H	5,3080	12,9722	68,8565
				Total:	142,6261
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,2930	0,2484
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1050	50,0820	5,2586
10169	AÇO CA-60	KG	1,3170	4,5565	6,0009
10280	BRITA	M3	0,0420	75,3685	3,1655
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,0802	5,8978
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	20,6515	2,0651
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,4517	11,8251
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	7,9247	0,2377
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,2553	25,7363
				Total:	60,4356
				Total Simples:	203,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	203,06
C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,2586	7,1293
12320	ENCANADOR	H	0,2500	17,5091	4,3773
				Total:	11,5066
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,1964	0,1964
17496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	UN	1,0000	44,8578	44,8578
				Total:	45,0542
				Total Simples:	56,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	56,56
73816/1 - EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100 - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	17,6269	0,3000
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7993000	13,8167	11,0400
				Total:	11,3400
MATERIAIS					
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0821000	68,7400	5,6400

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.840-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 21 794100 3
 CPF Nº 047 718 194 16





 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA
 NPJ: 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

CONTA DE LICITACAO DE L...
 3015
 P

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
BDI: 24,00% **DATA:** sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
9833	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1,0000000	8,5532	8,5500
				Total:	14,1900
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS					
91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENT	CHP	0,0078000	7,5418	0,0500
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA	CHP	0,0032442	120,0004	0,3800
				Total:	0,4300
				Total Simples:	25,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	25,96
C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	17,5091	26,2636
I2543	SERVENTE	H	1,5000	12,9722	19,4583
				Total:	45,7219
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0100	54,0100	0,5401
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,0000	1,0802	1,0802
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4517	1,7165
I1223	GRADIL DE FERRO	M2	1,0500	96,8448	101,6871
				Total:	105,0239
				Total Simples:	150,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	150,75
C2583 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,2586	7,4145
I2320	ENCANADOR	H	0,5200	17,5091	9,1047
				Total:	16,5192
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	42,7759	1,0694
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	31,5811	1,2632
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,3863	8,4701
				Total:	10,8028
				Total Simples:	27,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,32
C2096 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN					

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 73 200 300 5
 CPF Nº 047 718 194 26



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ: 11.757.747/0001-05
Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
BDI: **24,00%** DATA: **sexta-feira, 29 de maio de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,8000	14,2586	68,4415
12312	ELETRICISTA	H	4,8000	17,7447	85,1748
				Total:	153,6162
MATERIAIS					
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,8052	2,4157
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,9427	2,8282
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	11,3519	22,7038
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,0475	5,0475
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	72,9724	72,9724
10551	CHAVE GERAL 5X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	310,0272	310,0272
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3077	2,3077
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,1899	3,2848
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	51,8987	51,8987
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 706KG	UN	1,0000	526,3520	526,3520
				Total:	999,8380
				Total Simples:	1.153,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.153,45
C2072 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, CBARRAMENTO - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	14,2586	28,5173
12312	ELETRICISTA	H	2,0000	17,7447	35,4895
				Total:	64,0068
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,0492	30,0492
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,5582	29,5582
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,4322	24,4322
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM	UN	1,0000	111,4226	111,4226
				Total:	195,4622
				Total Simples:	259,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	259,47
C4881 - LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,7000	14,2586	38,4983

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Catafanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 23 2003005
CPF Nº 047 178 194 26



COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 3014
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
 Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 24,00% **DATA:** sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
12312	ELETRICISTA	H	4,6000	17,7447	81,6258
				Total:	120,1241
MATERIAIS					
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	2,0000	20,8282	41,6584
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000	2,9313	35,1752
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	2,0000	79,4929	158,9858
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCURIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	2,0000	92,8713	185,3427
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	2,0000	251,2938	502,5876
16797	NUCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,0000	70,7040	70,7040
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	12,0000	3,5156	42,1867
				Total:	1.036,6385
SERVIÇOS					
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000	1.696,2677	1.696,2677
				Total:	1.696,2677
				Total Simples:	2.853,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2.853,03
C4983 - LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,2000	14,2586	45,6276
12312	ELETRICISTA	H	9,2000	17,7447	163,2516
				Total:	208,8793
MATERIAIS					
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	4,0000	20,8282	83,3128
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	25,9248	25,9248
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000	2,9313	35,1752
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	4,0000	79,4929	317,9716
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCURIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	4,0000	92,8713	370,6854
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	4,0000	251,2938	1.005,1752
16796	CABO POLIFASICO - 4 X 2,5MM	M	12,0000	4,5663	54,7956
16799	NUCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,0000	127,5778	127,5778
				Total:	2.020,8185
SERVIÇOS					
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000	1.696,2677	1.696,2677
				Total:	1.696,2677
				Total Simples:	3.925,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barreto Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 27 100005
 CPF Nº 047 178 194 76



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 CNPJ: 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
 Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 3018
 P
 Público

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: **24,00%** DATA: **sexta-feira, 29 de maio de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3.925,77
C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm - UN					
SERVIÇOS					
C0076	ALVENARIA DE TUILO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,6900	81,9527	137,6906
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,2500	8,0072	10,0090
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0384	326,1063	12,5225
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,1920	56,4689	10,8420
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,4400	18,8098	27,0861
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,2160	34,3764	7,4253
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,0540	112,6182	6,0614
				Total:	211,6489
				Total Simples:	211,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	211,65
C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M					
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	14,2586	6,4164
I2312	ELETRICISTA	H	0,4500	17,7447	7,9851
				Total:	14,4015
MATERIAIS					
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	4,1735	4,5909
				Total:	4,5909
				Total Simples:	18,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,99
C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M					
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	14,2586	4,2776
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	17,7447	5,3234
				Total:	9,6010
MATERIAIS					
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	2,8313	3,2244
				Total:	3,2244
				Total Simples:	12,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN nº 20721-5
 CPF Nº 347.118.194-24



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 NPJ: 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
 Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

24,00%

DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Valor Geral:	12,83
C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	14,2586	1,8536	
12312	ELETRICISTA	H	0,1300	17,7447	2,3068	
					Total:	4,1604
MATERIAIS						
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,9362	2,9949	
					Total:	2,9949
					Total Simples:	7,16
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	7,16
C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400	14,2586	1,9962	
12312	ELETRICISTA	H	0,1400	17,7447	2,4843	
					Total:	4,4805
MATERIAIS						
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	5,0475	5,1484	
					Total:	5,1484
					Total Simples:	9,63
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	9,63
C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	14,2586	4,2776	
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	17,7447	5,3234	
					Total:	9,6010
MATERIAIS						
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,6923	9,6923	
					Total:	9,6923
					Total Simples:	19,29
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	19,29
C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	14,2586	49,9052	

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (86) 9 9973-0161 (86) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Eigenhuirer
 CREA/RN nº 94300-5
 CPF Nº 047.178.194-26




CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 INSC. ESTADUAL Nº 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72
 EM NOVA RUSSAS - CE

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: **24,00%** DATA: **sexta-feira, 29 de maio de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
12312	ELETRICISTA	H	1,5000	17,7447	26,6171
				Total:	76,5224
MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	11,3519	34,0558
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	46,1835	46,1835
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3077	2,3077
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	51,8987	51,8987
				Total:	134,4456
				Total Simples:	210,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	210,97
C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO - M2					
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,2078	14,2586	2,9629
				Total:	2,9629
MATERIAIS					
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,9000	6,9607	5,3647
12077	TERRA VEGETAL	M3	0,0750	69,2508	5,1938
				Total:	10,5585
				Total Simples:	13,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,32
98310 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 - M2					
MAO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272000	13,8167	10,0400
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1818000	17,4796	3,1700
				Total:	13,2100
MATERIAIS					
358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITVAOIEIRA SALSVA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= 1* M	UN	1,0000000	62,6418	62,6400
				Total:	62,6400
				Total Simples:	75,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	75,85
98318 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 - M2					
MAO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3620000	13,8167	60,2800
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0905000	17,4796	19,0600

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9636-6304, E-mail: chz_projetos@hotmail.com

Raimundo Barbalho Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 27 102205
 CPF Nº 041 115 194 26



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 11.757.747/0001-05
 Sócio Administrador
 Antonio Marcos Coutinho Gomes
 CPF Nº 970.006.553-72

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: **24,00%** DATA: **sexta-feira, 29 de maio de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
					Total:	79,3200
MATERIAIS						
38641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= 1,50" CM	UN	1,0000000	126,9824	126,9800	
					Total:	126,9800
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS						
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁX	CHP	0,2999000	129,1723	38,7300	
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁX	CHI	1,2252000	26,3962	32,3400	
					Total:	71,0700
					Total Simples:	277,37
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	277,37
C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m - UN						
MATERIAIS						
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000	824,8800	824,8800	
					Total:	824,8800
					Total Simples:	824,88
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	824,88
C.PROP.01 - CARAMANCHÃO DE MADEIRA, ALTURA LIVRE DE 2,40M - M2						
MAO DE OBRA						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	17,9215	35,8430	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	15,2210	30,4420	
					Total:	66,2850
MATERIAIS						
35278	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA 20 X 20" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,8942	102,2066	91,3931	
4481	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6081	28,0656	17,0105	
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,7705	15,2308	57,4278	
5062	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	KG	0,1000	12,2750	1,2275	
					Total:	167,0589
					Total Simples:	233,34
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	233,34
C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2						
MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	14,2586	4,2776	
12396	PINTOR	H	0,4000	17,5287	7,0115	

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9838-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN nº 178194/5
 CPF Nº 04.178.194.26



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3029

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747/0001-05
Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
CPF Nº 970.006.553-72

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE**

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI: **24,00%** DATA: **sexta-feira, 29 de maio de 2020**


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
					Total:	11,2891
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,5500	0,6275	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5401	0,5401	
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	21,8200	5,8914	
					Total:	7,0590
					Total Simples:	18,35
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	18,35
C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	14,2586	11,4069	
12395	PINTOR	H	0,8000	17,5287	14,0230	
					Total:	25,4299
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,5500	0,3765	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	21,0737	3,3718	
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2962	0,3889	
12293	ZARÇAO	L	0,1200	19,9739	2,3969	
					Total:	6,5340
					Total Simples:	31,96
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	31,96
C1997 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12395	PINTOR	H	0,5000	17,5287	8,7644	
12543	SERVENTE	H	0,4000	12,9722	5,1889	
					Total:	13,9532
MATERIAIS						
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0500	3,8003	0,1900	
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,2100	11,7840	2,4746	
					Total:	2,6647
					Total Simples:	16,62
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	16,62
C0538 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (98) 9 9836-8304, E-mail: chz-projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN - 177023005
CPF Nº 047.178.194.26



CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
#PJ: 11.757.747/0001-05
Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
CPF Nº 970.006.553-72



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

24,00%

DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,2000	17,5287	3,5057
				Total:	3,5057
MATERIAIS					
12498	SUPERCAL	KG	0,3000	1,0802	0,3241
				Total:	0,3241
				Total Simples:	3,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3,83
99839 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2"GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - M					
MAO DE OBRA					
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7480000	14,7398	69,9800
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7800000	17,9608	103,8100
				Total:	173,7900
MATERIAIS					
546	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	KG	8,2240000	5,1948	47,8100
1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8960000	5,4992	4,9200
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0710000	16,3503	1,1600
11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3330000	1,4043	4,6800
21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9000000	29,4796	26,5300
21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,0290000	38,4649	39,5800
				Total:	124,7800
				Total Simples:	298,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	298,57
C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,5091	26,2636
12543	SERVENTE	H	1,5000	12,9722	19,4583
				Total:	45,7219
MATERIAIS					
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	217,0220	217,0220
				Total:	217,0220
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/IBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	321,1815	9,6354
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	112,8514	3,3855

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELE ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0181 (88) 9 9636-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

Raimundo Barros Javalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 21 062 100 5
CPF Nº 047 116 194 26



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMILIA NO BAIRRO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:


24,00%


DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
				Total:	13,0210
				Total Simples:	275,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	275,76
CS447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2					
MAO DE OBRA					
Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0750	12,9722	0,9729
				Total:	0,9729
				Total Simples:	0,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,97


CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747/0001-05
Sócio Administrador
Antonio Marcos Coutinho Gomes
CPF Nº 970.006.553-72


Raimundo Barros Javalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN nº 1 204209 5
CPF Nº 047 718 194 26



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA NO BARRIO PANTANAL EM NOVA RUSSAS - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOSENHOR LEITÃO, S/N - PANTANAL - NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01-2020 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

24,00%

DATA:

sexta-feira, 29 de maio de 2020

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,49
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	3,05
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,26
	TOTAL DE BENEFÍCIOS	8,06
	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,00
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,00

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

MPJ: 11.757.747/0001-05

Sócio Administrador

Antonio Marcos Coutinho Gomes

CPF Nº 970.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 21 704 309 5
CPF Nº 047 178 394 26

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com