

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ . 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

CARTA PROPOSTA

Monseñhor Tabosa - CE, 16 de junho de 2020.

A
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20, cujo objeto é a REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ, pelo preço global de R\$ 676.053,42 (seiscientos e setenta e seis mil, cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Fisbo-Financeiro.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES


Sócio Administrador
CPF- 021.095.363.22




JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS
Engenheiro CMI CREA-CE 12896D - CREA-CE 12896D
Responsável Técnico





3733




JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SÍTIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ
 LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ
 FONTE: SEMFRA
 ENCARGOS: 14,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	C641	PLACA PADRÃO DE CIMA, TIPO BARRER	M2	12,00	221,62	2.659,44
RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO						
02.01	C210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	41,54	6,51	269,65
02.02	C161	DELIÇÃO DE LOUCA SANITÁRIA	UN	13,00	70,40	934,24
02.03	C164	DELIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	109,82	6,40	699,27
02.04	C165	DELIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.200,28	19,59	23.514,78
02.05	C163	DELIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS E REAPROVEITAMENTO	M3	47,54	35,29	1.678,49
RELEVAMENTO DE TERRA						
03.01	C126	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	95,07	30,38	2.883,77
03.02	C033	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL, BCONTROLE, MAT. PRODUZIDO (R/TRANSP)	M3	116,02	21,23	2.463,51
INFRAESTRUTURA						
04.01	C004	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M3	15,15	254,70	3.856,17
04.02	C452	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,16	394,31	1.245,11
04.03	C039	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COMBINAÇÃO EM FERRO	M3	1,76	427,87	751,76
04.04	C140	FORMA DE TABUAS DE T DE 30, PRELIMINAÇÕES LITE. 8 X	M2	2,51	69,00	173,49
04.05	C076	ARMADURA C/ BARRA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	M3	1.057,32	6,33	6.694,04
04.06	C0217	ARMADURA C/ BARRA FINA D= 3,0 A 6,0mm	M3	1.294,81	8,25	10.682,63
04.07	C030	CONCRETO C/ OLHOPO FOR 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	31,79	361,26	11.482,26
SUPERESTRUTURA						
05.01	C1401	FORMA DE TABUAS DE T DE 30, SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	6,34	105,35	667,92
05.02	C076	ARMADURA C/ BARRA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	M3	62,44	6,33	395,25
05.03	C0217	ARMADURA C/ BARRA FINA D= 3,0 A 6,0mm	M3	78,02	6,25	487,81
05.04	C030	CONCRETO C/ OLHOPO FOR 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	22,86	361,26	8.262,21
05.05	C076	ARMADURA C/ BARRA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	M3	146,39	7,82	1.143,99
FECHAMENTO						
06.01	C007	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (M=19cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL MORTADA ESP=10cm (1:2:8)	M3	222,46	37,82	8.414,08
06.02	C475	DEGRADAÇÃO, INTUFOR 142,45L, MALHA 6 X 20CM, TPO 2,0MM, COM FIOS DE POLIÉSTER EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVAMENTE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (BRANCO E PASTEL) POR CORES VERDES OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,02	283,92	9.080,00
COMBUSTÍVEL						
07.01	C220	RELEVAMENTO DE TERRA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M3	20,78	20,78	430,18

[Handwritten signature]
JWV CONSTRUÇÕES ME
 CREA CE 12-998-0
 RNP: 060.358.0075
 CPF 241.419.239-91

[Handwritten signature]
JOSÉ FAVILTO PEREIRA MATHIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 12-998-0
 RNP: 060.358.0075
 CPF 241.419.239-91

CAU
 111
 15000
 15000
 15000

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.162.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BARRIO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

ORÇAMENTO

PIB + 24,76%

FONTE GENÉRIA

ENCARGOS: 45,20%

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-179922

OBJETO: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO NA SÉDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARA

OBRA: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - AUTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALORES	
					UNITÁRIO R\$ (R\$)	TOTAL R\$
07.01	CA480	MODERNAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RPA, CASINO, LARVA)	M2	249,02	80,33	19.985,19
07.03	CC07	SERRA E BORDA EM TELHA COLONIAL	M	116,53	8,10	953,22
07.04	CA480	CUMBERNA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	35,50	18,33	650,72
07.05	CA482	TELHA CERÂMICA	M2	249,02	40,77	10.177,42
07.06	CA419	LAME PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	208,02	70,26	14.634,21
07.07	CS070	FÓRRO DE (GESSO CONVENCIONAL 1000x600x20) COM TIRÔ E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	691,74	24,00	16.601,76
08		PAVIMENTAÇÃO				
08.01	C1000	LUSTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LAMPAMENTO	M3	74,95	360,96	26.970,57
08.02	Q2170	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ APOMARISSA CIMENTO E AREIA 8/16, TAMCO 14 - ESP= 3cm	M2	1.578,76	14,80	17.581,74
08.03	C1019	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, EXCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	718,26	63,17	45.437,95
08.04	C1028	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, INCLUID. POLIMENTO INTERNO	M2	771,42	79,04	60.864,47
08.05	CS028	PISO INTERMEDIÁRIO TIPO TUCUMBU (20 X 30 X 40), CRIÇA - COMPACTAÇÃO MEDIANÇA	M2	251,00	26,40	6.627,23
09		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01	CS001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMUTER ATÉ 24 DIVISÕES (SUSCENSORIUM), CREAMENTO	UN	8,00	220,26	1.762,08
09.02	C1184	ELETPRODUTO P/UBTEL, TIPO GARRANHA	M	600,00	10,07	6.042,00
09.03	CS046	BASEO EM CONCRETO P/ INSTALAÇÕES D=25x 50mm (1 UN A 7)	M	500,00	17,33	8.665,00
09.04	CS024	CABO ISOLADO PVC 750V 10M42	M	300,00	7,85	2.355,00
09.05	CS037	CABO ISOLADO PVC 750V 6M42	M	888,00	5,83	5.157,00
09.06	CS034	CABO ISOLADO PVC 750V 4M42	M	700,00	4,78	3.346,00
09.07	CS048	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5M42	M	4.090,00	4,04	16.740,00
09.08	C1185	ELETPRODUTO PVC RESS. D= 6mm (1 UN)	M	78,00	12,64	996,48
09.09	CS028	ATERAMENTO COMPLETO C/ HARTE COPPERMEL DUPLI 240L	UN	24,00	168,14	4.035,36
09.10	CS02	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2	UN	229,00	4,89	1.108,71
09.11	C1404	INTERRUPTOR LUMI TELHA SIMPLES 80A 250V	UN	7,00	11,56	80,92
09.12	C1478	INTERRUPTOR DONS TELHAS SIMPLES 10A 250V	UN	14,00	16,36	229,04
09.13	CS484	TOMADA 2 POLOS MARIS TERRA 20A 250V	UN	29,00	13,13	380,77
09.14	CS483	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	107,00	11,08	1.185,42
09.15	C1405	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	UN	81,00	74,00	6.000,00
09.16	C1440	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	UN	1,00	49,47	49,47
09.17	CA115	PROTETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DEFUSOR EM FIBRO PLANO TRANSPARENTE DIÁMETRO = 40CM PARA LÂMPADA MAIOR METALICO 400V C/ REATOR E IOMTOR	UN	1,00	1.000,00	1.000,00

JVW CONSTRUÇÕES LTDA
 Cnpj 07.162.452/0001-80
 RUA MASSAPÉ, 02 - BARRIO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

JOSE FRANCISCO LOPES
 RUA MASSAPÉ, 02 - BARRIO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE
 CNPJ 07.162.452/0001-80
 CPF 249.478.935-01

JOSE FRANCISCO LOPES
 RUA MASSAPÉ, 02 - BARRIO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE
 CNPJ 07.162.452/0001-80
 CPF 249.478.935-01

JOSE FRANCISCO LOPES
 RUA MASSAPÉ, 02 - BARRIO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE
 CNPJ 07.162.452/0001-80
 CPF 249.478.935-01

JOSE FRANCISCO LOPES
 RUA MASSAPÉ, 02 - BARRIO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE
 CNPJ 07.162.452/0001-80
 CPF 249.478.935-01

JOSE FRANCISCO LOPES
 RUA MASSAPÉ, 02 - BARRIO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE
 CNPJ 07.162.452/0001-80
 CPF 249.478.935-01

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.162.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE


ORÇAMENTO

MO - 2026
 FONTE: SEMTRA
 ENCARGOS: R\$ 20%

Tomada de Preços nº 08/2026
 OBJETO: REFORMA DA E.F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ABERTO A REPOSTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.
 OBRA: REFORMA DA E.F. SÃO FRANCISCO
 LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES	
					UNITÁRIO R\$ (R\$)	TOTAL R\$
14.00	C 10 M	LATEX DUA DEMAS EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA	M2	1.000,00	14,37	14.370,00
15		SERVIÇOS FINAIS				1.000,00
15.06	0006	BAIXO CIMENTADO P/0 DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	M	55,20	18,27	1.006,50
15.08	0047	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.200,00	0,70	840,00
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)					R\$ (R\$)	16.216,50
TOTAL DO ORÇAMENTO COM IPI (R\$)					R\$ (R\$)	16.437,12

Total do Orçamento R\$ 16.437,12 (seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos)


 JOVANNA JULIANA OLIVEIRA RODRIGUES
 Substituta
 CPF: 07.704.6322

Monseñor Tabosa CE, 16 de Junho de 2026

JOLE RIBEIRO FERREIRA (SISTEMA)
 Encarregada Geral
 CRM: 100000000-0
 RMP: 100000000-0
 CPF: 07.704.6322

COPIA
 3737
 x -





JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

3938
f

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP00270

BDI = 24,76%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ

FORTE: SEINFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 85,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	98 DIAS	TOTAL (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$3.351,39				3.351,39
		100,00%				
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$29.877,70				29.877,70
		100,00%				
03	MÓVIMENTO DE TERRA	R\$6.372,86				6.372,86
		100,00%				
04	INFRAESTRUTURA	R\$20.502,53	R\$20.502,53			41.005,05
		50,00%	50,00%			
05	SUPERESTRUTURA		R\$13.261,78			13.261,78
			100,00%			
06	FECHAMENTO	R\$10.419,82	R\$10.419,82			20.839,63
		50,00%	50,00%			
07	COBERTURA		R\$29.418,52	R\$39.224,89	R\$29.418,52	98.081,73
			30,00%	40,00%	30,00%	
08	PAVIMENTAÇÃO		R\$56.463,13	R\$77.950,84	R\$56.463,13	194.877,11
			30,00%	40,00%	30,00%	
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$22.677,87	R\$45.355,36	R\$7.559,22	75.592,25
			30,00%	60,00%	10,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / LUIÇAS E METAIS		R\$12.172,34	R\$7.303,40	R\$4.868,94	24.344,68
			50,00%	30,00%	20,00%	
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R\$6.008,20	R\$3.605,88	R\$2.403,92	12.018,01
			50,00%	30,00%	20,00%	
12	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO		R\$25.627,45	R\$25.627,45		51.254,89
			50,00%	50,00%		
13	ESQUADRIAS			R\$39.880,84	R\$18.997,42	58.858,08
				70,00%	30,00%	
14	PINTURA			R\$23.116,56	R\$23.116,56	46.233,11
				50,00%	50,00%	
15	SERVIÇOS FINAIS				R\$2.303,56	2.303,56
					100,00%	
TOTAL GERAL(R\$)		78.534,36	186.533,84	281.844,81	145.131,27	678.832,42

Monseñor Tabosa/CE, 16 de junho de 2020.

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.086.363.22

JOSE BRUNO FERREIRA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 072.998-0
RNP: 000.358.007 5
CPF: 241.278.93 01



J.V.W. CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

3739
F

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20		BDI = 24,78%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FUNTE: SENFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		ENCARGOS: 85,20%

COD	DESCRIÇÃO	%
------------	------------------	----------

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,8000
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,7700

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1800
TOTAL		6,9800

Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRE	4,5000
TOTAL		10,1500

BDI = 24,78%

$(1+AC+B+R+G)(1+DF)(1+L)(1-Q)$

P

JHONATHAN HOLANDA NOVAES RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 821.085.363.22

Monseñhor Tabosa/CE, 18 de junho de 2020.

JOSE ERIVAN TEIXEIRA MARTINS
CPF: 000.000.000-00
RNF: 060.358.007 5
CEP: 841.076-02 01

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

3740

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS N° 85-TP00220

BDI = 24,78%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA BEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUISSAS - CEARÁ.

FONTE:
SEM-FRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUISSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 85,20%

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	-	-
A2	SEMI	1,5000	1,5000
A3	SEMI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,8000	0,8000
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,5000	2,5000
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,0000	3,0000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
	TOTAL	18,0000	18,0000

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,8500	-
B2	FÉRIAS	3,7000	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	8,8200	0,7100
B4	13º SALÁRIO	18,8300	0,3300
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,0700	0,0600
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,7200	0,5800
B7	DIAS DE CHUVAS	1,5500	-
B8	AJUDÍO ACIDENTE DE TRABALHO	0,1100	0,0900
B9	FÉRIAS GOZADAS	6,1800	7,2700
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,0900	0,0200
	TOTAL	64,8700	18,3400

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,8000	4,3100
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,1300	0,1000
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,4000	3,3600
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO B/ JUSTA CAUSA	4,8100	3,7000
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,4700	0,3600
	TOTAL	19,6100	11,8300

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,8800	3,8300
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,3500	4,1900

Horista = 43,20%

Mensalista = 48,87%

A + B + C + D

JONATHAN HONANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 Esc. Administrativa
 CPF: 04.055.443.22

Monseñhor Tabosa/CE, 16 de Junho de 2020.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

3741
[Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 86-TP062720		BDI = 24,77%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: SEMFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		ENCARGOS: 56,20%

C1841 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	2,4000	R\$ 17,83	R\$ 42,79
12391	PEDREIRO	H	2,4000	R\$ 17,83	R\$ 42,79
12543	SERVENTE	H	2,4000	R\$ 13,21	R\$ 31,70
				Total:	R\$ 117,28
MATERIAIS					
10971	CÓRTELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UM	0,1700	R\$ 13,66	R\$ 2,33
11045	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UM	0,1700	R\$ 10,51	R\$ 1,79
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	3,0000	R\$ 22,02	R\$ 33,04
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOG. E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	0,0000	R\$ 63,50	R\$ 63,50
				Total:	R\$ 102,02
SERVIÇOS					
08330	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	R\$ 361,25	R\$ 4,52
				Total:	R\$ 4,52
Total Simples:					R\$ 223,82
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 223,82

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0596	R\$ 17,83	R\$ 1,06
12543	SERVENTE	H	0,0400	R\$ 13,21	R\$ 0,45
				Total:	R\$ 0,51
Total Simples:					R\$ 0,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 0,51

C1081 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UM

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2000	17,8300	R\$ 3,57
12391	PEDREIRO	H	0,2000	17,8300	R\$ 3,57
12543	SERVENTE	H	0,4799	13,2100	R\$ 6,34
				Total:	R\$ 13,48
Total Simples:					R\$ 13,48
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 13,48

C1084 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0580	R\$ 17,83	R\$ 1,00
12543	SERVENTE	H	0,0600	R\$ 13,21	R\$ 0,74
				Total:	R\$ 0,40
Total Simples:					R\$ 0,40
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 0,40

C1085 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1040	17,8300	R\$ 1,86
12543	SERVENTE	H	1,0400	13,2100	R\$ 13,74
				Total:	R\$ 15,60
Total Simples:					R\$ 15,60
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 15,60

PREÇOS MP
102 4520611-2
[Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CREDAÇÃO Nº 2496-D
RNP Nº 057-007 B
CEP Nº 1.376-23 81



JYW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 SÍTIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

3743
 J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 85-TP09270		BOI = 24,7%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: BENFIA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		ENCARGOS: 66,20%
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		

CM89 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CARMANÇÃO EM FERRO - M3				
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1291 PEDREIRO	H	2,4000	R\$ 17,83	R\$ 42,79
1250 SERVENTE	H	8,0000	R\$ 13,21	R\$ 105,68
			Total	R\$ 148,47
MATERIAIS				
1018 AREIA GROSSA	M3	0,6183	R\$ 44,00	R\$ 27,21
10183 AÇO CA-50	KG	18,0000	R\$ 3,58	R\$ 64,44
10200 BRITA	M3	0,6183	R\$ 61,40	R\$ 37,78
10835 CIMENTO PORTLAND	KG	366,3000	R\$ 0,37	R\$ 135,81
11005 PEDRISCO	M3	0,2630	R\$ 55,80	R\$ 14,68
			Total	R\$ 279,20
			Total Simples:	R\$ 427,67
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$
			Valor Geral:	R\$ 427,67

CM88 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL. 6 X - M3				
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,0400	R\$ 14,5200	R\$ 15,10
10480 CARPINTERO	H	1,0400	R\$ 17,8300	R\$ 18,54
			Total	R\$ 33,64
MATERIAIS				
10885 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	R\$ 6,5400	R\$ 2,62
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	R\$ 9,0000	R\$ 1,35
11846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5900	R\$ 3,7920	R\$ 1,80
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	m	1,0000	R\$ 6,4800	R\$ 6,48
			Total	R\$ 12,26
			Total Simples:	R\$ 46,00
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$
			Valor Geral:	R\$ 46,00

CM296 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 1,3 A 10,0mm - KG				
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	H	0,0840	R\$ 14,5200	R\$ 0,98
10121 ARMADORFERREIRO	H	0,0840	R\$ 17,8300	R\$ 1,49
			Total	R\$ 2,07
MATERIAIS				
10100 ARAME RECOZIDO N. 18 BVMG	KG	0,0200	R\$ 9,2000	R\$ 0,18
10183 AÇO CA-50	KG	1,1900	R\$ 3,5480	R\$ 4,08
			Total	R\$ 4,26
			Total Simples:	R\$ 6,33
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$
			Valor Geral:	R\$ 6,33

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

JOSE BRUNO FERREIRA MARTINS!
 CREA/CE 12.998-0
 RUA... 355 F. 007.5
 CEP... 275-9 23 94



JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

De Lm
3744
f

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TPM2/28

BDI = 24,70%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE: SEMFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 45,29%

C8217 - ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 5,40mm - KG

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0880	14,5200	R\$ 0,81
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0880	17,8300	R\$ 1,00
			Total:	R\$ 1,81
MATERIAS				
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,0200	2,2000	R\$ 0,18
10109 AÇO CA-50	KG	1,1900	3,7090	R\$ 4,26
			Total:	R\$ 4,44
			Total Simples:	R\$ 6,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 6,25

C8836 - CONCRETO CICLÓPICO FCk 15 MPa COM ABRETIADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (GHP)	H	0,4988	15,7160	R\$ 7,85
			Total:	R\$ 7,85
MAO DE OBRA				
12301 PEDREIRO	H	1,8000	17,8300	R\$ 28,53
12543 SERVENTE	H	12,9000	13,2100	R\$ 169,09
			Total:	R\$ 197,62
MATERIAS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,6452	40,8000	R\$ 26,36
10280 BRITA	M3	0,5852	61,4000	R\$ 35,93
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	186,0000	8,3990	R\$ 72,13
11800 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	53,4800	R\$ 21,39
			Total:	R\$ 155,81
			Total Simples:	R\$ 361,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 361,28

C1461 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. INSUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2000	14,5200	R\$ 17,42
10488 CARPINTEIRO	H	1,2000	17,8300	R\$ 21,40
			Total:	R\$ 38,82
MATERIAS				
10085 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1700	6,8400	R\$ 1,13
11081 PONTALETE / BARROTE DE 3x3"	M	3,0000	13,1520	R\$ 39,46
11728 PREGO 18x27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000	8,0080	R\$ 1,80
11848 SARRAPO DE 1"X1"	M	1,5300	3,7820	R\$ 9,80
11916 TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	M	2,8400	6,4560	R\$ 18,34
			Total:	R\$ 88,53
			Total Simples:	R\$ 127,35
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 127,35

CONSTRUCOES JWV
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RUA FRANCISCO LOPES, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

JOSE CARVALHO FERREIRA MANTINI
CNPJ: 07.122.998-0
RUA FRANCISCO LOPES, 007 5
MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

3245
1.8.11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20

BDI = 24,7%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE:
BEINFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 45,28%

CC0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 16,8mm - KG

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0640	14,5200	R\$ 0,93
0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0640	17,8300	R\$ 1,14
				Total	R\$ 2,07
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	8,2000	R\$ 0,18
10163	AÇO CA-50	KG	1,1600	3,6400	R\$ 4,08
				Total	R\$ 4,26
				Total Simples:	R\$ 6,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 6,33

CC0217 - ARMADURA CA-60 FRIA D=3,40 A 4,80mm - KG

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0560	14,5200	R\$ 0,81
0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0560	17,8300	R\$ 1,00
				Total	R\$ 1,81
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	8,2000	R\$ 0,18
10160	AÇO CA-60	KG	1,1600	3,7000	R\$ 4,26
				Total	R\$ 4,44
				Total Simples:	R\$ 6,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 6,25

CC0220 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 550L (C/M)	H	0,4680	15,7150	R\$ 7,35
				Total	R\$ 7,35
MÃO DE OBRA					
02991	PEDREIRO	H	1,8000	17,8300	R\$ 32,09
02943	SERVENTE	H	12,8000	13,2100	R\$ 169,09
				Total	R\$ 187,62
MATERIAIS					
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,4462	40,8000	R\$ 18,38
10200	BRITA	M3	0,5852	61,4000	R\$ 35,83
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	198,0000	0,3680	R\$ 72,43
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	53,4800	R\$ 21,39
				Total	R\$ 158,03
				Total Simples:	R\$ 361,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 361,26

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
11-2011

JOEL EAPRILIA FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRM: 47.886-0
RUA... 354-007 5
... 476 # 23 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

32/16
P

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 85-TP002/20

BDI = 24,78%

OBJETO: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE:
SEINFRA

OBRA: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 84,20%

0215 - ARMADURA CA-50A DIÁMETRO D= 12,5 A 25,0mm - KG

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1000	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	14,5000	R\$ 1,16
1011	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	17,6000	R\$ 1,43
				Total:	R\$ 2,59
MATERIAIS					
1013	ARAME RECOZIDO N. 18 BVG	KG	0,0300	11,5000	R\$ 0,35
1015	AÇO CA-60	KG	1,1500	3,5520	R\$ 4,08
				Total:	R\$ 4,43
				Total Simples:	R\$ 7,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 7,02

02673 - ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (8x18x19)cm C/ARGAMASSA MITA DE CAL HIDRATADA ESP#10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0201	PEDEREIRO	H	0,8000	R\$ 17,83	R\$ 14,26
0243	SERVEnte	H	0,8900	R\$ 13,21	R\$ 11,84
				Total:	R\$ 26,10
MATERIAIS					
1010	AREIA MEDIA	M3	0,0149	R\$ 40,80	R\$ 0,61
1041	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	R\$ 0,88	R\$ 1,92
1080	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	R\$ 0,37	R\$ 0,81
12061	TUDO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM	UN	25,0000	R\$ 0,34	R\$ 8,40
				Total:	R\$ 11,73
				Total Simples:	R\$ 37,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 37,83

CA725 - CERCA/GRADIL NYLOR Nº2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 6MM, COM FRADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1003	PAINEL NYLOR Nº2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	458,4000	R\$ 183,36
1045	POSTE 40 x 80 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	85,0000	R\$ 35,20
1046	FRADADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,8000	4,0000	R\$ 11,20
1049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOR	M2	2,4300	12,0000	R\$ 29,16
				Total:	R\$ 259,92
				Total Simples:	R\$ 259,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 259,92

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

FORNECEDORA MATERIAL
 RUA...
 12 998-0
 354.007 5
 2274.23 01

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

NO DE LIC
344
F

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 85-TP0300		BDI = 24,73%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: SEMFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		ENCARGOS: 85,20%

C2291 - RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA COM 25% NOVA - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381 PEDREIRO	H	0,8000	R\$ 17,83	R\$ 14,26
12543 SERVENTE	H	0,8000	R\$ 13,21	R\$ 10,57
			Total	R\$ 24,83
MATERIAIS				
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	0,0000	R\$ 0,41	R\$ 0,00
			Total	R\$ 0,00
			Total Simples	R\$ 24,83
			Encargos Sociais	INCLUSO
			Valor BDI	R\$ -
			Valor Geral	R\$ 24,83

C4498 - MADEIRAMENTO FI TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8000	R\$ 14,52	R\$ 11,62
10498 CARPINTEIRO	H	0,8000	R\$ 17,83	R\$ 14,26
			Total	R\$ 25,88
MATERIAIS				
10405 CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	R\$ 3,45	R\$ 12,08
11724 PREGO	KG	0,1200	R\$ 9,01	R\$ 1,08
11824 RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,8000	R\$ 1,08	R\$ 3,70
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 8 CM (8" x 2 1/2")	M	1,3300	R\$ 13,15	R\$ 17,49
			Total	R\$ 34,43
			Total Simples	R\$ 60,31
			Encargos Sociais	INCLUSO
			Valor BDI	R\$ -
			Valor Geral	R\$ 60,31

C4387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381 PEDREIRO	H	0,2400	R\$ 17,83	R\$ 4,28
12543 SERVENTE	H	0,2500	R\$ 13,21	R\$ 3,30
			Total	R\$ 7,58
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0024	R\$ 44,00	R\$ 0,11
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,3240	R\$ 0,65	R\$ 0,21
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	R\$ 0,37	R\$ 0,12
			Total	R\$ 0,52
			Total Simples	R\$ 8,10
			Encargos Sociais	INCLUSO
			Valor BDI	R\$ -
			Valor Geral	R\$ 8,10

C4483 - CANELEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381 PEDREIRO	H	0,4000	R\$ 17,83	R\$ 7,13
12543 SERVENTE	H	0,4000	R\$ 13,21	R\$ 5,28
			Total	R\$ 12,41
MATERIAIS				
10928 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,0000	R\$ 1,07	R\$ 3,22
			Total	R\$ 3,22
SERVIÇOS				
00200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:2:11	M3	0,0020	R\$ 352,00	R\$ 0,70
			Total	R\$ 0,70
			Total Simples	R\$ 16,33
			Encargos Sociais	INCLUSO
			Valor BDI	R\$ -
			Valor Geral	R\$ 16,33

JVW CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RUA FRANCISCO LOPES, 02 - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

30 de...
CRB...
RUA...
CNPJ: 07.182.452/0001-80

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

3748
CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº BE-TP002/20

BDI = 24,76%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE: REINFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 65,20%

C4402 - TELHA CERÂMICA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,8800	R\$ 17,63	R\$ 15,69
12543	SERVEnte	H	0,8800	R\$ 13,21	R\$ 11,62
				Total:	R\$ 27,31
MATERIAIS					
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	23,0000	R\$ 0,41	R\$ 13,48
				Total:	R\$ 13,48
				Total Simples:	R\$ 48,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 48,77

C4410 - LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2800	R\$ 17,8300	R\$ 4,99
12543	SERVEnte	H	0,2800	R\$ 13,2100	R\$ 3,70
				Total:	R\$ 8,69
MATERIAIS					
10180	AÇO CA-60	KG	0,7400	R\$ 3,7120	R\$ 2,75
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3x3"	M	1,3000	R\$ 13,1520	R\$ 17,10
11720	PREGO 16X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,3300	R\$ 8,0080	R\$ 0,27
11848	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	R\$ 3,7920	R\$ 3,68
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	R\$ 6,4580	R\$ 4,20
10255	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1,0000	R\$ 21,0080	R\$ 21,01
				Total:	R\$ 49,01
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO PMBR. FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	R\$ 263,6670	R\$ 7,97
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	R\$ 155,0640	R\$ 4,68
				Total:	R\$ 12,65
				Total Simples:	R\$ 79,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 79,35

C4411 - FÔRRO DE GESSO CONVENCIONAL (80x80)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORMECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10288	FÔRRO DE GESSO CONVENCIONAL (80x80)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,0000	R\$ 24,0000	R\$ 24,00
				Total:	R\$ 24,00
				Total Simples:	R\$ 24,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 24,00

C1100 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	R\$ 17,8300	R\$ 28,63
12543	SERVEnte	H	12,8000	R\$ 13,2100	R\$ 169,08
				Total:	R\$ 197,71
MATERIAIS					
10108	AREIA MEDIA	M3	0,9978	R\$ 40,6800	R\$ 28,40
10290	BRITA	M3	0,8780	R\$ 81,4000	R\$ 53,91
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	R\$ 0,3880	R\$ 85,96
				Total:	R\$ 168,27
				Total Simples:	R\$ 365,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 365,98

(Handwritten signature)

AGEZ ENGENHARIA FERREIRA & MARTINS
ENGENHEIROS CIVIS
CREA/CE 17.1996-0
RUA DO COMÉRCIO, 407 5
CEARÁ - 61.000-000



JYW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

3749
R. JACO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 55-TP002/28

BDI = 24,7%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE: SEINFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 0,20%

C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2000	17,8300	R\$ 3,57
12543	SERVEnte	H	0,4400	13,2100	R\$ 5,81
				Total:	R\$ 9,38
MATERIAS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0363	40,8000	R\$ 1,48
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	0,3600	R\$ 4,03
				Total	R\$ 5,51
				Total Simples:	R\$ 14,89
				Encargos Sociais:	INCLUIDO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 14,89

C1918 - PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,6819	R\$ 0,55
				Total	R\$ 0,55
MÃO DE OBRA					
11227	GRANITEIRO/MANORISTA	H	0,4000	17,8300	R\$ 7,13
12391	PEDREIRO	H	0,9600	17,8300	R\$ 17,12
12543	SERVEnte	H	0,9600	13,2100	R\$ 12,68
				Total:	R\$ 36,93
MATERIAS					
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,3200	R\$ 6,89
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0000	44,0000	R\$ 1,32
10508	CERA	KG	0,1000	11,7200	R\$ 1,17
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,3600	R\$ 9,78
11101	ESMERIL N.38	UN	0,1000	26,5200	R\$ 2,65
11102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	26,5200	R\$ 1,28
11316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,0800	R\$ 2,70
				Total:	R\$ 25,09
				Total Simples:	R\$ 62,17
				Encargos Sociais:	INCLUIDO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 62,17

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	0,8592	R\$ 0,18
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,6819	R\$ 0,55
				Total	R\$ 0,74
MÃO DE OBRA					
11227	GRANITEIRO/MANORISTA	H	1,2000	17,8300	R\$ 21,40
12391	PEDREIRO	H	0,9600	17,8300	R\$ 17,12
12543	SERVEnte	H	0,9600	13,2100	R\$ 12,68
				Total:	R\$ 51,20
MATERIAS					
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,3200	R\$ 6,89
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0299	44,0000	R\$ 1,32
10508	CERA	KG	0,1500	11,7200	R\$ 1,76
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,3600	R\$ 9,78
10667	DISCO DE DESSASTE DE 7"	UN	0,0300	13,4500	R\$ 0,40
11101	ESMERIL N.38	UN	0,1000	26,5200	R\$ 2,65
11102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	26,5200	R\$ 1,28
11316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,0800	R\$ 2,72
				Total:	R\$ 26,70
				Total Simples:	R\$ 78,44
				Encargos Sociais:	INCLUIDO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 78,44

Handwritten signature and stamp

Handwritten stamp: JOSE ERICSON... 17.998-0 RNE... 35A.007 5

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

3750

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-7P00220		SOB - 24,7%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA BEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ		FONTE: SEINFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		ENCARGOS: 16,2%
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		

C8028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINO (20 X 10 X 4CM), CIPZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORÃO)					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	H	0,0757	20,0784 R\$	1,52
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	30,4801 R\$	0,12
			Total:	R\$ 1,64	
MÃO DE OBRA					
12495	CALCETEIRO	H	0,1279	17,6300 R\$	2,28
12543	SERVENTE	H	0,1279	13,2100 R\$	1,69
			Total:	R\$ 3,97	
MATERIAIS					
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0568	40,6000 R\$	2,32
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0085	31,0720 R\$	0,20
10513	TUIOLINO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,3800 R\$	18,36
			Total	R\$ 20,88	
			Total Simples:	R\$ 24,85	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	R\$	
			Valor Geral:	R\$ 26,48	

C2000 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMULTI ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN					
MÃO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,4000	14,5200 R\$	34,88
12312	ELETRICISTA	H	2,4000	18,0700 R\$	43,37
			Total:	R\$ 78,22	
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,4000 R\$	24,40
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,0800 R\$	24,08
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	19,9040 R\$	19,90
11766	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	93,2560 R\$	93,27
			Total:	R\$ 161,73	
			Total Simples:	R\$ 238,96	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	R\$	
			Valor Geral:	R\$ 239,96	

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M					
MÃO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6400	14,5200 R\$	9,29
			Total:	R\$ 9,29	
MATERIAIS					
11084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,3700 R\$	1,38
			Total:	R\$ 1,38	
			Total Simples:	R\$ 10,67	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	R\$	
			Valor Geral:	R\$ 10,67	

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 RUA FRANCISCO LOPES, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

JOSE ...
 CARTEIRA DE REGISTRO DE ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 12.898-0
 CREA/CE 00.059.007 5
 278 6-23 11

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE.

3060
3151
P.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 55-TP00223

IGI = 24,75%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE: SENFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 18,20%

C0309 - RABO EM CONCRETO PROTUBULAÇÕES D=32 A 80mm (1 1/4" A 3") - M

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8000	14,5200	R\$ 11,52
12320	ENCANADOR	H	0,3200	17,8300	R\$ 5,71
				Total:	R\$ 17,23
				Total Simples:	R\$ 17,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 17,23

C0324 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M


MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1120	14,5200	R\$ 1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1120	18,0700	R\$ 2,02
				Total:	R\$ 3,65
MATERIAIS					
10365	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	4,1200	R\$ 4,20
				Total:	R\$ 4,20
				Total Simples:	R\$ 7,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 7,85

C0337 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1040	14,5200	R\$ 1,51
12312	ELETRICISTA	H	0,1040	18,0700	R\$ 1,88
				Total:	R\$ 3,39
MATERIAIS					
10359	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,3920	R\$ 2,44
				Total:	R\$ 2,44
				Total Simples:	R\$ 5,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,83

C0334 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0980	14,5200	R\$ 1,38
12312	ELETRICISTA	H	0,0980	18,0700	R\$ 1,73
				Total:	R\$ 3,12
MATERIAIS					
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,8320	R\$ 1,68
				Total:	R\$ 1,68
				Total Simples:	R\$ 4,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,78



 RUA MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

 CNPJ: 07.182.452/0001-80

 TEL: (85) 3333-0075

 2011



J.V.W. CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.162.452/0001-80
 SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

3752
 Ruffica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 95-TP002/20		BDI = 24,76%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: SEINFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		ENCARGOS: 85,29%
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 16A 250V - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1600	14,5200	R\$ 2,44
12312	ELETRICISTA	H	0,1600	18,0700	R\$ 3,04
				Total:	R\$ 5,48
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	6,0900	R\$ 6,09
				Total:	R\$ 6,09
				Total Simples:	R\$ 11,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 11,56

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 16A 250V - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2960	14,5200	R\$ 4,30
12312	ELETRICISTA	H	0,2960	18,0700	R\$ 5,35
				Total:	R\$ 9,65
MATERIAIS					
11253	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	6,7116	R\$ 6,71
				Total:	R\$ 6,71
				Total Simples:	R\$ 16,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,36

C2494 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 2DA 250V - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2320	14,5200	R\$ 3,37
12312	ELETRICISTA	H	0,2320	18,0700	R\$ 4,19
				Total:	R\$ 7,56
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,8900	R\$ 8,89
				Total:	R\$ 8,89
				Total Simples:	R\$ 16,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,45

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 16A 250V - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1600	14,5200	R\$ 2,44
12312	ELETRICISTA	H	0,1600	18,0700	R\$ 3,04
				Total:	R\$ 5,48
MATERIAIS					
12110	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,5700	R\$ 6,58
				Total:	R\$ 6,58
				Total Simples:	R\$ 12,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,06

J.V.W. CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 07.162.452/0001-80
 Rua Francisco Lopes, 02 - Alto Bela Vista - Nova Russas - CE

ENRELAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
 CREA: 1354-007-5
 RND: 1354-007-5
 CPF: 176.4.23.91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3754

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 357P00228

BDI = 24,78%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE: BENFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 85,28%

C1688 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 80W - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	14,5200	R\$ 11,78
12312 ELETRICISTA	H	0,8000	18,0700	R\$ 14,50
			Total	R\$ 26,88
MATERIAIS				
11354 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	48,2100	R\$ 48,22
			Total	R\$ 48,22
			Total Simples:	R\$ 74,98
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 74,98

C1688 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 200W - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000	14,5200	R\$ 5,81
12312 ELETRICISTA	H	0,8000	18,0700	R\$ 14,48
			Total	R\$ 20,27
MATERIAIS				
11380 LUMINARIA FLUOR. 1X200W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	29,2000	R\$ 29,20
			Total	R\$ 29,20
			Total Simples:	R\$ 49,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 49,47

C4115 - PROJETO EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,8000	14,5200	R\$ 23,23
12312 ELETRICISTA	H	1,8000	18,0700	R\$ 28,91
			Total	R\$ 52,14
MATERIAIS				
17938 PROJETO EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO= 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	UN	1,0000	505,2000	R\$ 505,20
			Total	R\$ 557,34
			Total Simples:	R\$ 557,34
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 557,34

C8425 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X90cm) DE 1/2 TUDOLO COMUM, LASTRO DE BORTA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0920	14,5200	R\$ 1,34
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4840	14,5200	R\$ 7,03
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0920	17,8300	R\$ 1,64
10498 CARPINTEIRO	H	0,4840	17,8300	R\$ 8,63
12391 PEDREIRO	H	2,2880	17,8300	R\$ 40,44
12543 SERVENTE	H	3,8144	13,2100	R\$ 50,39
			Total	R\$ 109,47

Handwritten signature and stamp.

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including "CREA CE 01/035-988-0" and "RNP: 01/035-007 5".



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

3255



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 65-TP00221		BDI = 24,71%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: SEMFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		ENCARGOS: 05,20%
LICITANTE: RILIA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		

MATERIAIS							
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,0220	9,2000	RS	0,20	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0600	40,8000	RS	3,28	
10169	AÇO CA-50	KG	1,3170	3,7160	RS	4,88	
10280	BRITA	M3	0,0536	81,4000	RS	3,29	
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000	0,9800	RS	5,28	
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,1000	16,8240	RS	1,68	
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,3680	RS	6,62	
11018	TABUA DE 1" DE AL. - L = 30cm	M	0,0300	6,4560	RS	0,19	
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000	0,2080	RS	21,01	
					Total	RS	48,42
					Total Simples:	RS	195,89
					Encargos Sociais:		INCLUI/DO
					Valor BDI:	RS	-
					Valor Geral:	RS	188,89


8.17 SEMFRA

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MÃO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	0,9800	13,2100	RS	7,40	
					Total	RS	7,40
MATERIAIS							
10543	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	UN	1,0000	342,8000	RS	342,80	
					Total	RS	342,80
					Total Simples:	RS	350,20
					Encargos Sociais:		INCLUI/DO
					Valor BDI:	RS	-
					Valor Geral:	RS	350,20

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MÃO DE OBRA							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4000	14,5200	RS	34,85	
12120	ENCANADOR	H	2,4000	17,8300	RS	42,79	
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	RS	26,42	
					Total	RS	104,06
MATERIAIS							
10100	AREIA GROSSA	M3	0,0035	44,0000	RS	0,15	
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8800	RS	2,20	
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,3680	RS	0,92	
10684	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,6400	RS	1,28	
10685	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,2800	RS	5,12	
11280	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	UN	1,0000	2,8840	RS	2,86	
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,0160	RS	2,03	
11425	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	1,8240	RS	1,82	
11873	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	1,9920	RS	1,98	
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (347)	M	1,2000	1,8800	RS	2,23	
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (7)	M	5,0000	4,1840	RS	20,92	
					Total	RS	41,52
					Total Simples:	RS	145,58
					Encargos Sociais:		INCLUI/DO
					Valor BDI:	RS	-
					Valor Geral:	RS	145,58



JOSE...
CRE...
RM...
00.35.007.5
2474.23.91



JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

13
3756
P

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20

BDI = 24,78%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE: SEMPRE

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 85,23%

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,6000	14,5200	R\$ 23,23
12320 ENCANADOR	H	1,6000	17,8300	R\$ 28,53
			Total:	R\$ 51,76
MATERIAIS				
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	234,6320	R\$ 234,63
10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1440	R\$ 0,29
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	152,0000	R\$ 152,00
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,8480	R\$ 12,85
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,6800	0,1800	R\$ 0,09
11579 PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,3750	R\$ 2,75
11925 TAMPÃO PLÁSTICO PARA BACIA	UN	1,0000	18,9200	R\$ 18,92
			Total:	R\$ 422,53
			Total Simples:	R\$ 474,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 474,29

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2000	14,5200	R\$ 31,94
12320 ENCANADOR	H	2,2000	17,8300	R\$ 39,23
			Total:	R\$ 71,17
MATERIAIS				
10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1440	R\$ 0,29
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,8480	R\$ 12,85
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,1800	R\$ 0,13
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	57,8480	R\$ 57,85
11579 PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,3750	R\$ 2,75
11884 SIFÃO METÁLICO TIPO CÔRPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000	68,7200	R\$ 68,72
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	52,9120	R\$ 52,91
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	10,8800	R\$ 10,88
			Total:	R\$ 208,06
			Total Simples:	R\$ 277,55
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 277,55

C4864 - BANCADA DE GRANITO CINZA 3x2cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,9000	17,8300	R\$ 17,12
12543 SERVENTE	H	1,8000	13,2100	R\$ 21,14
			Total:	R\$ 38,26
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0080	44,0000	R\$ 0,35
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,3680	R\$ 1,18
17863 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	149,8800	R\$ 149,88
			Total:	R\$ 151,41
			Total Simples:	R\$ 189,67
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 189,67

JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RUA FRANCISCO LOPES, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

JOSE...
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RUA FRANCISCO LOPES, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

375f
P

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TPN/2011

BDI = 24,71%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE: SEMINFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 05,20%

C085 - CUBA DE INOX PARA BANHEIRA COMPLETA - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	1,2000	17,8500	R\$ 21,40
				Total:	R\$ 21,40
MATERIAIS					
10918	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	112,8000	R\$ 112,80
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,0000	72,7760	R\$ 72,76
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	22,9640	R\$ 22,96
				Total:	R\$ 208,56
				Total Simples:	R\$ 229,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 229,96

C4031 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR B/TORNEIRA ACESSÓRIOS - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,2000	14,5200	R\$ 17,42
12320	ENCANADOR	H	1,2000	17,8300	R\$ 21,40
				Total:	R\$ 38,82
MATERIAIS					
10918	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	67,8920	R\$ 67,89
11085	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,8480	R\$ 12,85
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,6400	0,1800	R\$ 0,11
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1" X 1 1/2"	UN	1,0000	68,7200	R\$ 68,72
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	10,8800	R\$ 10,88
				Total:	R\$ 160,57
				Total Simples:	R\$ 199,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 199,39

C1782 - MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3200	14,5200	R\$ 33,89
12320	ENCANADOR	H	2,3200	17,8300	R\$ 41,37
				Total:	R\$ 75,26
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1440	R\$ 0,29
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	0,1800	R\$ 0,09
11315	JOGO METALIS PARA MICTÓRIO	UN	1,0000	28,7920	R\$ 28,79
11524	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	180,6320	R\$ 180,63
11578	PARAFUSO CROMADO FID.ÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,3760	R\$ 2,75
				Total:	R\$ 213,55
				Total Simples:	R\$ 288,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 288,81

JVW CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RUA FRANCISCO LOPES, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

3000 2011/01/01
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RUA FRANCISCO LOPES, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE.

2758
f

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20

SOI = 24,76%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

FONTE:
SEINFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 15,20%

C1998 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,8000	17,8300	R\$ 14,26
12391	PEDREIRO	H	0,2000	17,8300	R\$ 3,57
12543	SERVEnte	H	0,2800	13,2100	R\$ 3,70
				Total:	R\$ 21,53
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	44,0000	R\$ 0,02
10825	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1300	0,3680	R\$ 0,08
11648	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	M	1,0000	140,8000	R\$ 140,80
				Total:	R\$ 140,88
				Total Simples:	R\$ 162,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 162,41

C1998 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10843	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4000	14,5200	R\$ 34,85
12320	ENCANADOR	H	2,4000	17,8300	R\$ 42,79
12543	SERVEnte	H	2,0000	13,2100	R\$ 26,42
				Total:	R\$ 104,06
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	44,0000	R\$ 0,18
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8900	R\$ 2,64
10825	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0800	0,3680	R\$ 1,10
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	LN	1,0000	4,5400	R\$ 4,54
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,1200	R\$ 2,24
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,5200	R\$ 1,52
12012	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4)	UN	1,0000	8,3800	R\$ 8,38
12013	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2)	UN	1,0000	2,5200	R\$ 2,52
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	M	0,3300	8,8320	R\$ 2,25
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	M	1,5000	2,4640	R\$ 3,79
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	M	0,5000	4,1920	R\$ 2,10
				Total:	R\$ 31,05
				Total Simples:	R\$ 135,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 135,11

C1993 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEL D=1,20M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	7,2000	17,8300	R\$ 128,38
12543	SERVEnte	H	4,0000	13,2100	R\$ 52,84
				Total:	R\$ 181,22
MATERIAIS					
10108	AREIA MEDIA	M3	0,1090	40,8000	R\$ 4,45
10825	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,3680	R\$ 26,83
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, L=0,50M	UN	8,0000	90,5880	R\$ 544,13
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PI FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, L=0,10M	UN	2,0000	149,8000	R\$ 299,20
17968	LAJE DE FUNDO PI FOSSA DE D=1,20M, L=0,10M	UN	1,0000	134,5840	R\$ 134,58
				Total:	R\$ 1.009,19
SERVIÇOS					
C2583	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4)	M	4,0000	22,2582	R\$ 89,03
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,0400	86,9880	R\$ 297,38
C2880	LASTRO DE AREIA ADOURIDA	M3	0,2800	64,3384	R\$ 14,80
C2882	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	91,7480	R\$ 21,10
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAIS	M3	8,5200	17,9656	R\$ 99,17
				Total:	R\$ 521,48

JVW CONSTRUTORA
CNPJ 07.182.452/0001-80
RUA MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE.

JOSE ERNESTO TEIXEIRA NETUNO
CREATIM CIVIL
RNP Nº 12.898-0
CNPJ 06.358.007-5
CE - MASSAPÊ - CE.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

mod. 3759
S.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-1P002/20

BDI = 24,78%

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUISSAS - CEARÁ.

FONTE: SENFRA

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUISSAS - CEARÁ

ENCARGOS: 85,29%

Total Simples:	R\$	1.711,89
Encargos Sociais:		INCLUSO
Valor BDI:	R\$	-
Valor Geral:	R\$	1.711,89

C4843 - CALHA EM ALVENARIA TJOLO FURADO, ESP. = 10cm (10x 40-60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0073 ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (8x10x10)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	M2	1,7800	37,8328	R\$ 67,34
C0076 CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 6cm PI PAREDE	M2	1,8300	4,1547	R\$ 7,60
C1605 LASTRO DE BRITA APILADO MANUALMENTE	M3	0,8400	100,1000	R\$ 4,00
C3037 REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	1,8300	28,0708	R\$ 51,37
			Total:	R\$ 130,31
			Total Simples:	R\$ 130,31
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 130,31

C2863 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7840	14,5200	R\$ 11,38
12320 ENCANADOR	H	0,7840	17,8300	R\$ 13,98
			Total:	R\$ 25,36
MATERIAS				
11770 RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	5,4400	R\$ 5,44
			Total:	R\$ 5,44
			Total Simples:	R\$ 30,80
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 30,80

C4878 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12091 PEDREIRO	H	0,4000	17,8300	R\$ 7,13
			Total:	R\$ 7,13
MATERIAS				
10670 PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	15,8400	R\$ 15,84
			Total:	R\$ 15,84
			Total Simples:	R\$ 22,97
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 22,97

C8775 - CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 6cm PI PAREDE - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12091 PEDREIRO	H	0,0600	17,8300	R\$ 1,43
12543 SERVENTE	H	0,1200	13,2100	R\$ 1,58
			Total:	R\$ 3,02
MATERIAS				
10100 AREIA MEDIA	M3	0,0061	40,8000	R\$ 0,25
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3680	R\$ 0,89
			Total:	R\$ 1,14
			Total Simples:	R\$ 4,16
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 4,16

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

JOSE EDUARDO FERREIRA MARTINS
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RNP: 12-896-0
CPF: 036.056.007 5
12/09/2019 6:23 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

DE LICITAÇÃO
3760

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° BE-TP002/20		BDI = 24,78%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: SENFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		ENCARGOS: 04,29%

C3400 - EMBDOÇ C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2				
MÃO DE OBRA				
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4800	17,8300	R\$ 8,56
12543 SERVENTE	H	0,4800	13,2100	R\$ 6,34
			Total	R\$ 14,90
SERVIÇOS				
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0200	409,6000	R\$ 8,19
			Total	R\$ 8,99
			Total Simples:	R\$ 24,89
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 24,89

C2122 - REBDOÇ C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 EMP=8 mm P/ PAREDE - M2				
MÃO DE OBRA				
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4000	17,8300	R\$ 7,13
12543 SERVENTE	H	0,5360	13,2100	R\$ 7,08
			Total	R\$ 14,21
MATERIAS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0060	40,8000	R\$ 0,24
10402 CAL VIRGEM EM PO	KG	0,8300	0,8300	R\$ 0,56
			Total	R\$ 0,80
			Total Simples:	R\$ 15,01
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 15,01

C4034 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2				
MÃO DE OBRA				
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	1,1200	17,8300	R\$ 19,97
12543 SERVENTE	H	1,1200	13,2100	R\$ 14,80
			Total	R\$ 34,77
MATERIAS				
10900 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	31,5200	R\$ 34,66
			Total	R\$ 34,66
SERVIÇOS				
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0200	500,0004	R\$ 10,00
			Total	R\$ 10,00
			Total Simples:	R\$ 79,45
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 79,45

G1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PIFO) - M2				
MÃO DE OBRA				
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1600	17,8300	R\$ 2,85
12543 SERVENTE	H	0,1600	13,2100	R\$ 2,11
			Total	R\$ 4,96
MATERIAS				
10110 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1600	22800	R\$ 0,39
			Total	R\$ 0,39
			Total Simples:	R\$ 5,35
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 5,35

CONSTRUTORA
CNPJ: 07.182.452/0001-80
RUA MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

2017
CREA: 1312-899-0
RNB: 0339.0075
CPF: 024.824.823-01

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

3761
P

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20		BDI = 24,7%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: SENFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		ENCARGOS: 05,2%
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		

G1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1239	PEDREIRO	H	1,2000	17,8000	R\$ 21,40
1243	SERVEnte	H	2,0000	13,2100	R\$ 26,42
					Total: R\$ 47,82
MATERIAS					
10100	AREIA MEDIA	M3	0,0029	40,8000	R\$ 0,12
10806	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,3980	R\$ 0,47
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	264,1520	R\$ 264,15
					Total: R\$ 264,70
					Total Simples: R\$ 312,52
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 312,52

G4613 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCQ, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCQ, DE CORRER, SEM BAND. E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	195,6000	R\$ 195,61
					Total: R\$ 195,61
					Total Simples: R\$ 195,61
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 195,61

G2872 - VIDRO COMUM EM CACULHOS C/MASSA ESP. 2 (mm), COLOCADO - M2

MATERIAS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12258	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,0000	143,5520	R\$ 143,55
					Total: R\$ 143,55
					Total Simples: R\$ 143,55
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 143,55

G1286 - ENASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO8 C/MASSA DE PVA - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10046	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1800	14,5200	R\$ 2,32
12306	PINTOR	H	0,2400	17,6500	R\$ 4,28
					Total: R\$ 6,60
MATERIAS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMA8SA	UN	0,4000	0,4400	R\$ 0,18
11613	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	4,2000	R\$ 2,96
					Total: R\$ 3,13
					Total Simples: R\$ 9,73
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 9,73

[Handwritten signature and stamp]

RES. ENR. 12/1984
CRE. 12/1984
RUBR. 12/1984
COP. 12/1984

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE.

3962
P-10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20		BDI = 24,78%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ		FONTE: SEMBRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		ENCARGOS: 88,20%
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		

C1915 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 8MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2800	14,8200	R\$ 4,07
12398	PINTOR	H	0,3200	17,8500	R\$ 5,71
				Total:	R\$ 9,78
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2800	0,4400	R\$ 0,11
11489	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1300	0,8640	R\$ 1,16
12086	TINTA LATEX	L	0,1700	11,7280	R\$ 1,99
				Total:	R\$ 3,26
				Total Simples:	R\$ 13,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	88
				Valor Geral:	R\$ 13,84

C1914 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 8MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2800	14,8200	R\$ 4,07
12398	PINTOR	H	0,3200	17,8500	R\$ 5,71
				Total:	R\$ 9,78
MATERIAIS					
10035	AGUIARRAZ MINERAL	L	0,0500	10,2240	R\$ 0,51
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4400	R\$ 0,11
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	13,5120	R\$ 1,80
12087	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	13,5880	R\$ 2,31
				Total:	R\$ 4,53
				Total Simples:	R\$ 14,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	88
				Valor Geral:	R\$ 14,31

C1916 - BANQUETA/ BDO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	M	0,1200	17,8300	R\$ 2,14
12843	SERVENTE	H	0,2000	13,2100	R\$ 2,64
				Total:	R\$ 4,78
MATERIAIS					
12944	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,4000	R\$ 2,40
				Total:	R\$ 2,40
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,1200	R\$ 0,78
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A. CAT, PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	28,0050	R\$ 0,42
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,0850	R\$ 0,11
C3268	CONCRETO P/BDR., FCO-RIMP COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSP.)	M3	0,0340	228,9350	R\$ 7,78
				Total:	R\$ 8,09
				Total Simples:	R\$ 18,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	88
				Valor Geral:	R\$ 18,27

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80

REG. INSC. EST. 12.998-0
RNP: 00055.007 5
CNP: 07.182.452/0001-80

3763
p =



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002720		DOI = 24,7%
OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA BEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.		FONTE: SEINFRA
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO		ENCARGOS: 95,30%
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ		

ANO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0600	13,2100	R\$ 0,79
				Total	R\$ 0,79
				Total Simples:	R\$ 0,79
				Encargos Sociais:	INCLUIDO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 0,79

Monseñhor Tabosa/CE, 16 de Junho de 2020.

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
RUA FRANCISCO LOPES, 02
ALTO BELA VISTA
NOVA RUSSAS - CEARÁ

JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 001.158.480-0
RNS 15 17 5
REG 15.275 - 43 84

h

⓪