

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 16 de junho de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.



CARTÓRIO MOURÃO ROCHA NOTAS E REGISTROS PUBLICOS Rua 27 de Dezembro, 202 Tel: (88) 9966-7282 CPF: 03.784.414-0001-0001-CE	<i>Francisco Wesley Timbó Magalhães</i> 16 JUN 2020 16 JUN 2020
	<input checked="" type="checkbox"/> Fernando A. de A. Rocha <input checked="" type="checkbox"/> Catharina R. Rocha Bezerra <input checked="" type="checkbox"/> Beatriz Farias Bezerra

REF. TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP002/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP002/20**, cujo objeto é a **REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ**, conforme anexo I, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 625.284,12 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)** com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, obedecendo ao estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro para cada serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Wesley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o N° 948.731.943-34 e Carteira de Identidade N° 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos
Mayra Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99870-2058

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº BE-TPR0228
 OBJETO: REFORMA DA E. F. BÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ
 OBRA: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO
 LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

BOX 24,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREL. UNIT. M (R\$) (M)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C-641	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	207,03	2.484,36
2.0			DEMOLIÇÕES E RETRADAS				22.187,73
2.1	C-218	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	41,44	9,40	389,55
2.2	C-1081	SEINFRA	DELIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	13,00	13,00	169,00
2.3	C-1064	SEINFRA	REPARAÇÃO DE PRISO CERÂMICO	M2	108,85	1,78	193,75
2.4	C-1065	SEINFRA	ESCALAÇÃO DE PRISO CEMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	13,98,26	14,45	199,15
2.5	C-1040	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TLOCOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	47,54	33,29	1.582,91
3.0			MOVIMENTO DE TERRA				4.723,22
3.1	C-1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	65,07	28,54	1.858,48
3.2	C-2331	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (ETRANSP.)	M3	194,05	10,81	2.096,82
4.0			INFRAESTRUTURA				59.871,82
4.1	C-0654	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	10,13	272,81	2.764,58
4.2	C-4852	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO EM TLOCOS CERÂMICO FURADO CI ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,16	353,49	1.119,05
4.3	C-2000	SEINFRA	AMEL. DE IMPERMEABILIZAÇÃO CARUAÇÃO EM FERRO	M2	1,76	265,67	467,58
4.4	C-1480	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE T DE 3A. FUNDIÇÕES UTIL 5 X	M2	2,81	42,64	119,81
4.5	C-6219	SEINFRA	ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.097,32	5,06	5.552,83
4.6	C-6217	SEINFRA	ARMADURA CA-40 FINA D=3,0 A 6,0mm	KG	1.244,05	5,78	7.191,12
4.7	C-2110	SEINFRA	CONCRETO CICLÓRICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	33,421	33,421	1.116,94
5.0			SUPERESTRUTURA				9.824,76
5.1	C-1461	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE T DE 3A. PSUPERESTRUTURA - UTIL 2 X	M2	6,34	97,45	617,83
5.2	C-6216	SEINFRA	ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	62,44	5,85	365,26
5.3	C-6217	SEINFRA	ARMADURA CA-40 FINA D=3,0 A 6,0mm	KG	74,05	5,78	428,19
5.4	C-2000	SEINFRA	CONCRETO CICLÓRICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	22,80	33,421	761,95
5.5	C-6216	SEINFRA	ARMADURA CA-60A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	194,26	6,52	1.266,78
6.0			FECHAMENTO				15.455,35

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-17/2020

OBJETO: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

VALOR: 24.278,00

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.9	C0305	SEINFRA	ATERAMENTO COMPLETO C/ CHASTE COPPERWELD 3MTX2,65M	UN	24,00	155,54	3.732,96
8.10	C-0782	SEINFRA	CADA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	220,00	4,02	1.057,08
8.11	C1404	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	10,89	74,83
8.12	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	15,99	234,85
8.13	C3404	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAB TERRA 20A 250V	UN	26,00	12,15	315,90
8.14	C2403	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	107,00	10,23	1.094,81
8.15	C1805	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	81,00	60,26	5.011,86
8.16	C1840	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	8,00	45,75	366,00
8.17	C4115	SEINFRA	PROLETOR EM ALUMINIO POLIDO COM REFLETOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO 40CM PARA LÂMPADA VAPORE METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNIÇÃO	UN	8,00	515,54	4.124,32
8.18	C0831	SEINFRA	CADA EM ALVENARIA (10X40X60cm) DE 12 TUCO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	144,22	1.442,20
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / LUZES E METAS				18.746,82
10.1	C3442	SEINFRA	CADA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 100L	UN	7,00	323,75	2.266,25
10.2	C1848	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	21,00	134,67	2.828,07
10.3	C0348	SEINFRA	BANCA DE LOUÇA BRANCA CADAADA ADOPADA	UN	12,00	436,71	5.240,54
10.4	C1819	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	256,73	1.283,65
10.5	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA 2-2cm	M2	13,77	175,44	2.415,81
10.6	C3065	SEINFRA	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	UN	8,00	212,71	1.701,68
10.7	C4821	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	UN	10,00	164,43	1.644,30
10.8	C1782	SEINFRA	FRIGIDIFERENTE DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	208,96	208,96
10.9	C1808	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DECENTES C/ TUBO INOX FINCS	M	4,00	150,22	600,88
10.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				8.946,14
11.1	C1859	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	124,07	5.583,15
11.2	C4122	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM AMEIO D-120M	UN	1,00	1.563,51	1.563,51
11.3	C4143	SEINFRA	CADA EM ALVENARIA TUCO FURADO, EPP. + 3cm (0,04 m³) + 1cm (0,04 m³) + 1cm (0,04 m³) LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCANVAÇÃO E TAMPA	UN	10,00	120,54	1.205,40
11.4	C2063	SEINFRA	PAU SECO PVC RÓDIO	UN	10,00	20,40	204,00

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesleyly (CNPJ) - Marjaneires
 Sócio - Administrador
 CNPJ: 04.273.741/0001-34

Av.: Claudio Camelo Timbo, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Riolândia - CE
 CEP: 82270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Marjaneires V. Vasconcelos
 CNPJ: 04.273.741/0001-34
 RNP: 05.444.2605
 CPF: 054.850.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 25-01/2023
OBJETO: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUISEAS - CEARÁ
OBRA: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUISEAS - CEARÁ

RDE 24,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
								UN
11.5	C4679	SEMFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	M2	90,00	21,28	1.915,20	
12.6			REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO					
12.1	C8771	SEMFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BATEREVAR TRAÇO 1:3 ESP: 5mm P/ PAREDE	M2	397,25	3,84	1.527,41	
12.2	C8881	SEMFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	395,00	23,03	9.075,15	
12.3	C2121	SEMFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP: 5 mm PAREDE	M2	397,25	13,88	5.517,50	
12.4	C4004	SEMFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 20x20cm (800 cm²) - PÉLUPÉ-4 P/ PAREDE	M2	285,00	73,48	21.141,12	
12.5	C1121	SEMFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2cm EM CERÂMICA, ACIMA DE 20x20 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	305,00	4,84	1.476,20	
13.6			ESQUADRIAS					
13.1	C1867	SEMFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	50,00	296,88	14.844,00	
13.2	C4513	SEMFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OPACO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETITROL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	82,00	180,84	14.828,88	
13.3	C3972	SEMFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CAIXABA ESP 4 8mm, DOLOCADO	M2	62,50	132,78	8.348,75	
14.6			PORTURA					
14.1	C1208	SEMFRA	EMBRASAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMARSA DE PVA	M2	841,00	3,89	3.271,41	
14.2	C1815	SEMFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS BARBASSA	M2	847,00	12,06	10.206,22	
14.3	C1816	SEMFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS BARBASSA	M2	1.000,00	13,22	13.220,00	
15.6			SERVIÇOS FINAIS					
15.1	C8482	SEMFRA	BANQUEIAMENTO P/ DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M	50,20	10,09	506,76	
15.2	C3447	SEMFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.200,00	0,73	876,00	
TOTAL GERAL SEM RDE (%)							R\$	501.108,25
RDE = 24,70% (R\$)							R\$	124.174,87
TOTAL GERAL COM RDE (%)							R\$	625.283,12

VALOR TOTAL = R\$ 625.283,12 (SESCENTA E CINCO MIL, DOZENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUARENTA E OITO CENTAVOS)

3659

Mayra Jolita R. Vasconcelos
 CREA 163364
 RNP 06 24442905
 CPF 054 870 543-04



Hidroplândia - CE, 18 de JUNHO de 2023

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley dos Santos Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 840.731.943-94



CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 06-TH02220

OBJETO: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO NA REDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.
OBRA: REFORMA DA E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL COM ICM (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.484,38							R\$ 2.484,38
2.0	DEMOIÇÕES E RETRADAS	100,00%	22.187,13							R\$ 22.187,13
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	4.723,32							R\$ 4.723,32
4.0	INFRAESTRUTURA	50,00%	15.200,91	50,00%	15.200,91					R\$ 30.401,82
5.0	SUPERESTRUTURA	100,00%	8.834,75	100,00%	8.834,75					R\$ 8.834,75
6.0	FECHAMENTO	50,00%	7.722,83	50,00%	7.722,83					R\$ 15.445,65
7.0	COBERTURA			30,00%	21.804,71	40,00%	28.072,95			R\$ 72.682,38
8.0	PAVIMENTAÇÃO			30,00%	43.336,02	40,00%	57.781,38			R\$ 144.453,41
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			30,00%	18.894,27	80,00%	33.608,53			R\$ 56.014,22
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / LUZOS E METAIS			50,00%	8.023,41	30,00%	6.414,04			R\$ 14.948,52
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			50,00%	4.454,96	30,00%	2.872,98			R\$ 6.808,86
12.0	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO			50,00%	18.001,34	50,00%	18.001,34			R\$ 36.003,65
13.0	ESCALONARIAS					70,00%	28.400,97			R\$ 42.001,39
14.0	PAINTURA					50,00%	17.118,80			R\$ 34.233,60
15.0	SERVIÇOS FINAIS							100,00%		R\$ 1.706,78
TOTAL GERAL SEM ICM (R\$)		50,00%	53.298,30	29,33%	140.163,72	26,77%	194.058,90	21,46%	107.557,49	R\$ 501.058,25
ICM = 54,70% (R\$)				29,33%	12.559,38	26,77%	34.472,13	21,46%	48.092,42	R\$ 28.632,74
TOTAL GERAL COM ICM (R\$)		50,00%	65.857,68	29,33%	152.723,10	26,77%	228.531,03	21,46%	155.650,21	R\$ 829.691,00
TOTAL ACUMULADO (R\$)		50,00%	65.857,68	29,33%	218.590,78	78,54%	446.072,05	100,00%	601.722,26	R\$ 829.691,00

Metrobras - GE, 16 de Junho de 2009
 Av. : Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Move Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 CNPJ: 08.033.033/0001-01
 Francisco Meskeny de Magalhães
 S020 - Adm. Escavação
 CPF 948.731.943-34

Kaysa Julia R. P. Vasconcelos
 CREMOP 63364
 RNP 0674442605
 CPF 054.850.563-04

Página 6 de 36

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP002728

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,80
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguro	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver dedução INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15

BDI = 24,78%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF 848.731.943-34
Proprietário

Magya Jotta R. P. Vasconcelos

Magya Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 848.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

302
059
P
110

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 95-TP02/20


OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CE.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO


LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver depreciação INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	10,15


Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Socio - Administrador
CPF: 948.731.943-34


Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442005
CPF: 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.624/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 55-TP02/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 020.1		TABELA 020	
		HORISTA %	MESESALISTA %	HORISTA %	MESESALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,20	16,20	36,20	36,20
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,87	18,84	44,87	18,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,86	0,00	17,86	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,82	0,71	0,82	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	0,33	10,83	0,33
B6	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B8	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B5	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	6,18	7,07	6,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	18,41	11,20	18,41	11,20
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,38	4,40	3,38
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,82	3,18	17,86	6,38
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		86,28	48,08	194,27	72,08

Hidroândia - CE 16 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF 048.731.943-34
 Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0514442605
 CEF 054 899 563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 048.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 25-TP0329

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	2,2208	R\$ 17,83	R\$ 39,58
12381 PEDREIRO	H	2,2208	R\$ 17,83	R\$ 39,58
12543 SERVENTE	H	2,2208	R\$ 13,21	R\$ 29,33
			Total: R\$	108,49

MATERIAIS

8871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	LM	0,1700	R\$ 12,05	R\$ 2,05
11645 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	LM	0,1700	R\$ 12,12	R\$ 2,06
12178 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	R\$ 20,37	R\$ 30,56
9338 LONA D' APLICAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES E LACRES, IMPRESSA D' LOGO, E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	R\$ 58,74	R\$ 58,74
			Total: R\$	94,38

SERVIÇOS

09308 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO AQUILINDO	M3	0,0125	R\$ 224,16	R\$ 4,10
			Total: R\$	4,10

Total Simples: R\$ 297,83
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 297,83

1.0 DEMOLIÇÕES E RETRADAS

C2110 - RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATERIAS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381 PEDREIRO	H	0,0551	R\$ 17,83	R\$ 0,98
12543 SERVENTE	H	0,0520	R\$ 13,21	R\$ 0,69
			Total: R\$	1,67

Total Simples: R\$ 1,67
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 1,67

C1881 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320 ENCANADOR	H	0,2000	R\$ 17,8300	R\$ 3,57
12381 PEDREIRO	H	0,2000	R\$ 17,8300	R\$ 3,57
12543 SERVENTE	H	0,4000	R\$ 13,2100	R\$ 5,28
			Total: R\$	12,42

Total Simples: R\$ 12,42
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 12,42

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wiesley Vinho Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 848.731.943-34

Hayja Jânia P. Vasconcelos
 CREA 66364
 RNP 0600442605
 CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOmada DE PREÇOS Nº 05-TP/0328

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPEZ - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

C1284 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12301 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0510	R\$ 17,83	R\$ 0,92
H	0,5100	R\$ 13,21	R\$ 6,84
		Total	R\$ 7,76
		Total Simples	R\$ 7,76
		Encargos Sociais	INCLUSO
		Valor BDI	R\$ -
		Valor Geral	R\$ 7,76

C1286 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

12301 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0862	R\$ 17,8300	R\$ 1,72
H	0,8820	R\$ 13,2100	R\$ 12,11
		Total	R\$ 14,43
		Total Simples	R\$ 14,43
		Encargos Sociais	INCLUSO
		Valor BDI	R\$ -
		Valor Geral	R\$ 14,43

C1281 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS 2/REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

12301 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2220	R\$ 17,83	R\$ 3,96
H	2,2200	R\$ 13,21	R\$ 29,31
		Total	R\$ 33,27
		Total Simples	R\$ 33,27
		Encargos Sociais	INCLUSO
		Valor BDI	R\$ -
		Valor Geral	R\$ 33,27

p

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C1258 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,1682	R\$ 13,2100	R\$ 28,64
		Total	R\$ 28,64
		Total Simples	R\$ 28,64
		Encargos Sociais	INCLUSO
		Valor BDI	R\$ -
		Valor Geral	R\$ 28,64

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
Francisco Wesley Filho Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 845.731.843-34

Maggy Janna R.P. Vasconcelos
CREA 156364
RNP 0610442605
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camilo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços nº 05-TP/0220

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

0331 - ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (B/TRANSP) - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,2580	13,2100 R\$	16,62
				Total: R\$ 16,62
SERVIÇOS				
03129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	2,7217 R\$	2,99
				Total: R\$ 2,99
				Total Simples: R\$ 19,61
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 19,61

44 - INFRAESTRUTURA

0304 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	4,4400	17,83 R\$	79,17
12543 SERVENTE	H	8,6600	13,21 R\$	87,98
				Total: R\$ 167,15
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,3648	37,74 R\$	13,77
18005 CIMENTO PORTLAND	KG	108,5000	0,34 R\$	37,27
11408 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	48,47 R\$	54,42
				Total: R\$ 105,46
				Total Simples: R\$ 272,61
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 272,61

0402 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO CI ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (4 - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	6,2000	17,83 R\$	112,15
12543 SERVENTE	H	8,0000	13,21 R\$	89,83
				Total: R\$ 202,88
MATERIAIS				
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO (8X19X19CM)	UN	235,0000	0,31 R\$	73,04
				Total: R\$ 73,04
SERVIÇOS				
03171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (BEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	287,89 R\$	86,37
				Total: R\$ 86,37
				Total Simples: R\$ 355,68
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 355,68

FRANCISCO TIMBÓ MEGALHÃES
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Mayra Jônia R. P. Vasconcelos
CREA 163364
RNP 061442805
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP00020

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

C009 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CARIMAÇÃO EM FERRO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1291 PEDREIRO	H	2,2200	R\$ 17,61	R\$ 39,50
1241 SERVENTE	H	7,4020	R\$ 12,21	R\$ 87,75
			Total:	R\$ 137,33

MATERIAIS

1010 AREIA GROSSA	M3	0,5163	R\$ 40,70	R\$ 25,16
1013 AÇO CA-50	KG	18,0000	R\$ 3,28	R\$ 59,14
1020 BRITA	M3	0,5150	R\$ 56,80	R\$ 34,83
1023 CIMENTO PORTLAND	KG	398,5000	R\$ 0,34	R\$ 125,44
1103 PEDRISCO	M3	0,2630	R\$ 51,62	R\$ 13,57
			Total:	R\$ 258,24
			Total Simples:	R\$ 395,57
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 395,57

C140 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PROFUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1041 AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	0,9620	R\$ 14,5200	R\$ 13,97
1040 CARPITEIRO	H	0,9620	R\$ 17,8300	R\$ 17,15
			Total:	R\$ 31,12

MATERIAIS

1040 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4080	R\$ 8,1420	R\$ 2,40
1171 PREÇO 18X27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,1500	R\$ 8,3324	R\$ 1,25
1166 BARRAFO DE 13X	M	0,5900	R\$ 3,5076	R\$ 1,73
1115 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,9800	R\$ 5,9544	R\$ 3,96
			Total:	R\$ 11,42
			Total Simples:	R\$ 42,54
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 42,54

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0562	R\$ 14,5200	R\$ 0,80
1021 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0562	R\$ 17,8300	R\$ 1,00
			Total:	R\$ 1,80

MATERIAIS

1010 ARAME RECOZIDO N18 5WG	KG	0,0200	R\$ 8,5100	R\$ 0,17
1013 AÇO CA-50	KG	1,1500	R\$ 3,2810	R\$ 3,77
			Total:	R\$ 3,94
			Total Simples:	R\$ 5,80
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 5,80

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Alstoe, Tiago Magalhães
Socio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Harja Jotta R. Vasconcelos
CREA 05364
RNP 061442605
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.229.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

88

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 02-TP02/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

02217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,41 A 6,48mm - KG

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2518	14,5200 R\$	3,75
H	0,0515	17,6300 R\$	0,92
		Total R\$	1,87

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO

10121 ARMADOR/FERREIRO

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

10109 AÇO CA-60

KG	0,0200	5,5100 R\$	0,11
KG	1,1500	3,4200 R\$	3,94
		Total R\$	4,11
		Total Simples R\$	8,78
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	8,78

02026 - CONCRETO CILÍNDRICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4000	14,5700 R\$	7,27
		Total R\$	7,27

10002 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHF)

MAO DE OBRA

12001 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	1,6000	17,8300 R\$	28,53
H	11,5400	13,2100 R\$	150,41
		Total R\$	182,00

MATERIAIS

10100 AREIA MEDIA

10200 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11000 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,1462	37,7400 R\$	24,30
M3	0,5862	66,7850 R\$	32,24
KG	196,2000	8,3404 R\$	68,72
M3	0,4000	46,4900 R\$	18,79
		Total R\$	144,14
		Total Simples R\$	334,21
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	334,21

5.0 SUPERESTRUTURA

C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1100	14,5200 R\$	16,12
H	1,1100	17,8300 R\$	19,79
		Total R\$	35,91

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

10406 CARPINTEIRO

MATERIAIS

10065 DESMOLDANTE PARA FORMAS

11001 PONTALETE / BARROTE DE 3x3"

11720 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)

11846 SARRAFO DE 1"X4"

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

L	0,1700	6,1420 R\$	1,04
M	3,0000	12,1600 R\$	36,90
KG	8,2000	8,3324 R\$	1,67
M	1,5300	3,5076 R\$	5,37
M	2,1400	6,0710 R\$	18,06
		Total R\$	61,54
		Total Simples R\$	97,45
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	97,45

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Vivekrey dos Santos Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Ilagya Jatta R.P. Vasconcelos
CREA 66364
RNP 0614462605
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3669
P

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP002/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

00216 - ARMADURA CA-08A MÉDIA D= 8,3 A 11,8mm - KG

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0592	14,5200 R\$	0,86
H	0,0592	17,8300 R\$	1,06
		Total R\$	1,92

0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
0121	ARMADOR/FERREIRO

MATERIAIS

KG	0,0200	8,5100 R\$	0,17
KG	1,1500	3,2819 R\$	3,77
		Total R\$	3,94
		Total Simples: R\$	5,86
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	5,86

0103	ARAME RECOZIDO N.18 B/WG
0103	AÇO CA-50

00217 - ARMADURA CA-00 FIMA D=3,40 A 8,40mm - KG

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0518	14,5200 R\$	0,75
H	0,0518	17,8300 R\$	0,92
		Total R\$	1,67

0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
0121	ARMADOR/FERREIRO

MATERIAIS

KG	0,0200	8,5100 R\$	0,17
KG	1,1500	3,4299 R\$	3,94
		Total R\$	4,11
		Total Simples: R\$	5,78
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	5,78

0103	ARAME RECOZIDO N.18 B/WG
0109	AÇO CA-00

00030 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHOFARIOS)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,4048	14,5363 R\$	7,27
		Total R\$	7,27

0082	BETONEIRA ELÉTRICA 80L (CHP)
------	------------------------------

MAO DE OBRA

H	1,8000	17,3000 R\$	31,38
H	11,8408	13,2100 R\$	156,41
		Total R\$	187,79

0261	PEDREIRO
0263	SERVENTE

MATERIAIS

M3	0,6462	37,7400 R\$	24,39
M3	0,5852	58,7850 R\$	34,24
KG	198,0000	0,3484 R\$	68,72
M3	0,4048	48,4800 R\$	19,79
		Total R\$	144,14
		Total Simples: R\$	334,21
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	334,21

01109	AREIA MÉDIA
02280	BRITA
00005	CIMENTO PORTLAND
01000	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Pinheiro Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.843-34

Hayza Jota B. P. Vasconcelos
CREA 06384
RNP 0612347865
CPF 054.800.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Tomada de Preços Nº 06-TPM/2019

Objeto: Reforma da E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

Obra: Reforma da E. E. F. SÃO FRANCISCO

Local: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

0215 - ARMADURA CA-60A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0040	AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	H	0,0740	14,5200 R\$	1,07
0121	ARMADORFERREIRO	H	0,0740	17,8300 R\$	1,32
				Total	R\$ 2,39

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0163	ARAME RECCOZOO N.18 BND	KG	0,5300	11,5000 R\$	6,16
0163	AÇO CA-60	KG	1,4500	3,2850 R\$	4,78
				Total	R\$ 9,94
				Total Simples:	R\$ 12,33
				Encargos Sociais:	INCLUIDO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,33

4.9 FECHAMENTO

0275 - ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (6x11x19)cm CARGABASSA VISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=18cm (1:2:3) - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0281	FEDREIRO	H	0,7400	17,43 R\$	12,90
0283	SERVEnte	H	0,0200	13,21 R\$	18,06
				Total	R\$ 31,14

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0108	AREIA MEDIA	M3	0,0148	37,74 R\$	0,56
0141	CAL HIDRATADA	KG	2,7000	8,81 R\$	1,77
0100	CIMENTO PORTLAND	KG	2,7000	8,34 R\$	9,74
0281	TIPOLO CERÂMICO FURADO 6X11X19CM	LN	25,0300	8,51 R\$	7,77
				Total	R\$ 10,84
				Total Simples:	R\$ 34,08
				Encargos Sociais:	INCLUIDO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 34,08

0176 - CERCAGRADIL NYLOR H=2,43M, MALHA 6 x 20 CM - RO 6,00M ML, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUÍVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0038	PAINEL NYLOR 2,43M x 2,6M (A X L) - MALHA 6 x 20 CM - FIO SIML, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	LN	0,4000	424,0200 R\$	169,61
0045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	LN	0,4000	81,4000 R\$	32,56
0046	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	LN	2,8000	3,7000 R\$	10,36
0046	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAGRADIL NYLOR	M2	2,4300	11,1600 R\$	27,07
				Total	R\$ 239,50
				Total Simples:	R\$ 239,50
				Encargos Sociais:	INCLUIDO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 239,50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 S.º - Administrador
 CPF: 048.731.843-34

Hayga Julia R P Vasconcelos
 CREA 066364
 RNP 061142605
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP- 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 95-TPM0320

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

3675
- 8 -
17

7.0 COBERTURA

C204 - RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA COM 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0235 PEDREIRO	M	0,0140	R\$ 17,00	R\$ 14,51
02543 SERVENTE	M	0,0140	R\$ 13,21	R\$ 18,75
			Total	R\$ 25,26

MATERIAIS

0146 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UM	4,0000	R\$ 0,39	R\$ 2,28
			Total	R\$ 2,28
			Total Simples:	R\$ 27,53
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Gerat:	R\$ 27,53

C446 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (PIPA, CABRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0041 AJUDANTE DE CARPITEIRO	M	0,7400	R\$ 14,52	R\$ 10,74
0048 CARPITEIRO	M	0,7400	R\$ 17,83	R\$ 13,19
			Total:	R\$ 23,93

MATERIAIS

0405 CABRO DE 7x11"	M	3,0000	R\$ 3,19	R\$ 11,18
11724 PREGO	KG	0,1200	R\$ 8,33	R\$ 1,00
11024 RIPA DE PERoba (MADERA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X3CM	M	3,6000	R\$ 1,00	R\$ 3,50
0518 LINHA DE MASSARANDUBA 12x6 CM (5'x2'12")	M	1,3000	R\$ 12,17	R\$ 15,82
			Total:	R\$ 31,85
			Total Simples:	R\$ 55,78
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Gerat:	R\$ 55,78

C037 - BARRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0235 PEDREIRO	M	0,2220	R\$ 17,00	R\$ 3,78
02543 SERVENTE	M	0,2360	R\$ 13,21	R\$ 3,13
			Total	R\$ 7,00

MATERIAIS

0104 AREIA GROSSA	M3	0,0024	R\$ 40,70	R\$ 0,10
0141 CAL HIDRATADA	KG	0,3240	R\$ 0,61	R\$ 0,20
0165 CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	R\$ 0,34	R\$ 0,11
			Total	R\$ 0,41
			Total Simples:	R\$ 7,56
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Gerat:	R\$ 7,56

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Viesley Jago Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Handy Jotta R P Vasconcelos
CRE 066364
RNP 06/04/2005
CPF 054.800.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP06220

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA BEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

3672
R. J. 10

C4403 - CUNEIRA TELHA CERÂMICA, ENBOÇADA - III

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
02391 PEDREIRO	H	0,3700	17,8300 R\$	6,60
02543 SERVENTE	H	0,3700	13,2100 R\$	4,89
			Total: R\$	11,48

MATERIAIS

00228 CUNEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,0000	0,9918 R\$	2,97
			Total: R\$	2,97

SERVIÇOS

00200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, H2O, E AREIA LIMPA, TRAÇO 1:2:3	M3	0,0020	325,6000 R\$	0,65
			Total: R\$	0,65
			Total Simples: R\$	15,11
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	15,11

C4402 - TELHA CERÂMICA - B7

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
02391 PEDREIRO	H	0,9140	17,83 R\$	14,51
02543 SERVENTE	H	0,9140	13,21 R\$	10,75
			Total: R\$	25,26

MATERIAIS

02046 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,9008	0,38 R\$	12,45
			Total: R\$	12,45

Total Simples: R\$ 37,71

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 37,71

C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO DE 3,91 A 4 m - B7

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
02391 PEDREIRO	H	0,2500	17,8300 R\$	4,42
02543 SERVENTE	H	0,2500	13,2100 R\$	3,42
			Total: R\$	8,04

MATERIAIS

00160 AÇO CA-60	KG	0,7400	3,4338 R\$	2,54
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3x3"	M	1,3000	12,0654 R\$	15,82
11728 PREGO 18x27 (2 1/2 X 10)	KG	0,8300	8,3374 R\$	6,25
11848 SARRAFO DE 1"X1"	M	0,8700	3,5076 R\$	3,40
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	9,8500	5,8718 R\$	3,68
00260 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/FÓRRO - VÃO DE 3,91 A 4 m	M2	1,8000	18,4324 R\$	18,43
			Total: R\$	45,32

SERVIÇOS

00840 CONCRETO PAVBL. FCX 16 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,8300	245,7428 R\$	7,37
01803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE ELEVACÃO	M3	0,8300	144,5742 R\$	4,33
			Total: R\$	11,70

Total Simples: R\$ 65,86

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 65,86

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Magalhães
Sócio Administrador
CPF 948.731.943-34

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 05364
RNP 0610012605
CPF 054.890.263-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camale Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3673
 10/13

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 55-TP02/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

C2170 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL, (80x80)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10200 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL, (80x80)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,0000	22,2000 R\$	22,20
			Total: R\$	22,20
			Total Simples: R\$	22,20
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	22,20

M2 PAVIMENTAÇÃO

C2199 - LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO E LANÇAMENTO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
02301 PEDREIRO	H	1,4000	17,6300 R\$	24,68
02543 SERVENTE	H	11,8400	13,2100 R\$	156,41
			Total: R\$	182,09
MATERIAS				
10100 AREIA MEDIA	M3	0,0070	37,7400 R\$	26,42
10200 BRITA	M3	0,0760	56,7050 R\$	43,07
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,3404 R\$	74,89
			Total: R\$	154,38
			Total Simples: R\$	333,90
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	333,90

C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1/3 PENETRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
02301 PEDREIRO	H	0,1850	17,6300 R\$	3,26
02543 SERVENTE	H	0,4070	13,2100 R\$	5,38
			Total: R\$	8,64
MATERIAS				
10100 AREIA MEDIA	M3	0,0063	37,7400 R\$	1,37
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	10,6500	0,3404 R\$	3,63
			Total: R\$	5,00
			Total Simples: R\$	13,70
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	13,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Vieslav de Jesus Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hanna Jotta P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0804442605
 CPF 054.830.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 06-TP012/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

C1915 - PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP: 12mm, INCLUI POLIMENTO (EXTERNO) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5000	0,5307 R\$	0,50
Total: R\$			0,50

MAO DE OBRA

H	0,3700	17,5300 R\$	6,49
H	0,6600	17,5300 R\$	11,63
H	0,8950	13,2100 R\$	11,73
Total: R\$			34,16

MATERIAIS

KG	21,0000	0,3034 R\$	6,37
M3	0,0309	40,7000 R\$	1,22
KG	0,1000	10,8484 R\$	1,08
KG	20,5800	0,3404 R\$	7,05
UM	0,1000	23,8160 R\$	2,38
UM	0,0500	23,5060 R\$	1,18
M	2,5000	0,8890 R\$	2,50
Total: R\$			23,78
Total Simples: R\$			58,42
Encargos Sociais: INCLUI			
Valor BDI: R\$			-
Valor Geral: R\$			58,42

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP: 12mm, INCLUI POLIMENTO (INTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2000	0,5072 R\$	0,10
H	0,5000	0,5307 R\$	0,50
Total: R\$			0,60

MAO DE OBRA

H	1,1100	17,5300 R\$	19,78
H	0,8800	17,5300 R\$	15,43
H	0,8800	13,2100 R\$	11,73
Total: R\$			47,35

MATERIAIS

KG	21,0000	0,3034 R\$	6,37
M3	0,0298	40,7000 R\$	1,22
KG	0,1500	10,5484 R\$	1,63
KG	20,5800	0,3404 R\$	7,05
UM	0,0300	12,4460 R\$	0,37
UM	0,1000	23,8080 R\$	2,38
UM	0,0500	23,5060 R\$	1,18
M	2,5000	1,0064 R\$	2,52
Total: R\$			24,78
Total Simples: R\$			72,73
Encargos Sociais: INCLUI			
Valor BDI: R\$			-
Valor Geral: R\$			72,73

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wiesney T. de Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Maggo Jotta R.P. Vasconcelas
CREA 6364
RNP 0614842605
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.924/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 564 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP/003/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

CM08 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLIMHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M7

EQUIPAMENTOS (CHOFARRO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	H	0,0757	18,5735 R\$	1,41
0726 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	28,1756 R\$	0,12
			Total R\$	1,53

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1048 CALCETEIRO	H	0,1180	17,8300 R\$	2,10
12543 SERVENTE	H	0,1180	13,2100 R\$	1,56
			Total R\$	3,66

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0109 AREIA MEDIA	M3	0,0508	37,7400 R\$	2,14
12402 PÓ DE PEDRA	M3	0,0005	26,7418 R\$	0,13
0512 TUDOLIMHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,3350 R\$	16,98
			Total R\$	19,25

Total Simples: R\$ 24,58
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 24,58

8.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CM08 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X35mm, CHARRAN ENTO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1062 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,2200	14,5200 R\$	32,23
12312 ELETRICISTA	H	2,2200	18,0700 R\$	40,12
			Total R\$	72,35

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103 BARRAMENTO NEUTRO PV BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,6400 R\$	22,64
10184 BARRAMENTO PRINCIPAL PV BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,2740 R\$	22,27
10165 BARRAMENTO TERRA PV BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	18,4112 R\$	18,41
11758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X35MM	UN	1,0000	86,2720 R\$	86,27
			Total R\$	149,58

Total Simples: R\$ 221,94
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 221,94

CM04 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1062 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5820	14,5200 R\$	8,48
			Total R\$	8,48

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,2776 R\$	1,27
			Total R\$	1,27

Total Simples: R\$ 9,75
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 9,75

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Nayra Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 06364
 RNP 061042605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

36/10
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TPM/2009

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

CRS19 - RAÇO EM CONCRETO PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") - M

MAO DE OBRA

Unidade	Quantidade	Preço	Total
H	0,7400	14,5200 R\$	10,74
H	0,2080	17,8300 R\$	3,70
		Total: R\$	14,44
		Total Simples: R\$	14,44
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	14,44

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

CRS24 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M

MAO DE OBRA

Unidade	Quantidade	Preço	Total
H	0,1830	14,5200 R\$	2,66
H	0,1830	18,0700 R\$	3,30
		Total: R\$	5,96
		Total Simples: R\$	5,96
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	5,96

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2

M	1,0200	3,8110 R\$	3,89
		Total: R\$	3,89
		Total Simples: R\$	3,89
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	3,89

CRS27 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

Unidade	Quantidade	Preço	Total
H	0,9852	14,5200 R\$	1,43
H	0,9852	18,0700 R\$	1,78
		Total: R\$	3,21
		Total Simples: R\$	3,21
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	3,21

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

M	1,0200	2,2120 R\$	2,26
		Total: R\$	2,26
		Total Simples: R\$	2,26
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	2,26

CRS24 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M

MAO DE OBRA

Unidade	Quantidade	Preço	Total
H	0,9850	14,5200 R\$	1,43
H	0,9850	18,0700 R\$	1,78
		Total: R\$	3,21
		Total Simples: R\$	3,21
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	3,21

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2

M	1,0200	1,5090 R\$	1,54
		Total: R\$	1,54
		Total Simples: R\$	1,54
		Encargos Sociais:	INCLUIDO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	1,54

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Waskley Tiago Magalhães
Sócio Administrador
CPF 948.731.943-34

Handy Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 06364
RNP 061442605
CPF 054.880.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP00220

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

36,77
R\$

C0548 - CABO ISOLADO PVC 75KV 2,5MM² - B

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0614	14,5200 R\$	1,18
H	0,0614	18,0700 R\$	1,47
		Total: R\$	2,65

02042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

02312 ELETRICISTA

MATERIAIS

M	1,0200	1,0542 R\$	1,08
		Total: R\$	1,08
		Total Simples: R\$	3,73
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	3,73

02042 CABO ISOLADO PVC 75KV 2,5MM²

C1128 - ELETRODUTO PVC RIGID. D= 40mm (1 1/4") - B

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2228	14,5200 R\$	3,27
H	0,2228	18,0700 R\$	4,01
		Total: R\$	7,28

02042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

02312 ELETRICISTA

MATERIAIS

M	1,0000	4,4022 R\$	4,40
		Total: R\$	4,40
		Total Simples: R\$	11,68
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	11,68

01088 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5900	14,5200 R\$	37,51
H	1,1100	18,0700 R\$	20,06
		Total: R\$	57,57

02042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

02312 ELETRICISTA

MATERIAIS

M	3,0000	8,6844 R\$	26,06
UN	1,0000	34,8022 R\$	34,80
UN	1,0000	1,7380 R\$	1,74
UN	1,0000	35,6580 R\$	35,67
		Total: R\$	97,97
		Total Simples: R\$	186,34
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	186,34

02038 CABO COBRE NU 25MM²

02421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA

02441 CONECTOR PARA HASTE TERRA

01244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Rua José de Sá, 664 - Nova Hidrolândia - Ceará
CPF 24.269.824-20

Hayza Jôia P. Vasconcelos
CREA 16384
RNP 0514072605
CPF 054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

36 PB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 06-TPM/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA BEZA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPEZ - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

C1702 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1118	14,5200 R\$	1,61
12312 ELETRICISTA	H	0,1110	18,0700 R\$	2,01
			Total R\$	3,62

MATERIAIS

16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	3,9900 R\$	3,99
			Total R\$	3,99
			Total Simples R\$	4,63
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	4,63

C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1654	14,5200 R\$	2,40
12312 ELETRICISTA	H	0,1654	18,0700 R\$	2,81
			Total R\$	5,07

MATERIAIS

11256 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	5,6240 R\$	5,62
			Total R\$	5,62
			Total Simples R\$	10,69
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	10,69

C1478 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2738	14,5200 R\$	3,98
12312 ELETRICISTA	H	0,2738	18,0700 R\$	4,95
			Total R\$	8,93

MATERIAIS

11264 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	8,9582 R\$	8,96
			Total R\$	8,96
			Total Simples R\$	18,89
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	18,89

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Nogueira Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Jânia R P Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0510142605
 CPF 054.860.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 25-TP02/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2148	14,5200 R\$	3,12
12312 ELETRICISTA	H	0,2148	18,0700 R\$	3,88
			Total R\$	7,00

MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	5,1510 R\$	5,15
			Total R\$	5,15
			Total Simples R\$	12,15
			Encargos Sociais: INCLUIDO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	12,15

C2483 - TOMADA UNIVERSAL 18A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1584	14,5200 R\$	2,28
12312 ELETRICISTA	H	0,1584	18,0700 R\$	2,86
			Total R\$	5,07

MATERIAIS

12118 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	5,1570 R\$	5,16
			Total R\$	5,16
			Total Simples R\$	10,23
			Encargos Sociais: INCLUIDO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	10,23

C188F - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0140	14,5200 R\$	11,92
12312 ELETRICISTA	H	0,0140	18,0700 R\$	14,71
			Total R\$	26,63

MATERIAIS

11364 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LÂMPADA	UN	1,0000	42,7400 R\$	42,75
			Total R\$	42,75
			Total Simples R\$	89,38
			Encargos Sociais: INCLUIDO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	89,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Viesky ex. Nêpo Magalhães
Soc. - Administrador
CPF 948.731.943-34

Bayja Jôha P. Vasconcelos
CRE 06364
RNP 061442805
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

AV.: Cláudio Castelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Página 26 de 36

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 22-TP/2022

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

C1841 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3700	14,5200 R\$	5,37
H	0,7400	18,0700 R\$	13,37
		Total R\$	18,74

0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
0212	ELETRICISTA

MATERIAIS

UN	1,0000	27,0100 R\$	27,01
		Total R\$	27,01
		Total Simples R\$	45,75
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	45,75

1120	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LÂMPADA
------	--

C4115 - PROJETO EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E KONTOR - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4800	14,5200 R\$	21,48
H	1,4800	18,0700 R\$	26,74
		Total R\$	48,22

0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
0212	ELETRICISTA

MATERIAIS

UN	1,0000	467,3100 R\$	467,31
		Total R\$	467,31
		Total Simples R\$	515,54
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	515,54

0700	PROJETO EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E KONTOR
------	---

C0631 - CADA EM ALVENARIA (MIX40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0851	14,5200 R\$	1,24
H	0,4477	14,5200 R\$	6,50
H	0,0851	17,8300 R\$	1,52
H	0,4477	17,8300 R\$	7,98
H	2,0979	17,8300 R\$	37,41
H	3,5200	13,2100 R\$	46,61
		Total R\$	101,26

0040	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO
0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO
0121	ARMADOR FERREIRO
0406	CARPinteIRO
0701	PEDEIREIRO
0743	SERVEnte

MATERIAIS

KG	0,0228	8,5100 R\$	1,94
M2	0,0808	37,7400 R\$	3,02
KG	1,3170	3,4373 R\$	4,53
M3	0,0530	56,7850 R\$	2,99
KG	0,0008	0,8140 R\$	0,65
M2	0,7000	15,5622 R\$	1,09
KG	10,0000	0,3404 R\$	3,40
M	0,0008	5,8710 R\$	4,70
UN	101,0000	0,1824 R\$	18,42
		Total R\$	42,96
		Total Simples R\$	144,22
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	144,22

0103	ARAME RECOZIDO N.18 8MM
0109	AREIA MEDIA
1010	AÇO CA-35
1020	BRITA
1041	CAL HIDRATADA
1050	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,19 X 2,20M)
1005	CIMENTO PORTLAND
1101	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm
1202	TIJOLO MACIÇO COMUM

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Socio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Hagga Jotta R P Vasconcelos
CPF 50304
RNP 08/11/2012
CPF 051.489.943-0

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Y Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 56-TP0220

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

3681

P.

10.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / LUOÇAS E METAS

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 100L - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	0,5190	13,2100 R\$	6,84
Total:			6,84

02543 SERVENTE

MATERIAIS

03405	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 100L, COM TAMPA	UN	1,0000	316,910 R\$	316,91
Total:				R\$	316,91
Total Simples:				R\$	323,75
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	323,75

C1845 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	2,2200	14,5200 R\$	32,20
M	2,2200	17,6300 R\$	39,16
M	1,8504	13,2100 R\$	24,44
Total:			95,80

03440 AJUDANTE DE ENCANADOR

02329 ENCANADOR

02541 SERVENTE

MATERIAIS

01106	AREIA GROSSA	M3	0,8005	40,7000 R\$	40,74
03441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	9,6140 R\$	2,04
03805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	9,3404 R\$	1,85
03884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0089	0,5829 R\$	1,18
03885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,0940 R\$	4,74
11263	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	UN	1,8000	2,5402 R\$	2,65
11412	LUNA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,6000	0,8350 R\$	1,88
11426	LUNA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,8000	1,6572 R\$	1,88
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	1,8428 R\$	1,84
02300	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (P/7)	M	1,2000	1,7295 R\$	2,08
02301	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (P)	M	5,0000	3,6702 R\$	18,35
Total:				R\$	98,42
Total Simples:				R\$	134,67
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	134,67

P

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Harjo Jota R.P. Vasconcelos
CREA 55364
RNP 061842605
CPF 054.890.663-04

(Handwritten mark)

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 98-TP/02/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA REDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

3682

[Handwritten signature]

0338 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4800	14,5200 R\$	21,48
H	1,4800	17,8300 R\$	26,38
		Total R\$	47,86

0040	AJUDANTE DE ENCANADOR
0220	ENCANADOR

MATERIAIS

10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	217,8348 R\$	217,83
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,8000	0,5332 R\$	0,27
10408	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	140,6008 R\$	140,60
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	11,8844 R\$	11,88
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	0,1480 R\$	0,08
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,2728 R\$	2,56
11825	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	18,4200 R\$	18,42
		Total R\$			300,84

Total Simples: R\$ 438,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 438,72

01019 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA B/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,0350	14,5200 R\$	29,56
H	2,0350	17,8300 R\$	36,28
		Total R\$	65,84

0041	AJUDANTE DE ENCANADOR
0220	ENCANADOR

MATERIAIS

0001	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1332 R\$	0,27
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	11,8844 R\$	11,88
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5400	0,1480 R\$	0,12
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	53,5084 R\$	53,51
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,2728 R\$	2,56
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	43,8869 R\$	43,87
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	48,8458 R\$	48,84
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	10,8640 R\$	10,86
		Total R\$			188,90

Total Simples: R\$ 254,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 254,73

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Magalhães
Socio - Administrador
CPF 943.731.943-34

Mayra Joffe P. Vasconcelos
CRE 106364
RNP 0610442605
CPF 054.850.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 02-TP/02/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPEZ - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

3683
f.

C4085 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=3cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	M	0,5558	17,8300 R\$	10,00
12642 SERVENTE	M	1,4979	13,2100 R\$	19,96
			Total: R\$	29,96

MATERIAIS

01108 AREIA GROSSA	M3	0,0000	40,7000 R\$	0,00
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,3404 R\$	1,09
17003 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	128,6390 R\$	128,64
			Total: R\$	140,08

Total Simples: R\$ 178,44

Encargos Sociais: INCLUIDO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 178,44

C0885 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1329 ENCANADOR	H	1,1100	17,8300 R\$	19,79
			Total: R\$	19,79

MATERIAIS

00115 CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	184,3400 R\$	184,34
11001 BIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,0000	87,3173 R\$	87,32
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	21,2902 R\$	21,26
			Total: R\$	292,92

Total Simples: R\$ 212,71

Encargos Sociais: INCLUIDO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 212,71

C0821 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 570MM X 315MM X 60MM - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10643 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1100	14,8200 R\$	16,12
12320 ENCANADOR	H	1,1100	17,8300 R\$	19,79
			Total: R\$	35,91

MATERIAIS

10018 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	82,8929 R\$	82,89
11001 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	11,8844 R\$	11,88
11100 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,6400	8,1400 R\$	5,12
11004 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1 1/2"	UN	1,0000	63,6660 R\$	63,57
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	10,0040 R\$	10,06
			Total: R\$	184,52

Total Simples: R\$ 184,43

Encargos Sociais: INCLUIDO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 184,43

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Hayza Jatta R. P. Vasconcelos
CREMOP/CE 12605
CPF 054.890.300-04

Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 02 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 02-TP/03/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

3684
R. P. 1103

C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,1460	14,5208 R\$	31,14
12320 ENCANADOR	H	2,1460	17,8330 R\$	38,28
			Total: R\$	69,42

MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1332 R\$	0,27
11100 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1480 R\$	0,08
11315 JOGO METAS PARA MICTORIO	UN	1,9000	27,5676 R\$	27,56
11524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	167,0848 R\$	167,08
11579 PARAFUSO CROMADO PEDAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2728 R\$	2,55
			Total: R\$	167,54

Total Simples: R\$ 286,96

Encargos Sociais: INCLUIDO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 286,96

C1288 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/NC'S - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	0,7400	17,8300 R\$	13,18
12361 PEDREIRO	H	0,1850	17,8300 R\$	3,30
12543 SERVENTE	H	0,2590	13,2100 R\$	3,42
			Total: R\$	19,91

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0005	40,7000 R\$	0,02
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	4,1500	8,3404 R\$	0,05
11846 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM NC'S	M	1,0000	130,2400 R\$	130,24
			Total: R\$	130,31

Total Simples: R\$ 150,22

Encargos Sociais: INCLUIDO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 150,22

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Meskley Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Harjo Jota R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614242605
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP002/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

CONTABILIZAÇÃO DE 3685

11.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

C1184 - PUNTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,2200	14,5200 R\$	32,33
H	2,2200	17,8200 R\$	39,58
H	1,8500	13,2100 R\$	24,44
		Total R\$	96,35

MATERIAIS

M3	0,0540	40,7600 R\$	2,18
KG	3,0000	0,8140 R\$	2,44
KG	3,0000	0,3404 R\$	1,02
LN	1,0000	4,2929 R\$	4,29
LN	2,8000	1,8268 R\$	2,07
LN	1,8000	1,4088 R\$	1,41
LN	1,8000	7,7338 R\$	7,73
LN	1,8000	2,1488 R\$	2,15
M	0,3300	8,3198 R\$	2,88
M	1,5800	2,2762 R\$	3,42
M	0,5900	3,8778 R\$	1,94
		Total R\$	28,72
		Total Simples R\$	124,97
		Energias Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 124,97

C4152 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	8,0000	17,8380 R\$	142,70
H	3,7000	13,2160 R\$	48,88
		Total R\$	187,63

MATERIAIS

M3	0,1000	37,7400 R\$	4,11
KG	72,9000	8,3404 R\$	24,62
LN	0,0000	83,8894 R\$	593,32
LN	2,0000	138,3800 R\$	276,76
LN	1,0000	124,4002 R\$	124,49
		Total R\$	932,30

SERVIÇOS

M	4,0000	28,5889 R\$	82,38
M3	0,9498	24,2139 R\$	279,08
M3	0,2388	58,5138 R\$	13,89
M3	0,2388	84,8651 R\$	18,52
M3	6,5200	18,8182 R\$	91,73
		Total R\$	482,58
		Total Simples R\$	1.582,51
		Energias Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 1.582,51

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley ~~Magalhães~~
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Hayza Jatta R P Vasconcelos
CREA 56364
RNP 061242605
CPF 014 893 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP0220

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA REDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSEAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSEAS - CEARÁ

3686
f

CANIS - CADA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (09x09x10cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0671 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (09x19x10cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1,20)	M2	1,7600	34,9953 R\$	61,59
C0770 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,6200	3,6421 R\$	5,90
C1066 LASTRO DE BRITA APLICADO MANUALMENTE	M2	0,0400	82,5825 R\$	3,30
C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	1,8300	25,9656 R\$	47,51
			Total R\$	120,34
			Total Simples R\$	120,34
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor ICI: R\$	-
			Valor Garat: R\$	120,34

C2043 - RALO BICO PVC RÍGIDO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
X1043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7252	14,5200 R\$	10,53
I2320 ENCANADOR	H	0,7252	17,3300 R\$	12,57
			Total R\$	23,10
MATERIAIS				
I1770 RALO BICO PVC 10 CM	UN	1,0000	5,0320 R\$	5,03
			Total R\$	5,03
			Total Simples R\$	28,13
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor ICI: R\$	-
			Valor Garat: R\$	28,13

C4070 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I7391 PEDREIRO	H	0,3700	17,8300 R\$	6,59
			Total R\$	6,59
MATERIAIS				
I6470 PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	14,6620 R\$	14,66
			Total R\$	14,66
			Total Simples R\$	21,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor ICI: R\$	-
			Valor Garat: R\$	21,25

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley de Melo Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 548.731.943-34

Hugo João P. Vasconcelos
CREA 15364
RNP 0614242605
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS

Tomada de Preços nº 05-TP/09/2011

Objeto: Reforma da E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUISSAS - CEARÁ

Obra: Reforma da E. E. F. SÃO FRANCISCO

Local: Rua Francisco Lopes - Alto Bela Vista - Nova Russas - Ceará

DE
3687
- f -
- LG

12.0 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO

C0171 - CHAPIÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEFIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0740	17,8300 R\$	1,32
H	0,1110	13,2100 R\$	1,47
		Total: R\$	2,79

MATERIAIS

M3	0,0081	37,7400 R\$	0,23
KG	2,4308	0,3404 R\$	0,83
		Total: R\$	1,06
		Total Simples: R\$	3,85
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	3,85

C0180 - ENGOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4440	17,8300 R\$	7,92
H	0,4440	13,2100 R\$	5,87
		Total: R\$	13,79

SERVIÇOS

M3	0,0200	452,1300 R\$	9,24
		Total: R\$	9,24
		Total Simples: R\$	23,03
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	23,03

C2122 - REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP. 5mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3700	17,8300 R\$	6,59
H	0,4950	13,2100 R\$	6,55
		Total: R\$	13,15

MATERIAIS

M3	0,0080	37,7400 R\$	0,22
KG	0,8320	0,6290 R\$	0,52
		Total: R\$	0,74
		Total Simples: R\$	13,89
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	13,89

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Azevedo Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Handwritten signature
Margarida P. Vasconcelos
CREA 06364
RNP 0614473605
CPF 054.890.583-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 25-TP/2020

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

3688
P
11.3

0404 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA CI ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (90 cm²) - PEI-SPEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1132	LADILHISTA	H	1,0368	17,8300 R\$	18,47
0543	SERVEANTE	K	1,8300	13,2100 R\$	11,68
				Total	R\$ 32,15
MATERIAIS					
0500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (90 cm ²) - PEI-SPEI-4	M2	1,9000	29,1634 R\$	32,86
				Total	R\$ 32,86
SERVIÇOS					
0402	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3	0,0700	492,5804 R\$	9,25
				Total	R\$ 9,25
				Total Simples:	R\$ 73,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Garat:	R\$ 73,48

01123 - REJUNTAMENTO CI ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (90 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1132	LADILHISTA	H	0,1480	17,8300 R\$	2,64
12543	SERVEANTE	H	0,1480	13,2100 R\$	1,96
				Total	R\$ 4,60
MATERIAIS					
01118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,1164 R\$	0,36
				Total	R\$ 0,36
				Total Simples:	R\$ 4,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Garat:	R\$ 4,96

13.0 ENCOIMORAS

01017 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12381	PEDREIRO	H	1,1100	17,8300 R\$	19,79
12543	SERVEANTE	H	1,8500	13,2100 R\$	24,44
				Total	R\$ 44,23
MATERIAIS					
01108	AREIA MEDIA	M3	0,0021	37,7400 R\$	0,11
01005	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	83,884 R\$	0,48
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	244,346 R\$	244,34
				Total	R\$ 244,93
				Total Simples:	R\$ 289,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Garat:	R\$ 289,66

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley de M. Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Wagner J. P. Vasconcelos
CREA 6384
RNP 0614032605
CPF 054.800.553-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 66-TP/07/09

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

3689
P

C1513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BAND. E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	188,8374 R\$	188,84
Total:				R\$ 188,84
Total Simples:				R\$ 188,84
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 188,84

C1572 - VIDRO COMUM EM CACHILHO 6MM/SSA ESP. 6mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12255 VIDRO LISO, 6=6MM (COLOCADO)	M2	1,0000	132,7858 R\$	132,79
Total:				R\$ 132,79
Total Simples:				R\$ 132,79
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 132,79

14.8 PINTURA

C1798 - ENBRANQUECIMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CEMASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10046 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1480	14,5208 R\$	2,18
12396 PINTOR	H	0,2220	17,8508 R\$	3,98
Total:				R\$ 6,16
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADERAMASSA	UN	0,4000	0,4070 R\$	0,16
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	3,8024 R\$	2,72
Total:				R\$ 2,88
Total Simples:				R\$ 9,04
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 9,04

C1518 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS CEMASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10046 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2590	14,5208 R\$	3,76
12396 PINTOR	H	0,2960	17,8508 R\$	5,28
Total:				R\$ 9,04
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADERAMASSA	UN	0,2500	0,4070 R\$	0,10
71408 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	0,9282 R\$	1,07
12088 TINTA LATEX	L	0,1700	10,8484 R\$	1,84
Total:				R\$ 3,01
Total Simples:				R\$ 12,05
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 12,05

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Cavalcante Magalhães
Sócio Administrador
CPF 948.731.943-34

Clayva Joia R. P. Vasconcelos
CREX 16364
RNP 061442605
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP/02/20

OBJETO: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES - ALTO BELA VISTA - NOVA RUSSAS - CEARÁ

3690
UD

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS BRANCA - M7

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	14,5200 R\$	3,70
12395	PINTOR	H	0,2000	17,8500 R\$	5,28
				Total: R\$	9,04

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,4672 R\$	0,47
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0,2500	0,4070 R\$	0,10
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	12,3138 R\$	1,48
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	12,5504 R\$	2,13
				Total: R\$	4,18
				Total Simples: R\$	13,32
				Energias Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	13,32

15.8 SERVIÇOS FINAIS

C1305 - BANQUETA/MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - B

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1110	17,8300 R\$	1,98
12543	SERVEnte	H	0,1850	13,2100 R\$	2,44
				Total: R\$	4,42

MATERIAIS

12544	FORMA METÁLICA FIBANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,2200 R\$	2,22
				Total: R\$	2,22

SERVIÇOS

02508	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	0,2500	2,8950 R\$	0,72
02704	ESCAVAÇÃO MANUAL BOLO DE VAZÃO, PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	25,0040 R\$	0,38
03211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0070	2,8251 R\$	0,18
03218	CONCRETO FIBRIL, FORMADO COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	211,7940 R\$	7,20
				Total: R\$	8,41
				Total Simples: R\$	15,05
				Energias Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	15,05

C1447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M7

MAO DE OBRA

17540	SERVEnte	H	0,0655	13,2100 R\$	0,73
				Total: R\$	0,73

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Socio-Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Joffa R. P. Vasconcelos
 Mayra Joffa R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0514442605
 CPF 054.890.583-04

Hidroplandia - CE, 16 de Setembro de 2020

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com