



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CARTA PROPOSTA

2543
P

Hidrolândia - CE, 09 de junho de 2020.

A
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20.


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20**, cujo objeto é a **REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS**, conforme anexo I, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 415.021,84 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL VINTE E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)** com prazo de execução de 120 (cento e vinte) obedecendo ao estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro para cada serviço.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário


Nayga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-52270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP/13/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					31.948,63
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,86	192,03	2.304,36
1.2	C2948	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	140,00	4,38	5,43	760,20
1.3	C2204	SEINFRA	RETRADA DE ÁRVORES	UN	34,00	311,97	388,84	13.152,56
1.4	CPROP 01	PRÓPRIA	RETRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=11,00M	UN	19,00	295,58	366,46	6.963,31
1.5	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TACHOS SI REAPROVEITAMENTO	M3	81,11	44,26	54,88	4.451,32
1.6	C1082	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CMARTELETE PNEUMÁTICO	M2	100,00	15,86	19,42	1.942,00
1.7	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	357,75	3,07	3,81	1.363,03
1.8	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AULXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.683,40	0,23	0,28	488,19
1.9	C3208	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	84,19	5,02	6,22	523,66
2.0			PAVIMENTAÇÃO					78.998,90
2.1	CPROP 02	PRÓPRIA	CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,10M)	M	923,70	26,74	33,16	30.629,89
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	29,16	68,52	84,96	2.477,43
2.3	C5027	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TULOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	182,22	37,59	46,61	8.493,27
2.4	C1847	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESF=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	427,44	66,78	82,81	35.388,31
3.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					128.734,98
3.1	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	24,00	115,73	143,51	3.444,24
3.2	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	592,69	12,85	15,93	9.441,55
3.3	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC T50V 6MM2	M	3.783,00	7,17	8,88	33.630,87
3.4	C2066	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, CABRARRAMENTO	UN	5,00	158,50	196,54	982,70
3.5	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	12,00	19,33	23,97	287,64
3.6	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	19,00	211,40	262,14	4.980,66
3.7	C4871	SEINFRA	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	UN	19,00	1.874,16	2.323,96	44.155,24
3.8	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	152,00	168,78	209,29	31.812,08

Fl. 050
Sócio - Administrador
Sociedade

Cláudio Camelo Timbó
Sociedade

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Hanna Jullia R. Vasconcelos
CREA 06/3364
RNP 06/144-2605
CPF: 054.850.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP/13/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.0			PAISAGISMO					41.923,08
4.1	C2035	SEINFRA	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTÃO	M3	54,27	100,67	124,83	6.774,52
4.2	96516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MIDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	106,00	267,41	301,59	36.140,54
5.0			PINTURA					104.956,81
5.2	C0588	SEINFRA	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	277,11	3,83	4,75	1.316,27
5.2	C1907	SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	2.831,83	18,65	20,65	58.477,29
5.3	C1038	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRILICA	M	1.438,87	26,09	31,11	44.783,25
6.0			SINALIZAÇÃO					28.841,28
6.1	C3297	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-RICHANTE	M2	1,26	691,98	658,07	1.098,33
6.2	C3118	SEINFRA	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	549,00	40,00	49,60	27.230,40
6.3	C3236	SEINFRA	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA	M2	16,65	24,83	30,79	512,65
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.020,68
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.663,40	0,97	1,20	2.020,68
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								415.021,84

VALOR TOTAL = R\$ 415.021,84 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL VINTE E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Suo - Adv. S. 3001
 CPF: 948.731.943-34

Alange Jotta R. P. Vasconcelos
 Alange Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054.890.563-04

2525
P

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	31.948,63							31.948,63
2.0	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	38.488,45	60,00%	38.488,45					76.976,90
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	64.367,49	60,00%	64.367,49					128.734,98
4.0	PASAGISMO			100,00%		100,00%	41.923,08			41.923,08
5.0	PINTURA					50,00%	52.278,41	50,00%	52.278,41	104.556,81
6.0	SINALIZAÇÃO							100,00%	28.841,38	28.841,38
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							100,00%	2.020,08	2.020,08
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		32,48%	134.814,57	24,70%	102.855,94	22,70%	84.201,47	20,03%	63.139,87	415.021,84
TOTAL ACUMULADO (R\$)		32,48%	134.814,57	57,27%	237.680,51	79,97%	331.881,98	100,00%	415.021,84	

Hidrolândia - CE, 09 de JUNHO de 2020



Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planalto@timbo@hotmail.com

Francisco Wesley Timbó Miegolles
CPF: 948.731.943-34
Proprietário



Francisco Wesley Timbó Miegolles
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Hongga Jotta R. P. Vasconcelos
Hongga Jotta R. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

25/06/20
p

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,00%

Hidrolândia - CE, 09 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Megalhães
Lotic - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Megalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Wagner João R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

2528
P

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 61-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		10,15

Hidrolândia - CE, 09 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

PLANALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF: 948.731.943-34
Proprietário
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Socio-Administrador
CPF 948.731.943-34

Mariza Jotta R. P. Vasconcelos
Mariza Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

(P)

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

2529
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,60	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,88	15,41	11,88
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,80	4,31	5,80	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,65	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 09 de JUNHO de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó Magalhães
Sua ADM Nº 15001
CPF 948.731.943-34

Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos.
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2530
P

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MESESALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INGRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,66
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,34	11,03
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		84,13	47,86

Hidrolândia - CE, 09 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Rua do Brasil, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CPF: 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Handwritten signature/initials.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 61-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2533
P

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
12543	SERVENTE	H	1,9680	13,2100 R\$	26,00
		Total:		R\$	26,00

MATERIAIS

10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	32,6294 R\$	33,28
11690	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,1666 R\$	21,12
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,1770 R\$	72,80
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,0798 R\$	1,66
		Total:		R\$	128,86
		Total Simples:		R\$	154,86
		Encargos Sociais:		INCLUSO	
		Valor BDI (24,00%):		R\$	37,17
		Valor Gerat:		R\$	192,03

C2948 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS - M

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10498	CARPINTEIRO	H	0,0884	17,8300 R\$	1,75
12543	SERVENTE	H	0,0884	13,2100 R\$	1,30
		Total:		R\$	3,05

MATERIAIS

10196	BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"	M	0,0500	8,5706 R\$	0,43
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0150	25,1314 R\$	0,38
		Total:		R\$	0,81

SERVIÇOS

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,0300	17,3885 R\$	0,52
		Total:		R\$	0,52
		Total Simples:		R\$	4,38
		Encargos Sociais:		INCLUSO	
		Valor BDI (24,00%):		R\$	1,05
		Valor Gerat:		R\$	5,43

C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
12543	SERVENTE	H	23,6160	13,2100 R\$	311,97
		Total:		R\$	311,97
		Total Simples:		R\$	311,97
		Encargos Sociais:		INCLUSO	
		Valor BDI (24,00%):		R\$	74,87
		Valor Gerat:		R\$	386,84

Hayja Jotta R. P. Vasconcelos
 CRE 166364
 RNP 06 1442605
 CPF 054 890 563-04

EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS
 F 2 0300 000 0000 0000 0000
 SOIC 000 0000 0000
 048 731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2532
D

CPROP 01 - RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=11,00M - UND

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP C/ GUINDASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,3800	114,3285 R\$	157,77
Total:			R\$ 157,77

MÃO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	2,7158	13,2100 R\$	35,88
Total:			R\$ 35,88

OS

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

M3	0,6200	34,4854 R\$	21,36
M3	0,4200	191,7914 R\$	80,55
Total:			R\$ 101,91

Total Simples: R\$ 295,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 70,93

Valor Geral: R\$ 366,49

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2952	17,8300 R\$	5,26
H	2,9520	13,2100 R\$	39,00
Total:			R\$ 44,26

Total Simples: R\$ 44,26

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 10,62

Valor Geral: R\$ 54,88

C1062 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)

10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1000	87,9696 R\$	8,80
H	0,3000	18,5420 R\$	5,56
Total:			R\$ 14,36

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	0,0984	13,2100 R\$	1,30
Total:			R\$ 1,30

Total Simples: R\$ 15,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 3,76

Valor Geral: R\$ 19,42

PLANO DE TRABALHO
FEITO POR
SICRE
73945-33

Handy Jotta R.P. Vasconcelos
CREA 6364
RNP 0614042605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

(Handwritten signature)

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 61-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2533
P

C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0104	115,9736 R\$	1,21
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0104	153,0623 R\$	1,59
			Total: R\$	2,80

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0205	13,2100 R\$	0,27
			Total: R\$	0,27
			Total Simples: R\$	3,07
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,74
			Valor Geral: R\$	3,81

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133 R\$	-
			Total: R\$	0,07

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,2877 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	21,1166 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	28,2408 R\$	0,06
			Total: R\$	0,16
			Total Simples: R\$	0,23
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,06
			Valor Geral: R\$	0,29

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0002	87,8451 R\$	0,02
10666 TRATOR DE ESTEIRAS CALÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	77,9384 R\$	-
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0096	257,3655 R\$	2,47
10779 TRATOR DE ESTEIRAS CALÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0096	219,7318 R\$	2,15
			Total: R\$	4,64

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0289	13,2100 R\$	0,38
			Total: R\$	0,38
			Total Simples: R\$	5,02
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	1,20
			Valor Geral: R\$	6,22

D. P. DA ...
F. 1300 ...
Soc. ...
731 94.331

Mayra Jotta P. Vasconcelos
CRE 056364
RNP 0618442605
CPF 054 890 563-04

Handwritten signature

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2534
P

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

CPROP 02 - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,10M) - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10639 MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000	15,8525 R\$	-
10753 MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP)	H	0,1000	17,0127 R\$	1,70
			Total: R\$	1,70

MÃO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,9840	13,2100 R\$	13,00
12531 PEDREIRO	H	0,0984	17,8300 R\$	1,75
			Total: R\$	14,75

SERVIÇOS

C3269 CONCRETO PAVIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0350	294,1084 R\$	10,29
			Total: R\$	10,29
			Total Simples: R\$	26,74
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	6,42
			Valor Gerat: R\$	33,16

C5028 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	107,5910 R\$	3,77
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,4659 R\$	1,31
			Total: R\$	5,08

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0332	13,2100 R\$	13,65
			Total: R\$	13,65

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	45,2640 R\$	49,79
			Total: R\$	49,79
			Total Simples: R\$	68,52
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	16,44
			Valor Gerat: R\$	84,96

C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	24,6977 R\$	1,87
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	37,4659 R\$	0,15
			Total: R\$	2,02

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,1569	17,8300 R\$	2,80
12543 SERVENTE	H	0,1569	13,2100 R\$	2,07
			Total: R\$	4,87

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0568	50,1840 R\$	2,85
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	38,2186 R\$	0,25
19512 TJOJINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	LN	51,0000	0,5412 R\$	27,60
			Total: R\$	30,70

			Total Simples: R\$	37,69
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	9,02
			Valor Gerat: R\$	46,61

Hayga Jatta R. P. Vasconcelos
CREA 66364
RNP 0612432605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

①

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2535
P

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	19,3294 R\$	0,97
Total:			R\$ 0,97

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1808	17,8300 R\$	21,05
H	1,5941	13,2100 R\$	21,06
Total:			R\$ 42,11

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10280 BRITA
10805 CIMENTO PORTLAND
11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0646	50,1840 R\$	3,24
M3	0,0585	75,5220 R\$	4,42
KG	20,0000	0,4526 R\$	9,05
M	2,0000	3,4932 R\$	6,99
Total:			R\$ 23,70

Total Simples: R\$ 66,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 16,03

Valor Geral: R\$ 82,81

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D1=30x30x50 cm - UN

SERVIÇOS

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0218 ARMADURA CA-50 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm
C0840 CONCRETO P/MBRL, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
C3504 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	0,8000	82,1196 R\$	65,70
KG	0,7800	8,0235 R\$	6,26
M3	0,0252	326,7705 R\$	8,23
M3	0,2160	34,4464 R\$	7,44
M2	0,1200	104,9249 R\$	12,59
M2	0,6000	25,8511 R\$	15,51
Total:			R\$ 115,73

Total Simples: R\$ 115,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 27,78

Valor Geral: R\$ 143,51

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2952	14,5200 R\$	4,29
H	0,2952	18,0700 R\$	5,33
Total:			R\$ 9,62

MATERIAIS

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,1000	2,9372 R\$	3,23
Total:			R\$ 3,23

Total Simples: R\$ 12,85

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 3,08

Valor Geral: R\$ 15,93

Hanna Jolita R. P. Vasconcelos
CREA 06364
RNP 06144-2505
CPF 054 890 563-04

(Handwritten signature)

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2536
P

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1279	14,5200 R\$	1,86
12312 ELETRICISTA	H	0,1279	18,0700 R\$	2,31
			Total: R\$	4,17

MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,9422 R\$	3,00
			Total: R\$	3,00
			Total Simples: R\$	7,17
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	1,72
			Valor Geral: R\$	8,89

C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1808	14,5200 R\$	17,15
12312 ELETRICISTA	H	1,1808	18,0700 R\$	21,34
			Total: R\$	38,49

MATERIAIS

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,1104 R\$	30,11
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,6184 R\$	29,82
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,4819 R\$	24,48
11747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	35,7979 R\$	35,80
			Total: R\$	120,01
			Total Simples: R\$	158,50
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	38,04
			Valor Geral: R\$	196,54

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2952	14,5200 R\$	4,29
12312 ELETRICISTA	H	0,2952	18,0700 R\$	5,33
			Total: R\$	9,62

MATERIAIS

10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,7121 R\$	9,71
			Total: R\$	9,71
			Total Simples: R\$	19,33
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,64
			Valor Geral: R\$	23,97

Hajja Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 156364
RNP 06 13442605
CPF 054 890 563-04

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
O VALOR DE R\$ 23.970,00 (Vinte e três mil e noventa e sete reais)
em pagamento de prestação de serviços de engenharia e construção civil.
Data: 10/05/2020
Assinatura: [assinatura]

[assinatura]

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2537
P

C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4440	14,5200 R\$	50,01
12312 ELETRICISTA	H	1,4760	18,0700 R\$	26,67
			Total: R\$	76,68

MATERIAIS

10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	11,3750 R\$	34,13
10341 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	46,2775 R\$	46,28
10341 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3124 R\$	2,31
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	52,0044 R\$	52,00
			Total: R\$	134,72
			Total Simples: R\$	211,40
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	50,74
			Valor Garat: R\$	262,14

C4871 - LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE - UND

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6568	14,5200 R\$	38,58
12312 ELETRICISTA	H	4,5264	18,0700 R\$	81,79
			Total: R\$	120,37

MATERIAIS

10338 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	2,0000	20,8706 R\$	41,74
11277 BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	UN	2,0000	27,5520 R\$	55,10
10503 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	25,9776 R\$	25,98
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	9,0000	2,9372 R\$	26,44
11358 LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO	UN	2,0000	132,8203 R\$	265,64
11484 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	UN	2,0000	40,7081 R\$	81,42
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	9,0000	3,5227 R\$	31,70
19474 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR RIGNITOR DE 125 ATÉ 150W	UN	2,0000	67,5810 R\$	135,18
			Total: R\$	663,20

SERVIÇOS

C4964 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESIST. NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	UN	1,0000	1.090,5875 R\$	1.090,59
			Total: R\$	1.090,59
			Total Simples: R\$	1.874,16
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	449,80
			Valor Garat: R\$	2.323,96

Magda Joffe R P Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 04.4442605
 CPF 054.890.563-04



CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2538
P

C4412 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4760	14,5200 R\$	21,43
12312 ELETRICISTA	H	1,4760	18,0700 R\$	26,67
			Total: R\$	48,10
MATERIAIS				
18350 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	1,0000	47,8224 R\$	47,82
18351 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	UN	1,0000	35,4634 R\$	35,46
18352 REATOR / IGNITOR	UN	1,0000	37,4018 R\$	37,40
			Total: R\$	120,68
			Total Simples: R\$	168,78
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	40,51
			Valor Gerat: R\$	209,29

4.0 PAISAGISMO

C2035 - PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,6689	13,2100 R\$	22,05
			Total: R\$	22,05
MATERIAIS				
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	KG	1,0000	2,1451 R\$	2,15
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	M3	0,1000	139,7280 R\$	13,97
10444 CALCARIO DOLOMITICO	KG	1,0000	0,0492 R\$	0,05
12077 TERRA VEGETAL	M3	0,9000	69,3917 R\$	62,45
			Total: R\$	78,62
			Total Simples: R\$	100,67
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	24,16
			Valor Gerat: R\$	124,83

96516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= 1,50* CM	UN	1,0000	118,9754 R\$	118,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3620	13,2348 R\$	57,73
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0905	17,1511 R\$	18,70
91634 GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2999	123,3444 R\$	36,99
91635 GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,2252	28,5754 R\$	35,01
			Total: R\$	267,41
			Total Simples: R\$	267,41
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	64,18
			Valor Gerat: R\$	331,59

PAV 173 1500 05/2018 33" 253
FIS 1500 05/2018 33" 253

Hanyá Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0014442505
CPF 054.890.563-04



CNPJ: 24.269.824/0001-20

AV.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2539
P

5.0	PINTURA
-----	---------

C0588 - CAJAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA

12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1968	17,8500 R\$	3,51
Total:			R\$ 3,51

MATERIAIS

12496 SUPERCAL

KG	0,3000	1,0824 R\$	0,32
Total:			R\$ 0,32

Total Simples: R\$ 3,83

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 0,92

Valor Geral: R\$ 4,75

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. CITINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

12395 PINTOR

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4920	17,8500 R\$	8,78
H	0,3936	13,2100 R\$	5,20
Total:			R\$ 13,98

MATERIAIS

10154 ÁCIDO MURIÁTICO

12085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO

L	0,0500	3,8081 R\$	0,19
L	0,2100	11,8080 R\$	2,48
Total:			R\$ 2,67

Total Simples: R\$ 16,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 4,00

Valor Geral: R\$ 20,65

C1039 - DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4920	14,5200 R\$	7,14
H	0,9840	17,8500 R\$	17,56
Total:			R\$ 24,70

MATERIAIS

12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)

L	0,0350	11,1389 R\$	0,39
Total:			R\$ 0,39

Total Simples: R\$ 25,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 6,02

Valor Geral: R\$ 31,11

Francisco
CPF 948.711.4034

Hangy Jotta R.P. Vasconcelos
CREA 15364
RNP 0611442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2540
P

6.0	SINALIZAÇÃO
-----	-------------

C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10581	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	36,1285 R\$	32,52
10703	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	101,8788 R\$	10,17
				Total: R\$	42,69

MAO DE OBRA

12543	CARPINTEIRO	H	0,0984	17,8300 R\$	1,75
12543	SERVENTE	H	0,9840	13,2100 R\$	13,00
				Total: R\$	14,75

MATERIAIS

10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	18,4598 R\$	55,38
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4"x1 1/2"	UN	2,0000	0,4723 R\$	0,94
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16"x3 1/2"	UN	3,0000	0,8288 R\$	2,48
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,0000	8,0885 R\$	8,09
12573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	1,0000	562,5922 R\$	562,59
				Total: R\$	629,48

SERVIÇOS

C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	281,5901 R\$	5,07
				Total: R\$	5,07

Total Simples: R\$ 691,99

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 168,08

Valor Geral: R\$ 858,07

C3118 - TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO - UN

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10704	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0400	75,9720 R\$	3,04
				Total: R\$	3,04

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	H	0,0394	17,8300 R\$	0,70
12543	SERVENTE	H	0,1968	13,2100 R\$	2,60
				Total: R\$	3,30

MATERIAIS

12537	TACHÕES MONODIRECIONAIS	UN	1,0000	33,6626 R\$	33,66
				Total: R\$	33,66

Total Simples: R\$ 40,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 9,60

Valor Geral: R\$ 49,60

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 048.731.940-04
 Valor: R\$ 49,60
 Data: 12/08/2010

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CRE 056364
 RNP 0644442605
 CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP013/20

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

2541
P

C3236 - SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10583 CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CH)	H	0,0133	31,2205 R\$	0,42
10638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CH)	H	0,0158	69,5468 R\$	1,08
10704 CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0089	75,9720 R\$	0,68
10752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,0087	141,8960 R\$	0,94
			Total: R\$	3,12

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,1749	13,2100 R\$	2,31
			Total: R\$	2,31

MATERIAIS

12521 MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,5500	5,6186 R\$	3,09
12533 SOLVENTE (TOLUENO)	L	0,0400	8,9741 R\$	0,36
12540 TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	L	0,6800	23,4487 R\$	15,95
			Total: R\$	19,40

Total Simples: R\$ 24,83

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 5,96

Valor Geral: R\$ 30,79

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0738	13,2100 R\$	0,97
			Total: R\$	0,97

Total Simples: R\$ 0,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 0,23

Valor Geral: R\$ 1,20

Hidrolândia - CE, 09 de JUNHO de 2020

Francisco Westley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34

Francisco Westley Timbó Magalhães
Francisco Westley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442505
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com