




PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CARTA PROPOSTA



Hidrolândia - CE, 10 de junho de 2020.

A
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ**, conforme anexo I, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 193.761,98 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** com prazo de execução de 90 (noventa) obedecendo ao estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro para cada serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Hanga Jotta R. P. Vasconcelos
Hanga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99870-2058



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 51-TP016/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.447,38
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,42	191,48	R\$ 1.148,88
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	671,64	5,16	6,40	R\$ 4.298,50
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 21.445,42
2.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	9,11	6,55	8,12	R\$ 73,97
2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	252,23	68,33	84,73	R\$ 21.371,45
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 10.457,44
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	23,33	361,46	448,24	R\$ 10.457,44
4.0			REVESTIMENTOS					R\$ 1.589,46
4.1	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	48,40	26,48	32,84	R\$ 1.589,46
5.0			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 78.461,90
5.2	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	448,00	9,47	11,74	R\$ 5.259,52
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	44,80	369,43	383,69	R\$ 17.489,31
5.2	C0027	SEINFRA	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO CRÉGUA SIMPLES l= 3m	M2	448,00	3,22	3,99	R\$ 1.787,52
5.2	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	448,00	77,46	96,08	R\$ 43.043,84
5.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	123,80	19,97	24,76	R\$ 3.065,29
5.3	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TILULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	201,50	32,46	40,28	R\$ 8.116,42
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 19.591,29
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO PT MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.152,57	1.429,19	R\$ 1.429,19
6.1	C2066	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, CABARRAMENTO	UN	1,00	158,06	195,99	R\$ 195,99
6.1	C0328	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	4,00	206,26	255,76	R\$ 1.023,04
6.1	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	76,00	12,81	15,68	R\$ 1.239,64
6.1	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	244,00	7,15	8,87	R\$ 2.164,28
6.1	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	19,27	23,89	R\$ 95,56
6.1	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1.680,39	2.080,00	R\$ 8.334,72

(Handwritten signature)

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

CREM 66364
 RNP 06/200442605
 CDE 054/20056304

(Handwritten number: 2008)

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SI/T014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR UNIT. SI/BDI (R\$)	PR UNIT. C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2	C1669	SEINFRA	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	8,00	342,17	424,29	3.394,32
6.3	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	5,00	115,41	143,11	715,55
7.0			ESTRUTURAS METÁLICAS					39.680,38
7.1	C0035	SEINFRA	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	192,00	163,75	227,95	36.544,60
7.2	C1347	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	2.104,64	2.609,75	2.609,75
7.3	C1349	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	865,81	1.073,60	1.073,60
7.4	C1351	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA PI REDE DE VOLEY	CJ	1,00	348,73	432,43	432,43
8.0			PINTURA					9.053,33
8.1	C0586	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	48,40	3,82	4,74	229,42
8.2	C1040	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	285,01	24,97	30,96	8.823,91
9.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9.055,38
9.1	C3436	SEINFRA	ALAMBRADO C/ TELA DE NYLON FIO ESP. = 3MM E MALHA DE 6 X 5CM	M2	64,00	47,67	59,11	3.783,04
9.2	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	4,00	824,25	1.022,07	4.089,28
9.3	C0112	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	9,00	33,88	42,01	378,09
9.4	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	671,64	0,97	1,20	805,97
							TOTAL GERAL COM BDI (R\$)	193.761,98

VALOR TOTAL = R\$ 193.761,98 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 10 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Proprietário
 CPF: 948.731.943-34

Harjo Jullia R. Vasconcelos
 Harjo Jullia R. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

Harjo Jullia R. P. Vasconcelos
 Harjo Jullia R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04



CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com




PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.
 LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5.447,38					5.447,38
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	21.445,42					21.445,42
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	10.457,44					10.457,44
4.0	REVESTIMENTOS	100,00%	1.589,46					1.589,46
5.0	PAVIMENTAÇÃO	30,00%	23.538,57	70,00%	54.923,33			78.461,90
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00%	18.591,29			18.591,29
7.0	ESTRUTURAS METÁLICAS					100,00%	38.860,38	38.860,38
8.0	PINTURA					100,00%	9.053,33	9.053,33
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00%	9.055,39	9.055,39
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		32,24%	62.478,27	37,94%	73.514,62	29,81%	57.769,09	193.761,98
TOTAL ACUMULADO (R\$)		32,24%	62.478,27	70,19%	135.992,89	100,00%	193.761,98	

Hidrolândia - CE, 10 de JUNHO de 2020


 FRANCISCO WESLEY TIMBÓ MAGALHÃES
 SÓCIO - AD. Nº 17336/1
 CPF 948.731.943-34


Proprietário
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34

Proprietário
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34

Proprietário
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com


 2020
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF 948.731.943-34

Proprietário
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34

Proprietário
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP014/20


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,72
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver deconexão INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,00%

Hidrolândia - CE, 10 de JUNHO de 2020


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Socio-Administrador
CPF 948.731.943-34

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442905
CPF 054 890 553-64


Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Handwritten signature and stamp.

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	10,15

Hidrolândia - CE, 10 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Socio-Administrador
CPF 948.731.943-34

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442505
CPF 054 890 563-04

Handwritten mark or signature.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,60	4,31	6,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 10 de JUNHO de 2020

Francisco Westley Timbó Magalhães
 Francisco Westley Timbó Magalhães
 CPF. 948.731.943-34
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Westley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56294
 RNP 0614442/2001
 CPF 054.890.822-66

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

2020
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9625	13,2100 R\$	25,92
				Total:	R\$ 25,92
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,5383 R\$	33,19
10000	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,0578 R\$	21,06
10001	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,1318 R\$	72,59
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,0489 R\$	1,66
				Total:	R\$ 128,50
				Total Simples:	R\$ 154,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 37,06
				Valor Geral:	R\$ 191,48

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1276	17,8300 R\$	2,27
12543	SERVENTE	H	0,1276	13,2100 R\$	1,69
				Total:	R\$ 3,96
MATERIAIS					
10101	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,0200	11,0391 R\$	0,22
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	18,1318 R\$	0,65
11724	PREGO	KG	0,0120	11,0489 R\$	0,13
10001	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	22,5688 R\$	0,20
				Total:	R\$ 1,20
				Total Simples:	R\$ 5,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 1,24
				Valor Geral:	R\$ 6,40

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	93,0225 R\$	5,12
				Total:	R\$ 5,12
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,1079	13,2100 R\$	1,43
				Total:	R\$ 1,43
				Total Simples:	R\$ 6,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 1,57
				Valor Geral:	R\$ 8,12

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-24

Handa Jotta P. Vasconcelos
CRE 1.56364
RNP 001.4442605
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP01420

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

2011
RUBRICA

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	107,2904 R\$	3,76
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,3612 R\$	1,31
			Total: R\$	5,07

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0303	13,2100 R\$	13,61
			Total: R\$	13,61

MATERIAIS

1 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	45,1375 R\$	49,65
			Total: R\$	49,65
			Total Simples: R\$	68,33
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	16,40
			Valor Gerat: R\$	84,73

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	5,8875	17,8300 R\$	104,97
12543 SERVENTE	H	8,8313	13,2100 R\$	116,66
			Total: R\$	221,63

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,3848	50,0438 R\$	18,26
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,4514 R\$	49,43
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,5965 R\$	72,16
			Total: R\$	139,85
			Total Simples: R\$	361,48
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	86,76
			Valor Gerat: R\$	448,24

4.0 REVESTIMENTOS

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5888	17,8300 R\$	10,50
12543 SERVENTE	H	0,7850	13,2100 R\$	10,37
			Total: R\$	20,87

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0243	50,0438 R\$	1,22
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,4514 R\$	4,39
			Total: R\$	5,61
			Total Simples: R\$	26,48
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	6,36
			Valor Gerat: R\$	32,84

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Veskey, T. da M. Moraes
SOCIO - Administrador
CPF 849.731.943-04

Handa Jotta B. P. Vasconcelos
CRE 156364
RNP 0674442605
CPF 054690563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Handwritten signature or mark.



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

2092
RUBRICO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

5.0 PAVIMENTAÇÃO

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,0294	14,5200 R\$	0,43
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0294	17,8300 R\$	0,52
				Total: R\$	0,95
MATERIAIS					
5	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	8,5173 R\$	8,52
				Total: R\$	8,52
				Total Simples: R\$	9,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$	2,27
				Valor Geral: R\$	11,74

C0838 - CONCRETO P/MBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	19,2754 R\$	13,76
				Total: R\$	13,76
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	5,8875	13,2100 R\$	77,77
				Total: R\$	77,77
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,9197	50,0438 R\$	46,03
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000	0,4514 R\$	114,65
0	PEDRISCO	M3	0,8360	68,4422 R\$	57,22
				Total: R\$	217,90
				Total Simples: R\$	309,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$	74,26
				Valor Geral: R\$	383,69

C0027 - ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO CRÉGUA SIMPLES L= 3m - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10762	RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP)	H	0,0300	16,0925 R\$	0,48
				Total: R\$	0,48
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,0883	17,8300 R\$	1,57
12543	SERVENTE	H	0,0883	13,2100 R\$	1,17
				Total: R\$	2,74
				Total Simples: R\$	3,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$	0,77
				Valor Geral: R\$	3,99

CONSTRUTORA PLANALTO TIMBÓ
RUA...
SALA...
NOVA RUSSAS - CEARÁ
CEP 645.731.943-34

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 061442605
CPF 054 890 563-04

4

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

2093
R\$ 100,00

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8384 R\$	0,67
			Total: R\$	0,67

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11227 GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4906	17,8300 R\$	8,75
12391 PEDREIRO	H	1,1775	17,8300 R\$	20,99
12543 SERVENTE	H	1,1775	13,2100 R\$	15,55
			Total: R\$	45,29

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4023 R\$	8,45
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0300	53,9688 R\$	1,62
10508 CERA	KG	0,1000	14,3851 R\$	1,44
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,4514 R\$	12,00
11101 ESMERIL N.36	UN	0,1000	31,3019 R\$	3,13
11102 ESMERIL N.60	UN	0,0500	31,3019 R\$	1,57
11316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3247 R\$	3,31
			Total: R\$	31,52
			Total Simples: R\$	77,48
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	18,60
			Valor Geral: R\$	96,08

C1920 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1472	17,8300 R\$	2,62
12543 SERVENTE	H	0,2453	13,2100 R\$	3,24
			Total: R\$	5,86

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9438 R\$	2,94
			Total: R\$	2,94

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0588 CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8269 R\$	0,96
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,3501 R\$	0,52
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7594 R\$	0,14
C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	280,8032 R\$	9,55
			Total: R\$	11,17
			Total Simples: R\$	19,97
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,79
			Valor Geral: R\$	24,76

Francisco Wesley de Melo Magalhães
Socio - Administrador
CPF 949.731.943-34

Handa Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442602
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

20094
RUBRICADO

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	24,6287 R\$	1,88
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	37,3812 R\$	0,15
			Total: R\$	2,01

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,1565	17,8300 R\$	2,79
10113 SERVENTE	H	0,1565	13,2100 R\$	2,07
			Total: R\$	4,86

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0568	50,0438 R\$	2,84
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	38,1118 R\$	0,25
10513 TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,4418 R\$	22,52
			Total: R\$	25,61

Total Simples: R\$ 32,48
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (24,00%): R\$ 7,80
Valor Geral: R\$ 40,28

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,7100	14,5200 R\$	68,39
10000 ELETRICISTA	H	4,7100	18,0700 R\$	85,11
			Total: R\$	153,50

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,8046 R\$	2,41
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,9420 R\$	2,83
10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	11,3433 R\$	22,69
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,0436 R\$	5,04
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	72,9167 R\$	72,92
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	309,7904 R\$	309,79
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3059 R\$	2,31
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,1882 R\$	3,28
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	51,6591 R\$	51,86
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLA T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,0000	525,9402 R\$	525,94
			Total: R\$	999,07

Total Simples: R\$ 1.152,57
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (24,00%): R\$ 278,82
Valor Geral: R\$ 1.429,19

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 FRANCISCO VESKIER DE OLIVEIRA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF 949.731.943-34

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CRE 18635-5
 RNP 08/1444-1
 CPF 054.890.549-00

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

2045
RUBRICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1775	14,5200 R\$	17,10
12312	ELETRICISTA	H	1,1775	18,0700 R\$	21,28
				Total: R\$	38,38
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,0263 R\$	30,03
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,5356 R\$	29,54
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,4135 R\$	24,41
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	35,6979 R\$	35,70
				Total: R\$	119,68
				Total Simples: R\$	158,06
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (24,00%): R\$	37,93
				Valor Geral: R\$	195,99

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4344	14,5200 R\$	49,87
12312	ELETRICISTA	H	1,4719	18,0700 R\$	26,60
				Total: R\$	76,47
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	11,3433 R\$	34,03
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	48,1482 R\$	48,15
10421	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3059 R\$	2,31
10421	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	47,2963 R\$	47,30
				Total: R\$	129,79
				Total Simples: R\$	206,26
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (24,00%): R\$	49,50
				Valor Geral: R\$	255,76

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2944	14,5200 R\$	4,27
12312	ELETRICISTA	H	0,2944	18,0700 R\$	5,32
				Total: R\$	9,59
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,3000	2,9290 R\$	3,22
				Total: R\$	3,22
				Total Simples: R\$	12,81
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (24,00%): R\$	3,07
				Valor Geral: R\$	15,88

PLANALTO DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua dos Vestidos, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
SOCO - ME
CPF 049.731.940-24

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
CRE 056364
RNP 061442605
CPF 054090563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Handwritten signature

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 61-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

2096
RUBRILADO

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1278	14,5200 R\$	1,85
12312 ELETRICISTA	H	0,1278	18,0700 R\$	2,31
			Total: R\$	4,16

MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,9339 R\$	2,99
			Total: R\$	2,99
			Total Simples: R\$	7,15
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	1,72
			Valor Geral: R\$	8,87

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2944	14,5200 R\$	4,27
12312 ELETRICISTA	H	0,2944	18,0700 R\$	5,32
			Total: R\$	9,59

MATERIAIS

10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,6849 R\$	9,68
			Total: R\$	9,68
			Total Simples: R\$	19,27
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,62
			Valor Geral: R\$	23,89

C4391 - PROJETO (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6494	14,5200 R\$	38,47
12312 ELETRICISTA	H	4,5138	18,0700 R\$	81,56
			Total: R\$	120,03

MATERIAIS

10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	2,0000	20,8123 R\$	41,62
10501 CELULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	25,9050 R\$	25,91
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	10,0000	2,9290 R\$	29,29
11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	2,0000	48,1489 R\$	96,30
11738 PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	UN	2,0000	72,7597 R\$	145,52
11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR MET/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/INTOR DE 400W	UN	2,0000	92,6006 R\$	185,20
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	10,0000	3,5129 R\$	35,13
			Total: R\$	558,97

SERVIÇOS

C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESIST. NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,0000	1.001,3853 R\$	1.001,39
			Total: R\$	1.001,39
			Total Simples: R\$	1.690,39
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	403,29
			Valor Geral: R\$	2.093,68

EMPRESA CONSTRUTORA EIRELI - ME
 Francisco Vieski de Almeida
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREM 56364
 RNP 0604442505
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

0097
R. P. Vasconcelos

C1659 - LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4719	14,5200 R\$	21,37
12312 ELETRICISTA	H	1,4719	18,0700 R\$	26,60
			Total: R\$	47,97

MATERIAIS

10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,0000	20,8123 R\$	20,81
10278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	UN	1,0000	23,4224 R\$	23,42
10304 FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,0000	1,8644 R\$	1,86
11358 LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO	UN	1,0000	132,4491 R\$	132,45
11477 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	UN	1,0000	35,2858 R\$	35,29
11781 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	UN	1,0000	80,3742 R\$	80,37
			Total: R\$	294,20
			Total Simples: R\$	342,17
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	82,12
			Valor Geral: R\$	424,29

C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm - UN

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,6000	81,8901 R\$	65,51
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 8,5mm	KG	0,7800	8,0011 R\$	6,24
C0840 CONCRETO P/ VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252	325,8572 R\$	8,21
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,2160	34,3501 R\$	7,42
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200	104,6317 R\$	12,56
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	0,6000	25,7788 R\$	15,47
			Total: R\$	115,41
			Total Simples: R\$	115,41
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	27,70
			Valor Geral: R\$	143,11

7.0 ESTRUTURAS METÁLICAS

C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4906	14,5200 R\$	7,12
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,8831	14,5200 R\$	12,82
11858 SERRALHEIRO	H	1,4719	17,8300 R\$	26,24
			Total: R\$	46,18

MATERIAIS

10098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500	8,8214 R\$	1,32
10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700	10,2050 R\$	0,71
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1200	21,0576 R\$	2,53
11872 SOLDA 50X50	KG	0,1500	70,8757 R\$	10,63
12036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" FO N.14 BWG	M2	1,0500	13,3352 R\$	14,00
12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	2,7300	38,9654 R\$	106,38
12293 ZARCÃO	L	0,1000	19,9588 R\$	2,00
			Total: R\$	137,57
			Total Simples: R\$	183,75
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	44,10
			Valor Geral: R\$	227,85

Francisco Mesquita Junior
Socio-Administrador
CPF 945.731.944-24

Mayra Jona R. P. Vasconcelos
CREA 156364
RNP 061442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

2008
RUBRILHO

C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE - CJ

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11139 ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	CJ	1,0000	1.883,5208 R\$	1.883,52
11911 TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	396,8273 R\$	396,83
			Total: R\$	2.080,35

SERVIÇOS

C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0865	280,8032 R\$	24,29
			Total: R\$	24,29
			Total Simples: R\$	2.104,64
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	505,11
			Valor Geral: R\$	2.609,75

C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - CJ

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11137 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,0000	865,8059 R\$	865,81
			Total: R\$	865,81
			Total Simples: R\$	865,81
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	207,79
			Valor Geral: R\$	1.073,60

C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY - CJ

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,0000	348,7264 R\$	348,73
			Total: R\$	348,73
			Total Simples: R\$	348,73
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	83,70
			Valor Geral: R\$	432,43

8.0 PINTURA

C0588 - CALIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,1983	17,8500 R\$	3,50
			Total: R\$	3,50

MATERIAIS

12496 SUPERCAL	KG	0,3000	1,0794 R\$	0,32
			Total: R\$	0,32
			Total Simples: R\$	3,82
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	0,92
			Valor Geral: R\$	4,74

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Vinícius de Magalhães
Socio - Administrador
CPF 048.731.943-34

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 056364
RNP 0604442605
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

2099
RUBRICA

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/ TINTA ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4906	14,5200 R\$	7,12
12395 PINTOR	H	0,9813	17,8500 R\$	17,52
			Total: R\$	24,64

MATERIAIS

12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	11,1078 R\$	0,33
			Total: R\$	0,33

Total Simples: R\$ 24,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 5,99

Valor Gerat: R\$ 30,96

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP. 3MM E MALHA DE (5 X 5)CM - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,7359	17,6300 R\$	13,12
12543 SERVENTE	H	0,4121	13,2100 R\$	5,44
			Total: R\$	18,56

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 B/WG	KG	0,0190	11,2844 R\$	0,21
10108 LIXA PARA FERRO	UN	0,4300	1,2953 R\$	0,56
10103 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,2940	8,3799 R\$	2,46
16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000	3,3284 R\$	3,33
16220 CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,8570	0,2061 R\$	0,18
16221 GANCHOS GALVANIZADOS P/ FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	0,4080	3,4344 R\$	1,40
			Total: R\$	8,14

SERVIÇOS

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	KG	0,0820	7,7754 R\$	0,64
C0839 CONCRETO P/ VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0040	320,9362 R\$	1,28
C1803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0040	191,1769 R\$	0,76
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,5000	34,3501 R\$	17,18
C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	0,0610	18,2715 R\$	1,11
			Total: R\$	20,97

Total Simples: R\$ 47,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 11,44

Valor Gerat: R\$ 59,11

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 a/visão - Est. Magalhães
 S/ocio - Adm. - Tradador
 CPF 946.731.943-34

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos
 CREM 06364
 RNP 061442605
 CPF 054.650.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.

LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ.



C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m - UN

MATERIAIS

10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	824,2500 R\$	824,25
Total:			R\$ 824,25
Total Simples:			R\$ 824,25
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 197,82
Valor Geral:			R\$ 1.022,07

C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM - UN

MAO DE OBRA

11277 JARDINEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1664	16,7700 R\$	2,79
Total:			R\$ 2,79

MATERIAIS

10105 ARBUSTO ORNAMENTAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	31,0860 R\$	31,09
Total:			R\$ 31,09
Total Simples:			R\$ 33,88
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 8,13
Valor Geral:			R\$ 42,01

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

10105 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0736	13,2100 R\$	0,97
Total:			R\$ 0,97
Total Simples:			R\$ 0,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 0,23
Valor Geral:			R\$ 1,20

Hidrolândia - CE, 10 de JUNHO de 2020

Francisco Westley Timbó Magalhães

Francisco Westley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Westley Timbó Magalhães
Socio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Regina Jotta R. P. Vasconcelos
Regina Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com