

MODELO CARTA-PROPOSTA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOVA RUSSAS/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP019/20.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP014/20, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DOS CAITITUS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE NEGROS, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 101.240,53 (CENTO E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS, OBEDECENDO AO ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA CADA SERVIÇO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

NOVA RUSSAS-CE, 30 DE JUNHO DE 2020




PLANILHAS ORÇAMENTARIAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP019/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DOS CAITITUS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE NEGROS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						RS SEM BDI	RS BDI	RS COM BDI	
1									2.527,46
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	133,30	31,99	165,29	991,74
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	350,62	3,30	0,79	4,09	1.434,04
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	350,62	0,23	0,06	0,29	101,68
2									9.986,52
		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	46,00	6,66	1,60	8,26	379,96
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	128,43	60,32	14,48	74,80	9.606,56
3									46.796,23
		FUNDAÇÕES E PAREDES							
3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	98,39	354,57	85,10	439,67	43.239,13
3.2	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.- 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	30,00	95,06	22,81	117,87	3.536,10
4									16.953,20
		PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	145,00	42,89	10,29	53,18	7.711,10
4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	180,00	8,05	1,93	9,98	1.796,40
4.3	C0844	CONCRETO PAVIBL, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	18,00	333,59	80,06	413,65	7.443,70
5									13.345,34
		DRENAGEM							
5.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D-80cm	SEINFRA	M	30,00	202,07	48,50	250,57	7.517,10
5.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	17,60	113,59	27,26	140,85	2.478,96
5.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.- 5CM	SEINFRA	M2	88,00	30,09	7,37	38,06	3.349,28
6									2.483,10
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D-3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	118,19	28,37	146,56	2.051,84
6.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	350,62	0,99	0,24	1,23	431,26
									74.265,13
									17.825,72
									101.240,53

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP019/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DOS CAITINUS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE NEGROS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.527,46	100,00 2.527,46		100,00 2.527,46
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.986,52	100,00 9.986,52		100,00 9.986,52
3	FUNDAÇÕES E PAREDES	46.795,23	63,00 30.416,90	35,00 16.378,33	100,00 46.795,23
4	PAVIMENTAÇÃO	16.953,20		100,00 16.953,20	100,00 16.953,20
5	DRENAGEM	13.345,34	60,00 8.007,20	40,00 5.338,14	100,00 13.345,34
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.483,10		100,00 2.483,10	100,00 2.483,10
		92.090,85	50.938,08 50.938,08	41.152,77 92.090,85	101.240,53

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP019/20.
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DOS CAITITUS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE NEGROS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,0000000 7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0.3MM	SEINFRA	M2	1,0200000	27,06
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,0000000	17,51
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,5000000	13,42
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,1500000	9,19
TOTAL MATERIAL:					104,08
VALOR:					133,30
VALOR ENCARGOS (85,20%):					12,15
VALOR COM ENCARGOS:					133,30

1.2. C7102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2500000 7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:					1,78
VALOR:					3,30
VALOR ENCARGOS (85,20%):					1,52
VALOR COM ENCARGOS:					3,30

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,0010000	62,47
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,0020000	0,35
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,0020000	1,41
TOTAL EQUIPAMENTO:					64,24
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10637	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,0040000	7,84
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,0020000	11,59
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,0020000	15,50
TOTAL MAO DE OBRA:					34,93
VALOR:					99,17
VALOR ENCARGOS (85,20%):					84,89
VALOR COM ENCARGOS:					184,06

2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)


EQUIPAMENTO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,0350000	84,32
TOTAL EQUIPAMENTO:					84,32
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1100000 7,13	0,78
TOTAL MAO DE OBRA:					0,78
VALOR:					85,10
VALOR ENCARGOS (85,20%):					72,50
VALOR COM ENCARGOS:					157,60

2.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,0350000	100,10
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,0350000	30,62
TOTAL EQUIPAMENTO:					130,72
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,0500000 7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:					7,49
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,1000000	37,54
TOTAL MATERIAL:					45,03
VALOR:					183,24
VALOR ENCARGOS (85,20%):					156,11
VALOR COM ENCARGOS:					339,35

3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

[Handwritten signature]



	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	0,63	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	
						98,87
	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	54,55	62,73
						62,73
	SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	306,62	91,99
						91,99
						384,87
						101,70
						354,57

3.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	7,84	10,58
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	9,63	13,00
						23,58
	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	13,47	5,79
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	13,42	26,84
11846	SARRAPO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,87	5,92
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	6,59	10,54
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,25000000	9,19	2,30
						91,20
						95,84
						10,89
						95,86

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

	EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,67	0,83
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
						1,50
	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
						7,17
	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	37,54	5,63
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	54,55	8,18
						13,81
	SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	260,64	11,21
						11,21
						42,89
						9,20
						42,89


4.2. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	7,84	0,24
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	9,63	0,29
						0,53
	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,00000000	7,08	7,08
						7,08
						8,65
						8,44
						8,85

4.3. C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

	EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	12,18	8,70
						8,70

Handwritten signature/initials



	MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
						42,80
	MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	41,62	38,66
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	62,63	39,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	296,00000000	0,38	150,48
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	56,92	11,90
						246,31
						333,59
						41,78
						333,59

5.1. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHIP)	SEINFRA	H	0,05400000	77,32	4,18
						4,18
	MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06000000	7,13	7,70
						17,33
	MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	41,62	0,40
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000	0,38	1,48
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,02000000	161,16	163,36
						164,24
						262,67
						15,32
						262,07

5.2. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

	MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,30000000	7,13	17,83
						27,46
	MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	54,55	62,73
						62,73
						113,89
						23,40
						113,59


5.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHIP)	SEINFRA	H	0,03600000	12,18	0,44
						0,44
	MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	9,63	3,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
						11,70
	MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	41,62	1,38
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	62,63	2,76
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,38	4,18
						8,32
						36,69
						10,23
						36,69

6.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHIP)	SEINFRA	H	0,45000000	67,97	30,59
						30,59
	MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
						11,94
	MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signature/initials



10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	4,15	8,30
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	47,83	47,83
12516	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	202,14	3,88
				TOTAL MATERIAL		55,01
	SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00500000	210,25	1,05
				TOTAL SERVIÇO:		1,05
				VALOR:		118,19
				VALOR ENCARGOS (85,20%):		14,60
				VALOR COM ENCARGOS:		118,19
	6.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEKVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,53
				VALOR:		0,99
				VALOR ENCARGOS (85,20%):		0,46
				VALOR COM ENCARGOS:		0,99

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP019/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DOS CAITITUS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE NEGROS

BDI		
DESCRIÇÃO		%
Despesas Indiretas		
Administração central	AC	3,80
Despesas financeiras	DF	1,02
Riscos	R	0,50
Despesas Indiretas		5,32
Benefício		
Garantia/seguros	S + G	0,32
Lucro	L	5,42
Benefício		5,74
Impostos	I	10,15
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISS		2,00
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15
	BDI =	24,00%

[Handwritten signature]



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP019/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DOS CAITITUS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE NEGROS

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS			
-	ESPECIFICAÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
	INSS	-	-
	SESI	1,50	1,50
	SENAI	1,00	1,00
	INCRA	0,20	0,20
	SEBRAE	0,60	0,60
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
	FGTS	8,00	8,00
	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
	DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	17,85	-
	FÉRIADOS	3,71	-
	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
	13º SALÁRIO	10,83	8,33
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
	DÍAS DE CHUVAS	1,55	-
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02

DE LICITAÇÃO
2453
P

C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUDA	4,81	3,70
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]