



0442



**PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000  
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



CARTA PROPOSTA



NOVA RUSSAS-CE 14 DE JULHO DE 2020

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE  
Comissão Permanente de Licitação  
Nova Russas/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP022/20

Prezados(as) Senhores(as).

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM ÁGUA BOA, NOVA BETÂNIA, PEIXE E TRAPIÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, pelo preço Global de R\$ 323.604,06 (Trezentos e vinte e três mil e seiscentos e quatro reais e seis centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico - financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA, Carteira de identidade nº 2005021100022, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 039.737.793-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
CNPJ: 22.280.521/0001-82  
ENDEREÇO: Rua Argemiro de carvalho, Bairro São Francisco, Nº: 538, Nova Russas-CE CEP: 62.200,00  
FONE/FAX: (88) 3672-0751  
CGF: ISENTO. E-mail: premierenr@gmail.com  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298  
AGÊNCIA: 1409-5 Banco do Brasil  
CONTA CORRENTE: 32.982-7  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

NOVA RUSSAS-CE 14 DE JULHO DE 2020

PREMIERE SERVIÇOS  
CNPJ 22 280 521/0001-82  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737 793-25  
PROPRIETÁRIO

*Eder Olavo B. Lopes*  
EDER OLAVO B. LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



03/42  
MUNICÍPIO DE LICITAÇÃO  
4378

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM ÁGUA BOA, NOVA BETÂNIA, PEIXE E TRAPPA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				DATA:		16/07/2020			BDI:		24,00%	
LOCAL:		NOVA RUSSAS - CE				PUNTO DE ENTREGA:		NOVA RUSSAS - 3010-000			SERVICO:		026 1 004 DESONERACAO 68,20% (12018)	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$					
						SEM BDI	BDI	COM BDI						
<b>1</b>	<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE ÁGUA BOA</b>								<b>138.418,78</b>					
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>1.540,22</b>					
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	123,57	29,66	153,23	919,38					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.822,00	0,18	0,04	0,22	620,84					
<b>1.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>28.579,79</b>					
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.822,00	0,05	0,01	0,06	169,32					
1.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	20,40	30,38	7,29	37,67	768,47					
1.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	408,00	54,64	13,11	67,75	27.642,00					
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								<b>105.561,43</b>					
1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.720,00	25,27	6,06	31,33	85.217,60					
1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	680,00	15,96	3,83	19,79	13.457,20					
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	20,40	272,24	65,34	337,58	6.886,63					
<b>1.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								<b>2.737,34</b>					
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.822,00	0,78	0,19	0,97	2.737,34					
<b>2</b>	<b>RUA DR. OSVALDO MARTINS - DISTRITO NOVA BETÂNIA</b>								<b>12.886,66</b>					
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>61,35</b>					
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	123,57	29,66	153,23	0,00					
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	278,85	0,18	0,04	0,22	61,35					
<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>2.835,16</b>					
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	278,85	0,05	0,01	0,06	16,73					
2.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,17	30,38	7,29	37,67	44,07					
2.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	40,95	54,64	13,11	67,75	2.774,36					
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								<b>9.719,87</b>					
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	273,00	25,27	6,06	31,33	8.553,09					
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	39,00	15,96	3,83	19,79	771,81					
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,17	272,24	65,34	337,58	394,97					
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								<b>270,48</b>					
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	278,85	0,78	0,19	0,97	270,48					
<b>3</b>	<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE PEIXE</b>								<b>63.798,17</b>					
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>269,35</b>					

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



04/42

MAO DE LICITACAO  
4389

3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	123,57	29,66	153,23	0,00	
3.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.224,30	0,18	0,04	0,22	269,93	
3.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								12.333,26	
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.224,30	0,05	0,01	0,06	73,46	
3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,86	30,38	7,29	37,67	522,11	
3.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	173,25	54,64	13,11	67,75	11.737,69	
3.3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								50.007,99	
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.155,00	25,27	6,06	31,33	36.186,15	
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	462,00	15,96	3,83	19,79	9.142,98	
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,86	272,24	65,34	337,58	4.678,86	
3.4	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								1.187,57	
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.224,30	0,78	0,19	0,97	1.187,57	
4	<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE TRAPIÁ</b>								108.500,25	
4.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								481,80	
4.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	123,57	29,66	153,23	0,00	
4.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.190,00	0,18	0,04	0,22	481,80	
4.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								22.150,71	
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.190,00	0,05	0,01	0,06	131,40	
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,00	30,38	7,29	37,67	678,06	
4.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	315,00	54,64	13,11	67,75	21.341,25	
4.3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								83.743,44	
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.100,00	25,27	6,06	31,33	65.793,00	
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	600,00	15,96	3,83	19,79	11.874,00	
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	18,00	272,24	65,34	337,58	6.076,44	
4.4	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								2.124,30	
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.190,00	0,78	0,19	0,97	2.124,30	
									VALOR ORÇAMENTO:	261.011,03
									VALOR BDI TOTAL:	62.593,03
									VALOR TOTAL:	323.604,06

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 323.604,06 (Trezentos e vinte e três mil e seiscentos e quatro reais e seis centavos)  
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 14 de julho de 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
CNPJ 22 280 521/0001-82.  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737 793-25  
**PROPRIETÁRIO**

Eder Olavo B. Lopes  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



05/42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM ÁGUA BOA, NOVA BETÃO, PEIXE E TRAPIÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA:	18/07/2020	BDI:	24,00%
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	FONTES:	SEINFRA	VALOR	028 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	UNID.	H	PREÇO UNITÁRIO	7,13
				TOTAL	11,20

**1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,57000000	7,13	11,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,20</b>
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,03	26,55
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	16,85	16,85
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,91	58,10
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,84	1,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>102,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>114,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>9,54</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>123,57</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>					<b>29,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>153,23</b>

**1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	48,82	0,05
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,43	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,10	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,05</b>
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00314000	7,84	0,02
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00157000	11,39	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00157000	15,30	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,11</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>0,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,18</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>					<b>0,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>0,22</b>

**1.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**


EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

B



02/42



10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	54,00	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	152,50	0,04

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00043611	7,13	0,00

TOTAL MAO DE OBRA: 0,00

VALOR SEM ENCARGOS: 0,04

VALOR ENCARGOS (85,20%): 0,01

VALOR COM ENCARGOS: 0,05

VALOR BDI (24,00%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,06

**1.2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,30005000	7,13	16,41

TOTAL MAO DE OBRA: 16,41

VALOR SEM ENCARGOS: 16,41

VALOR ENCARGOS (85,20%): 13,97

VALOR COM ENCARGOS: 30,38

VALOR BDI (24,00%): 7,29

VALOR COM BDI: 37,67

**1.2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	78,30	2,74
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	23,94	0,84

TOTAL EQUIPAMENTO: 3,58

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82425000	7,13	5,88

TOTAL MAO DE OBRA: 6,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	36,11	39,72

TOTAL MATERIAL: 39,72

VALOR SEM ENCARGOS: 49,18

VALOR ENCARGOS (85,20%): 5,46

VALOR COM ENCARGOS: 54,64

VALOR BDI (24,00%): 13,11

VALOR COM BDI: 67,75

**1.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

6

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	13,06	0,65
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	52,43	0,52
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,17

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,23550000	9,63	2,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47100000	7,13	3,36
TOTAL MAO DE OBRA:						5,63

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,11	5,42
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,48	7,87
TOTAL MATERIAL:						13,29

VALOR SEM ENCARGOS:	20,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,18
VALOR COM ENCARGOS:	25,27
VALOR BDI (24.00%):	6,06
VALOR COM BDI:	31,33

**1.3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11775000	9,63	1,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19625000	7,13	1,40
TOTAL MAO DE OBRA:						2,63

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,36	2,36
TOTAL MATERIAL:						2,36

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,77	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	14,84	0,22
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,79	0,10
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	183,57	6,24
TOTAL SERVICO:						7,00

VALOR SEM ENCARGOS:	11,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,07
VALOR COM ENCARGOS:	15,96
VALOR BDI (24.00%):	3,83
VALOR COM BDI:	19,79

**1.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**



08/42

DE LICITAÇÃO  
4382

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,85000000	7,13	55,91
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>55,91</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	40,04	31,15
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	60,25	58,19
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,36	79,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>168,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>224,63</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>47,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>272,24</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>65,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>337,58</b>

**1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05887500	7,13	0,42
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,78</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>0,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>0,97</b>

**2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,57000000	7,13	11,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,20</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,03	26,55
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	16,85	16,85
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,91	58,10
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,84	1,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>102,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>114,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>9,54</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>123,57</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>29,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>153,23</b>

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





09/42



**2.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	48,82	0,09
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,43	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,10	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,06</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00314000	7,84	0,02
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00157000	11,59	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00157000	15,50	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,06</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,11</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>0,18</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>	<b>0,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,22</b>

**2.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	54,00	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	152,50	0,04
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,04</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00043611	7,13	0,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,00</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,04</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>0,05</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>	<b>0,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,06</b>

**2.2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,30005000	7,13	16,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>16,41</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>16,41</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>13,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>30,38</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>	<b>7,29</b>



30/42

4385  
LICITACÃO

VALOR COM BDI: 37,5

**2.2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	78,30	2,74
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	23,94	0,84
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,68
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,82425000	7,13	5,88
TOTAL MAO DE OBRA:					6,88
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	36,11	39,72
TOTAL MATERIAL:					39,72
VALOR SEM ENCARGOS:					49,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,46
VALOR COM ENCARGOS:					54,64
VALOR BDI (24.00%):					13,11
VALOR COM BDI:					67,75

**2.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	13,06	0,65
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	52,43	0,52
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,17
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,23550000	9,63	2,27
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,47100000	7,13	3,36
TOTAL MAO DE OBRA:					5,63
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,11	5,42
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,48	7,87
TOTAL MATERIAL:					13,29
VALOR SEM ENCARGOS:					20,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,18
VALOR COM ENCARGOS:					25,27
VALOR BDI (24.00%):					6,08
VALOR COM BDI:					31,33

**2.3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

D

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11775000	9,83	1,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19625000	7,13	1,40

TOTAL MAO DE OBRA: 2,53

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,36

TOTAL MATERIAL: 2,36

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,77
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	14,84
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,79
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	183,57

TOTAL SERVICO: 7,00

VALOR SEM ENCARGOS: 11,89

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,07

VALOR COM ENCARGOS: 15,96

VALOR BDI (24.00%): 3,83

VALOR COM BDI: 19,79

**2.3.3. C0836 - CONCRETO.NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,85000000	55,99

TOTAL MAO DE OBRA: 55,99

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	40,04
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	60,25
10805	CEMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,36

TOTAL MATERIAL: 168,64

VALOR SEM ENCARGOS: 224,53

VALOR ENCARGOS (85.20%): 47,71

VALOR COM ENCARGOS: 272,24

VALOR BDI (24.00%): 65,34

VALOR COM BDI: 337,58


**2.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05887500	7,13

TOTAL MAO DE OBRA: 0,42

VALOR SEM ENCARGOS: 0,42

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,36



VALOR COM ENCARGOS:	0,78
VALOR BDI (24.00%):	0,19
VALOR COM BDI:	0,97

**3.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,57000000	7,13	11,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,20</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,03	26,55
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	16,85	16,85
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,91	58,10
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,84	1,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>102,83</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>114,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>9,54</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>123,57</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>	<b>29,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>153,23</b>

**3.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	48,82	0,05
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,43	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,10	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,06</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00314000	7,84	0,02
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00157000	11,59	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00157000	15,50	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,06</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,11</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>0,18</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>	<b>0,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,22</b>

**3.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	54,00	0,00



13/42

JUL 2011  
4388

10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	152,50	0,04
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						0,04
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00043811	7,13	0,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						0,00
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,04
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						0,01
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,05
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						0,01
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,06

**3.2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,30005000	7,13	16,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						16,41
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						16,41
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						13,97
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						30,38
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						7,29
<b>VALOR COM BDI:</b>						37,67

**3.2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	78,30	2,74
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	23,94	0,84
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						3,58
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82425000	7,13	5,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						5,88
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	36,11	39,72
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						39,72
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						49,18
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						5,46
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						54,64
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						13,11
<b>VALOR COM BDI:</b>						67,75

**3.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
--------------------	--	--------------	-------------	--------------------	-----------------------	--------------

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



34/42  
 DE LICITAÇÃO  
 4389  
 A. B. R.

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	13,06	0,65
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	52,43	0,52
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						1,17
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,23550000	9,63	2,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47100000	7,13	3,36
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						5,63
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,11	5,42
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,48	7,87
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						13,29
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						20,09
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						5,18
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						25,27
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						6,06
<b>VALOR COM BDI:</b>						31,33

<b>3.3.2. Ç0365 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11775000	9,63	1,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19625000	7,13	1,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						2,63
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,36	2,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						2,36
<b>SERVICO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,77	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	14,84	0,22
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,79	0,10
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	183,57	6,24
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						7,00
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						11,89
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						4,07
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						15,96
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						3,83
<b>VALOR COM BDI:</b>						19,79

<b>3.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



15/42  
 4390

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,85000000	7,13	55,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>55,99</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	40,04	31,15
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	60,25	58,19
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,36	79,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>188,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>224,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>47,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>272,24</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>65,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>337,58</b>

**3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05887500	7,13	0,42
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,78</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>0,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>0,97</b>

**4.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,57000000	7,13	11,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,20</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,03	26,55
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	16,85	16,85
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,91	58,10
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,84	1,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>102,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>114,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>9,54</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>123,57</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>29,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>153,23</b>

**4.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



16/42  
MAO DE OBRA  
4391  
P

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	48,82	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,43	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,10	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00314000	7,84	0,02
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00157000	11,59	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00157000	15,50	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:						0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						0,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,07
VALOR COM ENCARGOS:						0,18
VALOR BDI (24.00%):						0,04
VALOR COM BDI:						0,22

#### 4.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	54,00	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	152,50	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00043611	7,13	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						0,05
VALOR BDI (24.00%):						0,01
VALOR COM BDI:						0,06

#### 4.2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,30005000	7,13	16,41
TOTAL MAO DE OBRA:						16,41
VALOR SEM ENCARGOS:						16,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,97
VALOR COM ENCARGOS:						30,38
VALOR BDI (24.00%):						7,29
VALOR COM BDI:						37,67

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





19/42  
 MAO DE OBRA  
 4392  
 P

4.2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	78,30	2,74
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	23,94	0,84
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,58
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,82425000	7,13	5,88
TOTAL MAO DE OBRA:					5,88
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	36,11	39,72
TOTAL MATERIAL:					39,72
VALOR SEM ENCARGOS:					49,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,46
VALOR COM ENCARGOS:					54,84
VALOR BDI (24.00%):					13,11
VALOR COM BDI:					67,75

4.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	13,06	0,65
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	52,43	0,52
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,17
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CAÇATEIRO	SEINFRA	H	0,23550000	9,63	2,27
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,47100000	7,13	3,36
TOTAL MAO DE OBRA:					5,63
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,11	5,42
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,48	7,87
TOTAL MATERIAL:					13,29
VALOR SEM ENCARGOS:					20,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,18
VALOR COM ENCARGOS:					25,27
VALOR BDI (24.00%):					6,06
VALOR COM BDI:					31,33

4.3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11775000	9,63	1,13

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



58/42  
 LICENÇA DE LICIT  
 4393

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19825000	7,13		
						TOTAL MÃO DE OBRA:	2,63
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,36	2,36	
						TOTAL MATERIAL:	2,36
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS MÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,77	0,44	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	14,84	0,22	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,79	0,10	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	183,57	0,24	
						TOTAL SERVIÇO:	7,00
						VALOR SEM ENCARGOS:	11,89
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,07
						VALOR COM ENCARGOS:	15,96
						VALOR BDI (24.00%):	3,83
						VALOR COM BDI:	19,79

**4.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,85000000	7,13	55,99	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	55,99
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	40,04	31,15	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	60,25	58,19	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,36	79,20	
						TOTAL MATERIAL:	168,54
						VALOR SEM ENCARGOS:	224,63
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	47,71
						VALOR COM ENCARGOS:	272,24
						VALOR BDI (24.00%):	65,34
						VALOR COM BDI:	337,58

**4.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05887500	7,13	0,42	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	0,42
						VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,36
						VALOR COM ENCARGOS:	0,78

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



702  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
4394

VALOR BDI (24.00%):	0,97
VALOR COM BDI:	0,97

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 14 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS  
CNPJ 22 280 521/0001-82  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
PROPRIETÁRIO

*Eder Olavo B. Lopes*  
EDER OLAVO B. LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM ÁGUA BOA, NOVA BETÂNIA, PEIXE E TRAPIÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 18/07/2020	BDI: 24,00%
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	HORA	65,20%
			12/2018

10700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,21846667	0,78	2,51
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,84484750	0,78	0,66
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,21846667	0,78	2,51
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	36,45	36,45
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	6,69	6,69
TOTAL TRANSPORTE:						48,82
VALOR SEM ENCARGOS:						48,82
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,71
VALOR COM ENCARGOS:						54,53
VALOR BDI (24,00%):						13,09
VALOR COM BDI:						67,62

12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	3,75	36,45
TOTAL TRANSPORTE:						36,45
VALOR SEM ENCARGOS:						36,45
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						36,45
VALOR BDI (24,00%):						8,75
VALOR COM BDI:						45,20

12748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,78500000	8,53	6,69
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,69
VALOR SEM ENCARGOS:						6,69
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,71
VALOR COM ENCARGOS:						12,40
VALOR BDI (24,00%):						2,98
VALOR COM BDI:						15,38

10758 - NÍVEL (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



23/42

LIÇÃO DE LICITAÇÃO  
4396

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,27117714	0,78	0,21
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11186057	0,78	0,09
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,18948571	0,78	0,13

TOTAL TRANSPORTE:	0,43
VALOR SEM ENCARGOS:	0,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,43
VALOR BDI (24.00%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,53

10775 - TEODOLITO (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,69382286	0,78	0,54
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,28611943	0,78	0,22
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,43351429	0,78	0,34

TOTAL TRANSPORTE:	1,10
VALOR SEM ENCARGOS:	1,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,10
VALOR BDI (24.00%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,36

10642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,28617143	0,78	31,42
12702	JUROS	SEINFRA	H	15,10731429	0,78	11,78
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	10,80	10,80

TOTAL TRANSPORTE:	54,00
VALOR SEM ENCARGOS:	54,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,19
VALOR COM ENCARGOS:	63,19
VALOR BDI (24.00%):	15,17
VALOR COM BDI:	78,36

12821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
MÃO DE OBRA		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	0,78500000	13,75	10,80

TOTAL MÃO DE OBRA:	10,80
VALOR SEM ENCARGOS:	10,80
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,19

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

5



22/42

SÃO DE LIL  
4398

VALOR COM ENCARGOS:	18,89
VALOR BDI (24.00%):	4,80
VALOR COM BDI:	24,70

10756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	40,28617143	0,78	31,42
12702	JUROS	SEINFRA	H	15,10731429	0,78	11,78
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	50,35771429	0,78	39,28
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	59,22	59,22
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	10,80	10,80
TOTAL TRANSPORTE:						152,50
VALOR SEM ENCARGOS:						152,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,19
VALOR COM ENCARGOS:						161,69
VALOR BDI (24.00%):						38,81
VALOR COM BDI:						200,60

12820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	2,92	59,22
TOTAL TRANSPORTE:						59,22
VALOR SEM ENCARGOS:						59,22
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						59,22
VALOR BDI (24.00%):						14,21
VALOR COM BDI:						73,43

10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	14,19929412	0,78	11,08
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,79226176	0,78	3,74
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,29894118	0,78	16,61
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	38,35	38,35
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	8,52	8,52
TOTAL TRANSPORTE:						78,30
VALOR SEM ENCARGOS:						78,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,25
VALOR COM ENCARGOS:						85,55
VALOR BDI (24.00%):						20,63

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

8



23/42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
4398

VALOR COM BDI: 106,06

**12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)**

TRANSPORTE		FONTÊ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	2,82	38,35
TOTAL TRANSPORTE:						38,35
VALOR SEM ENCARGOS:						38,35
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						38,35
VALOR BDI (24.00%):						9,20
VALOR COM BDI:						47,55

**12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)**

MAO DE OBRA		FONTÊ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,78500000	10,85	8,52
TOTAL MAO DE OBRA:						8,52
VALOR SEM ENCARGOS:						8,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,25
VALOR COM ENCARGOS:						15,77
VALOR BDI (24.00%):						3,78
VALOR COM BDI:						19,55

**10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)**

TRANSPORTE		FONTÊ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,28003472	0,78	5,68
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,60927083	0,78	1,26
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	9,18583333	0,78	7,17
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,98	2,98
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:						23,94
VALOR SEM ENCARGOS:						23,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,85
VALOR COM ENCARGOS:						29,79
VALOR BDI (24.00%):						7,15
VALOR COM BDI:						36,94

**12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)**

TRANSPORTE		FONTÊ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	2,82	2,98

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



24/42  
 DO DE LIC  
 4399

TOTAL TRANSPORTE	2,96
VALOR SEM ENCARGOS:	2,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,96
VALOR BDI (24.00%):	0,71
VALOR COM BDI:	3,67

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,78500000	8,75	6,87
TOTAL MAO DE OBRA:					6,87
VALOR SEM ENCARGOS:					6,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,85
VALOR COM ENCARGOS:					12,72
VALOR BDI (24.00%):					3,05
VALOR COM BDI:					15,77

10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP.4 (CHP) (H)					
TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,32222222	0,78	1,81
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,51333333	0,78	0,40
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,93333333	0,78	2,29
12769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	1,69	1,69
12770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:					13,06
VALOR SEM ENCARGOS:					13,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,85
VALOR COM ENCARGOS:					18,91
VALOR BDI (24.00%):					4,54
VALOR COM BDI:					23,45

12769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)					
TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,80000000	2,82	1,69
TOTAL TRANSPORTE:					1,69
VALOR SEM ENCARGOS:					1,69
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,69
VALOR BDI (24.00%):					0,41

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com





25/42  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
4400  
P

VALOR COM BDI: - 2,10

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,78500000	8,75	6,87
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,87</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>6,87</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>5,85</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>12,72</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>					<b>3,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>15,77</b>

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,78	10,44
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,46180000	0,78	3,48
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,78	10,44
12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	18,61	18,61
12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	9,46	9,46
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>52,43</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>52,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>60,50</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>					<b>14,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>75,02</b>

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	2,82	18,61
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>18,61</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>18,61</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>18,61</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>					<b>4,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>23,08</b>

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,78500000	12,06	9,46

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

B



26/4/2  
EIRELI-ME  
4401  
P

TOTAL MAO DE OBRA:	9,46
VALOR SEM ENCARGOS:	9,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,07
VALOR COM ENCARGOS:	17,53
VALOR BDI (24.00%):	4,21
VALOR COM BDI:	21,74

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)					
MAQ DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,15700000	9,64	1,51
TOTAL MAO DE OBRA:					1,51
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,88	0,26
TOTAL MATERIAL:					0,26
VALOR SEM ENCARGOS:					1,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,29
VALOR COM ENCARGOS:					3,06
VALOR BDI (24.00%):					0,73
VALOR COM BDI:					3,79

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)					
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,08025000	7,13	14,84
TOTAL MAO DE OBRA:					14,84
VALOR SEM ENCARGOS:					14,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,64
VALOR COM ENCARGOS:					27,48
VALOR BDI (24.00%):					6,60
VALOR COM BDI:					34,08

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	61,68	0,00
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	53,83	0,00
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744381	196,38	1,46
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	166,51	1,25
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,71
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01180451	7,13	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

P



27/42

AD DE LIC.  
4402

VALOR SEM ENCARGOS:	2,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,21
VALOR COM ENCARGOS:	3,00
VALOR BDI (24.00%):	0,72
VALOR COM BDI:	3,72


10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,78	39,04
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,78	13,18
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	9,46	9,46
TOTAL TRANSPORTE:						61,68
VALOR SEM ENCARGOS:						61,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,07
VALOR COM ENCARGOS:						69,75
VALOR BDI (24.00%):						16,74
VALOR COM BDI:						86,49

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,78500000	12,06	9,46
TOTAL MÃO DE OBRA:						9,46
VALOR SEM ENCARGOS:						9,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,07
VALOR COM ENCARGOS:						17,53
VALOR BDI (24.00%):						4,21
VALOR COM BDI:						21,74

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26507647	0,78	31,41
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971520	0,78	12,96
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	9,46	9,46
TOTAL TRANSPORTE:						63,83
VALOR SEM ENCARGOS:						53,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,07
VALOR COM ENCARGOS:						61,90
VALOR BDI (24.00%):						14,86
VALOR COM BDI:						76,76

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

B



12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,78500000	12,06	9,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>9,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>17,53</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>					<b>4,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>21,74</b>


10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,78	39,04
12702 JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,78	13,18
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,07680000	0,78	58,56
12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	76,14	76,14
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	9,46	9,46
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>196,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>196,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>8,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>204,45</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>					<b>49,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>253,52</b>

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,82	76,14
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>76,14</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>76,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>76,14</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>					<b>18,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>94,41</b>

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	40,26597647	0,78	31,41
12702 JUROS	SEINFRA	H	16,80971929	0,78	12,96



29/42



12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,99896471	0,78	47,11
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	65,57	65,57
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	9,48	9,48
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>166,61</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>166,61</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>8,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>174,58</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>41,90</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>216,48</b>

<b>12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)</b>						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	2,82	65,57
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>65,57</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>65,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>65,57</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>15,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>81,31</b>

<b>C3268 - CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa CÔM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)</b>						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	6,46	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	12,34	12,34
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>12,34</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,71000000	7,13	33,60
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>33,60</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,36	91,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>91,44</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	5,13	4,72
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	49,60	41,47
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>46,19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>183,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>40,64</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>224,21</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>53,81</b>

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

8

VALOR COM BDI: 278,02

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,78	1,34
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,78	0,25
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:						8,46
VALOR SEM ENCARGOS:						8,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,85
VALOR COM ENCARGOS:						14,31
VALOR BDI (24.00%):						3,43
VALOR COM BDI:						17,74


12716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,78500000	8,75	6,87
TOTAL MAO DE OBRA:						6,87
VALOR SEM ENCARGOS:						6,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,85
VALOR COM ENCARGOS:						12,72
VALOR BDI (24.00%):						3,05
VALOR COM BDI:						15,77

10680 - BÊTONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,78	1,34
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,78	0,25
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,90488000	0,78	0,71
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,17	3,17
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:						12,34
VALOR SEM ENCARGOS:						12,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,85
VALOR COM ENCARGOS:						18,19
VALOR BDI (24.00%):						4,37
VALOR COM BDI:						22,56

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



31/42



12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	2,02	3,17
					TOTAL TRANSPORTES:	3,17
					VALOR SEM ENCARGOS:	3,17
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	3,17
					VALOR BDI (24.00%):	0,76
					VALOR COM BDI:	3,93

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)					
EQUIPAMENTO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	61,68 0,00
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	53,83 0,04
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	196,38 2,73
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	166,51 2,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,97
MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02180556	7,13 0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR SEM ENCARGOS:					5,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,34
VALOR COM ENCARGOS:					5,47
VALOR BDI (24.00%):					1,31
VALOR COM BDI:					6,78

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)					
EQUIPAMENTO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	36,40 0,58
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	143,35 0,00
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	12,73 0,00
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	113,57 2,93
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	277,24 11,55
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	92,70 3,86
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,92
MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16354166	7,13 1,17
TOTAL MAO DE OBRA:					1,17
MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	20867,60 8,35
TOTAL MATERIAL:					8,35
SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

8



32/42

DE LICITAÇÃO  
4407

C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	19,24	21,18	
						TOTAL SERVIÇO:	21,18
						VALOR SEM ENCARGOS:	49,80
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,01
						VALOR COM ENCARGOS:	56,81
						VALOR BDI (24,00%):	13,59
						VALOR COM BDI:	70,20

<b>10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)</b>							
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594288	0,78	20,14	
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,71825571	0,78	6,80	
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	9,46	9,46	
						TOTAL TRANSPORTE:	36,40
						VALOR SEM ENCARGOS:	36,40
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	8,07
						VALOR COM ENCARGOS:	44,47
						VALOR BDI (24,00%):	10,67
						VALOR COM BDI:	55,14

<b>12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)</b>							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,78500000	12,06	9,46	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,46
						VALOR SEM ENCARGOS:	9,46
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	8,07
						VALOR COM ENCARGOS:	17,53
						VALOR BDI (24,00%):	4,21
						VALOR COM BDI:	21,74

<b>10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)</b>							
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,78	100,42	
12702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,78	33,47	
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	9,46	9,46	
						TOTAL TRANSPORTE:	143,35
						VALOR SEM ENCARGOS:	143,35
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	8,07
						VALOR COM ENCARGOS:	151,42


**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

4407





33/42



VALOR BDI (24.00%):	36,34
VALOR COM BDI:	187,76

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,78500000	12,06	9,46
TOTAL MAO DE OBRA:					9,46
VALOR SEM ENCARGOS:					9,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):					8,07
VALOR COM ENCARGOS:					17,53
VALOR BDI (24.00%):					4,21
VALOR COM BDI:					21,74

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	5,60940000	0,78	4,38
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,78	1,48
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:					12,73
VALOR SEM ENCARGOS:					12,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,85
VALOR COM ENCARGOS:					18,58
VALOR BDI (24.00%):					4,46
VALOR COM BDI:					23,04

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,78500000	8,75	6,87
TOTAL MAO DE OBRA:					6,87
VALOR SEM ENCARGOS:					6,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,85
VALOR COM ENCARGOS:					12,72
VALOR BDI (24.00%):					3,05
VALOR COM BDI:					15,77

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	25,82594286	0,78	20,14
12702 JUROS	SEINFRA	H	8,71625871	0,78	6,80
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,73891429	0,78	30,22

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

B



34/42  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 CNPJ 4409  
 Rubrico

12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	46,95	46,95
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	9,46	9,46
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						113,57
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						113,57
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						9,07
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						121,64
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						29,19
<b>VALOR COM BDI:</b>						150,83

<b>12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)</b>						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	2,82	46,95
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						46,95
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						46,95
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						46,95
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						11,27
<b>VALOR COM BDI:</b>						58,22

<b>10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)</b>						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,78	100,42
12702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,78	33,47
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	171,65422222	0,78	133,89
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	9,46	9,46
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						277,24
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						277,24
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						8,07
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						285,31
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						68,47
<b>VALOR COM BDI:</b>						353,78

<b>10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)</b>						
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	5,00940000	0,78	4,38
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,78	1,48
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,90822500	0,78	3,83
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	76,14	76,14
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



35/42  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 R\$ 4410  
 P. Hübner

TOTAL TRANSPORTE:	92,70
VALOR SEM ENCARGOS:	92,70
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,85
VALOR COM ENCARGOS:	98,55
VALOR BDI (24,00%):	23,85
VALOR COM BDI:	122,20

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)					
TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	FONTES
12706 OLEO DIESEL	L	27,00000000	2,82	76,14	SEINFRA
TOTAL TRANSPORTE:				76,14	
VALOR SEM ENCARGOS:				76,14	
VALOR ENCARGOS:				0,00	
VALOR COM ENCARGOS:				76,14	
VALOR BDI (24,00%):				18,27	
VALOR COM BDI:				94,41	


C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)					
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	FONTES
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,00000000	16,39	0,00	SEINFRA
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,00000000	8,28	0,00	SEINFRA
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,03882353	64,08	3,77	SEINFRA
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,17847059	8,92	1,57	SEINFRA
TOTAL EQUIPAMENTO:				6,34	

MAO DE OBRA					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	FONTES
10221 BLASTÉR	H	0,04617647	11,11	0,51	SEINFRA
12543 SERVENTE	H	0,46176470	7,13	3,29	SEINFRA
TOTAL MAO DE OBRA:				3,80	

MATERIAL					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	FONTES
10860 CORDEL DETONANTE	M	1,24000000	3,14	3,89	SEINFRA
12326 ESPOLETA	UN	0,00900000	3,48	0,03	SEINFRA
12329 ESTOPIM	M	0,06000000	4,34	0,26	SEINFRA
12507 DINAMITE 60%	KG	0,05000000	15,68	0,78	SEINFRA
12535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,00050000	442,16	0,22	SEINFRA
12568 DINAMITE GRANULADA	KG	0,54000000	9,12	4,92	SEINFRA
TOTAL MATERIAL:				10,10	
VALOR SEM ENCARGOS:				19,24	
VALOR ENCARGOS (85,20%):				4,63	
VALOR COM ENCARGOS:				23,87	
VALOR BDI (24,00%):				5,73	

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

D



36/42

VALOR COM BDI: 29,50

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,78	7,14
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,78	2,38
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:						16,39
VALOR SEM ENCARGOS:						16,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,85
VALOR COM ENCARGOS:						22,24
VALOR BDI (24.00%):						5,34
VALOR COM BDI:						27,58

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPÉRADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,78500000	8,75	6,87
TOTAL MAO DE OBRA:						6,87
VALOR SEM ENCARGOS:						6,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,85
VALOR COM ENCARGOS:						12,72
VALOR BDI (24.00%):						3,05
VALOR COM BDI:						15,77

10645 - PERFURÁTRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,52694000	0,78	1,19
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,25449000	0,78	0,20
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:						8,26
VALOR SEM ENCARGOS:						8,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,85
VALOR COM ENCARGOS:						14,11
VALOR BDI (24.00%):						3,39
VALOR COM BDI:						17,50

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	0,78500000	8,75	6,87
TOTAL MAO DE OBRA:						6,87

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



37/42  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 RFB 4439  
 Rubrico

VALOR SEM ENCARGOS:	6,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,85
VALOR COM ENCARGOS:	12,72
VALOR BDI (24.00%):	3,05
VALOR COM BDI:	15,77

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)							
TRANSPORTE	ITEM	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	I2701 DEPRECIAÇÃO		SEINFRA	H	9,15450000	0,78	7,14
	I2702 JUROS		SEINFRA	H	3,05150000	0,78	2,38
	I2703 MANUTENÇÃO		SEINFRA	H	10,17166667	0,78	7,93
	I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM		SEINFRA	H	1,00000000	39,78	39,78
	I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM		SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:						64,08	
VALOR SEM ENCARGOS:						64,08	
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,85	
VALOR COM ENCARGOS:						69,93	
VALOR BDI (24.00%):						16,78	
VALOR COM BDI:						86,71	


I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)							
TRANSPORTE	ITEM	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	I2706 OLEO DIESEL		SEINFRA	L	14,10000000	2,82	39,78
TOTAL TRANSPORTE:						39,78	
VALOR SEM ENCARGOS:						39,78	
VALOR ENCARGOS:						0,00	
VALOR COM ENCARGOS:						39,78	
VALOR BDI (24.00%):						9,54	
VALOR COM BDI:						49,30	

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)							
TRANSPORTE	ITEM	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	I2701 DEPRECIAÇÃO		SEINFRA	H	1,52694000	0,78	1,19
	I2702 JUROS		SEINFRA	H	0,25449000	0,78	0,20
	I2703 MANUTENÇÃO		SEINFRA	H	0,84830000	0,78	0,66
	I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA		SEINFRA	H	1,00000000	6,87	6,87
TOTAL TRANSPORTE:						8,92	
VALOR SEM ENCARGOS:						8,92	
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,85	
VALOR COM ENCARGOS:						14,77	

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

8

9



VALOR BDI (24,00%):	Rubrica 354
VALOR COM BDI:	18,31

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.  
Nova Russas - CE 14 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS  
CNPJ 22 280 521/0001-82  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
RG: 2005021100022 / CPF: 038.737 793-25  
PROPRIETÁRIO

Eder Olavo B. Lopes  
EDER OLAVO B. LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0

*Handwritten initials/signature*

39/42



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM ÁGUA BOA, NOVA BETÂNIA, PEIXE E TRAPIÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA:	16/07/2020 BDI 24,00%
LOCAL:	ÁGUA BOA, NOVA BETÂNIA, PEIXE E TRAPIÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.402,26	70,00 %	30,00 %			100,00 %
			1.681,58	720,68			2.402,26
2	MOVIMENTO DE TERRA	65.891,11	35,00 %	35,00 %	30,00 %		100,00 %
			23.061,89	23.061,89	19.767,33		65.891,11
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	249.020,04	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			49.804,01	74.706,01	74.706,01	49.804,01	249.020,04
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.290,65	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			1.258,13	1.887,20	1.887,20	1.258,12	6.290,65
323.604,06			75.805,61	100.375,78	96.360,54	51.062,13	323.604,06
			75.805,61	176.181,39	272.541,93	323.604,06	

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 323.604,06 (Trezentos e vinte e três mil e seiscientos e quatro reais e seis centavos)  
 Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.


Nova Russas - CE 14 de Julho de 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22.280.521/0001-82  
 Evânderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

Eder Olavo B. Lopes  
 EDER OLAVO B. LOPES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM ÁGUA BOA, NOVA BETÂNIA, PEIXE E TRAPIÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 16/07/2020	BDI: 24,00%
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	FONTE: SENFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	HORA: 85,20%	MES: 12/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
<b>TOTAL</b>		<b>5,3200</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	5,4200
<b>TOTAL</b>		<b>5,7400</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIF	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>10,1500</b>

**BDI = 24,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 14 de Julho de 2020

PREMIERE SERVIÇOS  
 CNPJ 22 280 521/0001-82  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

Eder Olavo B. Lopes  
 EDER OLAVO B. LOPES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0





43/42  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 4416  
 Rubrico

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM ÁGUA BOA, NOVA BETÂNIA, PEIXE E TRAPIÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA:	18/07/2020 BDI: 24,00%
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	PONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEM-FRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		65,20%	12/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com




Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 14 de Julho de 2020



PREMIERE SERVIÇOS  
CNPI 22 280 521/0001-82

*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
PRÓPRIETÁRIO

*Eder Olavo B. Lopes*  
EDER OLAVO B. LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com