


Agharti

26
P

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO MERMAMENTE DE LICITAÇÃO**

CARTA PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. S^{as}, nossa proposta para o objeto Solicitado, com o desconto de 3,00 % (três por cento) incidente sobre o valor global do objeto do edital, cujo objeto é a **REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A CASA DA MULHER**, pelo preço global de **R\$ 16.580,74 (dezesesseis mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos)**, com prazo de execução de 30 (trinta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-financeiro.

Informamos que a empresa declara o desconto de **3,00 % (três por cento)** equivale ao valor de **RS 512,81 (quinhentos e doze reais e oitenta e um centavos)**, conforme planilha orçamentária, em anexo.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (NOVENTA) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de **24,0 % (vinte e quatro por cento)**, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros;


Declaramos ainda, que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente o desconhecimento do local dos serviços, como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.


Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

EMPRESA: ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME
CNPJ nº: 21.220.320/0001-27
ENDEREÇO: AV HILARIO SENA, nº 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDÁ/CE.
E-mail: agharticonstrucoesja@gmail.com
TEL: (88) 99727.6799 (88) 99716.9776

ARARENDÁ/CE - 15 DE MAIO DE 2020.


ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
CPF: 031.696.113-21
CREA-CE nº 49586/D
Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Agharti

27
P


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.


COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
BENEFÍCIOS		
S + G	Seguros/garantias	0,80%
L	Lucro	5,72%
IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
I	TOTAL DE IMPOSTOS	10,15%
	BDI	24,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - L)} - 1$$

ARARENDA 15 DE MAIO DE 2020


ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
CPF: 031.696.113-21
CREA-CE nº 49586/D
Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Agharti

28
P

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 365,60
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	1,00	R\$ 279,78	R\$ 346,93	R\$ 346,93
1.2	SEINFRA	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNID.	1,00	R\$ 15,06	R\$ 18,67	R\$ 18,67
2			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 1.954,88
2.1	SEINFRA	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	4,35	R\$ 26,78	R\$ 33,21	R\$ 144,46
2.2	SEINFRA	C3409	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	10,24	R\$ 27,67	R\$ 34,31	R\$ 351,33
2.3	SEINFRA	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	0,42	R\$ 129,75	R\$ 160,89	R\$ 67,57
2.4	SEINFRA	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PARDE E/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UNID.	1,00	R\$ 9,99	R\$ 12,39	R\$ 49,56
2.5	SEINFRA	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 - ESP=5 cm	M2	1,46	R\$ 43,82	R\$ 54,34	R\$ 79,34
2.6	SEINFRA	C4510	REBOCO DE RESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	6,31	R\$ 17,00	R\$ 21,08	R\$ 133,01
2.7	SEINFRA	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3cm (COLOCADO)	M2	2,05	R\$ 392,13	R\$ 486,24	R\$ 996,79
2.8	SEINFRA	C2241	RÓDAPÉ DE MÁRMORE H=10cm	M	4,46	R\$ 24,02	R\$ 29,78	R\$ 132,82
3			PINTURA					R\$ 12.371,22
3.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	215,90	R\$ 9,29	R\$ 11,52	R\$ 2.487,17
3.2	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	76,69	R\$ 12,16	R\$ 15,08	R\$ 1.156,49
3.3	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	343,64	R\$ 17,88	R\$ 22,17	R\$ 7.618,50
3.4	SEINFRA	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	113,21	R\$ 3,90	R\$ 4,84	R\$ 547,94
3.5	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	25,61	R\$ 17,67	R\$ 21,91	R\$ 561,12
4			LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.138,10
4.1	SEINFRA	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UNID.	2,00	R\$ 458,91	R\$ 569,05	R\$ 1.138,10
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.263,75
5.1	SEINFRA	C1912	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	M2	2,02	R\$ 131,86	R\$ 163,51	R\$ 330,29
5.2	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	0,20	R\$ 32,50	R\$ 40,30	R\$ 8,06
5.3	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	80,68	R\$ 9,25	R\$ 11,47	R\$ 925,40
TOTAL SEM DESCONTO								R\$ 17.093,55
DESCONTO:								R\$ 256,40
TOTAL GERAL								R\$ 16.837,15

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776





Aghartí

29
P

TOTAL GERAL POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS

ARARENDA 15 DE MAIO 2020



ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
REPRESENTANTE LEGAL



JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
CPF: 031.696.113-21
CREA-CE nº 49586/D
Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Aghartei

30
P

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

• **SEINFRA:**

4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	3,0000	17,8300	53,4900
12391	PEDREIRO	H	3,0000	17,8300	53,4900
12543	SERVENTE	H	3,0000	13,2100	39,6300
				Total:	146,6100
MATERIAIS					
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,1000	2,9070
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	23,1400	3,9338
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	27,5300	41,2950
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E TACRES IMPRESSA C/ LOGOMARCA SE	M2	1,0000	79,3900	79,3900
				Total:	127,5258
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK-15 MPa COM AGREGADO-ADQUIRIDO	M3	0,0125	451,6082	5,6451
				Total:	5,6451
				Total Simples:	279,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	279,78
C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UM					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2000	17,8300	3,5660
12391	PEDREIRO	H	0,2000	17,8300	3,5660
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
				Total:	15,0580
				Total Simples:	15,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,06
C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3200	17,8300	5,7056
12543	SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
				Total:	10,9896
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0098	51,0000	0,4998
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	13,0000	1,0000	13,0000
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,4700	1,1000	1,6170
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4700	0,4600	0,6762
				Total:	15,7930
				Total Simples:	26,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,78
C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	17,8300	10,6980
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
				Total:	18,6240

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Agharti

33
P

SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	362,0160	9,0504
				Total:	9,0504
				Total Simples:	27,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,67

C2910 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA - M2					
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,9230	14,5200	13,4020
10498	CARPINTEIRO	H	0,9230	17,8300	16,4571
				Total:	29,8591
MATERIAIS					
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	3,2300	5,4000	17,4420
12410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,0769	11,2600	0,8659
12462	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	M2	1,0000	81,5800	81,5800
				Total:	99,8879
				Total Simples:	129,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	129,75

C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS - UN					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1500	17,8300	2,6745
12543	SERVENTE	H	0,3000	13,2100	3,9630
				Total:	6,6375
MATERIAIS					
10191	FERRO CHATO 2" x 3/8"	KG	0,5000	5,2800	2,6400
				Total:	2,6400

SERVIÇOS					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	714,2405	0,7142
				Total:	0,7142
				Total Simples:	9,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,99

C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:3- ESP=5 cm - M2					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,9000	17,8300	16,0470
12543	SERVENTE	H	0,9800	13,2100	12,9458
				Total:	28,9928
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0101	51,0000	0,5151
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,5100	1,1000	1,6610
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,5100	0,4600	0,6946
12082	TIJOLO MÁÇICO COMUM	UN	46,0000	0,2600	11,9600
				Total:	14,8307
				Total Simples:	43,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,82

C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2					
MATERIAIS					
18335	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		M2	1,0000	17,0000	17,0000
				Total:	17,0000
				Total Simples:	17,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	17,00

C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) - M2					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	1,2000	17,8300	21,3960
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	47,8160
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	55,0000	0,4400
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,4600	1,4720

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

(Handwritten signature)

Aghartei

32
P

11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	M2	1,0000	342,4000	342,4000
				Total:	344,3120
				Total Simples:	392,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	392,13
C2241 - RODAPÉ DE MÁRMORE H= 10cm - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0300	13,2100	0,3963
				Total:	0,3963
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0030	51,0000	0,1530
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4600	1,1000	0,5060
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9100	0,4600	0,4186
11828	RODAPÉ DE MÁRMORE - 10CM	M	1,0000	22,5500	22,5500
				Total:	23,6276
				Total Simples:	24,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	24,02
C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3300	17,8500	5,8905
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100	1,9815
				Total:	7,8720
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5500	0,1100
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,7300	1,3055
				Total:	1,4155
				Total Simples:	9,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,29
C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	14,5200	2,9040
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500	5,3550
				Total:	8,2590
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
11513	MASSA CORRIDA À BASE DE PVA	KG	0,7000	5,2600	3,6820
				Total:	3,9020
				Total Simples:	12,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,16
C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
				Total:	12,2220
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,7800	0,6390
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,9600	2,8832
				Total:	5,6565
				Total Simples:	17,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	17,88
C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,2000	17,8500	3,5700
				Total:	3,5700
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,1000	0,3300

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776



Aghartei

33
P

Total: 0,3300
Total Simples: 3,90
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 3,90

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
					Total: 12,2220
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,7800	0,5112
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,4600	3,4336
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,8800	1,2844
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
					Total: 5,4492
					Total Simples: 17,67
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 17,67

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3000	14,5200	47,9160
12320	ENCAÑADOR	H	3,3000	17,8300	58,8390
					Total: 106,7550
MATERIAIS					
10301	BÚCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
11091	ENGATE GROMADO	UN	2,0000	16,0600	32,1200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,2000	0,2240
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	163,9700	163,9700
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1" X 1 1/2"	UN	1,0000	85,9000	85,9000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	66,1400	66,1400
					Total: 352,1540
					Total Simples: 458,91
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 458,91

C1912 - PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADÃO C/NITOP-FC-140 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,7500	14,5200	10,8900
10092	APLICADOR REVESTIMENTO	H	0,7500	17,8300	13,3725
					Total: 24,2625
MATERIAIS					
11653	PISO ANTIDERR. NITOPISO TF-5000, SELADÃO C/FC-140	M2	1,0000	107,6000	107,6000
					Total: 107,6000
					Total Simples: 131,86
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 131,86

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	19,6437	0,7072
					Total: 0,7072
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,4000	17,8300	7,1320
12543	SERVENTE	H	1,1000	13,2100	14,5310
					Total: 21,6630
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	51,0000	1,6932
10280	BRITA	M3	0,0440	76,7500	3,3770
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4600	5,0600
					Total: 10,1302
					Total Simples: 32,50
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 32,50

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Agharti

39
P

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7000	13,2100	9,2470
Total:			9,2470
Total Simples:			9,25
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			9,25

ARARENDA 15 DE-MAIO DE 2020


ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA

ID: 2004021035400-SSP/CE

CPF: 023.090.083-62

REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO

CPF: 031.696.113-21

CREA-CE nº 49586/D

Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

35
P



Agharti


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.


CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM DESCONTO	TOTAL GERAL	30 DIAS	
				%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 365,60	R\$ 354,63	100%	R\$ 354,63
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.954,88	R\$ 1.896,23	100%	R\$ 1.896,23
3	PINTURA	R\$ 12.371,22	R\$ 12.000,08	100%	R\$ 12.000,08
4	LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.138,10	R\$ 1.103,96	100%	R\$ 1.103,96
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.263,75	R\$ 1.225,84	100%	R\$ 1.225,84
TOTAL DA MEDIÇÃO =		R\$ 17.093,55	R\$ 16.580,74	100%	R\$ 16.580,74

DESCONTO: 3,00%

ARARENDÁ 15 DE MAIO DE 2020


ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
CPF: 031.696.113-21
CREA-CE nº 49586/D
Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDÁ-CE
AGHARTICONSTRUÇOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Aghartei


36
P


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A	ENCARGOS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL (A + B + C + D)	85,20	48,69

ARARENDA 15 DE MAIO DE 2020


ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
CPF: 031.696.113-21
CREA-CE nº 49586/D
Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776