



Nova Russas 08 de Setembro de 2020

À

Prefeitura Municipal de Nova Russas -CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação.
Nova Russas-CE.

REF: TOMADA DE PREÇO Nº ST-TP028/20

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADAS DE PREÇOS Nº ST-TP028/20, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM NA RUA LEONARDO ARAUJO EM NOVA RUSSA- CEARÁ, pelo preço global de R\$ 230.045,62 (DUZENTOS E TRINTA MIL QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS.) com prazo de execução, de 60(Sessenta) dias, obedecendo ao estabelecido no Cronograma físico -financeiro para cada serviço.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (*sessenta*) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 03.565.704/0001-08

ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE

FONE: (88)3672-0131

EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

Representante: Michael Sampaio de Araújo

CPF: 603.795.783-52


**NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.**

CEP: 62200-000

(88) 3672-0131

CNPJ: 03.565.704/0001-08


o/p




2.9	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm MARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,00	37,44	37,44
2.10	G1611	LÁSTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	10,50	25,73	270,17
2.11	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	15,40	121,94	1.877,88

VALOR ORÇAMENTO:	185.520,66
VALOR BDI TOTAL:	44.524,96
VALOR BDI:	44.524,96
VALOR TOTAL:	230.045,62

Duzentos e Trinta Mil Quarenta e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos


 LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA nº CE 47893/D


 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
 CEP: 62200-000
 (88) 3672-0131
 CNPJ: 03.565.704/0001-08







ESTADO DE LUCROS
1989
P. 2-3
RUBR. 1.1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM NA RUA LEONARDO ARAUJO EM NOVA RUSSAS - CE	DATA:	08/02/2020	BDE:	24,00%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	EMPRESA:	NOVA CONSTR. E SERVIÇOS	REG.:	08/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	BIC:	2022000 - Penalties	14,10%	08/2020
		SEINFRA:	021 COM DEONERACAO	51,20%	13/2018
		SIGM:	201911 COM DEONERACAO	58,91%	09/2017
		MACRO:	202001 COM DEONERACAO	-	07/2020
		BAVAP:	202887 COM DEONERACAO	64,13%	47/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	08/2020

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,58897244	13,21	20,99
TOTAL MAO DE OBRA:				20,99

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10637 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	0,81037594	33,16	26,87
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,79448622	21,46	17,06
11691 PONTALETE / BARRÔTE DE 3"x3"	M	3,57518799	16,44	58,78
11725 PREGO 15X15	KG	0,11917293	11,26	1,34
TOTAL MATERIAL:				104,04
VALOR:				125,03

1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,47787046	13,21	6,31
TOTAL MAO DE OBRA:				6,31
VALOR:				6,31

2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,04371510	94,59	4,14
TOTAL EQUIPAMENTO:				4,14
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,08743021	13,21	1,15

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



1290
P

TOTAL MAO DE OBRA:	1,15
VALOR:	3,29

2.2. CD220 - REATERRO DCOMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03275575	109,34	3,58
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03275575	38,08	1,26
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,83

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,98267259	13,21	12,98
TOTAL MAO DE OBRA:					12,98
VALOR:					17,81

2.3. CD423 - BOCA DE BUERO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (U)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD067 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,70159782	309,19	835,31
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,9030493	52,01	515,38
TOTAL SERVICO:					1350,69

VALOR:					1.350,69
--------	--	--	--	--	----------

2.4. CD104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746 GRUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,10817141	87,60	9,48
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,48

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11352327	17,83	19,85
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,23283598	13,21	16,29
TOTAL MAO DE OBRA:					36,14

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

Handwritten signature or mark.



1291
12/13
15/13

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MG	0,01447688	51,00	0,74
10806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,79830698	0,46	2,67
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	0,81128561	282,55	229,23
TOTAL MATERIAL:					232,64	
VALOR:					278,25	

2.5. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03981092	38,08	1,52
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00796218	77,32	0,62
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,14	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15924369	17,83	2,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39810922	13,21	5,26
TOTAL MAO DE OBRA:					8,10	
VALOR:					10,23	

2.6. C2018 - POÇO DE VISITA DE ALVENARIA E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	1022,00000000	0,25	265,72
10806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,87730698	0,46	137,02
10163	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	87,83340549	4,44	301,82
TOTAL MATERIAL:					704,56	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	60,79657515	13,21	803,15
TOTAL MAO DE OBRA:					803,15	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	52,07181374	1,10	57,28

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

OP



1292
P

						TOTAL MATERIAL:	37,28
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	14,06878434	17,83	250,85	
						TOTAL MAO DE OBRA:	250,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11723	PRANCHA 3 X 16 CM	SEINFRA	M	8,41142897	18,41	154,44	
						TOTAL MATERIAL:	154,44
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,15103370	17,83	145,18	
						TOTAL MAO DE OBRA:	145,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11616	TABUA DE 1" DE 3AL - L = 30cm	SEINFRA	M	6,87355873	8,07	55,48	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	8,30800535	16,44	136,72	
						TOTAL MATERIAL:	192,20
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,72431415	14,52	68,60	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,72431415	17,83	84,23	
						TOTAL MAO DE OBRA:	152,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11848	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	3,60089458	4,74	17,07	
						TOTAL MATERIAL:	17,07
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,52846682	14,52	51,20	
						TOTAL MAO DE OBRA:	51,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11724	PREGO	SEINFRA	KG	1,97156417	11,28	22,20	
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	1,18293850	11,50	13,60	
11349	PRANCHA 6 X 18 CM	SEINFRA	M	1,13085845	27,31	30,88	
11094	ESCOVA DE 20CM	SEINFRA	M	1,05646080	8,32	8,79	

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

[Handwritten signature]

SAT D
1293
T



11931	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	SEINFRA	UN	1,00000000	558,50	558,50
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,94932675	51,00	48,42
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,80673736	78,75	61,84
TOTAL MATERIAL:						744,23
EQUIPAMENTO						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	SETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHIP)	SEINFRA	H	0,48805513	19,64	9,59
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,59
MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40175270	8,30	3,33
TOTAL MATERIAL:						3,33
VALOR:						3.288,08

2.7 C4768 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA PI ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47721233	14,52	6,93
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47721233	17,83	8,51
TOTAL MAO DE OBRA:						15,44
MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00688552	43,66	0,26
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00889760	32,18	0,28
16206	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	SEINFRA	M	0,8748828	18,09	15,83
TOTAL MATERIAL:						16,36
VALOR:						31,81

2.8 C3029 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47497171	17,83	8,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47497171	13,21	6,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,74

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

OP



1994
f.

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00185	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,01583239	658,58	10,43
TOTAL SERVIÇO:					10,43	
VALOR:					23,17	

2.9. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,42	10,60
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,59630088	1,10	1,76
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,59630088	0,46	0,73
TOTAL MATERIAL:					12,99	

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82011787	13,21	10,83
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73224810	17,83	13,06
TOTAL MAO DE OBRA:					23,89	

MATERIAL

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01086372	51,00	0,58
TOTAL MATERIAL:					0,58	
VALOR:					37,44	

2.10. C1811 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CHP)	SEINFRA	H	0,02860070	18,64	0,56
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,56	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31867448	17,83	5,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87085483	13,21	11,50
TOTAL MAO DE OBRA:					17,15	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

f

OP

1295
P.



10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02628398	51,00	1,34
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03483419	78,75	2,67
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,70854831	0,46	4,01
TOTAL MATERIAL:						8,02
VALOR:						25,73

2.11. C1436 - GRELHA DE FERRO PI GALHAS E CAIXAS (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,19152632	17,83	21,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,19152632	13,21	15,74
TOTAL MAO DE OBRA:						36,98
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00794361	55,00	0,44
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,79436068	1,10	0,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,01853334	0,46	1,39
11223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	0,83406842	98,62	82,26
TOTAL MATERIAL:						84,96
VALOR:						121,94

Laécio Bruno Costa Bezerra
 LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA n° CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo
 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPARAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

gp

RECIBIDA
1296
L. F



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM NA RUA LEONARDO ARAUJO EM NOVA RUSSAS - CE	DATA:	08/09/2020																																				
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	BDI:	24,00%																																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCR. MATERIAL</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000</td> <td>300008 - Formosa</td> <td>114,00%</td> <td>-</td> <td>00/0000</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>005 1 COM DESONERACAO</td> <td>06,00%</td> <td>-</td> <td>12/2016</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>301411 COM DESONERACAO</td> <td>06,01%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>302401 COM DESONERACAO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>302407 COM DESONERACAO</td> <td>04,12%</td> <td>47,88%</td> <td>00/0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOZICOES PROPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCR. MATERIAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	000	300008 - Formosa	114,00%	-	00/0000	001	005 1 COM DESONERACAO	06,00%	-	12/2016	002	301411 COM DESONERACAO	06,01%	-	03/2017	003	302401 COM DESONERACAO	-	-	07/2020	004	302407 COM DESONERACAO	04,12%	47,88%	00/0000	COMPOZICOES PROPRIAS		-	-	-
ITEM	DESCR. MATERIAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA																																		
000	300008 - Formosa	114,00%	-	00/0000																																			
001	005 1 COM DESONERACAO	06,00%	-	12/2016																																			
002	301411 COM DESONERACAO	06,01%	-	03/2017																																			
003	302401 COM DESONERACAO	-	-	07/2020																																			
004	302407 COM DESONERACAO	04,12%	47,88%	00/0000																																			
COMPOZICOES PROPRIAS		-	-	-																																			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.844,06	100,00		100,00
			4.844,06		4.844,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	180.576,80	50,00	50,00	100,00
			90.288,30	90.288,30	180.576,60
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	44.824,98	51,34	48,86	100,00
			22.859,11	21.985,85	44.824,98
		230.045,62	118.091,47	111.954,15	230.045,62
			118.091,47	230.045,62	

Laécio Bruno Costa Bezerra
LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA nº CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo
MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF:603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

CP

1297



COD	DESCRIÇÃO	HORA S	VAL S
		0,0000	0,0000
		1,0000	1,0000
		1,0000	1,0000
		0,0000	0,0000
A5	INSS	0,0000	0,0000
A6	Entree Encargos	2,0000	2,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,0000	0,0000
A8	FOLIA	6,0000	6,0000
TOTAL		10,0000	10,0000

B	GRUPO B	HORA S	VAL S
B1	Desconto Geral Remuneração	17,0000	0,0000
B2	Férias	37,0000	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,0000	0,0000
B4	13º Salário	0,0000	0,0000
B5	Luarga Paternidade	0,0000	0,0000
B6	Férias Anteriores	0,0000	0,0000
B7	Dias de Chuva	1,0000	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,0000	0,0000
B9	Férias Omitidas	0,0000	0,0000
B10	Salário Maternidade	0,0000	0,0000
TOTAL		55,0000	0,0000

C	GRUPO C	HORA S	VAL S
C1	Auxílio Férias Prorrateado	0,0000	0,0000
C2	Auxílio Férias Indenizado	0,0000	0,0000
C3	Férias Indenizadas	4,0000	0,0000
C4	Diploma Resgate Fim Jure Ceuse	4,0000	0,0000
C5	Intervenção Adicional	0,0000	0,0000
TOTAL		8,0000	0,0000

D	GRUPO D	HORA S	VAL S
D1	Remuneração de Grupo A sobre Grupo B	0,0000	0,0000
D2	Remuneração de Grupo A sobre Grupo B sobre Férias Prorrateado e Indenizado e Fim Jure Ceuse sobre Auxílio Férias Indenizado	0,0000	0,0000
TOTAL		0,0000	0,0000

Paralelo = R\$ 200,00
Bimestral = R\$ 40,00

Laécio Bruno Costa Bezerra
LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA nº CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo
MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

epo

1298
f.



COMPOSIÇÃO DE BDI


GRUPO A	Despesas indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%
R	RISCO	1,00%


GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,28%
L	LUCRO	5,41%

I	Impostos	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%
CPRB (2%. Apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{((1 + (AC/100)) \times (1 + (DF/100)) \times (1 + (R/100)) \times (1 + (G/100)) \times (1 + (L/100))) - 1}{(1 - (I1 + I2 + I3))} \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) =

 LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA n° CE 47893/D

24,00%

 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
 CEP: 62200-000
 (88) 3672-0131
 CNPJ: 03.565.704/0001-08

Ojo

12009
P



Laécio Bruno Costa Bezerra
LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA n° CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo
MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:603.795.783-52

COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS		
---------------------	--	--

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%
R	RISCO	1,00%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIAS SEGUROS	0,28%
L	LUCRO	5,41%

I	Impostos	
i1	PIS	0,65%
i2	COFINS	3,00%
i3	ISS	2,00%
CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15%

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

Op



1300
f

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{I \cdot (1 + (AC/100)) \cdot (1 + (DE/100)) \cdot (1 + (R/100)) \cdot (1 + (G/100)) \cdot (1 + (L/100))}{(1 + (I + J + K))} - 1 \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) =

24,00%

Laécio Bruno Costa Bezerra
LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo
MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
CEP: 62200-000
(88) 3672-0131
CNPJ: 03.565.704/0001-08

f

of