

03/029



PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signature and initials]



CARTA PROPOSTA

NOVA RUSSAS-CE 09 DE OUTUBRO DE 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP031/20

Prezados(as) Senhores(as).

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP031/20, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA, pelo preço Global de R\$ 111.713,57 (Cento e onze mil e setecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico - financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA, Carteira de identidade nº 2005021100022, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 039.737.793-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Engenheiro Civil: EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160 CPF: 027.163.363-85
CREA SP Nº da Carteira: Registro Crea Nº 5069997433

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 22.280.521/0001-82
ENDEREÇO: Rua Argemiro de carvalho, Bairro São Francisco, Nº: 538, Nova Russas-CE CEP: 62.200,00
FONE/FAX: (88) 3672-0751
CGF: ISENTO. E-mail: premierenr@gmail.com
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298
AGÊNCIA: 1409-5 Banco do Brasil
CONTA CORRENTE: 32.982-7
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

NOVA RUSSAS-CE 09 DE OUTUBRO DE 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022/ CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



03/29



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.	DATA: 13/10/2020	BDI: 24,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	FONTE	VEÍCULO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	ESC	2020/08 - Portagem
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICTO	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SIRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO
		SIAPF	2020/09 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.602,76
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	4,00	267,89	1.071,56
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	453,02	3,16	1.431,54
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	453,02	0,22	99,66
2		MOVIMENTO DE TERRA					13.973,90
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	56,00	6,39	357,84
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	204,20	66,66	13.616,06
3		FUNDAÇÕES E PAREDES					49.172,18
3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	122,89	367,50	45.088,58
3.2	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	40,00	102,09	4.083,60
4		PAVIMENTAÇÃO					16.637,38
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	19,00	45,72	868,68
4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL G-92	SEINFRA	M2	240,00	9,24	2.217,60
4.3	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	34,00	369,15	12.531,10
5		DRENAGEM					6.002,86
5.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	21,60	122,31	2.641,90
5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	108,00	31,72	3.380,96
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.702,51
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	453,02	0,95	430,37
6.2	CXX	CAIXA			18,00	126,23	2.272,14
VALOR ORÇAMENTO:							90.091,59
VALOR BDI TOTAL:							21.821,99
VALOR TOTAL:							111.713,57

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 111.713,57 (Cento e onze mil e setecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos)
 Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022/ CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

Hoje
 EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSADIZO MOLHADA SOBRE UM RABOTE NA RUA BERNARDO ESTRELA DE LIMA A 8974 DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PITOMBAVA.		LOCAL: LOCALIDADE DE PITOMBAVA		DATA: 13/10/2002		RIS: 20,00%					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											2.602,78
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	4,00	143,43	124,44	0,00	0,02	267,89	1.071,56
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	453,02	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	1.431,34
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	453,02	0,16	0,00	0,00	0,06	0,22	99,66
2 MOVIMENTO DE TERRA											13.973,90
2.1	C2780	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	58,00	2,87	0,00	0,00	3,82	6,39	357,84
2.2	C0328	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	204,20	14,49	42,46	0,00	3,73	66,68	13.616,06
3 FUNDAÇÕES E PAREDES											49.172,18
3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	122,89	211,85	155,94	0,00	0,01	367,80	45.088,59
3.2	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	40,00	41,81	60,28	0,00	0,00	102,09	4.093,60
4 PAVIMENTAÇÃO											15.637,38
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	19,00	15,14	23,67	0,00	0,91	45,72	868,68
4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	240,00	0,93	8,31	0,00	0,00	9,24	2.217,60
4.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	34,00	88,97	279,83	0,00	2,35	369,15	12.551,10
5 DRENAGEM											6.002,86
5.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	21,60	48,89	73,61	0,00	0,01	122,31	2.641,90
5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	108,00	21,30	9,70	0,00	0,12	31,12	3.360,96



SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	453,02	0,95	0,00	0,00	0,00	0,93	430,37
6.2	CXX	CAIXA			18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,23	2.272,14
VALOR ORÇAMENTO:											90.081,59
VALOR EDI TOTAL:											21.821,98
VALOR TOTAL:											111.713,57

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 111.713,57 (Cento e onze mil e setecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos)
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793,25
PROPRIETÁRIO

Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

Handwritten marks and signatures



06/29



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASEAGEM MOLHADA SOBRE UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.	DATA: 13/10/2020	BDI: 24,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	FONTE:	VERBAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	202008 - Fortalec	114,10%
		SERVISA 026.1 COM DESONERAÇÃO	80,20%
		SICRO 301811 COM DESONERAÇÃO	80,81%
		SICRO 30389 COM DESONERAÇÃO	-
		BRAP 200078 COM DESONERAÇÃO	84,13%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.602,76	2,33
2 MOVIMENTO DE TERRA	13.973,90	12,51
3 FUNDAÇÕES E PAREDES	49.172,18	44,02
4 PAVIMENTAÇÃO	15.637,38	14,00
5 DRENAGEM	6.002,86	5,37
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.702,81	2,42
7 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.821,88	19,35
	VALOR ORÇAMENTO:	90.091,89 100,00
	VALOR BDI TOTAL:	21.821,88
	VALOR TOTAL:	111.713,87

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 111.713,87 (Cento e onze mil e setecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos)
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A BEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.	DATA:	18/10/2020	BDI:	94,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	FONTE:	VERBAO	NSRF:	MSB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE	SOC:	2820P - Paraíba	14,10%	08/2020
		SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,20%	12/2018
		SIORO:	011811 COM DESONERAÇÃO	04,51%	03/2017
		SIORO:	203061 COM DESONERAÇÃO		07/2020
		SEINFRA:	022208 COM DESONERAÇÃO	04,12%	17/2015
		SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,87249760	17,83	51,22
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,87249760	17,83	51,22
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,87249760	13,21	37,95
TOTAL MAO DE OBRA:					140,39

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,18277488	17,10	2,78
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,18277488	23,14	3,77
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,43624880	27,53	39,54
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,95749920	78,39	76,02
TOTAL MATERIAL:					122,11

SERVICO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01196874	451,61	5,41
TOTAL SERVIÇO:					5,41
VALOR:					267,88

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23821232	13,21	3,18
TOTAL MAO DE OBRA:					3,18
VALOR:					3,18

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00094808	69,73	0,07
10738 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00189613	0,55	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00189613	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00379225	14,52	0,08
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00189613	21,46	0,04
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00189613	28,70	0,03

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Handwritten signature

A

Handwritten mark



08/20



TOTAL MAO DE OBRA:	
VALOR:	0,22

2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05280585	94,59	4,99
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,99
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10561170	13,21	1,40
TOTAL MAO DE OBRA:					1,40
VALOR:					6,39

2.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03331707	109,34	3,68
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03331707	38,08	1,28
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,94
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00551201	13,21	13,28
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,05336354	46,00	48,46
TOTAL MATERIAL:					48,46
VALOR:					66,68

3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,78763115	17,83	85,38
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,70288381	13,21	88,54
TOTAL MAO DE OBRA:					173,92
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10115518	66,85	73,61
TOTAL MATERIAL:					73,61
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,28725787	417,68	119,98
TOTAL SERVICO:					119,98
VALOR:					367,50

3.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)					
--	--	--	--	--	--

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Handwritten signatures and initials



09/29



MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,29250817	14,52	18,72
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,29250817	17,83	23,05
TOTAL MÃO DE OBRA:						41,77

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,41168779	16,61	6,80
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,91482692	16,44	31,48
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,46404259	4,74	6,94
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,53186154	8,07	12,38
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,23935337	11,26	2,70
TOTAL MATERIAL:						60,28
VALOR:						102,09

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04787480	24,14	1,16
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00957496	77,32	0,74
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,90

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALÇEIRO	SEINFRA	H	0,28724880	17,83	5,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57449759	13,21	7,59
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14382440	48,00	6,81
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14382440	66,85	9,60
TOTAL MATERIAL:						16,41

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04117233	362,02	14,91
TOTAL SERVIÇO:						14,91
VALOR:						45,72

4.2. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,02872381	14,52	0,42
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02872381	17,83	0,51
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	0,95746037	8,69	8,31
TOTAL MATERIAL:						8,31

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Handwritten signatures and initials.



10/29

VALOR: 9,24

4.3. C0844 - CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,88367858	19,84	13,43
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,43
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,74519812	13,21	75,89
TOTAL MÃO DE OBRA:						75,89
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88954818	51,00	45,37
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,60037320	78,75	46,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	379,18307592	0,46	174,42
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20012440	69,75	13,96
TOTAL MATERIAL:						379,83
VALOR:						389,15

5.1. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95784780	17,83	17,07
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,36386950	13,21	31,62
TOTAL MÃO DE OBRA:						48,69
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACÃO)	SEINFRA	M3	1,10117897	66,85	73,61
TOTAL MATERIAL:						73,61
VALOR:						122,31

5.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 6CM (M2)

EQUIPAMENTO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03447116	19,84	0,68
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,68
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38301288	17,83	6,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05328538	13,21	13,91
TOTAL MÃO DE OBRA:						20,74
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03179007	51,00	1,62
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04213142	76,75	3,23
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,53285376	0,46	4,85

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



TOTAL MATERIAL:	9,70
VALOR:	31,12

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07191847	13,21	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95
VALOR:						0,95

6.2. CXX - CAIXA ()		
VALOR:		138,23

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

✓

X

OP

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																												
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.	DATA: 13/10/2020																																										
LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	BDI: 24,00%																																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>VERSÃO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>890</td> <td>202009 - Fortalecimento</td> <td>114,10%</td> <td></td> <td></td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td>899RA</td> <td>026.1 COM DESIGNAÇÃO</td> <td>86,20%</td> <td></td> <td></td> <td>10/2016</td> </tr> <tr> <td>899RO</td> <td>201511 COM DESIGNAÇÃO</td> <td>88,61%</td> <td></td> <td></td> <td>02/2017</td> </tr> <tr> <td>899RQ</td> <td>202001 COM DESIGNAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>899RZ</td> <td>202008 COM DESIGNAÇÃO</td> <td>84,12%</td> <td>47,89%</td> <td></td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	VERSÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	890	202009 - Fortalecimento	114,10%			09/2020	899RA	026.1 COM DESIGNAÇÃO	86,20%			10/2016	899RO	201511 COM DESIGNAÇÃO	88,61%			02/2017	899RQ	202001 COM DESIGNAÇÃO				07/2020	899RZ	202008 COM DESIGNAÇÃO	84,12%	47,89%		09/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
ITEM	VERSÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																							
890	202009 - Fortalecimento	114,10%			09/2020																																							
899RA	026.1 COM DESIGNAÇÃO	86,20%			10/2016																																							
899RO	201511 COM DESIGNAÇÃO	88,61%			02/2017																																							
899RQ	202001 COM DESIGNAÇÃO				07/2020																																							
899RZ	202008 COM DESIGNAÇÃO	84,12%	47,89%		09/2020																																							
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																												

CXX - CADXA 0

VALOR: 128,23

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ENTRADA QUE LIGA A BEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.	DATA:	19/10/2020	BDI:	24,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	FONTE:	DEPRECIAC	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE	BBC	208004 - Partidas	114,10%	082020
		SEINFRA	026.1 COM DEONERAÇÃO	86,20%	122018
		BCNO	201811 COM DEONERAÇÃO	88,81%	632917
		BCNO	202607 COM DEONERAÇÃO	-	072826
		SEINAP	202508 COM DEONERAÇÃO	84,42%	47,80%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
TOTAL MAO DE OBRA:					16,21
VALOR:					16,21

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,00123200	1,00	2,00
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,37919080	1,00	0,38
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,03328000	1,00	1,03
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
TOTAL TRANSPORTE:					19,64
VALOR:					19,64

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,84520000	51,00	32,98
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58320000	76,75	44,91
TOTAL MATERIAL:					77,89
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	19,64	9,82
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,82
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	198,00000000	0,46	90,18
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	68,85	28,74
TOTAL MATERIAL:					118,92
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	13,31	211,36
TOTAL MAO DE OBRA:					247,02
VALOR:					481,81

12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)					
---	--	--	--	--	--



34/29



TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	4,60	46,68
TOTAL TRANSPORTE:						46,68
VALOR:						46,68

12748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	15,79	15,79
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,79
VALOR:						15,79

10700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,21848867	1,00	3,22
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,84484750	1,00	0,84
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,21848867	1,00	3,22
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	46,68	46,68
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	15,79	15,79
TOTAL TRANSPORTE:						69,73
VALOR:						69,73

10758 - NÍVEL (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,27117714	1,00	0,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11186057	1,00	0,11
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,16848571	1,00	0,17
TOTAL TRANSPORTE:						0,55
VALOR:						0,55

10776 - TEODOLITO (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,69362286	1,00	0,69
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,20611943	1,00	0,20
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,43351429	1,00	0,43
TOTAL TRANSPORTE:						1,41
VALOR:						1,41

12826 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



15/29



12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	3,60		
						TOTAL TRANSPORTE:	40,50
						VALOR:	40,50

12827 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)							
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	22,33
						VALOR:	22,33

10765 - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)							
TRANSPORTE		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	11,19358824	1,00	11,19	
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,77783603	1,00	3,78	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	16,79038235	1,00	16,79	
12826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	40,50	40,50	
12827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33	
						TOTAL TRANSPORTE:	94,59
						VALOR:	94,59

12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)							
TRANSPORTE		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,60	48,96	
						TOTAL TRANSPORTE:	48,96
						VALOR:	48,96

12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)							
MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	20,09
						VALOR:	20,09

10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)						
TRANSPORTE		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	14,10928412	1,00	14,20
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,79228176	1,00	4,79
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,29894118	1,00	21,30
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	48,96	48,96
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

A



TOTAL TRANSPORTE:	108,34
VALOR:	108,34

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,00000000	3,60	3,78
TOTAL TRANSPORTE:					3,78
VALOR:					3,78

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	18,21	18,21
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,21
VALOR:					18,21

10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	7,28003472	1,00	7,28
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,60827083	1,00	1,61
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	9,19583333	1,00	9,20
12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	3,78	3,78
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,21	18,21
TOTAL TRANSPORTE:					38,08
VALOR:					38,08

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	51,00	62,02
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	488,00000000	0,46	223,56
TOTAL MATERIAL:					285,58
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21	132,10
TOTAL MÃO DE OBRA:					132,10
VALOR:					417,68

12769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,60	2,16



17/29



TOTAL TRANSPORTE:	2,18
VALOR:	2,18

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)						
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	18,21	18,21	
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,21
					VALOR:	18,21

10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)						
TRANSPORTE	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,32222222	1,00	2,32	
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,51333333	1,00	0,51	
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,93333333	1,00	2,93	
12769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,18	2,18	
12770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,21	18,21	
					TOTAL TRANSPORTE:	24,13
					VALOR:	24,14

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
TRANSPORTE	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,80000000	3,80	23,78	
					TOTAL TRANSPORTE:	23,78
					VALOR:	23,78

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33	
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,33
					VALOR:	22,33

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)						
TRANSPORTE	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	1,00	13,39	
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,46180000	1,00	4,46	
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	1,00	13,39	
12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	23,78	23,78	
12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33	

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

A



TOTAL TRANSPORTE:	
VALOR:	77,32

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	1,21800000	51,00	62,02
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	363,00000000	0,48	187,60
TOTAL MATERIAL:					229,62
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21	132,10
TOTAL MAO DE OBRA:					132,10
VALOR:					362,02

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

Edo
 EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0



ORÇAMENTO - CURVA ABC			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM RUADEIRO NA PISCUBREIRA NA ESTRADA QUE DÁ A BEIRA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	DATA:	13/10/2020
LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	RECEITA:	24,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE	IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%
		IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%
		IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%
		IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%
		IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%
		IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%
		IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%
		IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%
		IMPOSTO DE RENDAS:	14,10%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	SERVICO	M3	122,69	367,50	43.083,58	50,05	50,05	A
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	204,2	66,68	13.616,06	15,11	65,16	B
C0844	CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	34	362,15	12.551,10	13,93	79,09	B
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	SERVICO	M2	40	102,09	4.083,60	4,53	83,63	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	SERVICO	M2	108	31,12	3.360,96	3,73	87,36	C
C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	SERVICO	M3	21,6	122,31	2.641,90	2,93	90,29	C
CXX	CAIXA		OUTRAS		18	126,23	2.272,14	2,52	92,81	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	SERVICO	M2	240	9,24	2.217,60	2,46	95,27	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	SERVICO	M2	453,02	3,16	1.431,54	1,59	96,86	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVICO	M2	4	267,89	1.071,56	1,19	98,05	C
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	SERVICO	M2	19	45,72	868,68	0,96	99,01	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	453,02	0,95	430,37	0,48	99,49	C
C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	SERVICO	M3	58	6,39	357,84	0,40	99,89	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	SERVICO	M2	453,02	0,22	99,66	0,11	100,00	C

Subtotal até 100,00% 90.091,59
 Outros: 21.621,98
 Valor total do Orçamento: 111.713,57

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 111.713,57 (Cento e onze mil e setecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos)
 Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.


Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Balro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

20/29



ORÇAMENTO - CURVA ABC			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSADIM MOLDADA SOBRE UM PIAÇO NA PAVIMENTAÇÃO NA ENTRADA QUE LIGA A REGIÃO DO MENCIONADO DE NOVA RUISSAS A LOCALIDADE DE FITIMBERA	DATA:	13/10/2020
LOCAL:	LOCALIDADE DE FITIMBERA	BDI:	24,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	PREÇO UNITÁRIO:	114,00%
		PREÇO TOTAL:	1200%
		PREÇO COM DESCONTO:	8300%
		PREÇO COM DESCONTO:	8300%
		PREÇO COM DESCONTO:	8300%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1918,789177	13,21	25.348,94	28,13	28,13	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	31453,10907	0,46	14.468,43	16,08	44,19	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	661,0286275	17,63	11.765,14	13,08	57,28	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	161,8342275	68,85	10.805,25	11,99	69,27	B
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	MATERIAL	M3	217,8318245	45,00	10.020,26	11,12	80,39	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	77,51844836	51,00	3.953,34	4,39	84,78	C
CXX	CAIXA		OUTRAS		18	126,23	2.272,14	2,52	87,30	C
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	MATERIAL	M2	229,7904888	8,68	1.994,88	2,21	89,52	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	24,99089859	76,75	1.918,05	2,13	91,65	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	78,5930768	18,44	1.259,19	1,40	93,04	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	51,7003268	17,83	921,82	1,02	94,07	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	51,7003268	14,52	750,89	0,83	94,90	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	81,2744616	8,07	494,48	0,55	95,45	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	TRANSPORTE	L	135,2614786	3,60	487,01	0,54	95,99	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	6,8042296	69,75	474,60	0,53	96,52	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	26,99188491	16,21	437,54	0,49	97,00	C
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MATERIAL	M2	3,8299989	79,39	304,08	0,34	97,34	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	293,7968335	1,00	293,80	0,33	97,67	C
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	MATERIAL	M	58,5937036	4,74	277,73	0,31	97,97	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	16,4675118	16,51	271,88	0,30	98,28	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	240,8849272	1,00	240,88	0,27	98,54	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	11,4899904	17,83	204,87	0,23	98,77	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	SEINFRA	MATERIAL	M	5,7449952	27,53	158,16	0,18	98,95	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,844185694	20,09	137,50	0,15	99,10	C
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	7,753806894	16,21	125,89	0,14	99,24	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	8,611679495	14,52	125,04	0,14	99,38	C

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

97%

23/29



10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,8937144	17,83	122,91	0,14	99,81	
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	MATERIAL	KG	9,5741348	11,26	107,80	0,12	99,83	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	5,4577272	17,83	97,31	0,11	99,74	G
12702	JUROS	SEINFRA	TRANSPORTE	H	87,2028838	1,00	87,20	0,07	99,82	G
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,9571275	22,33	86,03	0,07	99,89	C
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,858984813	29,70	24,65	0,03	99,92	C
12707	GASOLINA	SEINFRA	TRANSPORTE	L	4,174644172	4,80	20,04	0,02	99,94	C
12382	NIVELADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,858984813	21,46	18,43	0,02	99,88	C
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,65109944	23,14	15,07	0,02	99,88	G
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,65109944	17,10	11,13	0,01	99,88	C
12380	MOTORISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,429490141	15,79	6,78	0,01	100,00	G
12651	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,19192424	22,33	4,08	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 90.091,48
 Outros: 21.622,09
 Valor total do Orçamento: 111.713,57

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 111.713,57 (Cento e onze mil e setecentas e treze reais e cinquenta e sete centavos)
 Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022/ CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRS UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.		DATA: 12/10/2020		BDI: 24,20%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	FONTE:	VERSÃO:	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	090	2020-09 - FUBRIB	114,10%
			SENPIRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	86,20%
			SICRO	2018-11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2020-01 COM DESONERAÇÃO	-
			SENAP	2020-08 COM DESONERAÇÃO	84,13%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.602,78	100,00		100,00
			2.602,78		2.602,78
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.973,90	100,00		100,00
			13.973,90		13.973,90
3	FUNDAÇÕES E PAREDES	49.172,18	83,00	33,00	100,00
			31.861,92	17.210,26	49.172,18
4	PAVIMENTAÇÃO	15.637,38		100,00	100,00
				15.637,38	15.637,38
5	DRENAGEM	8.002,86	80,00	40,00	100,00
			3.601,72	2.401,14	8.002,86
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.702,61		100,00	100,00
				2.702,61	2.702,61
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.621,98	57,87	42,13	100,00
			12.812,84	9.109,34	21.621,98
		111.713,57	64.652,94	47.060,63	111.713,57
			64.652,94	111.713,57	

Valor Total da nossa proposta é de R\$ 111.713,57 (Cento e onze mil e setecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos)
 Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG. 2005021100022/ CPF. 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

070



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS		DATA: 13/10/2020	BDF: 24,00%
TIPO DE OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSADIZO RESILIENTE SOBRE UM RADIÓGRAFO DE CIMENTO NA ENTRADA QUE DÁ A BOMBA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.	REPOZICIONAMENTO DE CIMENTOS	114,92%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	RECONSTRUÇÃO DE CIMENTOS	38,30%
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	NOVO TIPO DE CIMENTOS	22,81%
		RECONSTRUÇÃO DE CIMENTOS	14,12%
		RECONSTRUÇÃO DE CIMENTOS	17,85%
		RECONSTRUÇÃO DE CIMENTOS	19,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	VALOR
10037	AJUDANTE	H	1,7180	0,6037	0,6117
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	33,8052	10,0051	01,7003
10100	AREIA MEDIA	M3	20,8473	47,6689	77,6104
10111	AREIA VERMELHA	M3	215,1030	2,7289	217,8318
10121	ARMADOR FERREIRO	H		0,6037	0,6937
10200	BRITA	M3	2,7581	72,2328	24,9900
10440	CALCETEIRO	H		5,4577	6,4877
10498	CARPINTEIRO	H	33,8052	10,0051	01,7003
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1 10 X 2,20M)	M2	10,7030	3,7030	18,4876
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11825,3872	10027,7219	31463,1001
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,8511		0,8511
11330	MONTADOR	H	11,4000		11,4000
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	102,1030	50,5283	101,6342
11809	PEDRISCO	M3		0,8042	0,8042
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3x3"	M	49,7855	26,8078	76,6931
11846	SARRAFO DE 1'x4"	M	38,0859	20,5078	58,6937
11016	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	39,6294	21,4401	01,3748
11045	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,8511		0,8511
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 60MM (1 1/2")	M	5,7450		5,7450
12380	MOTOFRSTA	H	0,4295		0,4295
12382	NIVELADOR	H	0,6500		0,6500
12391	PEDEBEIRO	H	430,6212	239,4074	001,0300
12408	PREGO 1" x 1/2" x 14	KG	6,2833	3,3500	9,6749
12445	TOPOGRAFO	H	0,8500		0,8500
12543	SERVENTE	H	1104,7940	724,0138	1916,7898
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,8442		0,8442
12546	OPERADOR DE BETONEIRA	H	2,2577	24,7342	26,9918
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H		0,1819	0,1819
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	0,8442	0,0000	7,7838
12581	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	2,9571		2,9571
12701	DEPRECIACÃO	H	180,8380	34,0404	240,8878
12702	JUROS	H	50,3496	10,6374	67,2020
12703	MANUTENÇÃO	H	202,0414	31,1564	283,7988
12706	OLEO DIESEL	L	133,5320	1,7485	135,2818
12707	GASOLINA	L	4,1746		4,1746
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2		229,7805	229,7805
18385	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LAÇOS, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	3,8300		3,8300

V

EDER OLAVO B. LOPEZ
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.
Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG 2005021100022/ CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

070



24/29



COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração Central	2,00%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
BENEFÍCIOS		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	7,26%
IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% Apens quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15%
BDI		24,00%

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premieren@gmail.com



25/29



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.	DATA:	13/10/2020
LOCAL:	LOCALIDADE DE PITOMBEIRA	BDI:	34,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE	FGT:	114,10%
		SEMPRA:	026,1 COM DESONERAÇÃO
		SIQRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SIQRO:	2020/01 COM DESONERAÇÃO
		SPAPL:	2020/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INGRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5300	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,9700	18,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,5800	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,6700
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	16,2900	11,7700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4900	0,3800

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

A



26/29



TOTAL 17,0400

Horista = 114,10%
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA X	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Handwritten signature

Handwritten mark



27/29



TOTAL 8,0200

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000
	TOTAL	0,0000	0,0000

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8000	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,9800	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



28/29



TOTAL 15,3500

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
TOTAL		8,7000	3,6200

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A*		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		18,8000	18,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	6,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

OP

Ⓢ



C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3800
TOTAL		14,3400	11,0100

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5800	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.
 Nova Russas - CE 09 de Outubro de 2020.

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

OP