



SANTIAGO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI



PROPOSTA DE PREÇOS

Milhã-Ceará, 13 de outubro de 2020

À
Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - Ceará

TOMADA DE PREÇOS: N° SI-TP031/20 - SI-TP 031/20


Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS: N° SI-TP031/20**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM RIACHO NA PITOMBEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE PITOMBEIRA.**, pelo preço global de R\$ 96.360,09 (noventa e seis mil, trezentos e sessenta reais e nove centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e O contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente



TACYO CHRISTIANO SANTIAGO DA SILVA
RG nº 2003021094670 - CPF nº 019.336.443-38
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TCS da Silva
Construções EIRELI
CNPJ: 10.787.147/0001-27


THIAGO DOUGLAS DA COSTA
CREA - RN 211501802-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO.


Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CREA Nº RN 211501802-8
CPF: 019.336.443-38

CNPJ 10.787.147/0001-27 - Insc. Estadual 06.928.474-1 - Insc. Municipal: 2452
Rua Gervásio Moreira, 795-A - Padre Cicero - Milhã-Ceará
e-mail: cristianocasas@hotmail.com - (88) 99654-7711





RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA: 09/10/2020	BDI: 24,00%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	SBC	202008 - Fortaleza
LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SICRO	2016911 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020001 COM DESONERAÇÃO
		SNAPI	202008 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.435,27	2,53
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.379,22	13,88
3	FUNDAÇÕES E PAREDES	46.822,36	47,58
4	PAVIMENTAÇÃO	16.708,90	19,42
5	DRENAGEM	13.338,28	13,84
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.679,08	2,78
VALOR ORÇAMENTO:		77.711,50	100,00
VALOR BDI TOTAL:		18.648,59	
VALOR TOTAL:		96.360,09	


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

Thiago Douglas da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211391802-5
 CPF: 038.676.803-36

Handwritten signature or initials.


03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 SANTIAGO <small>Construções Eireli</small> T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Rua Gervásio Moreira nº. 791 - C. - Centro - 63.635-000	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A BEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA : 08/10/2020
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	BDI : 24,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	




DI	FORNO	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.435,27
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	4,00	249,80	999,20
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	453,02	2,95	1.336,41
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	453,02	0,22	99,06
2		MOVIMENTO DE TERRA					13.379,22
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	58,00	7,33	410,48
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	204,20	63,51	12.968,74
3		FUNDAÇÕES E PAREDES					45.822,36
3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	122,69	342,44	42.013,96
3.2	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	40,00	95,21	3.808,40
4		PAVIMENTAÇÃO					18.708,90
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	195,00	42,94	8.373,50
4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL O-92	SEINFRA	M2	240,00	8,62	2.068,80
4.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	24,00	344,45	8.268,60
5		DRENAGEM					13.336,26
5.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	36,00	214,88	7.735,68
5.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	21,60	114,04	2.463,26
5.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	108,00	29,04	3.136,32
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.679,08
6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	126,69	2.280,42
6.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	453,02	0,88	398,66



TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27


Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211591602-8
 CPF: 033.876.903-36

9/P

04

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A BEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA:	09/10/2020
LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	EPC	202008 - Fortaleza	114,10%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	87,263%	
		SNAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA H	3,00000000	38,52
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	3,00000000	38,52
12543	SERVENTE	SEINFRA H	3,00000000	28,53
TOTAL MAO DE OBRA:				105,57

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	2,09
11845	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	2,83
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	SEINFRA M	1,50000000	29,73
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA M2	1,00000000	57,16
TOTAL MATERIAL:				91,81

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	4,07
TOTAL SERVIÇO:				4,07
VALOR:				201,45

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,25000000	2,38
TOTAL MAO DE OBRA:				2,38
VALOR:				2,38

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA H	0,00100000	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA H	0,00200000	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA H	0,00200000	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,07

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA H	0,00400000	0,04
12382	NIVELADOR	SEINFRA H	0,00200000	0,03
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA H	0,00200000	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:				0,11
VALOR:				0,18

2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)


QUANTIDADE	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA H	0,05500000	4,88


TCS
TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

gfo

Ta
Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211501802-8
 CPF: 638.878.903-38

05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA, ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA:	09/10/2020
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	SBC	2020/08 - Fortaleza
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO
			SNAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TOTAL EQUIPAMENTO: 4,88

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE		H	0,11000000	1,05

TOTAL MAO DE OBRA: 1,05

VALOR: 5,91

2.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10708	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)		H	0,03500000	103,71
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)		H	0,03500000	33,54

TOTAL EQUIPAMENTO: 4,80

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE		H	1,05000000	9,51

TOTAL MAO DE OBRA: 9,99

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10111	AREIA VERMELHA		M3	1,10000000	33,12

TOTAL MATERIAL: 38,43

VALOR: 51,22

3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO		H	5,00000000	12,84
12543	SERVENTE		H	7,00000000	9,51

TOTAL MAO DE OBRA: 130,77

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		M3	1,15000000	48,13

TOTAL MATERIAL: 58,38

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3		M3	0,30000000	300,13

TOTAL SERVIÇO: 60,04

VALOR: 278,16

3.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	1,35000000	10,45
10498	CARPINTEIRO		H	1,35000000	12,84

TOTAL MAO DE OBRA: 31,44


QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)		M2	0,43000000	11,89
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		M	2,00000000	11,84

TOTAL MATERIAL: 23,58

TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211591802-8
 CPF: 033.678.903-38

06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA: 09/10/2020
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,53000000	3,41	5,22
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,60000000	5,81	9,30
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,25000000	8,11	2,03
TOTAL MATERIAL:					48,34
VALOR:					76,78

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	19,59	0,98
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	71,08	0,71
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10445	CAÇETEIRO	H	0,30000000	12,84	3,85
12543	SERVENTE	H	0,80000000	9,51	6,71
TOTAL MAO DE OBRA:					10,56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	33,12	4,97
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	48,13	7,22
TOTAL MATERIAL:					12,19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇÃO 1:4	M3	0,04300000	260,20	11,19
TOTAL SERVIÇO:					11,19
VALOR:					34,63

4.2. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10037	AJUDANTE	H	0,03000000	10,45	0,31
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,03000000	12,84	0,39
TOTAL MAO DE OBRA:					0,70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17565	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,00000000	6,25	6,25
TOTAL MATERIAL:					6,25
VALOR:					6,95


4.3. C0844 - CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	15,10	10,78
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,78
12543	SERVENTE	H	6,00000000	9,51	57,06

TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211591802-6
 CPF: 033.675.803-36

07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA																		
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE																		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE																		
		DATA: 09/10/2020 BDI: 24,00%																		
		<table border="1"> <tr> <td>SBC</td> <td>202008 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>202001 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202008 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> </tr> </table>	SBC	202008 - Fortaleza	114,10%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO	-	SINAPI	202008 COM DESONERAÇÃO	84,13%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-
SBC	202008 - Fortaleza	114,10%																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%																		
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%																		
SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO	-																		
SINAPI	202008 COM DESONERAÇÃO	84,13%																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-																		



TOTAL MAO DE OBRA:	57,06
--------------------	-------

CODIGO	DESCRICA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,92900000	36,72	34,11
10280	BRITA	SEINFRA M3	0,62700000	55,26	34,65
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	396,00000000	0,33	130,68
11805	PEDRISCO	SEINFRA M3	0,20900000	50,22	10,50
TOTAL MATERIAL:					209,94
VALOR:					277,78

5.1. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

CODIGO	DESCRICA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA H	0,05400000	81,34	4,39
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,39

CODIGO	DESCRICA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,00000000	12,84	12,84
12543	SERVEnte	SEINFRA H	1,08000000	9,51	10,27
TOTAL MAO DE OBRA:					23,11

CODIGO	DESCRICA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00970000	36,72	0,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	3,89000000	0,33	1,28
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA M	1,02000000	141,32	144,15
TOTAL MATERIAL:					145,79
VALOR:					173,29

5.2. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

CODIGO	DESCRICA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,00000000	12,84	12,84
12543	SERVEnte	SEINFRA H	2,50000000	9,51	23,78
TOTAL MAO DE OBRA:					36,62

CODIGO	DESCRICA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA M3	1,15000000	48,13	55,35
TOTAL MATERIAL:					55,35
VALOR:					81,97

5.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

CODIGO	DESCRICA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA H	0,03600000	15,10	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,54


CODIGO	DESCRICA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,40000000	12,84	5,14


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

070

Thiago Douglas da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211501802-8
 CPF: 833.678.903-36

08

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 08/10/2020	
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA:	08/10/2020
LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	SICR:	202008 - Fortaleza	UNID:	002002
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	028 1 COM DESONERAÇÃO	VALOR:	122018
		SICRO:	201611 COM DESONERAÇÃO	VALOR:	032017
		SICRO:	202001 COM DESONERAÇÃO	VALOR:	072008
		SINAP:	202008 COM DESONERAÇÃO	VALOR:	0413%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	9,51	10,46
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	36,72	1,22
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	55,26	2,43
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,33	3,63
					TOTAL MATERIAL:	7,28
					VALOR:	23,42

6.1. C0364 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 82 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	71,58	32,21
					TOTAL EQUIPAMENTO:	32,21


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	12,84	6,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	9,51	9,51
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,93


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	3,86	7,32
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	42,21	42,21
12818	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	178,98	3,42
					TOTAL MATERIAL:	52,95

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	215,81	1,08
					TOTAL SERVIÇO:	1,08
					VALOR:	102,17



6.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,51	0,71
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,71
					VALOR:	0,71



TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27



Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211501802-8
 CPF: 033.575.903-36

08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
 SANTIAGO <small>T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI</small> <small>Rua Gervásio Moreira, 791 - Ceac - Milhã - Ceará</small>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA : 09/10/2020 BDI : 24,00%																				
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	<table border="1"> <tr> <td>SBC</td> <td>202008 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>02/2020</td> </tr> <tr> <td>SENFR</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>02/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>201911 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,00%</td> <td>02/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>202001 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,00%</td> <td>02/2020</td> </tr> <tr> <td>SIAPL</td> <td>202008 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,00%</td> <td>02/2020</td> </tr> </table>	SBC	202008 - Fortaleza	114,10%	02/2020	SENFR	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,00%	02/2020	SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	100,00%	02/2020	SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO	100,00%	02/2020	SIAPL	202008 COM DESONERAÇÃO	100,00%	02/2020
	SBC	202008 - Fortaleza	114,10%	02/2020																			
SENFR	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,00%	02/2020																				
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	100,00%	02/2020																				
SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO	100,00%	02/2020																				
SIAPL	202008 COM DESONERAÇÃO	100,00%	02/2020																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE																						


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PROGRESSÃO	PROGRESSÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.435,27	100,00 %		100,00 %
					2.435,27
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.379,22	100,00 %		100,00 %
					13.379,22
3	FUNDAÇÕES E PAREDES	45.822,36	65,00 %	35,00 %	100,00 %
					45.822,36
4	PAVIMENTAÇÃO	18.708,90		100,00 %	100,00 %
					18.708,90
5	DRENAGEM	13.335,26	80,00 %	40,00 %	100,00 %
					13.335,26
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.679,08		100,00 %	100,00 %
					2.679,08


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27


Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº 17542/2015-00000000
 CPF: 083.775306-78



10

COMPOSIÇÃO DO BDI																											
 SANTIAGO T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Rua Gervásio Moreira nº. 791 - Centro - 83850-000	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA : 09/10/2020 BDI : 24,00%																								
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	<table border="1"> <tr> <td>SBC</td> <td>202000 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>08/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>020 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>201811 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>202001 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,50%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>202005 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,30%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="4">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	SBC	202000 - Fortaleza	114,10%	08/2020	SEINFRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	03/2017	SICRO	201811 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017	SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO	87,50%	03/2017	SNAPI	202005 COM DESONERAÇÃO	84,30%	03/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	SBC	202000 - Fortaleza	114,10%	08/2020																							
SEINFRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	03/2017																								
SICRO	201811 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017																								
SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO	87,50%	03/2017																								
SNAPI	202005 COM DESONERAÇÃO	84,30%	03/2017																								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE																										



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
TOTAL		5,74

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15


BDI = 24,00%


$$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1$$


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27


Thiago Douglas de Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 21194/202-6
 CPF: 033.675.98-76

11

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																					
 SANTIAGO <small>T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI</small> <small>Rua Gervásio Moreira nº. 791-A - Coorê - 8266-000</small>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA : 09/10/2020 BDI : 24,00%																		
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE																			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE																			
		<table border="1"> <tr> <td>GBC</td> <td>202008 - Formação</td> <td>114,10%</td> </tr> <tr> <td>SEINFIA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>68,20%</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>202001 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SENAP</td> <td>202009 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	GBC	202008 - Formação	114,10%	SEINFIA	026.1 COM DESONERAÇÃO	68,20%	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO	-	SENAP	202009 COM DESONERAÇÃO	84,13%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
GBC	202008 - Formação	114,10%																			
SEINFIA	026.1 COM DESONERAÇÃO	68,20%																			
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%																			
SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO	-																			
SENAP	202009 COM DESONERAÇÃO	84,13%																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,38
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

Horista = 114,10%
 Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211501802-6
 CPF: 833.573.903-36

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
 SANTIAGO T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Rua Gervásio Moreira nº 791 - Centro - 83840-000	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA : 09/10/2020 BDI : 24,00%																				
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	<table border="1"> <tr> <td>SBC</td> <td>202009 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>201011 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,81%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>202001 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>04/2020</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>202008 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,47%</td> <td>04/2020</td> </tr> </table>	SBC	202009 - Fortaleza	114,10%	09/2020	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	SICRO	201011 COM DESONERAÇÃO	86,81%	03/2017	SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO		04/2020	SNAPI	202008 COM DESONERAÇÃO	84,47%	04/2020
	SBC	202009 - Fortaleza	114,10%	09/2020																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018																				
SICRO	201011 COM DESONERAÇÃO	86,81%	03/2017																				
SICRO	202001 COM DESONERAÇÃO		04/2020																				
SNAPI	202008 COM DESONERAÇÃO	84,47%	04/2020																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 48/2020																					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MESES
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horlista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

13

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA: 09/10/2020	BDI: 24,00%
LOCAL:	PITOMBEIRA - CE	SBC	2020/09 - Fortaleza 114,10% 09/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO 84,00% 01/2020
		SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO 84,00% 08/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00


A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	16,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

14

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																
 SANTIAGO <small>T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI</small> <small>Rua Gervasio Moreira P. 781 - Cande - Pitombeira</small>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA																														
	LOCAL:	PITOMBEIRA - CE																														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE																														
		DATA : 09/10/2020 BDI : 24,00%																														
		<table border="1"> <tr> <td>SGC</td> <td>2020/08 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SIORO</td> <td>2020/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>SIAPM</td> <td>2020/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,15%</td> <td>-</td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	SGC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	88,20%	-	12/2018	SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SIORO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020	SIAPM	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,15%	-	09/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
SGC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020																												
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	88,20%	-	12/2018																												
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																												
SIORO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020																												
SIAPM	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,15%	-	09/2020																												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																




Horista = 88,81%
 Mensalista = 50,72%


A + B + C + D + E

✓


p


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

op


Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 211501802-8
 CPF: 033.675.900-76

15

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 SANTIAGO Construções T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Rua Gervásio Moreira s/n, 791 - Padre Cicero - CEP: 63.635-000 MZ-8-Ceará/CE - FONE: (88) 35291258	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE UM NA PITOMBEIRA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE PITOMBEIRA	DATA: 08/10/2020
	LOCAL:	PITOMBEIRA CE	BDI: 24,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAJ	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 84,13%
 Mensalista = 47,86%

A + B + C + D


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27




Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
 CREA Nº RN 2115/1802-8
 CPF: 033.675.902-16