

PROPOSTA DE PREÇOS

EC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CARTA PROPOSTA

NOVA RUSSAS-CE 29 DE OUTUBRO DE 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP034/20

Prezados(as) Senhores(as).

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP034/20, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALDEOTA, NA SEDE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, pelo preço Global de R\$ 202.577,17 (Duzentos e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico - financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA, Carteira de identidade nº 2005021100022, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 039.737.793-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Engenheiro Civil: EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160 CPF: 027.163.363-85
CREA SP Nº da Carteira: Registro Crea Nº 5069997433

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
CNPJ: 22.280.521/0001-82
ENDEREÇO: Rua Argemiro de Carvalho, Bairro São Francisco, Nº: 538, Nova Russas-CE CEP: 62.200,00
FONE/FAX: (88) 3672-0751
CGF: ISENTO. E-mail: premierer@br@gmail.com
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298
AGÊNCIA: 1409-5 Banco do Brasil
CONTA CORRENTE: 32.982-7
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.


NOVA RUSSAS-CE 29 DE OUTUBRO DE 2020

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierer@br@gmail.com

03/39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA : 29/10/2020																																			
	LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>QTD</th> <th>VALOR</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/09 - Fortaleza</td> <td>114,169</td> <td>114,169</td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>65,220</td> <td>65,220</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td></td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	QTD	VALOR	REF.	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,169	114,169	09/2020	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	65,220	65,220	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017	SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO			10/2020	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO			10/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	FONTE	VERSÃO	QTD	VALOR	REF.																																	
SBC	2020/09 - Fortaleza	114,169	114,169	09/2020																																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	65,220	65,220	12/2018																																		
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017																																		
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO			10/2020																																		
SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO			10/2020																																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS																																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						901,20
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,20	901,20
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.552,34
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	926,40	1,99	1.843,54
2.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	370,56	2,67	989,40
2.3	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	92,64	18,56	1.719,40
3	REDE COLETORA						129.672,51
3.1	C4840	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	9,00	356,41	3.207,69
3.2	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	60,00	119,49	7.169,40
3.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	890,00	40,26	35.831,40
3.4	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	594,00	70,79	42.049,26
3.5	C2603	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12")	SEINFRA	M	290,00	100,71	29.205,90
3.6	C2976	TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	69,00	176,94	12.208,86
4	PAVIMENTAÇÃO						33.688,26
4.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	2.661,00	12,66	33.688,26
						VALOR ORÇAMENTO:	168.814,31
						VALOR BDI TOTAL:	33.782,86
						VALOR TOTAL:	202.577,17

Duzentos e Dols Mil Quinhentos e Setenta e Sete reais e Dezessete centavos

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.
 PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELL-ME
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE
 E-MAIL: premierenr@gmail.com
 Nova Russas, ce 29 de outubro de 2020


PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ 22 280 521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
 PROPRIETÁRIO

lopes
EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA:	29/10/2020
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	VERSÃO:	2020/09 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO:	2020/04 COM DESONERAÇÃO
		SNAPI:	2020/09 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:					26,42

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,34	31,97
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,28	20,28
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,54	69,93
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,64	1,60
TOTAL MATERIAL:					123,78

VALOR: 150,20

2.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779 TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	199,23	1,99
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,99

VALOR: 1,99

2.2. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	106,16	1,04
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	139,60	1,37
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,41

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	13,21	0,26
TOTAL MAO DE OBRA:					0,26

VALOR: 2,67

2.3. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)



EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	98,66	3,45
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	35,46	1,24
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,69

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:					13,87

VALOR: 18,56

3.1. C4840 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA : 29/10/2020			
	LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza		
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO		
			SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO		
			SNAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO		
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,65000000	46,56	169,94
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,80000000	6,09	19,34
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,08000000	438,94	35,12
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	3,80000000	34,74	132,01
					TOTAL SERVIÇO:	356,41
					VALOR:	356,41

3.2. C4837 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,30000000	60,53	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,26000000	6,41	
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,02000000	8,78	
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1,26000000	43,77	
					TOTAL SERVIÇO:	119,49
					VALOR:	119,49

3.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	8,71	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	10,70	
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,41

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	20,85	
					TOTAL MATERIAL:	20,85
					VALOR:	40,26

3.4. C2601 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	10,16	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	12,48	
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2208	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	48,15	
					TOTAL MATERIAL:	48,15
					VALOR:	70,79

3.5. C2603 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12") (M)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,90000000	13,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

06/19



OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA: 29/10/2020	BOI: 20-0000
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,90000000	17,83	16,05
TOTAL MAO DE OBRA:						29,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12210	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12') - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	70,88	71,59
TOTAL MATERIAL:						71,59
VALOR:						100,71

3.6. C2976 - TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,88	35,76
TOTAL MAO DE OBRA:						35,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,10000000	4,20	0,42
10533	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2.0 x 1.0M, ESP=1/16"	SEINFRA	UN	0,46000000	192,87	88,72
TOTAL MATERIAL:						89,14

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2039	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	2,00000000	8,14	16,28
C2464	TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,00000000	17,88	35,76
TOTAL SERVIÇO:						52,04
VALOR:						176,94

4.1. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	35,46	1,77
726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	70,74	0,71
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,48

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12645	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,50000000	19,21	9,61
TOTAL MAO DE OBRA:						13,18
VALOR:						12,68

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.
 PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE
 E-MAIL: premierenr@gmail.com

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
 PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0


07/39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 29/10/2020	
FONTE	VERBÃO
SBC	2020/00 - Fortaleza
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,17	73,70
TOTAL TRANSPORTE:						73,70
VALOR:						73,70

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL MAO DE OBRA:						22,33
VALOR:						22,33

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597647	0,88	35,43
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,88	14,62
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,39898471	0,88	53,15
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	73,70	73,70
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL TRANSPORTE:						199,23
VALOR:						199,23

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,17	43,11
TOTAL TRANSPORTE:						43,11
VALOR:						43,11

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09
TOTAL MAO DE OBRA:						20,09
VALOR:						20,09

10690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)


TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,20152941	0,88	15,14
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,80551618	0,88	5,11
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	25,80229412	0,88	22,71
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	43,11	43,11

08/19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA:	28/10/2020
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO
		SNAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	20,08	20,09
TOTAL TRANSPORTE:						106,16
VALOR:						106,16

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,17	52,78
TOTAL TRANSPORTE:						52,78
VALOR:						52,78

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL MAO DE OBRA:						22,33
VALOR:						22,33

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594286	0,88	22,73
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,88	7,67
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,73891429	0,88	34,09
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	52,78	52,78
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL TRANSPORTE:						139,60
VALOR:						139,60

12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,17	43,11
TOTAL TRANSPORTE:						43,11
VALOR:						43,11


12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09
TOTAL MAO DE OBRA:						20,09
VALOR:						20,09

10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	14,19929412	0,88	12,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA : 29/10/2020	BDI: 20004- LIC
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	VERSIÃO	2020/09 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



12702	JUROS	SEINFRA	H	4,79226176	0,88	4,22
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,29894118	0,88	18,74
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	43,11	43,11
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09
TOTAL TRANSPORTE:						98,66
VALOR:						98,66

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	3,17	3,33
TOTAL TRANSPORTE:						3,33
VALOR:						3,33

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
TOTAL MAO DE OBRA:						16,21
VALOR:						16,21

10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	7,28003472	0,88	6,41
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,60927083	0,88	1,42
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	9,19583333	0,88	8,09
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	3,33	3,33
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
TOTAL TRANSPORTE:						35,46
VALOR:						35,46

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	13,21	14,80
TOTAL MAO DE OBRA:						32,63

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	48,20	0,72
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,04	2,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,43	0,94
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,40	10,00
TOTAL MATERIAL:						13,93
VALOR:						46,56

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA: 29/10/2020	
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21	1,98
TOTAL MAO DE OBRA:						3,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	48,20	0,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,43	1,04
TOTAL MATERIAL:						1,33

VALOR: 5,09

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	13,21	211,36
TOTAL MAO DE OBRA:						247,02

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	48,20	33,64
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	72,53	63,68
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,43	94,60
TOTAL MATERIAL:						191,92

VALOR: 438,94

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	13,21	428,66
TOTAL MAO DE OBRA:						428,66

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	48,20	58,61
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,43	156,95
TOTAL MATERIAL:						215,56

VALOR: 644,22

C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						18,63


SERVICIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	644,22	16,11

11/39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA: 29/10/2020	BDI: 20,00%
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE: VERSÃO 2020/09 - Fortaleza	REF.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	09/2020
		SICRO: 2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2016
		SICRO: 2020/04 COM DESONERAÇÃO	09/2017
		SICRO: 2020/09 COM DESONERAÇÃO	10/2020
		SINAPI: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	10/2020



TOTAL SERVIÇO:	16,11
VALOR:	34,74

C2039 - PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,10000000	14,52	1,45
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,85	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:					5,02

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10036 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,01000000	12,08	0,12
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,25	0,31
11737 PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,10000000	23,96	2,40
12158 TRINCHA 2'	SEINFRA	UN	0,08000000	3,81	0,29
TOTAL MATERIAL:					3,12

VALOR:	8,14
---------------	------

C2464 - TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:					12,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,08	0,60
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,52	0,21
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	15,72	1,89
12100 TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,17000000	17,41	2,96
TOTAL MATERIAL:					5,66

VALOR:	17,88
---------------	-------

I2761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	3,17	20,92
TOTAL TRANSPORTE:					20,92

VALOR:	20,92
---------------	-------

I2762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL MAO DE OBRA:					22,33


VALOR:	22,33
---------------	-------

12/39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA:	20/10/2020	BDI:	20,00%
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE:	SBC	VERSÃO:	2020/09 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	026.1	COM DESONERAÇÃO:	85,20%
		SICRO:	2016/11	COM DESONERAÇÃO:	88,81%
		SICRO:	2020/04	COM DESONERAÇÃO:	-
		SINAPI:	2020/09	COM DESONERAÇÃO:	84,13%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		




10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,88	11,78
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,46180000	0,88	3,93
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,88	11,78
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	20,92	20,92
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	22,33	22,33
TOTAL TRANSPORTE:						70,74
VALOR:						70,74


Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.
 PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE
 E-MAIL: premierenr@gmail.com
 Nova Russas, ce 29 de outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF 039.737.793-25
 PROPRIETÁRIO

hops
EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

33/39

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA:	29/10/2020	BDI:	20,00%
	LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE:	SBC	VERSÃO:	2020/09 - Fortaleza
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	114,10
			SICRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO		85,20
			SICRO:	2020/04 COM DESONERAÇÃO		88,81%
			SINAPI:	2020/08 COM DESONERAÇÃO		84,13%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		.




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	901,20	100,00 %			100,00 %
			801,20			901,20
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.552,34	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			2.276,17	2.276,17		4.552,34
3	REDE COLETORA	129.672,51	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			64.836,26	64.836,25		129.672,51
4	PAVIMENTAÇÃO	33.688,26			100,00 %	100,00 %
					33.688,26	33.688,26
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	34.851,67	40,46 %	39,91 %	19,63 %	100,00 %
			14:100,89	13.909,30	6.841,38	34.851,67
		202.577,17	82:114,62	81.021,72	40.528,64	202.577,17
			82:114,62	163.136,34	202.577,17	


Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.
 PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE
 E-MAIL: premierenr@gmail.com
 Nova Russas, ce 29 de outubro de 2020

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF 039.737.793-25
 PROPRIETÁRIO

Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

14/39

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA : 29/10/2020
	LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	BDI: 20,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
	FONTE:	VERSÃO	HORA
	SBC	2020/09 - Portaleza	114,10%
	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	68,81%
	SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-
	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	84,13%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,81
L	Lucro	2,78
	TOTAL	3,59

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,50
DF	Despesas financeiras	0,59
R	RISCOS	0,98
	TOTAL	4,07

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CRP	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.
 PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE
 E-MAIL: premierenr@gmail.com
 Nova Russas, ce 29 de outubro de 2020


PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
 PROPRIETÁRIO

Olavo
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA: 29/10/2020	BDI: 20,00%
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE: SBC	VERSÃO: 2020/08 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA: 025.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 114,10%
		SICRO: 2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%
		SICRO: 2020/04 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SINAPI: 2020/09 COM DESONERAÇÃO	84,13%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	-



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58


Horista = 114,10%
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

h/lo
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

OP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRO NOVA ALDEOTA	DATA: 29/10/2020																		
	LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>PREC.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/09 - Fortaleza</td> <td>06/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2020</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	PREC.	SBC	2020/09 - Fortaleza	06/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	10/2020	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	10/2020
	FONTE	VERSÃO	PREC.																		
SBC	2020/09 - Fortaleza	06/2020																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018																			
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																			
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	10/2020																			
SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	10/2020																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS IPI: 20,00% PIS: 0,65% COFINS: 3,00% INSS: 8,61% FGTS: 8,00%																			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	18,80	18,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA:	29/10/2020	BDI:	-20,00%
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	COMISSÃO DE LICITAÇÃO:	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/08 - Fortaleza	04/10/20	09/2020
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	05,20%	12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO		10/2020
		SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	64,13%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,88%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A	HORA %	MÊS %
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68


C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

[Handwritten signatures and initials]

58/19

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA : 29/10/2020	BDI : 20,00%																																					
	LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/09 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>10/2020</td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>09/2017</td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>10/2017</td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>10/2020</td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>10/2020</td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	10/2020	10/2020	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	09/2017	10/2020	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	10/2017	10/2020	SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	88,81%	10/2020	10/2020	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	84,13%	10/2020	10/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																				
SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	10/2020	10/2020																																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	09/2017	10/2020																																					
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	10/2017	10/2020																																					
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	88,81%	10/2020	10/2020																																					
SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	84,13%	10/2020	10/2020																																					
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																									



Horista = 88,81%
 Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ 22 280 521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
 PROPRIETÁRIO

Edo. Lopes
 EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO NOVA ALDEOTA	DATA: 29/10/2020	BDI: 20,00%
LOCAL:	SEDE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE: SBC	VERSÃO: 2020/08 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO: 2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO: 2020/04 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 2020/09 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Hora: 14,40%
 12/2020
 03/2017
 10/2020
 10/2016
 380
 13%
 47,86%
 14,13%
 14,13%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 84,13%
 Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ 22 280 521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0