



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS**



**ARAÚJO BATALHA**

*f*

*X*

*OMP*



Nova Russas/Ce, 17 de Dezembro de 2020.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE  
NOVA RUSSAS/CE.  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CE., pelo preço global de R\$129.988,29 (Cento e Vinte e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Vinte e Nove centavos), com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


**EMPRESA: ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -EIRELI**


**CNPJ nº: 17.874.427/0001-11**

**ENDEREÇO: RUABOAVENTURA DE SOUSA PEDROSA, Nº2.339, SALA B, CENTRO, NOVARUSSAS/CE.**

**TEL:(88)99711-4471**

**EMAIL: araujobatalha@hotmail.com**

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO  
RG nº: 2007028065890-SSP/CE  
CPF nº: 042.329.233-14  
Responsável legal

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
CPF: 031.696.113-21  
CREA-CE nº 49586/D  
Engenheiro Civil




À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20  
OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CE.**

**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.013,05</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,84	905,04
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	234,00	3,30	772,20
1.3	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	10,00	11,00	110,00
1.4	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	M	117,00	1,93	225,81
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>23.928,84</b>
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	468,00	6,45	3.018,60
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	234,00	22,46	5.255,64
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	234,00	66,90	15.654,60
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>17.523,65</b>
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	468,00	32,02	14.985,36
3.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	7,02	361,58	2.538,29
<b>4</b>	<b>REDE DE ESGOTO</b>						<b>59.199,23</b>
4.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	117,00	334,79	39.170,43
4.2	C2018	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	SEINFRA	UN	5,00	4.005,76	20.028,80
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>2.164,50</b>
5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	234,00	9,25	2.164,50
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>104.829,27</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>25.159,02</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>129.988,29</b>

Cento e Vinte e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Vinte e Nove centavos

Nova Russas/Ce, 17 de Dezembro de 2020.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO  
RG nº: 2007028065890-SSP/CE  
CPF nº: 042.329.233-14  
Responsável legal

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
CPF: 031.696.113-21  
CREA-CE nº 49586/D  
Engenheiro Civil

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20  
OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CE.**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

**1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>26,42</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,50	32,13
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,39	20,39
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,62	70,29
6	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,70	1,61
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>124,42</b>
<b>VALOR:</b>						<b>150,84</b>

**1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21	3,30
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,30</b>
<b>VALOR:</b>						<b>3,30</b>

**1.3. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,96</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,13	3,08
I2400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	61,88	3,09
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,17</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	17,40	0,87
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,87</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11,00</b>

**1.4. C2876 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (M)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	0,53	0,01
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	1,34	0,02
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	68,40	1,03
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,06</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	14,52	0,44
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,01500000	28,70	0,43
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,87</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,93</b>

OMISSÃO DE VALOR  
864  
P

**2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	90,98	5,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>5,00</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	13,21	1,45
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,45</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,45</b>

**2.2. C0095 - APOIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,21	22,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,46</b>

**2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	104,87	3,67
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	36,99	1,29
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>4,96</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,87</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	43,70	48,07
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>48,07</b>
<b>VALOR:</b>						<b>66,90</b>

**3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,47	0,70
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,70</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,83	7,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,21	14,53
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>21,66</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	48,45	1,61
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	72,91	3,21
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,44	4,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>9,66</b>
<b>VALOR:</b>						<b>32,02</b>

**3.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	17,83	106,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	13,21	118,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>225,87</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL

J

X

864

865  
P

				UNITÁRIO		
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	48,45	17,67
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,44	48,18
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	63,51	69,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>135,71</b>
<b>VALOR:</b>						<b>361,58</b>

**4.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)**

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	84,34	11,47
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>11,47</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	17,83	24,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	13,21	20,48
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>45,44</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	48,45	0,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,44	3,21
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,02000000	268,42	273,79
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>277,88</b>
<b>VALOR:</b>						<b>334,79</b>

**4.2. C2018 - POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m (UN)**

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,65600000	19,47	12,77
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>12,77</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,35000000	14,52	92,20
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,74000000	14,52	68,82
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,35000000	17,83	113,22
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	18,91000000	17,83	337,17
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	12,30000000	17,83	219,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	81,72000000	13,21	1.079,52
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1.910,24</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,59000000	10,93	17,38
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,27600000	48,45	61,82
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	91,31000000	4,22	385,33
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,08300000	72,91	78,96
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	69,99000000	1,05	73,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	400,38000000	0,44	176,17
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,54000000	7,89	4,26
I1094	ESCORA DE 20CM	SEINFRA	M	1,42000000	7,90	11,22
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	8,48000000	15,62	132,46
I1723	PRANCHA 3 X 16 CM	SEINFRA	M	12,65000000	15,59	197,21
I1349	PRANCHA 6 X 16 CM	SEINFRA	M	1,52000000	25,94	39,43
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	2,65000000	10,70	28,36
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	4,84000000	4,50	21,78
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,97000000	7,67	68,80
I1931	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	SEINFRA	UN	1,00000000	530,58	530,58
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	1.022,00000000	0,25	255,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2.082,75</b>

J


X


Q

5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	13,21	9,25
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,25</b>
<b>VALOR:</b>						<b>9,25</b>

Nova Russas/Ce, 17 de Dezembro de 2020.

  
 PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO  
 RG nº: 2007028065890-SSP/CE  
 CPF nº: 042.329.233-14  
 Responsável legal

  
 JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
 CPF: 031.696.113-21  
 CREA-CE nº 49586/D  
 Engenheiro Civil

ARAÚJO BATALHA  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

A

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CE.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.013,05	100,00%		100,00' %'
			2.013,05		2.013,05
2	MOVIMENTO DE TERRA	23.928,84	50,00%	50,00%	100,00' %'
			11.964,42	11.964,42	23.928,84
3	FUNDAÇÕES	17.523,65	40,00%	60,00%	100,00' %'
			7.009,46	10.514,19	17.523,65
4	REDE DE ESGOTO	59.199,23	50,00%	50,00%	100,00' %'
			29.599,62	29.599,61	59.199,23
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.164,50		100,00%	100,00' %'
				2.164,50	2.164,50
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	25.159,02	48,26%	51,74%	100,00' %'
			12.141,74	13.017,28	25.159,02
		129.988,29	62.728,29	67.260,00	129.988,29
			62.728,29	129.988,29	

Nova Russas/Ce, 17 de Dezembro de 2020.

  
 PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
 RG nº: 2007028065890-SSP/CE  
 CPF nº: 042.329.233-14  
 Responsável legal

  
 JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
 CPF: 031.696.113-21  
 CREA-CE nº 49586/D  
 Engenheiro Civil

A






PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CE.**

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%
R	RISCOS	1,00%
	<b>BENEFÍCIO</b>	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,28%
L	LUCRO	5,41%
	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>
	<b>B D I =</b>	<b>24,00%</b>
	$BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1$ (1 - I)	

Nova Russas/Ce, 17 de Dezembro de 2020.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO  
RG nº: 2007028065890-SSR/CE  
CPF nº: 042.329.233-14  
Responsável legal

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
CPF: 031.696.113-21  
CREA-CE nº 49586/D  
Engenheiro Civil

869  
P


A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CE.


**ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%  
A + B + C + D

Nova Russas/Ce, 17 de Dezembro de 2020.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO  
RG nº: 2007028065890-SSP/CE  
CPF nº: 042.329.233-14  
Responsável legal

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
CPF: 031.696.113-21  
CREA-CE nº 49586/D  
Engenheiro Civil