



Ávila
Construções e Serviços

29



PROPOSTA DE PREÇO

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS – CE
CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO
EDITAL Nº SI-CP002/2021**

Prezados Senhores,

Apresentamos a presente proposta para o objeto solicitado, e declaramos que:

- O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição;
- O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias
- Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da compra.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	R\$ 711.330,00

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 711.330,00 (SETECENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS)

RAZÃO SOCIAL: AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENDEREÇO: Rua 31 de julho, 100 – altos – Centro – Tianguá/CE

CNPJ/MF Nº: 26.721.727/0001-51

TELEFONE: (88) 99713.4420

ENDEREÇO ELETRÔNICO: rafaelgois113@gmail.com

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(trezentos e sessenta) dias, conforme o edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para realização da licitação.

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
Administrador
CPF 032.581 723-61

Tianguá-CE, 10 de março de 2021

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51



Ávila

Construções e Serviços



Tianguá-CE, 10 de março de 2021

PROCESSO: nº SI-CP002/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

TABELA: SEINFRA 26.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO								76.555,00
1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.000,00	12,45	3,23	15,68	47.040,00
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	32,57	8,44	41,01	20.505,00
1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	14,31	3,71	18,02	9.010,00
2	MOVIMENTO DE TERRA								74.480,00
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.600,00	36,97	9,58	46,55	74.480,00
3	PAVIMENTAÇÃO								441.520,00
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.000,00	21,33	5,53	26,86	402.900,00
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.000,00	30,67	7,95	38,62	38.620,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL								95.650,00
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	15,19	3,94	19,13	95.650,00
5	LIMPEZA GERAL								23.125,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	0,99	0,26	1,25	23.125,00
								VALOR BDI TOTAL:	146.503,00
								VALOR ORÇAMENTO:	564.827,00
								VALOR TOTAL:	711.330,00

RAFAEL ARAÚJO AVILA GOIS
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaalgois113@gmail.com

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará

CNPJ: 26.721.727/0001-51

ANTONIO EMAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI



Ávila

Construções e Serviços



Tianguá-CE, 10 de março de 2021

PROCESSO: nº SI-CP002/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

TABELA: SEINFRA 26.1

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	10,76	76.555,00	8,33	6.377,03	8,33	6.377,03	8,33	6.377,03	8,33	6.377,03
2	MOVIMENTO DE TERRA	10,47	74.480,00	8,33	6.204,18	8,33	6.204,18	8,33	6.204,18	8,33	6.204,18
3	PAVIMENTAÇÃO	62,07	441.520,00	8,33	36.778,62	8,33	36.778,62	8,33	36.778,62	8,33	36.778,62
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	13,45	95.650,00	8,33	7.967,65	8,33	7.967,65	8,33	7.967,65	8,33	7.967,65
5	LIMPEZA GERAL	3,25	23.125,00	8,33	1.926,31	8,33	1.926,31	8,33	1.926,31	8,33	1.926,31
			711.330,00	0,08	59.253,79	0,08	59.253,79	0,08	59.253,79	0,08	59.253,79
				0,08	59.253,79	0,17	118.507,58	0,25	177.761,37	0,33	237.015,16

MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9	
%	R\$								
8,33	6.377,03	8,33	6.377,03	8,33	6.377,03	8,33	6.377,03	8,33	6.377,03
8,33	6.204,18	8,33	6.204,18	8,33	6.204,18	8,33	6.204,18	8,33	6.204,18
8,33	36.778,62	8,33	36.778,62	8,33	36.778,62	8,33	36.778,62	8,33	36.778,62
8,33	7.967,65	8,33	7.967,65	8,33	7.967,65	8,33	7.967,65	8,33	7.967,65
8,33	1.926,31	8,33	1.926,31	8,33	1.926,31	8,33	1.926,31	8,33	1.926,31
0,08	59.253,79	0,08	59.253,79	0,08	59.253,79	0,08	59.253,79	0,08	59.253,79
0,42	296.268,95	0,50	355.522,74	0,58	414.776,53	0,67	474.030,32	0,75	533.284,11

MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		Total parcela	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
8,33	6.377,03	8,33	6.392,34	8,33	6.392,36	100,00	76.555,00
8,33	6.204,18	8,33	6.219,08	8,33	6.219,12	100,00	74.480,00
8,33	36.778,62	8,33	36.866,92	8,33	36.866,88	100,00	441.520,00
8,33	7.967,65	8,33	7.986,78	8,33	7.986,72	100,00	95.650,00
8,33	1.926,31	8,33	1.930,94	8,33	1.930,96	100,00	23.125,00
0,08	59.253,79	0,08	59.396,06	0,08	59.396,04		
0,83	592.537,90	0,92	651.933,96	1,00	711.330,00		711.330,00

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
SOCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará

CNPJ: 26.721.727/0001-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI

03/10



Ávila

Construções e Serviços



Tianguá-CE, 10 de março de 2021

PROCESSO: nº SI-CP002/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

TABELA: SEINFRA 26.1

COMPOSIÇÃO DE VALORES UNITARIO:

C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	9,63	3,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	7,13	2,14
TOTAL MAO DE OBRA:						5,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	17,02	1,36
TOTAL MATERIAL:						1,36
VALOR:						12,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,10
VALOR COM ENCARGOS:						12,45
VALOR BDI (25.92%):						3,23
VALOR COM BDI:						15,68

C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	9,63	8,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:						16,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	20,35	0,15
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	17,02	2,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,17	0,46
TOTAL MATERIAL:						2,65
VALOR:						32,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,77
VALOR COM ENCARGOS:						32,57

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
SOCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará


CNPJ: 26.721.727/0001-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI



Ávila

Construções e Serviços



VALOR BDI (25.92%):	8,44
VALOR COM BDI:	41,01

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	9,63	4,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	7,13	3,21
TOTAL MAO DE OBRA:						7,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	20,35	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,17	0,14
TOTAL MATERIAL:						0,18
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	133,11	0,13
TOTAL SERVICIO:						0,13
VALOR:						14,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,46
VALOR COM ENCARGOS:						14,31
VALOR BDI (25.92%):						3,71
VALOR COM BDI:						18,02

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	82,25	2,88
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	26,24	0,92
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,80
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:						7,49
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	17,02	18,72
TOTAL MATERIAL:						18,72
VALOR:						36,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,96
VALOR COM ENCARGOS:						36,97
VALOR BDI (25.92%):						9,58
VALOR COM BDI:						46,55

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
SOCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51



Ávila

Construções e Serviços



C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	15,10	0,76
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	56,06	0,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,32
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	17,02	2,55
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	24,73	3,71
TOTAL MATERIAL:						6,26
VALOR:						21,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,58
VALOR COM ENCARGOS:						21,33
VALOR BDI (25.92%):						5,53
VALOR COM BDI:						26,86

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	15,10	0,76
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	56,06	0,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,32
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	17,02	2,55
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	24,73	3,71
TOTAL MATERIAL:						6,26
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	156,33	6,72
TOTAL SERVICOS:						6,72
VALOR:						30,67

RAFAEL ARÃO AVILA GOIS
SOCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51



Ávila

Construções e Serviços



VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,20
VALOR COM ENCARGOS:	30,67
VALOR BDI (25.92%):	7,95
VALOR COM BDI:	38,62

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETQ MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	1,11	1,11
TOTAL MATERIAL:						1,11
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,05	0,51
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	140,45	4,78
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,92	0,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
TOTAL SERVICO:						5,68
VALOR:						15,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,18
VALOR COM ENCARGOS:						15,19
VALOR BDI (25.92%):						3,94
VALOR COM BDI:						19,13

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR:						0,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (25.92%):						0,26
VALOR COM BDI:						1,25

Tianguá-CE, 10 de março de 2021

RAFAEL ARAÚJO ÁVILA GOIS
SOCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará

CNPJ: 26.721.727/0001-51



Ávila

Construções e Serviços



Tianguá-CE, 10 de março de 2021

PROCESSO: nº SI-CP002/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

TABELA: SEINFRA 26.1

TABELA DE ENCARGOS:

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
SOCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará

CNPJ: 26.721.727/0001-51



Ávila

Construções e Serviços



C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Tianguá-CE, 10 de março de 2021

RAFAEL ARAÚJO ÁVILA GOIS
SOCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51


(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI



Ávila

Construções e Serviços



Tianguá-CE, 10 de março de 2021

PROCESSO: nº SI-CP002/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

TABELA: SEINFRA 26.1

COMPOSIÇÃO DO BDI:

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	13,150

BDI = 25,92%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
SOCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3408/D PI

10/10