



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



02

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS N° SI-CP002/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

APRESENTAMOS A V. SAS, NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° SI-CP002/21, CUJO OBJETO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, PELO PREÇO R\$ 890.919,26 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) CONFORME PLANILHAS ABAIXO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

NOS PREÇOS INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS A ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ INDICADO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONSTANTE DO PROJETO EXECUTIVO.

O LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO PROJETO EXECUTIVO.

RAZÃO SOCIAL: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO RUA CORONEL TOTÓ N° 1047 SALA 03 CENTRO CRATEUS - CE.
EMAIL: globalempreendimentoitdame1997@gmail.com
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS

CRATÉUS/CE, 10 DE MARÇO DE 2021


GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 01.633.600/0001-50
Luis Felipe Diógenes Bezerra
Sócio Administrador
CPF: 029.003.693-39







GLOBAL EMPREENDIMENTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	09/03/2021
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	BDI:	25,92%
		FORTE	VERSÃO
		SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	PREB
		86,20%	48,69%
			12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO						69.710,00
1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.000,00	12,56	37.680,00
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	31,51	15.755,00
1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	12,55	6.275,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						94.688,00
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.600,00	59,18	94.688,00
3	PAVIMENTAÇÃO						451.140,00
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.000,00	27,37	410.550,00
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.000,00	40,59	40.590,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL						86.450,00
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	17,29	86.450,00
5	LIMPEZA GERAL						15.540,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	0,84	15.540,00
						VALOR BDI TOTAL:	183.391,26
						VALOR ORÇAMENTO:	707.528,00
						VALOR TOTAL:	890.919,26



GLOBAL EMPREENDIMENTOS




		RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA :	09/03/2021	BDI :	25,92%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FORTE	VERSÃO	HORA	RES	RESP.
		SENFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,65%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	59.710,00	6,70	
2	MOVIMENTO DE TERRA	94.688,00	10,63	
3	PAVIMENTAÇÃO	451.140,00	50,64	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	86.450,00	9,70	
5	LIMPEZA GERAL	15.540,00	1,74	
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	183.391,26	20,58	
		VALOR BDI TOTAL:	183.391,26	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	707.528,00	
		VALOR TOTAL:	890.919,26	



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	09/03/2021	BDI:	25.92%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85.20%	48.69%	12/2018

1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	15,16	6,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	11,23	3,37
TOTAL MAO DE OBRA:						9,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	39,10	3,13
TOTAL MATERIAL:						3,13
VALOR:						12,56
VALOR COM ENCARGOS:						12,56
VALOR BDI (25.92%):						3,26
VALOR COM BDI:						15,82
VALOR TOTAL:						37.680,00
TOTAL GERAL:						47.460,00

1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	15,16	13,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,23	11,79
TOTAL MAO DE OBRA:						25,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	46,75	0,34
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	39,10	4,69
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,39	1,05
TOTAL MATERIAL:						6,08
VALOR:						31,51
VALOR COM ENCARGOS:						31,51
VALOR BDI (25.92%):						8,17
VALOR COM BDI:						39,68
VALOR TOTAL:						15.755,00
TOTAL GERAL:						19.840,00

1.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	15,16	6,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,23	5,05
TOTAL MAO DE OBRA:						11,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	46,75	0,09



GLOBAL EMPREENDIMENTOS
CIMENTO PORTLAND



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,39	0,32
TOTAL MATERIAL:						0,41
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	267,80	0,27
TOTAL SERVICIO:						0,27
VALOR:						12,55
VALOR COM ENCARGOS:						12,55
VALOR BDI (25.92%):						3,25
VALOR COM BDI:						15,80
VALOR TOTAL:						6.275,00
TOTAL GERAL:						7.900,00

2.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	92,94	3,25
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	32,37	1,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,38
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,23	11,79
TOTAL MAO DE OBRA:						11,79
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	39,10	43,01
TOTAL MATERIAL:						43,01
VALOR:						59,18
VALOR COM ENCARGOS:						59,18
VALOR BDI (25.92%):						15,34
VALOR COM BDI:						74,52
VALOR TOTAL:						94.688,00
TOTAL GERAL:						119.232,00

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,52	1,03
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	65,73	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,69
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	15,16	4,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,23	6,74
TOTAL MAO DE OBRA:						11,29
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	39,10	5,87
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,82	8,52
TOTAL MATERIAL:						14,39



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



VALOR:	27,37
VALOR COM ENCARGOS:	27,37
VALOR BDI (25.92%):	7,09
VALOR COM BDI:	34,46
VALOR TOTAL:	410.560,00
TOTAL GERAL:	516.900,00

3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,52	1,03
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	65,73	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,69	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	15,16	4,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,23	6,74
TOTAL MAO DE OBRA:					11,29	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	39,10	5,87
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,82	8,52
TOTAL MATERIAL:					14,39	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	307,36	13,22
TOTAL SERVICO:					13,22	
VALOR:					40,59	
VALOR COM ENCARGOS:					40,59	
VALOR BDI (25.92%):					10,52	
VALOR COM BDI:					51,11	
VALOR TOTAL:					40.590,00	
TOTAL GERAL:					51.110,00	

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	15,16	2,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,23	2,81
TOTAL MAO DE OBRA:					5,08	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,55	2,55
TOTAL MATERIAL:					2,55	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,31	0,83
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	243,03	8,26
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,26	0,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	29,76	0,45



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



TOTAL SERVIÇO:	9,66
VALOR:	17,29
VALOR COM ENCARGOS:	17,29
VALOR BDI (25.92%):	4,48
VALOR COM BDI:	21,77
VALOR TOTAL:	86.450,00
TOTAL GERAL:	108.850,00

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0.07500000	11,23	0,84
TOTAL MAO DE OBRA:					0,84
VALOR:					0,84
VALOR COM ENCARGOS:					0,84
VALOR BDI (25.92%):					0,22
VALOR COM BDI:					1,06
VALOR TOTAL:					15.540,00
TOTAL GERAL:					19.610,00

A

↓ GP



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	09/03/2021	BDI:	25,92%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	PONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	48,69%	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	59.710,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			4.973,84	4.973,84	4.973,84	4.973,84
1.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	37.680,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			3.138,74	3.138,74	3.138,74	3.138,74
1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	15.755,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.312,39	1.312,39	1.312,39	1.312,39
1.3	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	6.275,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			522,71	522,71	522,71	522,71
2	MOVIMENTO DE TERRA	94.688,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	94.688,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51
3	PAVIMENTAÇÃO	451.140,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			37.579,97	37.579,97	37.579,97	37.579,97
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	410.550,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			34.198,82	34.198,82	34.198,82	34.198,82
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	40.590,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			3.381,15	3.381,15	3.381,15	3.381,15
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	86.450,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29
4.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	86.450,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29
5	LIMPEZA GERAL	15.540,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48
5.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	15.540,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	183.391,26	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			15.294,83	15.294,83	15.294,83	15.294,83
		890.919,26	74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.231,92
			74.231,92	148.463,84	222.695,76	296.927,68



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
4.973,84	4.973,84	4.973,84	4.973,84	4.973,84	4.973,84	4.973,84	4.997,76	59.710,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
3.138,74	3.138,74	3.138,74	3.138,74	3.138,74	3.138,74	3.138,74	3.153,86	37.680,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
1.312,39	1.312,39	1.312,39	1.312,39	1.312,39	1.312,39	1.312,39	1.318,71	15.755,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
522,71	522,71	522,71	522,71	522,71	522,71	522,71	525,19	6.275,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.925,39	94.688,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.887,51	7.925,39	94.688,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
37.579,97	37.579,97	37.579,97	37.579,97	37.579,97	37.579,97	37.579,97	37.760,33	451.140,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
34.198,82	34.198,82	34.198,82	34.198,82	34.198,82	34.198,82	34.198,82	34.362,98	410.550,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
3.381,15	3.381,15	3.381,15	3.381,15	3.381,15	3.381,15	3.381,15	3.397,35	40.590,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.235,81	86.450,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.201,29	7.235,81	86.450,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.300,72	15.540,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00 %
1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.300,72	15.540,00
8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	100,00 %
15.294,83	15.294,83	15.294,83	15.294,83	15.294,83	15.294,83	15.294,83	15.148,13	183.391,26
74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.368,14	890.919,26
371.159,60	445.391,52	519.623,44	593.855,36	668.087,28	742.319,20	816.551,12	890.919,26	

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	PONTE	VERSÃO
		SENFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 25,92% **$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$**



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%														
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A + B + C + D