

59



CARTA PROPOSTA

f

8

7

X

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOVA RUSSAS/CE

REF.: CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS – EDITAL Nº SI-CP002/2021.

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A PRESENTE PROPOSTA PARA O OBJETO SOLICITADO, E DECLARAMOS QUE:

- O OBJETO OFERTADO ATENDE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS CONSTANTES NA ESPECIFICAÇÃO DESTA PROPOSTA;
- OS PREÇOS COTADOS INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA AQUISIÇÃO;
- O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS;
- ATÉ A FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ESTA PROPOSTA CONSTITUIRÁ UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DA COMPRA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL
1.0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	01	R\$ 992.320,12
VALOR GLOBAL: R\$ 992.320,12 (NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS)			

RAZÃO SOCIAL: LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: ROD. BR 222, KM 08, Nº 2590, PARQUE SOLEDADE – CAUCAIA/CE


CEP: 61.603-010

CNPJ: 26.592.136/0001-21

ENDEREÇO ELETRÔNICO: litempreendimentos@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO.


ATENCIOSAMENTE,



ÁLVARO ALBINO VITORIANO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 605.744.663-12 / RG: 20075382835



THARGUS DE ALMEIDA PINHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com

PLANILHAS ORÇAMENTARIAS


REF.: CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS – EDITAL Nº SI-CP002/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE		
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO				68.636,00
1.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	3.000,00	14,38	43.140,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	500,00	36,30	18.150,00
1.3	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	500,00	14,89	7.345,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				102.816,00
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.800,00	64,26	102.816,00
3	PAVIMENTAÇÃO				500.740,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	15.000,00	30,39	455.850,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.000,00	44,89	44.890,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL				97.550,00
4.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.000,00	19,51	97.550,00
5	LIMPEZA GERAL				18.315,00
5.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	18.500,00	0,99	18.315,00
VALOR BDI TOTAL:					204.264,12
VALOR ORÇAMENTO:					788.056,00
VALOR TOTAL:					992.320,12

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E PESQUISA DE PREÇO NO MERCADO ATUAL.

ATENCIOSAMENTE,



THARGUS DE ALMEIDA PINHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litemprendimentos@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS – EDITAL Nº SI-CP002/2021.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONTIDAS NO PROJETO BASICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVEIS DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	68.635,00	8,33% 5.717,30	8,33% 5.717,30	8,33% 5.717,30	8,33% 5.717,30	8,33% 5.717,30	8,33% 5.717,30
2	MOVIMENTO DE TERRA	102.816,00	8,33% 8.564,57	8,33% 8.564,57	8,33% 8.564,57	8,33% 8.564,57	8,33% 8.564,57	8,33% 8.564,57
3	PAVIMENTAÇÃO	500.740,00	8,33% 41.711,64	8,33% 41.711,64	8,33% 41.711,64	8,33% 41.711,64	8,33% 41.711,64	8,33% 41.711,64
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	97.550,00	8,33% 8.125,92	8,33% 8.125,92	8,33% 8.125,92	8,33% 8.125,92	8,33% 8.125,92	8,33% 8.125,92
5	LIMPEZA GERAL	18.315,00	8,33% 1.525,64	8,33% 1.525,64	8,33% 1.525,64	8,33% 1.525,64	8,33% 1.525,64	8,33% 1.525,64
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	204.264,12	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63
	VALOR MENSAL COM BDI	992.320,12	82.680,70	82.680,70	82.680,70	82.680,70	82.680,70	82.680,70
	VALOR ACUMULADO COM BDI		82.680,70	165.361,40	248.042,10	330.722,80	413.403,50	496.084,20

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	68.635,00	8,33% 5.717,30	8,33% 5.717,30	8,34% 5.724,16	8,34% 5.724,16	8,34% 5.724,16	8,34% 5.724,12	100,00% 68.635,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	102.816,00	8,33% 8.564,57	8,33% 8.564,57	8,34% 8.574,88	8,34% 8.574,88	8,34% 8.574,88	8,34% 8.574,88	100,00% 102.816,00
3	PAVIMENTAÇÃO	500.740,00	8,33% 41.711,64	8,33% 41.711,64	8,34% 41.761,72	8,34% 41.761,72	8,34% 41.761,72	8,34% 41.761,72	100,00% 500.740,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	97.550,00	8,33% 8.125,92	8,33% 8.125,92	8,34% 8.135,67	8,34% 8.135,67	8,34% 8.135,67	8,34% 8.135,63	100,00% 97.550,00
5	LIMPEZA GERAL	18.315,00	8,33% 1.525,64	8,33% 1.525,64	8,34% 1.527,47	8,34% 1.527,47	8,34% 1.527,47	8,34% 1.527,47	100,00% 18.315,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	204.264,12	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63	8,34% 17.035,63	8,26% 16.872,18	100,00% 204.264,12
	VALOR MENSAL COM BDI	992.320,12	82.680,70	82.680,70	82.759,50	82.759,50	82.759,50	82.598,02	992.320,12
	VALOR ACUMULADO COM BDI		578.764,90	661.445,60	744.205,10	826.964,60	909.724,10	992.320,12	

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E PESQUISA DE PREÇO NO MERCADO ATUAL.

ATENCIOSAMENTE,



THARGUS DE ALMEIDA PINHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com

Página | 4/8



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

REF.: CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS – EDITAL Nº SI-CP002/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)					
MÃO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,40000000	17,83	7,13
I2543	SERVENTE	H	0,30000000	13,21	3,96
				TOTAL MÃO DE OBRA:	11,09
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,08000000	41,12	3,29
				TOTAL MATERIAL:	3,29
				VALOR:	14,38
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,10
				VALOR COM ENCARGOS:	14,38

1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)					
MÃO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,90000000	17,83	16,05
I2543	SERVENTE	H	1,05000000	13,21	13,87
				TOTAL MÃO DE OBRA:	29,92
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00720000	49,17	0,35
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	41,12	4,93
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,68000000	0,41	1,10
				TOTAL MATERIAL:	6,38
				VALOR:	36,30
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	13,77
				VALOR COM ENCARGOS:	36,30

1.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)					
MÃO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,45000000	17,83	8,02
I2543	SERVENTE	H	0,45000000	13,21	5,94
				TOTAL MÃO DE OBRA:	13,96
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00200000	49,17	0,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,41	0,34
				TOTAL MATERIAL:	0,44
SERVIÇO		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCX 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,00100000	291,48	0,29
				TOTAL SERVIÇO:	0,29
				VALOR:	14,69
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,46
				VALOR COM ENCARGOS:	14,69

2.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)					
EQUIPAMENTO		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,03500000	109,34	3,83
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,03500000	38,08	1,33
				TOTAL EQUIPAMENTO:	5,16
MÃO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,05000000	13,21	13,87
				TOTAL MÃO DE OBRA:	13,87
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	41,12	45,23
				TOTAL MATERIAL:	45,23
				VALOR:	64,26
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,97
				VALOR COM ENCARGOS:	64,26


3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
EQUIPAMENTO		UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	24,14	1,21
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	77,32	0,77
				TOTAL EQUIPAMENTO:	1,98

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com



MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	41,12	6,17
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	59,76	8,96
TOTAL MATERIAL:					15,13
VALOR:					30,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,59
VALOR COM ENCARGOS:					30,39

3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	24,14	1,21
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,01000000	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,98
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	41,12	6,17
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	59,76	8,96
TOTAL MATERIAL:					15,13
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04300000	337,19	14,50
TOTAL SERVICIO:					14,50
VALOR:					44,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,20
VALOR COM ENCARGOS:					44,89

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)


MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,15000000	17,83	2,67
12543	SERVENTE	H	0,25000000	13,21	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:					5,97
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,68	2,68
TOTAL MATERIAL:					2,68
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	3,86	0,97
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	271,29	9,22
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,83	0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01500000	35,01	0,53
TOTAL SERVICIO:					10,86
VALOR:					19,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,18
VALOR COM ENCARGOS:					19,51

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:					0,99
VALOR:					0,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,46
VALOR COM ENCARGOS:					0,99

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E PESQUISA DE PREÇO NO MERCADO ATUAL.

ATENCIOSAMENTE,


THARGUS DE ALMEIDA PINHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS – EDITAL Nº SI-CP002/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BASICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVEIS DO EDITAL.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Despesas Indiretas	4,56


	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Benefício	6,96

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

	BDI =	25,92%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ATENCIOSAMENTE,



THARGUS DE ALMEIDA PINHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69



LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litemprendimentos@gmail.com





COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REF.: CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS – EDITAL Nº SI-CP002/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BASICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVEIS DO EDITAL.

ENCARGOS SOCIAIS -HORISTAS E MENSALISTAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13° SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUDA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

ATENCIOSAMENTE,



THARGUS DE ALMEIDA PINHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com