



03



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° SI-CP002/2021
DATA: 11 DE MARÇO DE 2021 – 09:00 HORAS



Nº 1 - 9

CARTA-PROPOSTA



MOMBAÇA – CE, 11 DE Março DE 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Comissão Permanente De Licitação
Nova Russas/CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº SI-CP002/2021

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto solicitado, e declaramos que:

- O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes a aquisição;
- O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias;
- Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte observadas as condições de compra.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	01	01	R\$ 936.388,97	R\$ 936.388,97

VALOR TOTAL : R\$ 936.388,97 (NOVECIENTOS E TRINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Identificação: **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**

Endereço: R. Dr. Éneas Sá 180, Centro, Mombaça - Ceara

CNPJ: 21.181.254/0001-23

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para realização da licitação

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 068.92.794-44
RG: 20089708/65-1
SÓCIO ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 171.418.309-87
Engenheiro Civil

☎ 88 2154-0290

☎ 85 98136-6015

✉ sertaoconstrutora8@gmail.com

📷 @sertaoconstrutoraoficial

📍 Rua Luzia Sabino 107, Tejubana
Mombaca-CE, Cep 63610-000



RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº 2 - 9

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA: 11/03/2021	BDI: 25,92%			
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48/68%	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	67.225,00	7,18	
2	MOVIMENTO DE TERRA	83.968,00	10,04	
3	PAVIMENTAÇÃO	471.380,00	50,34	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	92.750,00	9,91	
5	LIMPEZA GERAL	18.315,00	1,96	
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	192.750,97	20,58	
		VALOR ORÇAMENTO:	743.638,00	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	192.750,97	
		VALOR TOTAL:	936.388,97	

Novecentos e Trinta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Oito reais e Noventa e Sete centavos



EDSON FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 060.112.784-44
RG: 2008706165-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Nº 3 - 9

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA: 11/03/2021	BDI: 25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
			REF.
			12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO						67.225,00
1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.000,00	14,03	42.090,00
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	35,65	17.825,00
1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	14,62	7.310,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						93.968,00
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.600,00	58,73	93.968,00
3	PAVIMENTAÇÃO						471.380,00
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.000,00	28,61	429.150,00
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.000,00	42,23	42.230,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL						92.750,00
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	18,55	92.750,00
5	LIMPEZA GERAL						18.315,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	0,99	18.315,00
						VALOR ORÇAMENTO:	743.638,00
						VALOR BDI TOTAL:	192.750,97
						VALOR TOTAL:	936.388,97

Novcentos e Trinta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Oito reais e Noventa e Sete centavos




 Edson Ferrelra Martins
 RNP: 170186277-4
 CPF: 771.416.309-87
 Engenheiro Civil

Edson Ferrelra Martins
 RNP: 170186277-4
 CPF: 771.416.309-87
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº 4 - 9

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	11/03/2021	BDI:	25,92%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,88%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,83	7,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:						11,09

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	36,80	2,94
TOTAL MATERIAL:						2,94

VALOR:	14,03
--------	-------

1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	17,83	16,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:						29,92

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	44,00	0,32
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	36,80	4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,37	0,99
TOTAL MATERIAL:						5,73

VALOR:	35,65
--------	-------

1.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,83	8,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,21	5,94
TOTAL MAO DE OBRA:						13,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	44,00	0,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,37	0,30
TOTAL MATERIAL:						0,39

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	270,94	0,27
TOTAL SERVICIO:						0,27

FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 061.07794-44
RG: 201898708165-1
SÓCIO ADMINISTRADOR


Edson Ferreira Martins
RNP: 170165217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil


VALOR:	14,62
--------	-------

2.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	91,49	3,20
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	33,70	1,18
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,38

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				Nº 5 - 9
	OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	11/03/2021	BDI: 25,92%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			HORA:	85,00
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000		
TOTAL MAO DE OBRA:						13,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	36,80	40,48
TOTAL MATERIAL:					40,48	
VALOR:					58,73	

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,56	1,13
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,33	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,79	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,80	5,52
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	53,48	8,02
TOTAL MATERIAL:					13,54	
VALOR:					28,61	

3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,56	1,13
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,33	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,79	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,80	5,52
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	53,48	8,02
TOTAL MATERIAL:					13,54	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	316,76	13,62
TOTAL SERVICIO:					13,62	
VALOR:					42,23	

VESUNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.794-44
 RG: 20718978165-1
 SOCIEDADE ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170086217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº 6 - 9

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	11/03/2021	BDI:	25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,89%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2018

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:						5,97

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,40	2,40
TOTAL MATERIAL:						2,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,83	0,96
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	251,97	8,57
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,18	0,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	35,01	0,53
TOTAL SERVICO:						10,18
VALOR:						18,55

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR:						0,99




EDSON FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 061.82.704-44
 RG: 200.070.165-1
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 770186217-4
 CPF: 171.418.309-87
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 11/03/2021 **BDI:** 25,92%
VERBA: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69%
SEINFRA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FORTE: HORA MES DATA REF.
 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	67.225,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %
			5.599,84	5.599,84	5.599,84	5.599,84	5.599,84	5.599,84	5.599,84	5.599,84	5.606,57
2	MOVIMENTO DE TERRA	93.988,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %
			7.827,53	7.827,53	7.827,53	7.827,53	7.827,53	7.827,53	7.827,53	7.827,53	7.836,93
3	PAVIMENTAÇÃO	471.380,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %
			39.265,95	39.265,95	39.265,95	39.265,95	39.265,95	39.265,95	39.265,95	39.265,95	39.313,09
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	92.750,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %
			7.726,08	7.726,08	7.726,08	7.726,08	7.726,08	7.726,08	7.726,08	7.726,08	7.735,35
5	LIMPEZA GERAL	18.315,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %
			1.525,64	1.525,64	1.525,64	1.525,64	1.525,64	1.525,64	1.525,64	1.525,64	1.527,47
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	192.750,97	16,075,43	16,075,43	16,075,43	16,075,43	16,075,43	16,075,43	16,075,43	16,075,43	16,075,43
			78.020,47	78.020,47	78.020,47	78.020,47	78.020,47	78.020,47	78.020,47	78.020,47	78.094,84
			78.020,47	156.040,94	234.061,41	312.081,88	390.102,35	468.122,82	546.143,29	624.163,76	702.258,60

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	67.225,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	100,00 %
			5.606,57	5.606,57	5.606,57	67.225,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	93.988,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	100,00 %
			7.836,93	7.836,93	7.836,97	93.968,00
3	PAVIMENTAÇÃO	471.380,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	100,00 %
			39.313,09	39.313,09	39.313,13	471.380,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	92.750,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	100,00 %
			7.735,35	7.735,35	7.735,31	92.750,00
5	LIMPEZA GERAL	18.315,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	100,00 %
			1.527,47	1.527,47	1.527,47	18.315,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	192.750,97	8,34 %	8,34 %	8,26 %	100,00 %
			16.075,43	16.075,43	15.921,24	192.750,97
			78.094,84	78.094,84	77.940,69	936.388,97
			780.353,44	858.448,28	936.388,97	



Edson Feijela Martins
 RNP: 50186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro-Civil

NEA EMPREENDIMENTO DA SILVA LIMA
 CPF: 000.192.184-44
 RG: 20.000.178165-1

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

Nº 8 -9

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	11/03/2021	BDI:	25,92%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	49,68%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCO	0,97
	TOTAL	4,56
BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96
I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 06.192.794-44
RG: 27.019.08165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR


Wilson Ferreira Martins
R.P.: 170186917-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº 9 - 9

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	11/03/2021	BDI:	25,92%		
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

NELENO FRANCISCO DA SILVA I MA
CPF: 060.838.794-44
RG: 20994708765-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil