

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-CP002/21

EMPRESA: SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS EIRELI
CNPJ: 14.313.436/0001-45
ENDEREÇO: RUA GENERAL SAMPAIO Nº 966 CENTRO NOVA RUSSAS - CE
EMAIL: servfort@hotmail.com
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

APRESENTAMOS A V. SAS, NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº SI-CP002/21, CUJO OBJETO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, PELO PREÇO **RS 921.529,15** (NOVECIENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) CONFORME PLANILHAS ABAIXO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

NOS PREÇOS INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS A ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.


O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ INDICADO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONSTANTE DO PROJETO EXECUTIVO.

O LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO PROJETO EXECUTIVO.

NOVA RUSSAS/CE, 09 DE MARÇO DE 2021

SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS EIRELI

CNPJ 14.313.436/0001-45


GILBERTO ARAUJO FARIAS/Titular/ Administrador
CPF-256.223.403-06



f

✓


2021

1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	48,66%
			REF.
			12/2018


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO						61.830,00
1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.000,00	13,01	39.030,00
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	32,60	16.300,00
1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	13,00	6.500,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						98.032,00
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.600,00	61,27	98.032,00
3	PAVIMENTAÇÃO						466.580,00
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.000,00	28,31	424.650,00
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.000,00	41,93	41.930,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL						89.300,00
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	17,86	89.300,00
5	LIMPEZA GERAL						16.095,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	0,87	16.095,00
						VALOR BDI TOTAL:	189.692,15
						VALOR ORÇAMENTO:	731.837,00
						VALOR TOTAL:	921.529,15



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA: 09/03/2021	BDI: 25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FORTE	VERSÃO
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
			REP.
			12/2018

1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	61.830,00	6,71
2	MOVIMENTO DE TERRA	98.032,00	10,64
3	PAVIMENTAÇÃO	466.580,00	50,63
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	89.300,00	9,69
5	LIMPEZA GERAL	16.095,00	1,75
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	189.692,15	20,58
		VALOR BDI	
		TOTAL:	189.692,15
		VALOR	
		ORÇAMENTO:	731.837,00
		VALOR	
		TOTAL:	921.529,15

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		DATA:	09/03/2021	
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL		BDI:	25,92%	
			POINTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	48,60%
					12/2018

1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	15,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	11,62

TOTAL MAO DE OBRA: 9,77

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	40,48

TOTAL MATERIAL: 3,24

VALOR: 13,01

VALOR COM ENCARGOS: 13,01

VALOR BDI (25.92%): 3,37

VALOR COM BDI: 16,38

VALOR TOTAL: 39.030,00

TOTAL GERAL: 49.140,00

1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	15,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,62

TOTAL MAO DE OBRA: 26,32

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	48,40
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	40,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,40

TOTAL MATERIAL: 6,28

VALOR: 32,80

VALOR COM ENCARGOS: 32,80

VALOR BDI (25.92%): 8,45

VALOR COM BDI: 41,05

VALOR TOTAL: 16.300,00

TOTAL GERAL: 20.525,00


1.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	15,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,62

TOTAL MAO DE OBRA: 12,29

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

(Handwritten signatures and initials)



IO108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	48,40	0,10
IO805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,40	0,33

TOTAL MATERIAL: 0,43

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	276,25	0,28

TOTAL SERVICOS: 0,28

VALOR: 13,00

VALOR COM ENCARGOS: 13,00

VALOR BDI (25.92%): 3,37

VALOR COM BDI: 16,37

VALOR TOTAL: 6.500,00

TOTAL GERAL: 8.185,00

2.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IO706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	96,25	3,37
IO725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	33,51	1,17

TOTAL EQUIPAMENTO: 4,54

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,62	12,20

TOTAL MAO DE OBRA: 12,20

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IO111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	40,48	44,53

TOTAL MATERIAL: 44,53

VALOR: 61,27

VALOR COM ENCARGOS: 61,27

VALOR BDI (25.92%): 15,88

VALOR COM BDI: 77,15

VALOR TOTAL: 98.032,00

TOTAL GERAL: 123.440,00

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IO724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,23	1,06
IO726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	68,06	0,68

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,74

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IO445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	15,69	4,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,62	6,97

TOTAL MAO DE OBRA: 11,68

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IO111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	40,48	6,07

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	58,83	8,82
TOTAL MATERIAL:						14,89
VALOR:						28,31
VALOR COM ENCARGOS:						28,31
VALOR BDI (25.92%):						7,34
VALOR COM BDI:						35,65
VALOR TOTAL:						424.650,00
TOTAL GERAL:						534.750,00

3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,23	1,06
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	68,06	0,68
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,74
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	15,69	4,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,62	6,97
TOTAL MAO DE OBRA:						11,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	40,48	6,07
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	58,83	8,82
TOTAL MATERIAL:						14,89
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	316,77	13,62
TOTAL SERVICIO:						13,62
VALOR:						41,93
VALOR COM ENCARGOS:						41,93
VALOR BDI (25.92%):						10,87
VALOR COM BDI:						52,80
VALOR TOTAL:						41.930,00
TOTAL GERAL:						52.800,00

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	15,69	2,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,62	2,91
TOTAL MAO DE OBRA:						5,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,64	2,64
TOTAL MATERIAL:						2,64
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,43	0,86

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	250,60	8,52
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,37	0,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	30,79	0,46
TOTAL SERVIÇO:						9,96
VALOR:						17,86
VALOR COM ENCARGOS:						17,86
VALOR BDI (25.92%):						4,63
VALOR COM BDI:						22,49
VALOR TOTAL:						89.300,00
TOTAL GERAL:						112.460,00

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,62	0,87
TOTAL MAO DE OBRA:					0,87	
VALOR:					0,87	
VALOR COM ENCARGOS:					0,87	
VALOR BDI (25.92%):					0,23	
VALOR COM BDI:					1,10	
VALOR TOTAL:					16.095,00	
TOTAL GERAL:					20.360,00	




b

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	PONTE	VERSÃO
		SENFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
		REF.	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	61.830,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			5.150,44	5.150,44	5.150,44	5.150,44
1.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	39.030,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			3.251,20	3.251,20	3.251,20	3.251,20
1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	16.300,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.357,79	1.357,79	1.357,79	1.357,79
1.3	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	6.500,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			541,45	541,45	541,45	541,45
2	MOVIMENTO DE TERRA	98.032,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	98.032,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07
3	PAVIMENTAÇÃO	466.580,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			38.866,12	38.866,12	38.866,12	38.866,12
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	424.650,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			35.373,35	35.373,35	35.373,35	35.373,35
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	41.930,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			3.492,77	3.492,77	3.492,77	3.492,77
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	89.300,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69
4.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	89.300,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69
5	LIMPEZA GERAL	16.095,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71
5.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	16.095,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	189.692,15	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			15.820,33	15.820,33	15.820,33	15.820,33
		921.529,15	76.782,36	76.782,36	76.782,36	76.782,36
			76.782,36	153.564,72	230.347,08	307.129,44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
5.150,44	5.150,44	5.150,44	5.150,44	5.150,44	5.150,44	5.150,44	5.175,16	61.830,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
3.251,20	3.251,20	3.251,20	3.251,20	3.251,20	3.251,20	3.251,20	3.266,80	39.030,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
1.357,79	1.357,79	1.357,79	1.357,79	1.357,79	1.357,79	1.357,79	1.364,31	16.300,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
541,45	541,45	541,45	541,45	541,45	541,45	541,45	544,05	6.500,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.205,23	98.032,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.166,07	8.205,23	98.032,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
38.866,12	38.866,12	38.866,12	38.866,12	38.866,12	38.866,12	38.866,12	39.052,68	466.580,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
35.373,35	35.373,35	35.373,35	35.373,35	35.373,35	35.373,35	35.373,35	35.543,15	424.650,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
3.492,77	3.492,77	3.492,77	3.492,77	3.492,77	3.492,77	3.492,77	3.509,53	41.930,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.474,41	89.300,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.438,69	7.474,41	89.300,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.347,19	16.095,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00' %
1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.340,71	1.347,19	16.095,00
8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	100,00' %
15.820,33	15.820,33	15.820,33	15.820,33	15.820,33	15.820,33	15.820,33	15.668,52	189.692,15
76.782,36	76.782,36	76.782,36	76.782,36	76.782,36	76.782,36	76.782,36	76.923,19	921.529,15
383.911,80	460.694,16	537.476,52	614.258,88	691.041,24	767.823,60	844.605,96	921.529,15	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	PONTE	VERSÃO
		SENFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	48,60%
			REF. 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



[Handwritten signatures and marks]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS / MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
		REF.	12/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%
 A + B + C + D

[Handwritten signatures and marks]