



ANEXO I

01. PROJETO BÁSICO

(Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas).

02. ORÇAMENTO BÁSICO

(Planilha orçamentária).

03. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(Cronograma de execução da obra e do desembolso financeiro).

hr





OBJETO: REFORMA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.

BDI APLICADO: 24,00%

DATA BASE: 01/2021

PLANILHA RESUMO GERAL - VALOR POR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI
1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO SÃO FRANCISCO (SEDE).	R\$ 62.037,77
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MARIA ALZIRA MOURÃO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA (SEDE).	R\$ 55.252,93
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO (DISTRITO LAGOA DE SÃO PEDRO).	R\$ 41.815,76
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MÃE GONÇALA (DISTRITO CANINDEZINHO).	R\$ 45.733,63
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MÃE TOINHA BORGES (DISTRITO MAIOR SIMPLICIO).	R\$ 55.732,35
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDA RODRIGUES MARTINS, (DISTRITO NOVA BETÂNIA).	R\$ 43.689,73
7	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MÃE TONHA (DISTRITO ESPACINHA).	R\$ 64.695,65
TOTAL GERAL =		R\$ 368.957,82

TOTAL GERAL POR EXTENSO: TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS


Enio Jean Porfírio Farias
Engenheiro Civil
RNP: 061796108-5
CREA-CE: 337862

OBJETO: REFORMA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.

FONTES: TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO.

BDI APLICADO: 24,00%

DATA BASE: 01/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-UBS SÃO FRANCISCO

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 422,93
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	1,00	R\$ 279,78	R\$ 346,93	R\$ 346,93
1.2	SEINFRA	C2723	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA	UNID.	1,00	R\$ 31,38	R\$ 38,91	R\$ 38,91
1.3	SEINFRA	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 29,91	R\$ 37,09	R\$ 37,09
2			ADMINISTRAÇÃO					R\$ 3.511,54
2.1	PRÓPRIA	CPROP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 2.831,89	R\$ 3.511,54	R\$ 3.511,54
3			COBERTURA					R\$ 8.977,36
3.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	194,61	R\$ 37,20	R\$ 46,13	R\$ 8.977,36
4			REVESTIMENTOS					R\$ 25.985,02
4.1	SEINFRA	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	197,71	R\$ 99,30	R\$ 123,13	R\$ 24.344,03
4.2	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	197,71	R\$ 6,69	R\$ 8,30	R\$ 1.640,99
5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 9.298,79
5.1	SEINFRA	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UNID.	4,00	R\$ 95,09	R\$ 117,91	R\$ 471,64
5.2	SEINFRA	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UNID.	5,00	R\$ 49,17	R\$ 60,98	R\$ 304,90
5.3	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UNID.	7,00	R\$ 915,98	R\$ 1.135,81	R\$ 7.950,67
5.4	SEINFRA	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R\$ 460,96	R\$ 571,58	R\$ 571,58
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.648,70
6.1	SEINFRA	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	50,00	R\$ 13,34	R\$ 16,54	R\$ 827,00
6.2	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	50,00	R\$ 5,05	R\$ 6,26	R\$ 313,00
6.3	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UNID.	4,00	R\$ 6,24	R\$ 7,74	R\$ 30,96
6.4	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UNID.	2,00	R\$ 14,44	R\$ 17,91	R\$ 35,82
6.5	SEINFRA	C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UNID.	4,00	R\$ 89,10	R\$ 110,48	R\$ 441,92
7			ESQUADRIAS					R\$ 2.333,59
7.1	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UNID.	17,00	R\$ 110,70	R\$ 137,27	R\$ 2.333,59
8			PINTURA					R\$ 8.814,58
8.1	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,97	R\$ 32,55	R\$ 40,36	R\$ 483,11
8.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	184,74	R\$ 16,30	R\$ 20,21	R\$ 3.733,60
8.3	SEINFRA	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	165,51	R\$ 21,58	R\$ 26,76	R\$ 4.429,05
8.4	SEINFRA	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	R\$ 68,07	R\$ 84,41	R\$ 168,82
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.045,26
9.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	91,13	R\$ 9,25	R\$ 11,47	R\$ 1.045,26
SUB-TOTAL=								R\$ 62.037,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-UBS ALTO DA BOA VISTA

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 3.127,65
1.1	PRÓPRIA	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 2.522,30	R\$ 3.127,65	R\$ 3.127,65
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 346,93
2.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	1,00	R\$ 279,78	R\$ 346,93	R\$ 346,93
3			PAINÉIS E PAREDES					R\$ 143,47
3.1	C0047	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	m ²	4,32	R\$ 26,78	R\$ 33,21	R\$ 143,47
4			REVESTIMENTOS					R\$ 6.660,93
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m ²	4,32	R\$ 5,19	R\$ 6,44	R\$ 27,82
4.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m ²	30,00	R\$ 36,48	R\$ 45,24	R\$ 1.357,20
4.3	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m ²	52,90	R\$ 68,45	R\$ 84,88	R\$ 4.490,15
4.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m ²	52,90	R\$ 6,69	R\$ 8,30	R\$ 439,07
4.5	C3521	SEINFRA	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA	m ²	0,90	R\$ 310,66	R\$ 385,21	R\$ 346,69
5			COBERTA					R\$ 11.195,71
5.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	m ²	216,05	R\$ 41,79	R\$ 51,82	R\$ 11.195,71
6			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 299,54
6.1	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 21,57	R\$ 26,75	R\$ 26,75
6.2	I9073	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VÁLVULA	UN	1,00	R\$ 163,00	R\$ 202,12	R\$ 202,12
6.3	C1242	SEINFRA	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 7,81	R\$ 9,69	R\$ 9,69
6.4	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,00	R\$ 49,17	R\$ 60,98	R\$ 60,98
7			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 340,44
7.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	R\$ 6,24	R\$ 7,74	R\$ 46,44
7.2	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	25,00	R\$ 5,05	R\$ 6,26	R\$ 156,50
7.3	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	6,00	R\$ 13,80	R\$ 17,12	R\$ 102,72
7.4	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	R\$ 14,02	R\$ 17,39	R\$ 34,78

Enio Jean Portino Farias
 Engenheiro Civil
 RNP: 061796108-5
 CREA-CE: 337862




8			ESQUADRIAS						R\$ 12.377,40
8.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	15,00	R\$ 665,45	R\$ 825,16	R\$ 12.377,40	
8.2	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 644,43	R\$ 799,10	R\$ 12.377,40	
9			PINTURA					R\$ 16.684,57	
9.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	m²	193,80	R\$ 21,65	R\$ 26,84	R\$ 5.201,59	
9.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	355,65	R\$ 16,30	R\$ 20,21	R\$ 7.187,69	
9.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	216,05	R\$ 13,69	R\$ 16,97	R\$ 3.666,37	
9.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	11,40	R\$ 32,55	R\$ 40,36	R\$ 460,10	
9.5	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	2,00	R\$ 68,07	R\$ 84,41	R\$ 168,82	
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.478,09	
10.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	216,05	R\$ 9,25	R\$ 11,47	R\$ 2.478,09	
								SUB-TOTAL=	R\$ 55.252,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-UBS LAGOA DE SÃO PEDRO

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 2.366,91	
1.1	PRÓPRIA	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 1.908,80	R\$ 2.366,91	R\$ 2.366,91	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.387,72	
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	R\$ 279,78	R\$ 346,93	R\$ 1.387,72	
3			PAREDES E RAMPA					R\$ 63,33	
3.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1,08	R\$ 47,29	R\$ 58,64	R\$ 63,33	
4			COBERTURA					R\$ 3.496,65	
4.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	75,80	R\$ 37,20	R\$ 46,13	R\$ 3.496,65	
5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 1.689,73	
5.1	SEINFRA	I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UNID.	1,00	R\$ 11,73	R\$ 14,55	R\$ 14,55	
5.2	SEINFRA	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UNID.	1,00	R\$ 95,09	R\$ 117,91	R\$ 117,91	
5.3	SEINFRA	C2723	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA	UNID.	10,00	R\$ 31,38	R\$ 38,91	R\$ 389,10	
5.4	SEINFRA	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UNID.	10,00	R\$ 29,91	R\$ 37,09	R\$ 370,90	
5.5	SEINFRA	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R\$ 460,96	R\$ 571,59	R\$ 571,59	
5.6	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 182,00	R\$ 225,68	R\$ 225,68	
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 4.218,78	
6.1	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UNID.	6,00	R\$ 14,44	R\$ 17,91	R\$ 107,46	
6.2	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UNID.	42,00	R\$ 13,81	R\$ 17,12	R\$ 719,04	
6.3	SEINFRA	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UNID.	18,00	R\$ 27,91	R\$ 34,61	R\$ 622,98	
6.4	SEINFRA	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UNID.	20,00	R\$ 93,62	R\$ 116,09	R\$ 2.321,80	
6.5	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	10,00	R\$ 36,09	R\$ 44,75	R\$ 447,50	
7			ESQUADRIAS					R\$ 813,83	
7.1	SEINFRA	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,68	R\$ 390,66	R\$ 484,42	R\$ 813,83	
8			PINTURA					R\$ 23.431,91	
8.1	SEINFRA	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	393,84	R\$ 21,65	R\$ 26,85	R\$ 10.574,60	
8.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	582,26	R\$ 16,30	R\$ 20,21	R\$ 11.767,47	
8.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	22,82	R\$ 32,55	R\$ 40,36	R\$ 921,02	
8.4	SEINFRA	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	R\$ 68,07	R\$ 84,41	R\$ 168,82	
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 4.346,90	
9.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	378,98	R\$ 9,25	R\$ 11,47	R\$ 4.346,90	
								SUB-TOTAL=	R\$ 41.815,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-UBS CANINDEZINHO

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 2.588,72
1.1	PRÓPRIA	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 2.087,68	R\$ 2.588,72	R\$ 2.588,72
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.412,11
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	15,60	R\$ 279,78	R\$ 346,93	R\$ 5.412,11
3			PAREDES E RAMPA					R\$ 63,33
3.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1,08	R\$ 47,29	R\$ 58,64	R\$ 63,33
4			COBERTURA					R\$ 7.812,58
4.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	76,61	R\$ 37,20	R\$ 46,13	R\$ 3.534,02
4.2	SEINFRA	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	383,04	R\$ 9,01	R\$ 11,17	R\$ 4.278,56
5			REVESTIMENTOS PAREDES					R\$ 468,16
5.1	SEINFRA	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	16,00	R\$ 23,60	R\$ 29,26	R\$ 468,16
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 1.976,86
6.1	SEINFRA	C2723	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA	UNID.	8,00	R\$ 31,38	R\$ 38,91	R\$ 311,28
6.2	SEINFRA	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UNID.	8,00	R\$ 29,91	R\$ 37,09	R\$ 296,72
6.3	SEINFRA	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNID.	2,00	R\$ 460,96	R\$ 571,59	R\$ 1.143,18
6.4	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 182,00	R\$ 225,68	R\$ 225,68
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.894,52
7.1	SEINFRA	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UNID.	6,00	R\$ 16,97	R\$ 21,04	R\$ 126,24
7.2	SEINFRA	C1670	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	UNID.	2,00	R\$ 63,42	R\$ 78,64	R\$ 157,28


Enio Jean Porfírio Farias
 Engenheiro Civil
 RNP: 061796108-5
 CREA-CE: 337862




7.3	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	36,00	R\$ 36,00	R\$ 44,75	R\$ 1.611,00
8			ESQUADRIAS					R\$ 3.586,23
8.1	SEINFRA	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,68	R\$ 390,66	R\$ 484,42	R\$ 813,83
8.2	SEINFRA	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	11,52	R\$ 194,08	R\$ 240,66	R\$ 2.772,40
9			PINTURA					R\$ 17.537,65
9.1	SEINFRA	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	304,55	R\$ 21,65	R\$ 26,85	R\$ 8.177,17
9.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	419,68	R\$ 16,30	R\$ 20,21	R\$ 8.481,73
9.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	17,59	R\$ 32,55	R\$ 40,36	R\$ 709,93
9.4	SEINFRA	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	R\$ 68,07	R\$ 84,41	R\$ 168,82
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 4.393,47
10.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	383,04	R\$ 9,25	R\$ 11,47	R\$ 4.393,47
SUB-TOTAL=								R\$ 45.733,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-UBS MAJOR SIMPLÍCIO

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 3.205,36
1.1	PRÓPRIA	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 2.584,97	R\$ 3.205,36	R\$ 3.205,36
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.842,94
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	R\$ 279,78	R\$ 346,93	R\$ 1.387,72
2.2	SEINFRA	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	23,25	R\$ 7,50	R\$ 9,30	R\$ 216,23
2.3	SEINFRA	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	88,88	R\$ 11,24	R\$ 13,94	R\$ 1.238,99
3			PAREDES E RAMPA					R\$ 63,33
3.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1,08	R\$ 47,29	R\$ 58,64	R\$ 63,33
3.2	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,25	R\$ 5,19	R\$ 6,44	R\$ 149,73
3.3	SEINFRA	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	23,25	R\$ 25,86	R\$ 32,07	R\$ 745,63
4			COBERTURA					R\$ 12.983,48
4.1	SEINFRA	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	88,88	R\$ 41,79	R\$ 51,82	R\$ 4.605,76
4.2	SEINFRA	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	177,75	R\$ 9,01	R\$ 11,17	R\$ 1.985,47
4.3	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	88,88	R\$ 58,00	R\$ 71,92	R\$ 6.392,25
5			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 680,30
5.1	SEINFRA	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	23,25	R\$ 23,60	R\$ 29,26	R\$ 680,30
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 797,27
6.1	SEINFRA	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R\$ 460,96	R\$ 571,59	R\$ 571,59
6.2	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 182,00	R\$ 225,68	R\$ 225,68
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.900,11
7.1	SEINFRA	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATÉ 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UNID.	5,00	R\$ 16,97	R\$ 21,04	R\$ 105,20
7.2	SEINFRA	C4203	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UNID.	1,00	R\$ 2.007,56	R\$ 2.489,37	R\$ 2.489,37
7.3	SEINFRA	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UNID.	1,00	R\$ 246,40	R\$ 305,54	R\$ 305,54
8			ESQUADRIAS					R\$ 14.445,40
8.1	SEINFRA	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	29,82	R\$ 390,66	R\$ 484,42	R\$ 14.445,40
9			PINTURA					R\$ 15.775,37
9.1	SEINFRA	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	192,81	R\$ 21,65	R\$ 26,85	R\$ 5.176,95
9.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	481,41	R\$ 16,30	R\$ 20,21	R\$ 9.729,30
9.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,08	R\$ 32,55	R\$ 40,36	R\$ 487,55
9.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9,71	R\$ 17,67	R\$ 21,91	R\$ 212,75
9.5	SEINFRA	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	R\$ 68,07	R\$ 84,41	R\$ 168,82
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.038,79
10.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	177,75	R\$ 9,25	R\$ 11,47	R\$ 2.038,79
SUB-TOTAL=								R\$ 55.732,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-UBS NOVA BETÂNIA

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 3.205,36
1.1	PRÓPRIA	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 1.994,42	R\$ 2.473,08	R\$ 2.473,08
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 806,03
2.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	1,00	R\$ 279,78	R\$ 346,93	R\$ 346,93
2.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	0,24	R\$ 44,98	R\$ 55,77	R\$ 13,38
2.3	C2993	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	m²	3,10	R\$ 4,89	R\$ 6,06	R\$ 18,79
2.4	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	43,22	R\$ 7,50	R\$ 9,30	R\$ 401,95
2.5	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	m²	1,68	R\$ 11,99	R\$ 14,87	R\$ 24,98
3			ESTRUTURA DE CONCRETO					R\$ 853,51
3.1	95969	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	m³	0,30	R\$ 2.264,03	R\$ 2.807,40	R\$ 842,22
3.2	C3532	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	m³	0,01	R\$ 910,21	R\$ 1.128,66	R\$ 11,29
4			COBERTA					R\$ 11.514,20
4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	197,06	R\$ 37,20	R\$ 46,13	R\$ 9.090,15
4.2	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	197,06	R\$ 9,01	R\$ 11,17	R\$ 2.201,10



Enio Jean Porfírio Farias
 Engenheiro Civil
 RNP: 061796108-5
 CREA-CE: 33786



4.3	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	3,10	R\$ 58,00			R\$ 182,95
5			REVESTIMENTOS						R\$ 1.915,62
5.1	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m ²	44,47	R\$ 81,69	R\$ 101,29		R\$ 4.504,37
5.2	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m ²	43,22	R\$ 5,19	R\$ 6,44		R\$ 278,34
5.3	C3023	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m ²	43,22	R\$ 32,91	R\$ 40,81		R\$ 1.763,81
5.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m ²	44,47	R\$ 6,69	R\$ 8,30		R\$ 369,10
6			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 197,57
6.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	m ²	6,75	R\$ 23,60	R\$ 29,27		R\$ 197,57
7			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA						R\$ 1.515,35
7.1	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPO COMUM	m ²	2,00	R\$ 113,89	R\$ 141,23		R\$ 282,46
7.2	C3590	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	M	10,00	R\$ 20,27	R\$ 25,14		R\$ 251,40
7.3	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	R\$ 25,11	R\$ 31,13		R\$ 62,26
7.4	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	R\$ 49,17	R\$ 60,98		R\$ 121,96
7.5	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UM	1,00	R\$ 460,96	R\$ 571,59		R\$ 571,59
7.6	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 182,00	R\$ 225,68		R\$ 225,68
8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 1.652,93
8.1	C1766	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	6,00	R\$ 14,02	R\$ 17,39		R\$ 104,34
8.2	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	R\$ 13,80	R\$ 17,12		R\$ 68,48
8.3	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	15,00	R\$ 5,05	R\$ 6,26		R\$ 93,90
8.4	C1480	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	1,00	R\$ 23,32	R\$ 28,91		R\$ 28,91
8.5	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	9,00	R\$ 6,24	R\$ 7,74		R\$ 69,66
8.6	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	4,00	R\$ 62,71	R\$ 77,76		R\$ 311,04
8.7	C1670	SEINFRA	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	UN	6,00	R\$ 63,42	R\$ 78,64		R\$ 471,84
8.8	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	35,00	R\$ 5,99	R\$ 7,43		R\$ 260,05
8.9	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 197,35	R\$ 244,71		R\$ 244,71
9			ESQUADRIAS						R\$ 1.243,07
9.1	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	m ²	0,48	R\$ 471,51	R\$ 584,67		R\$ 280,64
9.2	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 110,70	R\$ 137,27		R\$ 137,27
9.3	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	R\$ 665,45	R\$ 825,16		R\$ 825,16
10			PINTURA						R\$ 14.258,15
10.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	m ²	206,54	R\$ 21,65	R\$ 26,84		R\$ 5.543,53
10.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m ²	422,85	R\$ 16,30	R\$ 20,21		R\$ 8.545,80
10.3	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m ²	2,00	R\$ 68,07	R\$ 84,41		R\$ 168,82
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.260,22
11.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m ²	197,06	R\$ 9,25	R\$ 11,47		R\$ 2.260,22
SUB-TOTAL=									R\$ 43.689,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-UBS ESPACINHA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 3.205,36
1.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 2.953,36	R\$ 3.662,17	R\$ 3.662,17
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.271,77
2.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	1,00	R\$ 279,78	R\$ 346,93	R\$ 346,93
2.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m ²	200,80	R\$ 7,50	R\$ 9,30	R\$ 1.867,44
2.3	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	m ²	3,86	R\$ 11,99	R\$ 14,87	R\$ 57,40
3			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 1.065,52
3.1	C4496	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	9,33	R\$ 86,65	R\$ 107,45	R\$ 1.002,51
3.2	C0047	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	m ²	0,50	R\$ 26,78	R\$ 33,21	R\$ 16,61
3.3	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	m ³	0,03	R\$ 1.247,32	R\$ 1.546,68	R\$ 46,40
4			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 5.875,41
4.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	m ²	200,80	R\$ 23,60	R\$ 29,26	R\$ 5.875,41
5			REVESTIMENTOS					R\$ 12.381,74
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m ²	200,80	R\$ 5,19	R\$ 6,44	R\$ 1.293,15
5.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m ²	200,80	R\$ 36,48	R\$ 45,24	R\$ 9.084,19
5.3	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m ²	18,29	R\$ 81,69	R\$ 101,29	R\$ 1.852,59
5.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m ²	18,29	R\$ 6,69	R\$ 8,30	R\$ 151,81
6			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 2.416,43
6.1	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 21,57	R\$ 26,75	R\$ 53,50
6.2	C2686	SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	UN	5,00	R\$ 143,80	R\$ 178,31	R\$ 891,55
6.3	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 915,98	R\$ 1.135,81	R\$ 1.135,81


Énio Jean Porfino Farias
 Engenheiro Civil
 RNP: 061796108-5
 CREA-CE: 337862

6.4	C3004	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 215,26	R\$ 266,93	R\$ 266,93
6.5	C3562	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON D= 25mm (3/4")	M	3,00	R\$ 4,52	R\$ 5,61	R\$ 16,83
6.6	C3592	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2")	M	3,00	R\$ 11,32	R\$ 14,04	R\$ 42,12
6.7	C1242	SEINFRA	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 7,81	R\$ 9,69	R\$ 9,69
7			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 763,26
7.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 34,95	R\$ 43,34	R\$ 433,40
7.2	C1670	SEINFRA	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	UN	2,00	R\$ 63,42	R\$ 78,64	R\$ 157,28
7.3	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	R\$ 14,02	R\$ 17,39	R\$ 34,78
7.4	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	3,00	R\$ 5,05	R\$ 6,26	R\$ 18,78
7.5	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	1,00	R\$ 6,24	R\$ 7,74	R\$ 7,74
7.6	C1496	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	R\$ 27,91	R\$ 34,61	R\$ 34,61
7.7	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	1,00	R\$ 61,83	R\$ 76,67	R\$ 76,67
8			ESQUADRIAS					R\$ 4.660,63
8.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m ²	6,08	R\$ 194,08	R\$ 240,66	R\$ 1.463,21
8.2	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 110,70	R\$ 137,27	R\$ 137,27
8.3	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	R\$ 665,45	R\$ 825,16	R\$ 2.475,48
8.4	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	m ²	1,00	R\$ 471,51	R\$ 584,67	R\$ 584,67
9			PINTURA					R\$ 28.791,84
9.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	m ²	444,40	R\$ 21,65	R\$ 26,84	R\$ 11.927,70
9.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m ²	813,95	R\$ 16,30	R\$ 20,21	R\$ 16.449,93
9.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m ²	6,08	R\$ 32,55	R\$ 40,36	R\$ 245,39
9.4	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m ²	2,00	R\$ 68,07	R\$ 84,41	R\$ 168,82
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.806,88
10.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m ²	244,72	R\$ 9,25	R\$ 11,47	R\$ 2.806,88
							SUB-TOTAL=	R\$ 64.695,65
							TOTAL GERAL=	R\$ 368.957,82
TOTAL GERAL POR EXTENSO: TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS								




 Ênio Jean Porfírio Faria:
 Engenheiro Civil
 RNP: 06179610-0
 CREA-CE: 3378