



2322

PROPOSTA DE PREÇOS

T B

9



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/ CE
REF. TOMADA DE PREÇOS N SS 001/2021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.583.854/0001-02**, vem através deste, apresentar as V. S^{as} Senhorias, nossa Proposta Comercial, conforme solicitada dos serviços, **parte integrante desse processo, pelo preço de:**

Valor Global de R\$ 419.020,96 (Quatrocentos e Dezenove Mil, Vinte Reais e Noventa e Seis Centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. **CAROLINE SILVA DE SOUSA**, inscrito no CPF 606.831.313-11 como representante legal desta empresa e Engenheiro Civil, **FRANCISCO AFRANIO CAVCALANTE DE VASCONCELOS**, inscrito no CREA sob o N 8806D

DECLARAMOS, que :


- **Conhecemos os locais de realização da obra, CONFORME PROJETO** e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local da execução do objeto, sendo de nossa inteira responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da execução do objeto, assumindo as custas e a responsabilidade sobre questionamentos futuros, não tendo nada discordar, assumindo a responsabilidade pela execução
- nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros; **Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura deixar de explicitar em nossa proposta.**
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de **05(CINCO)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Informamos que o prazo de **validade da nossa proposta é 60 (sessenta) dias corridos**

Informamos que nosso prazo de Execução é de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

Massapé, 11 de MAIO de 2021


CAROLINE S. DE SOUSA
CAROLINE SILVA DE SOUSA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 606.831.313-11

FRANCISCO AFRANIO CAVACALNTE DE VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL -CREA 8806D

Fco Afranio C. Vasconcelos
Eng. Civil
CREA 8806D

CNPJ 27.583.854/ 0001 – 02
RUA PREF.BETO LIRA, S/N- MASSAPE-CENTRO – CEARA.
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372




OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP00112021.
 PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	REFORMA UBS SÃO FRANCISCO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	1,00	327,94	24,00%	406,65	406,65
1.1.2	C2723	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA	UN	1,00	36,21	24,00%	44,90	44,90
1.1.3	C4212	SEINFRA	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	1,00	32,80	24,00%	40,67	40,67
1.2	ADMINISTRAÇÃO								
1.2.1	CPROP 01	PROFRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	3.222,95	24,00%	3.996,46	3.996,46
1.3	COBERTURA								
1.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	194,61	43,68	24,00%	54,16	10.540,08
1.4	REVESTIMENTOS								
1.4.1	C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	197,71	107,30	24,00%	133,05	26.305,32
1.4.2	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	197,71	7,79	24,00%	9,66	1.909,88
1.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
1.5.1	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	4,00	100,32	24,00%	124,40	497,60
1.5.2	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	5,00	53,08	24,00%	65,92	329,10
1.5.3	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	7,00	915,69	24,00%	1.135,46	7.948,22
1.5.4	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	526,75	24,00%	653,17	653,17
1.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
1.6.1	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	50,00	14,93	24,00%	18,51	925,50
									68.200,32
									492,22
									3.996,46
									10.540,08
									28.215,20
									9.428,09
									816,36



Eng. Civil
 CREA 8806D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.


MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.6.2	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	50,00	5,87	24,00%	7,28	364,00
1.6.3	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	4,00	7,18	24,00%	8,90	35,60
1.6.4	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	14,57	24,00%	18,07	36,14
1.6.5	C1668	SEINFRA	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN	4,00	91,76	24,00%	113,78	455,12
1.7	ESQUADRIAS								
1.7.1	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	17,00	115,56	24,00%	143,29	2.435,93
1.8	PINTURA								
1.8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,97	36,64	24,00%	45,68	546,79
1.8.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	184,74	18,76	24,00%	23,26	4.297,05
1.8.3	C1616	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	165,51	24,43	24,00%	30,29	5.013,30
1.8.4	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	76,41	24,00%	94,75	189,50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	91,13	10,88	24,00%	13,49	1.229,34
REFORMA UBS DA BOA VISTA									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
2.1.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	3.222,95	24,00%	3.996,46	3.996,46
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.2.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	1,00	327,94	24,00%	406,65	406,65
2.3	PARADES E PAINES								
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
									1.229,34
									1.229,34
									61.511,33
									3.996,46
									3.996,46
									406,65
									179,67



Eng. Civil
CREA 8806D

90 03/18

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 60 (SESSENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.3.1	C0047	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	4,32	33,54	24,00%	41,59	179,67
2.4	REVESTIMENTOS								
2.4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm F/ PAREDE	M2	4,32	5,96	24,00%	7,39	31,92
2.4.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	30,00	42,16	24,00%	52,28	1.568,40
2.4.3	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEL4 - P/ PAREDE	M2	52,90	69,98	24,00%	86,78	4.590,66
2.4.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	52,90	7,79	24,00%	9,66	511,01
2.4.5	C3521	SEINFRA	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA	M2	0,90	304,99	24,00%	378,19	340,37
2.5	COBERTA								
2.5.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	216,05	49,26	24,00%	61,08	13.196,33
2.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
2.6.1	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	23,04	24,00%	28,57	28,57
2.6.2	I9073	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VÁLVULA	UN	1,00	158,14	24,00%	196,09	196,09
2.6.3	C1242	SEINFRA	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	8,10	24,00%	10,04	10,04
2.6.4	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,00	53,08	24,00%	65,82	65,82
2.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
2.7.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	7,18	24,00%	8,90	53,40
2.7.2	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	25,00	5,87	24,00%	7,27	182,00
2.7.3	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	6,00	15,29	24,00%	18,96	113,76
2.7.4	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	13,23	24,00%	16,41	32,82
									381,98



Eng. Civil
CREA 8806D

Handwritten signatures and initials.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. SS-TP0011/2021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS


PRazo DE EXECUÇÃO DOS 60 (SESSENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA 60 (SESSENTA) DIAS


PROPOSTA:

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.8	ESQUADRIAS								
2.8.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,30 x 2,10 m), COMPLETA	UN	15,00	709,53	24,00%	879,32	13.197,30
2.8.2	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	588,49	24,00%	853,73	1.707,46
2.9	PINTURA								
2.9.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	193,80	24,37	24,00%	30,22	5.856,64
2.9.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	355,65	18,76	24,00%	23,26	8.272,42
2.9.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	216,05	12,50	24,00%	15,50	3.348,78
2.9.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,40	36,84	24,00%	45,68	520,75
2.9.5	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	76,41	24,00%	94,75	189,50
2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.10.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	216,05	10,88	24,00%	13,49	2.914,51
3.0	REFORMA UBS LAGOA DE SÃO PEDRO								
3.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	3.222,95	24,00%	3.996,46	3.996,46	3.996,46
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.0.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	327,94	24,00%	406,65	1.626,60
3.3	PAREDES E RAMPAS								
3.3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:6)	M2	1,08	57,26	24,00%	76,68	76,68
3.4	COBERTURA								
									14.904,76
									18.188,09
									2.914,51
									2.914,51
									48.858,73
									3.996,46
									3.996,46
									1.626,60
									1.626,60
									76,68
									76,68
									105,33



CREA 8806D
Eng. Civil
Atanildo Vasconcelos

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	75,80	43,68	24,00%	54,16	4.105,33
3.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
3.5.1	I2420	SEINFRA	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,00	12,22	24,00%	15,15	15,15
3.5.2	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	100,32	24,00%	124,40	124,40
3.5.3	C2723	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/ LIMPEZA DA CAIXA	UN	10,00	36,21	24,00%	44,90	449,00
3.5.4	C4212	SEINFRA	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	10,00	32,80	24,00%	40,67	406,70
3.5.5	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	526,75	24,00%	653,17	653,17
3.5.6	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	206,57	24,00%	256,15	256,15
3.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
3.6.1	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	14,57	24,00%	18,07	108,42
3.6.2	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	42,00	15,29	24,00%	18,96	796,32
3.6.3	C1496	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	18,00	28,38	24,00%	35,19	633,42
3.6.4	C1606	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	20,00	97,35	24,00%	120,71	2.414,20
3.6.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	10,00	34,41	24,00%	42,67	426,70
3.7	ESQUADRIAS								
3.7.1	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,68	470,65	24,00%	583,64	980,46
3.8	PINTURA								
3.8.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNAS EXTERNA C/ ROLO	M2	393,84	24,37	24,00%	30,22	11901,84
3.8.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	582,26	18,76	24,00%	23,26	13527,543,37
									4.379,06
									980,46

Eng. Civil
CREA 8806D



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.8.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	22,82	36,84	24,00%	45,68	1.042,42
3.8.4	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	76,41	24,00%	94,75	189,50
3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3.9.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	378,98	10,88	24,00%	13,49	5.112,44
4	REFORMA UBS CANINDEZINHO								
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
4.1.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	3.222,95	24,00%	3.996,46	3.996,46
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.2.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	15,60	327,94	24,00%	406,55	6.343,74
4.3	PAREDES E RAMPAS								
4.3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x15x19)cm C/JARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:6)	M2	1,08	57,26	24,00%	71,00	76,68
4.3.2	COBERTURA								
4.3.2.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	76,61	43,68	24,00%	54,16	4.149,20
4.3.2.2	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	383,04	10,44	24,00%	12,95	4.960,37
4.3.3	REVESTIMENTOS								
4.3.3.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	16,00	28,05	24,00%	34,78	556,48
4.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
4.6.1	C2723	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA	UN	8,00	36,21	24,00%	44,96	359,20
4.6.2	C4212	SEINFRA	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	8,00	32,80	24,00%	40,67	325,36

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.


MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.6.3	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	526,75	24,00%	653,17	1.306,34
4.6.4	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	206,57	24,00%	256,15	256,15
4.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
4.7.1	C1767	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	6,00	16,24	24,00%	20,14	120,84
4.7.2	C1670	SEINFRA	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	UN	2,00	65,46	24,00%	81,17	162,34
4.7.3	97992	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2020	UN	36,00	34,41	24,00%	42,67	1.536,12
4.8	ESQUADRIAS								
4.8.1	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,68	470,65	24,00%	583,61	980,46
4.8.2	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	11,52	198,17	24,00%	245,73	2.830,81
4.9	PINTURA								
4.9.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	304,55	24,37	24,00%	30,22	9.203,50
4.9.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	419,68	18,76	24,00%	23,26	9.761,76
4.9.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	17,59	36,84	24,00%	45,68	803,51
4.9.4	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	76,41	24,00%	94,75	189,50
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.10.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	383,04	10,88	24,00%	13,49	5.167,21
5	REFORMA UBS MAJOR SIMPLICIO								
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
5.1.1	CPROP.01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	3.222,95	24,00%	3.996,46	3.996,46
TOTAL									5.167,21



Eng. Civil
CREA 8806D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS


PRazo DE EXECUÇÃO DOS 60 (SESSENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA 60 (SESSENTA) DIAS


PROPOSTA:

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
SERVIÇOS PRELIMINARES									
5.2.1	C454 ¹	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	327,94	24,00%	406,65	1.626,60
5.2.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	23,25	8,81	24,00%	10,92	253,89
5.2.3	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	88,88	13,22	24,00%	16,39	1.456,74
5.3 PAREDES E PAINÉIS									
5.3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	1,08	57,26	24,00%	71,00	76,68
5.3.2	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm F/ PAREDE	M2	23,25	5,96	24,00%	7,39	171,82
5.3.3	C122 ¹	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	23,25	29,92	24,00%	37,10	862,58
5.4 COBERTURA									
5.4.1	C220 ¹	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	86,88	49,26	24,00%	61,08	5.428,79
5.4.2	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	177,75	10,44	24,00%	12,95	2.301,86
5.4.3	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTC E MONTAGEM	M2	88,88	47,97	24,00%	59,48	5.286,58
5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO									
5.5.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	23,25	28,05	24,00%	34,78	808,64
5.6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									
5.6.1	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	526,75	24,00%	653,17	653,17
5.6.2	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	206,57	24,00%	256,15	256,15
5.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
5.7.1	C1767	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00	16,24	24,00%	20,14	100,70
									3.337,23
									1.111,08
									13.017,23
									808,64
									808,64
									908,32



Fco Afranio C. Vasconcelos
Eng. Civil

09/05

08/03/21

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º SS-TP00112021.
 PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5.7.2	C4203	SEINFRA	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURC - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2.036,33	24,00%	2.525,05	2.525,05
5.7.3	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	232,22	24,00%	287,95	287,95
5.8	ESQUADRIAS								
5.8.1	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	29,82	470,65	24,00%	583,61	17.403,25
5.9	PINTURA								
5.9.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	192,81	24,37	24,00%	30,22	5.826,72
5.9.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	481,41	18,76	24,00%	23,26	11.197,60
5.9.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,08	36,84	24,00%	45,68	551,81
5.9.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9,71	19,95	24,00%	24,74	240,23
5.9.5	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGÓTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	76,41	24,00%	94,75	189,50
5.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.10.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	177,75	10,88	24,00%	13,49	2.397,85
5.11	REFORMA UBS NOVA BETANIA								
5.11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
5.11.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	3.222,95	24,00%	3.996,46	3.996,46
5.12	SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.2.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	1,00	327,94	24,00%	406,65	406,65
6.2.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,24	52,88	24,00%	65,67	15,74
6.2.3	C2993	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	M2	3,10	5,65	24,00%	7,01	21,73



Eng. Civil
 CREA 8806D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.


MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.2.4	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	43,22	8,81	24,00%	10,92	471,96
6.2.5	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	14,10	24,00%	17,48	29,37
6.3	ESTRUTURA DE CONCRETO								
6.3.1	95969	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa, AF_02/2017	M3	C,30	2.066,09	24,00%	2.561,95	768,59
6.3.2	C3532	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	C,01	1.156,87	24,00%	1.434,52	14,35
6.4	COBERTA								
6.4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	197,06	43,68	24,00%	54,16	10.672,77
6.4.2	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	197,06	10,44	24,00%	12,95	2.551,93
6.4.3	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBERI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTC E MONTAGEM	M2	3,10	47,97	24,00%	59,48	184,39
6.5	REVESTIMENTOS								
6.5.1	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	44,47	82,52	24,00%	102,32	4.550,17
6.5.2	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm F/ PAREDE	M2	43,22	5,96	24,00%	7,39	319,40
6.5.3	C3023	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	43,22	38,09	24,00%	47,23	2.041,28
6.5.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	44,47	7,79	24,00%	9,66	429,58
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO								
6.6.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	€ 75	28,05	24,00%	34,78	234,77
6.7	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA								
6.7.1	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	2,00	148,42	24,00%	184,04	368,08
6.7.2	C3590	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=103mm(4")	M	10,00	22,58	24,00%	28,00	280,00
									13.409,09
									7.340,43
									1.755,66



Eng. Civil
CREA 8806D

Handwritten signature and initials.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS


PRazo DE EXECUÇÃO DOS 60 (SESSENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.7.3	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	26,86	24,00%	33,31	66,62
6.7.4	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	53,08	24,00%	65,82	131,64
6.7.5	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	526,75	24,00%	653,17	653,17
6.7.6	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	206,57	24,00%	256,15	256,15
6.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
6.8.1	C1766	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	6,00	13,80	24,00%	17,11	102,66
6.8.2	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	15,29	24,00%	18,96	75,84
6.8.3	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	15,00	5,87	24,00%	7,28	109,20
6.8.4	C1480	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	1,00	26,30	24,00%	32,61	32,61
6.8.5	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	7,18	24,00%	8,90	80,10
6.8.6	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	4,00	65,42	24,00%	81,12	324,48
6.8.7	C1670	SEINFRA	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	UN	6,00	65,46	24,00%	81,17	487,02
6.8.8	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	35,00	7,08	24,00%	8,78	307,30
6.8.9	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	220,15	24,00%	272,99	272,99
ESQUADRIAS									1.302,95
6.9.1	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,48	470,16	24,00%	583,99	279,84
6.9.2	C1367	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	115,56	24,00%	143,29	143,29
6.9.3	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,30 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	709,53	24,00%	879,82	879,82
6.10	PINTURA								
ESQUADRIAS									1.302,95

CREA 8806D



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS


PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.10.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	206,54	24,37	24,00%	30,22	6.241,64
6.10.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	422,85	18,76	24,00%	23,26	9.835,49
6.10.3	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGÓTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	76,41	24,00%	94,75	189,50
6.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
6.11.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	197,06	10,88	24,00%	13,49	2.658,34
7	REFORMA UBS ESPACINHA								
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
7.1.1	CPROP 01	PROFRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	3.222,95	24,00%	3.996,46	3.996,46
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.2.1	C454	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	1,00	327,94	24,00%	406,65	406,65
7.2.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	200,80	8,81	24,00%	10,92	2.192,74
7.2.3	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESINHAS	M2	3,86	14,10	24,00%	17,48	67,47
7.3	PAREDES E PAINÉIS								
7.3.1	C4496	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,33	85,18	24,00%	105,62	985,43
7.3.2	C0047	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FUJADO (9x15x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	0,50	33,54	24,00%	41,59	20,80
7.3.3	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,03	1.549,74	24,00%	1.921,68	57,65
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								
7.4.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	200,80	28,05	24,00%	34,78	6.983,82
7.5	REVESTIMENTOS								
									14.029,84
									2.658,34
									72.979,01
									3.996,46
									2.666,86
									1.063,88
									985,43
									20,80
									57,65
									6.983,82
									34,78
									14.029,84



CREA 8806D
 Eng.º Afonso Vasconcelos
 Eng.º Civil

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DO(S) 60 (SESSENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7.5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm F/ PAREDE	M2	200,80	5,96	24,00%	7,39	1.483,91
7.5.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	200,80	42,16	24,00%	52,28	10.497,82
7.5.3	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	18,29	82,52	24,00%	102,32	1.871,43
7.5.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANÁTOS (PAREDE/PISO)	M2	18,29	7,79	24,00%	9,66	176,68
7.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
7.6.1	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D = 2" (INSTALADO)	UN	2,00	23,04	24,00%	28,57	57,14
7.6.2	C2686	SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO SIREGISTRO .ACOPLADO D=50mm (1 1/2")	UN	5,00	146,04	24,00%	181,09	905,45
7.6.3	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	915,69	24,00%	1.135,46	1.135,46
7.6.4	C3004	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	246,26	24,00%	305,36	305,36
7.6.5	C3562	SEINFRA	MUTIÃO MISTO - TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25mm (3/4")	M	3,00	5,13	24,00%	6,36	19,08
7.6.6	C3592	SEINFRA	MUTIÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50 mm(2")	M	3,00	12,69	24,00%	15,74	47,22
7.6.7	C1242	SEINFRA	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	8,10	24,00%	10,04	10,04
INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
7.6.8	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	10,00	34,41	24,00%	42,67	426,70
7.6.9	C1670	SEINFRA	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA NA DIGROICA 75W	UN	2,00	65,46	24,00%	81,17	162,34
7.6.10	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	13,23	24,00%	16,38	32,82
7.6.11	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	3,00	5,87	24,00%	7,28	21,84
7.6.12	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	1,00	7,18	24,00%	8,90	8,90
7.6.13	C1495	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	28,38	24,00%	35,19	35,19
									767,86

Eng. Civil
CREA 8806D



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 60 (SESSENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7.7.7	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	1,00	64,57	24,00%	80,07	80,07
7.8	ESQUADRIAS								
7.8.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,08	198,17	24,00%	245,73	1.494,04
7.8.2	C136	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	115,56	24,00%	143,29	143,29
7.8.3	C4426	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,30 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	709,53	24,00%	879,32	2.639,46
7.8.4	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,00	470,16	24,00%	583,90	583,90
7.9	PINTURA								
7.9.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	444,40	24,37	24,00%	30,22	13.429,77
7.9.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	813,95	18,76	24,00%	23,26	18.932,48
7.9.3	C1273	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,08	36,84	24,00%	45,68	277,73
7.9.4	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	2,00	76,41	24,00%	94,75	189,50
7.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
7.10.1	C1626	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	244,72	10,88	24,00%	13,49	3.301,27
VALOR BDI TOTAL: 81.093,08 VALOR BDI: 81.093,08 VALOR ORÇAMENTO: 337.927,86 VALOR TOTAL: 419.020,96									

Quatrocentos e Dezanove Mil Vinte e Nove e Novecentos e Seis centavos

Eng. Civil
CREA 8806D



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

 **mandacaru**
empreendimentos



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA UBS SÃO FRANCISCO	68.200,32	16,28
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	492,22	0,12
1.2	ADMINISTRAÇÃO	3.996,46	0,95
1.3	COBERTURA	10.540,08	2,52
1.4	REVESTIMENTOS	28.215,20	6,73
1.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9.428,09	2,25
1.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.816,36	0,43
1.7	ESQUADRIAS	2.435,93	0,58
1.8	PINTURA	10.046,64	2,40
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.229,34	0,29
2	REFORMA UBS DA BOA VISTA	61.511,33	14,68
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.996,46	0,95
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	406,65	0,10
2.3	PAREDES E PAINÉIS	179,67	0,04
2.4	REVESTIMENTOS	7.042,36	1,68
2.5	COBERTA	13.196,33	3,15
2.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	300,52	0,07
2.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	381,98	0,09
2.8	ESQUADRIAS	14.904,76	3,56
2.9	PINTURA	18.188,09	4,34
2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.914,51	0,70
3	REFORMA UBS LAGOA DE SÃO PEDRO	48.858,73	11,66
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.996,46	0,95
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.626,60	0,39
3.3	PAREDES E RAMPAS	76,68	0,02
3.4	COBERTURA	4.105,33	0,98
3.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.904,57	0,45
3.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.379,06	1,05
3.7	ESQUADRIAS	980,46	0,23
3.8	PINTURA	26.677,13	6,37
3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.112,44	1,22


Fco. Afranio C. Vasconcelos
Eng. Civil
CREA 8806D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

 **mandacaru**
empreendimentos



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
4	REFORMA UBS CANINDEZINHO	53.086,03	12,67
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.996,46	0,95
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.343,74	1,51
4.3	PAREDES E RAMPAS	76,68	0,02
4.4	COBERTURA	9.109,57	2,17
4.5	REVESTIMENTOS	556,48	0,13
4.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.247,05	0,54
4.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.819,30	0,43
4.8	ESQUADRIAS	3.811,27	0,91
4.9	PINTURA	19.958,27	4,76
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.167,21	1,23
5	REFORMA UBS MAJOR SIMPLICIO	63.900,82	15,25
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.996,46	0,95
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.337,23	0,80
5.3	PAREDES E PAINÉIS	1.111,08	0,27
5.4	COBERTURA	13.017,23	3,11
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	808,64	0,19
5.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	909,32	0,22
5.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.913,70	0,70
5.8	ESQUADRIAS	17.403,25	4,15
5.9	PINTURA	18.005,86	4,30
5.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.397,85	0,57
6	REFORMA UBS NOVA BETANIA	50.484,92	12,05
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.996,46	0,95
6.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	945,45	0,23
6.3	ESTRUTURA DE CONCRETO	782,94	0,19
6.4	COBERTA	13.409,09	3,20
6.5	REVESTIMENTOS	7.340,43	1,75
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	234,77	0,06
6.7	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA	1.755,66	0,42
6.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.792,20	0,43


Fco Afranio C. Vasconcelos
Eng. Civil
CREA 8806D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. SS-TP00112021.

PREFEITURA: A PREFEITURA NOVA RUSSAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 11 DE MAIO DE 2021

 **mandacaru**
empreendimentos



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
6.9	ESQUADRIAS	1.302,95	0,31	
6.10	PINTURA	16.266,63	3,88	
6.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.658,34	0,63	
7	REFORMA UBS ESPACINHA	72.979,01	17,42	
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.996,46	0,95	
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.666,86	0,64	
7.3	PAREDES E PAINES	1.063,88	0,25	
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.983,82	1,67	
7.5	REVESTIMENTOS	14.029,84	3,35	
7.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.479,75	0,59	
7.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	767,86	0,18	
7.8	ESQUADRIAS	4.859,79	1,16	
7.9	PINTURA	32.829,48	7,83	
7.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.301,27	0,79	
		VALOR BDI TOTAL:	81.093,08	100,00
		VALOR BDI:	81.093,08	
		VALOR ORÇAMENTO:	337.927,88	
		VALOR TOTAL:	419.020,96	

Quatrocentos e Dezenove Mil Vinte reais e Noventa e Seis centavos



Fco Afranio C. Vasconcelos
Eng. Civil
CREA 8806D