



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



CARTA-PROPOSTA

Caririaçu - Ceará, 06 de Outubro de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas- CE
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N°SI-TP013/2021

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°SI-TP013/2021**, cujo objeto é a **ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAI0 E POG NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE**, pelo preço global de **R\$ 551.616,11 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Dezesseis Reais e Onze Centavos)**, com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cicero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7-Fis. 01/271

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614, 2
RNF 060147260-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAIO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	DATA:	27/09/2021
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	BDI:	24,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	POSTO:	SEINFRA
		VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA:	83,85%
		DATA IMP.:	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							35.463,83
1.1	COMP-12738895	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	UNID	1,00	28.599,86	6.863,97	35.463,83	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							28.259,38
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	122,56	29,41	151,97	1.823,64
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	540,11	5,76	1,38	7,14	3.856,39
2.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESANTES	SEINFRA	M2	19,62	14,10	3,38	17,48	342,96
2.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	14,00	17,55	4,21	21,76	304,64
2.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	114,00	44,07	10,58	54,65	6.230,10
2.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	32,75	12,34	2,96	15,30	501,08
2.7	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	11,00	52,88	12,69	65,57	721,27
2.8	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	232,25	22,92	5,50	28,42	6.600,55
2.9	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	111,21	9,33	2,24	11,57	1.286,70
2.10	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	855,00	6,22	1,49	7,71	6.592,05
3		MOVIMENTO DE TERRA							5.616,94
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	52,97	85,52	20,52	106,04	5.616,94
4		PAREDES E PAINÉIS							86.467,50
4.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	206,78	230,62	55,35	285,97	59.132,88
4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,13	97,95	23,51	121,46	1.230,39
4.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	65,64	54,72	13,13	67,85	4.453,67



Marcos Mesquita Fontenele
ENGEº CIVIL - CREA/CE 38614/3
RNF - 601.47260-8

G7 Construções e Serviços Eireli
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ-10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaju - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7-Fis.02/27/

AA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAIO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			DATA:	27/09/2021	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			FORMA	MESES	DATA INÍC.	DATA FIM.
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.4	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	183,78	41,80	10,03	9.525,32
4.5	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4.30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	50,64	193,10	46,34	12.125,24
5	ESTRUTURA E COBERTURA							
5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	44,43	11,46	2,75	631,35
5.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	5,40	18,01	4,32	120,58
5.3	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	5,40	95,55	22,93	639,79
5.4	C0818	COLONAS PIPÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	27,30	55,14	13,23	1.866,50
5.5	C1329	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	42,15	174,70	41,93	9.130,95
5.6	I6740	PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"x2"x3/16"	SEINFRA	M	221,13	23,52	5,64	6.448,15
5.7	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	189,54	43,72	10,49	10.274,96
5.8	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	31,59	51,83	12,44	2.030,29
5.9	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	49,59	30,31	7,27	1.863,59
5.10	C2549	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST. INCL. CONEXÕES D=100mm (4")	SEINFRA	M	12,00	243,51	58,44	3.623,40
5.11	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	SEINFRA	M2	37,59	67,91	16,30	3.165,45
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
6.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	30,00	18,50	4,44	688,20
6.2	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	12,30	2,95	366,00
6.3	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	12,24	2,94	121,44
								16.320,37



Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNF - 60147260-B

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços Eireli
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carinaçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

AA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAIO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			
DATA:	27/08/2021	BDI:	24,00%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE:	SEINFRA	DATA INÍCIO: 05/2021
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA FIM: 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.4	C2358	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	4,00	13,76	3,30	17,06	68,24
6.5	C-1760	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	6,73	1,62	8,35	66,80
6.6	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	41,35	9,92	51,27	410,16
6.7	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	706,51	169,56	876,07	876,07
6.8	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, SIACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	752,16	180,52	932,68	1.865,36
6.9	C-1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	484,78	116,35	601,13	1.803,39
6.10	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	7,00	89,93	21,58	111,51	780,57
6.11	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	7,40	1,78	9,18	64,26
6.12	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	21,73	5,22	26,95	161,70
6.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	581,28	139,51	720,79	6.487,11
6.14	C-1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	3,00	406,86	97,65	504,51	1.513,53
6.15	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	9,06	2,17	11,23	89,84
6.16	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	47,92	11,50	59,42	178,26
6.17	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	8,00	71,79	17,23	89,02	712,16
6.18	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00	54,26	13,02	67,28	67,28
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								92.543,65
7.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÊNEA	SEINFRA	UN	1,00	1.972,55	473,41	2.445,96	2.445,96
7.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	262,99	63,12	326,11	1.956,66
7.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	2,00	102,08	24,50	126,58	253,16



Município de Nova Russas - Ceará
 Eng.º CIVIL - CREA/CE 38614/3
 RNF 060147260-B

G7 Construções e Serviços Eireli
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 96651097.

G7-Fls 04/271

AA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			
DATA:	27/08/2021	BDI:	24,00%	
FONTE:	VERBAÇÃO	HORA:	05/2021	
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.4	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	10,00	72,94	17,51	90,45	904,50
7.5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	16,00	18,48	4,44	22,92	366,72
7.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	17,00	18,48	4,44	22,92	389,64
7.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	90,52	21,72	112,24	448,96
7.8	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	5,00	109,88	26,37	136,25	681,25
7.9	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	6,00	222,01	53,28	275,29	1.651,74
7.10	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	3,00	261,67	62,80	324,47	973,41
7.11	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	11,00	140,03	33,61	173,64	1.910,04
7.12	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	80,00	14,19	3,41	17,60	1.408,00
7.13	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	855,00	14,73	3,54	18,27	15.620,85
7.14	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	133,00	6,96	1,67	8,63	1.147,79
7.15	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	119,00	8,27	1,98	10,25	1.219,75
7.16	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.776,00	5,65	1,36	7,01	12.449,76
7.17	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	2.148,00	6,74	1,62	8,36	17.965,64
7.18	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	395,00	7,41	1,78	9,19	3.630,05
7.19	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	252,00	12,91	3,10	16,01	4.034,52
7.20	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	M	85,00	16,94	4,07	21,01	1.785,85
7.21	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	13,66	3,28	16,94	254,10
7.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	24,09	5,78	29,87	209,09

67-Fls 05/271

AA



Marcelo Mesquita Fulgencio
 ENGEº CIVIL - CREA/CE 36084/0
 RNP: 060147263-0

G7 Construções e Serviços Ltda
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cauaiçu - CE - FONE: 86 9 98651097.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAIO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		
DATA:	27/09/2021	BDI:	24,00%
POSTO:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA:		DIAS:	83,85%
DATA INF.:		DIAS:	47,76%
DATA INF.:		DIAS:	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.23	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	34,07	8,18	42,25	633,75
7.24	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	53,00	20,72	4,97	25,69	1.361,57
7.25	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	35,00	14,28	3,43	17,71	619,85
7.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	17,29	4,15	21,44	214,40
7.27	C1865	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	115,00	79,84	19,16	99,00	11.385,00
7.28	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	2,00	153,31	36,79	190,10	380,20
7.29	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.92	SEINFRA	UN	12,00	381,91	91,66	473,57	5.682,84
7.30	C4102	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	SEINFRA	UN	4,00	112,62	27,03	139,65	558,60
8	PISOS								54.981,48
8.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	76,21	21,28	5,11	26,39	2.011,18
8.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	529,77	38,12	9,15	47,27	25.042,23
8.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	225,54	85,37	20,49	105,86	23.875,66
8.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	28,86	21,89	5,25	27,14	783,26
8.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	28,86	70,42	16,90	87,32	2.520,06
8.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	28,86	7,73	1,86	9,59	276,77
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,00	63,48	15,24	78,72	472,32
9	REVESTIMENTOS								42.720,64
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	239,28	5,77	1,38	7,15	1.710,85



G7 Construções e Serviços Eireli
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo - Carriacçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7-Fls. 06/271

AA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAIO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			
DATA:	27/09/2021	BDI:	24,00%	
PONTE:	VERBAÇÃO	FORMA	MES	DATA INÍC.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	239,28	36,27	8,70	44,97	10.760,42
9.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	177,54	74,78	17,95	92,73	16.463,28
9.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	177,54	7,73	1,86	9,59	1.702,61
9.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	129,08	60,17	14,44	74,61	9.630,66
9.6	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	129,08	12,86	3,09	15,95	2.058,83
9.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	4,65	68,33	16,40	84,73	393,99
10	ESQUADRIAS								38.359,36
10.1	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,80	375,84	90,20	466,04	3.635,11
10.2	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	2.799,54	671,89	3.471,43	3.471,43
10.3	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	4,00	1.403,84	336,92	1.740,76	6.963,04
10.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,50	208,82	50,12	258,94	1.165,23
10.5	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,50	218,20	52,37	270,57	1.217,57
10.6	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	620,76	148,98	769,74	769,74
10.7	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	10,00	638,93	153,34	792,27	7.922,70
10.8	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,64	186,02	44,64	230,66	608,94
10.9	C1361	FERRADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	11,00	110,04	26,41	136,45	1.500,95
10.10	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	10,56	394,21	94,61	488,82	5.161,94
10.11	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,52	416,02	99,84	515,86	5.942,71

MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
 RUA JOSÉ NOGUEIRA DE MELO Nº 1026, BARRIO N. SRA. DO CARMO
 CARIACIQUÊ - CE - FONE: 88 9 96651097.
 RNF - 8014776

G7 Construções e Serviços Eireli
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaciquê - CE - FONE: 88 9 96651097.

G7-Fis 07/271

AA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			DATA :	27/09/2021	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			PERÍODO	02/2021	PERÍODO	05/2021
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE			COMPOSIÇÃO	027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11	PINTURA								80.885,55
11.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.245,86	19,20	4,61	23,81	29.663,93
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.138,94	18,13	4,35	22,48	48.083,37
11.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	38,64	15,62	3,75	19,37	748,46
11.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	52,08	19,16	4,60	23,76	1.237,42
11.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,28	35,91	8,62	44,53	235,12
11.6	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	25,00	29,59	7,10	36,69	917,25
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								30.202,40
12.1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	2.984,47	716,27	3.700,74	3.700,74
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	208,00	78,33	18,80	97,13	20.203,04
12.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	208,00	14,27	3,42	17,69	3.679,52
12.4	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	2,00	75,32	18,08	93,40	186,80
12.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.677,45	1,17	0,28	1,45	2.432,30
						VALOR BDI TOTAL:	106.772,26		
						VALOR ORÇAMENTO:	444.843,85		
						VALOR TOTAL:	551.616,11		

Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Seiscentos e Dezesseis reais e Onze centavos



G7 Construções e Serviços Fidei
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carniaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7-Fis 03/271

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAIO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 27/09/2021	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSIÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	NOVA BDI: 83,85% 47,76%
LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
			%	%	%	%	%	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	35.463,83	20,00 % 7.092,77	18,00 % 6.383,49	17,00 % 6.028,85	16,00 % 5.674,21	14,00 % 4.964,94	15,00 % 5.319,57	100,00 % 35.463,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.259,38	100,00 % 28.259,38						100,00 % 28.259,38
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.616,94	100,00 % 5.616,94						100,00 % 5.616,94
4	PAREDES E PAINÉIS	86.467,50	20,00 % 17.293,50	20,00 % 17.293,50					100,00 % 86.467,50
5	ESTRUTURA E COBERTURA	39.795,01	100,00 % 39.795,01						100,00 % 39.795,01
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.320,37	100,00 % 16.320,37						100,00 % 16.320,37
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	92.543,65	20,00 % 18.508,73	20,00 % 18.508,73	80,00 % 74.034,92				100,00 % 92.543,65
8	PISOS	54.981,48			30,00 % 16.494,44	70,00 % 38.487,04			100,00 % 54.981,48
9	REVESTIMENTOS	42.720,64				100,00 % 42.720,64			100,00 % 42.720,64
10	ESQUADRIAS	38.359,36					100,00 % 38.359,36		100,00 % 38.359,36
11	PINTURA	80.885,55					40,00 % 32.354,22	60,00 % 48.531,33	100,00 % 80.885,55
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.202,40						100,00 % 30.202,40	100,00 % 30.202,40
		551.616,11	110.143,09	98.301,10	96.558,21	86.881,89	75.678,52	84.053,30	551.616,11
			110.143,09	208.444,19	305.002,40	391.884,29	467.562,81	551.616,11	



G7 Construções e Serviços Eireli
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio - Administrador
 CPF: 029.026.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carniaguá - CE - FONE: 88 9 96651097.

G7-FIS09/271

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO BARRIO DE NOVA RUISSAS-CE
 DESCRIÇÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, S2, UNIVERSIDADE NOVA RUISSAS-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

DATA: 27/06/2021
 PLANILHA: 0271
 COMPOSIÇÃO: 83,86%
 COMPOSIÇÃO: 0,00%
 COMPOSIÇÃO: 15,14%

BOI: 24,00%
 BDI: 47,79%
 BDI: 0,00%

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MES	2,38699600	5.860,92	14.085,40
MES	1,00000000	14.514,46	14.514,46
TOTAL MAO DE OBRA:			28.599,86
VALOR:			28.599,86

1.1. COMP-1273886 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UNID)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MES	2,38699600	5.860,92	14.085,40
MES	1,00000000	14.514,46	14.514,46
TOTAL MAO DE OBRA:			28.599,86
VALOR:			28.599,86

2.1. C11937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:			31,1000
VALOR:			31,1000

MATERIAL

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,02000000	27,5910	27,9910
L	1,00000000	18,9900	18,9900
M	4,50000000	9,5000	43,1100
KG	0,15000000	11,8100	1,7715
TOTAL MATERIAL:			91,8625
VALOR:			91,8625

2.2. C11630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,13000000	20,7700	2,7011
H	0,13000000	15,5500	2,0215
TOTAL MAO DE OBRA:			4,7216
VALOR:			4,7216

MATERIAL

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	0,02000000	15,7400	0,3148
M	0,04000000	9,5000	0,3800
KG	0,01200000	11,8100	0,1417
M2	0,00900000	21,8300	0,1965
TOTAL MATERIAL:			1,0330
VALOR:			0,79

2.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,00000000	20,7700	1,6516
H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:			14,1016
VALOR:			14,10

2.4. C11961 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:			14,1016
VALOR:			14,10

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.006/0001-49
 Rua José Aguiar de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Camapuã - CE - FONE 88 9 98651087

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO BARRIO DE NOVA RUISSAS-CE
 DESCRIÇÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, S2, UNIVERSIDADE NOVA RUISSAS-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

DATA: 27/06/2021
 PLANILHA: 0271
 COMPOSIÇÃO: 83,86%
 COMPOSIÇÃO: 0,00%
 COMPOSIÇÃO: 15,14%

BOI: 24,00%
 BDI: 47,79%
 BDI: 0,00%

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,20000000	20,3200	4,0640
H	0,20000000	20,7700	4,1540
H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:			17,5480
VALOR:			17,55

2.5. C1064 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,20000000	20,7700	4,1540
H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:			7,2640
VALOR:			7,26

2.6. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,07000000	20,7700	1,4539
H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:			12,3389
VALOR:			12,34

2.7. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,30000000	20,7700	6,2310
H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL MAO DE OBRA:			52,8810
VALOR:			52,88

2.8. C1046 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,13000000	20,7700	2,7011
H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL MAO DE OBRA:			22,9161
VALOR:			22,92

2.9. C2946 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:			9,3300
VALOR:			9,33

2.10. C2995 - RASCO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:			9,33
VALOR:			9,33

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.006/0001-49
 Rua José Aguiar de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Camapuã - CE - FONE 88 9 98651087

Eng.º CIVIL - GREGO, J. P.
 RNF: 350147704

67-Fis 10/271

8

OBJETO		DATA		VALOR	
OBRA	ADQUISIÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO MAO E PÓLO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	01/01/2021	01/01/2021	16,7700	4,1825
DESCRIÇÃO	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	07/1 COM RECONSTRUÇÃO	08/08/2021	20,3200	2,0320
LOCAL	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	COMPOSIÇÃO PORCENTUAL		0,00%	0,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE				

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,25000000	16,7700
0220	ENCANADOR	H	0,10000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				37,0900
VALOR:				6,22

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL MAO DE OBRA:				32,3110	

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	AREIA GROSSA	M3	1,15000000	50,7900	58,4085
TOTAL MATERIAL:				90,7195	
VALOR:				98,52	

EQUIPAMENTO		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0082	RETONEIRA ELÉTRICA 90W (C/P)	H	0,03000000	21,4600	0,6438
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,6438	

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	H	0,15000000	16,7700	2,5155
0121	ARMADORFERREIRO	H	0,15000000	20,7700	3,1155
0281	PEDEREIRO	H	3,20000000	20,7700	66,4640
0243	SERVENTE	H	5,20000000	15,5500	80,8600
TOTAL MAO DE OBRA:				126,9545	

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103	ARAME RECOZIDO N.18 B/WG	KG	0,04000000	7,6400	0,3056
0108	AREIA GROSSA	M3	0,08000000	56,7900	4,5432
0109	AREIA MEDIA	M3	0,06000000	51,3000	3,0780
0163	AQD CA-50	KG	2,18000000	7,2200	15,7396
0080	BRITA	M3	0,03000000	57,8000	1,7340
0065	CIMENTO PORTLAND	KG	46,00000000	0,4300	19,3600
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	50,2100	7,5315
11605	PEDRESCO	M3	0,01000000	56,1600	0,5616
11917	TABUA DE T. L = 12cm	M	0,45000000	4,3600	1,9710
0281	TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,5200	13,0000
0282	TUOLO MACIÇO COMUM	UN	18,00000000	0,4400	7,9200
TOTAL MATERIAL:				177,6900	
VALOR:				230,82	

EQUIPAMENTO		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0082	RETONEIRA ELÉTRICA 90W (C/P)	H	0,03000000	21,4600	0,6438
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,6438	

4.2. C/P73 - CAMPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

0082 RETONEIRA ELÉTRICA 90W (C/P)

UNID: H QUANTIDADE: 0,03000000 PREÇO UNITÁRIO: 21,4600 TOTAL: 0,6438

VALOR: 230,82

G7 Construções e Serviços Eireli

Cleto George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

OBJETO		DATA		VALOR	
OBRA	ADQUISIÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO MAO E PÓLO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	01/01/2021	01/01/2021	16,8160	4,1825
DESCRIÇÃO	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	07/1 COM RECONSTRUÇÃO	08/08/2021	20,7700	2,0320
LOCAL	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	COMPOSIÇÃO PORCENTUAL		0,00%	0,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE				

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0121	ARMADORFERREIRO	H	0,80000000	16,8160
0488	CARPINTEIRO	H	0,70000000	20,7700
0281	PEDEREIRO	H	0,30000000	6,2310
0243	SERVENTE	H	1,10000000	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:				60,9220

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103	ARAME RECOZIDO N.18 B/WG	KG	0,02000000	7,6400	0,1528
0108	AREIA GROSSA	M3	0,04000000	56,7900	2,2716
0163	AQD CA-50	KG	1,36000000	7,2200	9,7470
0028	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,00000000	16,1000	16,1000
0005	CIMENTO PORTLAND	KG	17,36000000	0,4300	7,4648
11605	PEDRESCO	M3	0,09000000	56,1600	5,0544
11724	PREGO	KG	0,02000000	11,8100	0,2362
TOTAL MATERIAL:				43,0868	
VALOR:				87,94	

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0281	PEDEREIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700
0243	SERVENTE	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:				38,1860	

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	M3	0,01500000	51,3000	0,7695
0441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	0,8400	1,8312
0065	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	0,4300	0,9374
0281	TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,5200	13,0000
TOTAL MATERIAL:				16,5381	
VALOR:				54,72	

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0281	PEDEREIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700
0243	SERVENTE	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:				38,1860	

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0332	PADEDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	1,00000000	41,8000	41,8000
TOTAL MATERIAL:				41,8000	
VALOR:				41,80	

MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,40000000	4,1900	10,0560
TOTAL MATERIAL:				10,0560	

4.3. C/P073 - ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8) (M2)

0332 PADEDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO

M2 QUANTIDADE: 1,00000000 PREÇO UNITÁRIO: 41,8000 TOTAL: 41,8000

VALOR: 41,80

G7 Construções e Serviços Eireli

Cleto George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

4.4. C/4887 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

0332 PADEDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO

M2 QUANTIDADE: 1,00000000 PREÇO UNITÁRIO: 41,8000 TOTAL: 41,8000

VALOR: 41,80

G7 Construções e Serviços Eireli

Cleto George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

MISSÃO DE LICITAÇÃO

1768

Rubrica

NOVA RUSSAS-CE

G7 Construções e Serviços Eireli

Cleto George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

67-Fis 11 1271

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVO E PÓO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-S/CE	DATA:	27/09/2021	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANTUA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSA-S/CE	COMPOSIÇÃO:	61,8%	61,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-S/CE	COMPOSIÇÕES PROGRAMAS:	0,0%	0,0%	0,0%

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B043	UN	0,40000000	322,5900	129,0360
B046	UN	0,40000000	71,2200	28,4880
B049	M2	2,03000000	12,5700	25,5171
TOTAL MATERIAL:				183,0371
VALOR:				193,10

5.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B040	H	0,08000000	16,7700	1,3416
B121	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL MAO DE OBRA:				3,0032
MATERIAL:				
B103	KG	0,02000000	7,6400	0,1528
B163	KG	1,15000000	7,2200	8,3000
TOTAL MATERIAL:				8,4988
VALOR:				11,48

5.2. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B040	H	0,04000000	16,7700	0,6708
B121	H	0,02000000	20,7700	0,4154
TOTAL MAO DE OBRA:				1,0862
MATERIAL:				
B103	KG	0,01000000	7,6400	0,0764
B240	M2	1,03000000	16,3600	16,8508
TOTAL MATERIAL:				16,9272
VALOR:				18,01

5.3. C4485 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PI FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B281	H	0,35000000	20,7700	7,2695
B243	H	0,35000000	15,6500	5,4775
TOTAL MAO DE OBRA:				12,7470
MATERIAL:				
B169	KG	0,14000000	6,2900	0,8806
B282	M2	1,00000000	34,7500	34,7500
B181	M	1,30000000	9,9900	12,9870
B288	KG	0,03000000	10,4800	0,3144
B184	M	0,87000000	3,6000	3,1620
B1916	M	0,65000000	7,6100	4,9465
TOTAL MATERIAL:				48,0361
VALOR:				60,7831

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.690/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacou - CE - FONE: 88 9 98651097

G7 Construções e Serviços EIRELI
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.026.773.17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVO E PÓO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-S/CE	DATA:	27/09/2021	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANTUA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSA-S/CE	COMPOSIÇÃO:	61,8%	61,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-S/CE	COMPOSIÇÕES PROGRAMAS:	0,0%	0,0%	0,0%

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B040	M3	0,04000000	327,5000	13,1000
C1603	M3	0,04000000	228,2500	9,1300
TOTAL MATERIAL:				22,2300
VALOR:				96,55

5.4. C0818 - COLUMNS PIPÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B037	H	0,68000000	16,7700	11,4036
B1530	H	0,78000000	20,7700	16,2006
TOTAL MAO DE OBRA:				27,6042
MATERIAL:				
B0824	KG	4,80000000	5,6200	27,0360
TOTAL MATERIAL:				27,0360
VALOR:				56,14

5.5. C1328 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B037	H	2,16000000	16,7700	36,2292
B1530	H	2,50000000	20,7700	51,9250
TOTAL MAO DE OBRA:				88,1542
MATERIAL:				
B0824	KG	15,40000000	5,6200	86,5480
TOTAL MATERIAL:				86,5480
VALOR:				174,70

5.6. I0740 - PERFIL METÁLICO EM "U" - 6"x2"x1318" (M)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MATERIAL:				10,8990
VALOR:				23,52

5.7. C4684 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B1530	H	0,30000000	20,7700	6,2310
B243	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:				10,8960
MATERIAL:				
B1215	UN	3,00000000	1,3600	4,0800
B1920	UN	3,00000000	0,2100	0,6300
B0434	M2	1,00000000	26,0500	26,0500
TOTAL MATERIAL:				20,8000
VALOR:				43,71

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.690/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacou - CE - FONE: 88 9 98651097



ATA DE LICITAÇÃO
RUBRICO
NOVA RUSSA-S/CE
17/09
P
G7 Construções e Serviços EIRELI
RNP 0501-2020

G7-Fls 12/271

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/09/2021	BDI: 24,00%
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E POÇO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	UNID:	UNID
DESCRIÇÃO:	PLANOJA ORÇAMENTÁRIA	SENIFRA:	SENIFRA
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 32, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE	COMPOSIÇÕES:	48,84% 47,78% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	COMPOSIÇÕES INICIAIS:	0,00% 0,00%

6.8. C0860 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
B043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	16,7700
E220	ENCANADOR	H	20,3200	20,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,0900

MATERIAL		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B028	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.28. DESENV 0,33M	M	10,6200	10,6200
I1725	PREÇO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	11,8100	0,8267
I1784	REBITES	KG	44,3000	1,3290
I1873	SOLDA 70030	KG	54,7500	1,6425
TOTAL MATERIAL:				14,7982
VALOR:				51,88

6.8. C2248 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, 28 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
B043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	8,3850
E220	ENCANADOR	H	20,3200	10,1600
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,5450

MATERIAL		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B028	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.28. DESENV 0,33M	M	10,6200	10,6200
I1725	PREÇO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	11,8100	0,8267
TOTAL MATERIAL:				11,7800
VALOR:				30,31

6.10. C2848 - TUBO AÇO GALV. CIOU SICOS.T.INCL.CONEXÕES D=108mm (4") (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
B043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	36,8940
E220	ENCANADOR	H	20,3200	44,7040
TOTAL MÃO DE OBRA:				81,5980

MATERIAL		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2100	0,5208
I2163	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4")	M	124,1500	161,3850
TOTAL MATERIAL:				161,9058
VALOR:				243,51

6.11. C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO-E=0,7MM (M2)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
B30	MOXTADOR	H	20,7700	6,2310
B443	SERVENTE	H	15,5500	4,6650
TOTAL MÃO DE OBRA:				10,8960

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.600/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaju - CE - FONE 88 9 98651087

G7 Construções e Serviços EIRELI
Clecio George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 024.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/09/2021	BDI: 24,00%
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E POÇO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	UNID:	UNID
DESCRIÇÃO:	PLANOJA ORÇAMENTÁRIA	SENIFRA:	SENIFRA
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 32, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE	COMPOSIÇÕES:	48,84% 47,78% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	COMPOSIÇÕES INICIAIS:	0,00% 0,00%

6.1. C2825 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
B043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	8,7080
E220	ENCANADOR	H	20,3200	8,1280
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,8360

MATERIAL		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,4000000	0,0275
I1868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0000000	29,8100
E220	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 25MM (3/4)	M	1,6000000	2,7000
TOTAL MATERIAL:				3,6330
VALOR:				3,8844

6.2. C2585 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
B043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	4,0248
E220	ENCANADOR	H	20,3200	4,8788
TOTAL MÃO DE OBRA:				8,9036

MATERIAL		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	0,1716
I1868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075000	29,8100
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	M	1,0100000	2,9997
TOTAL MATERIAL:				3,9813
VALOR:				12,38

6.3. C1551 - JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
B043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	4,8566
E220	ENCANADOR	H	20,3200	5,6896
TOTAL MÃO DE OBRA:				10,5462

MATERIAL		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100000	34,3200
I1263	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000000	1,0600
I1868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150000	29,8100
TOTAL MATERIAL:				1,8944
VALOR:				12,44

6.4. C2358 - TÊ PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
B043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	0,3432
E220	ENCANADOR	H	20,3200	1,0600
TOTAL MÃO DE OBRA:				1,4032

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.600/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaju - CE - FONE 88 9 98651087



ENR CIVIL - CREA/CE 35717
RNP 05014738

G7-Fis. 13/271

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:		DATA: 27/08/2021		BDI: 24,00%		PONTA		IMP. M3		IMP. M3	
ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PIAO E PÓO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		071 COM DESENHARIA		83,80%		47,70%		96,00%		96,00%	
PLANTIA ORÇAMENTÁRIA		COMPOSIÇÕES PROGRAMAS		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
LOCAL:		RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE									
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE									

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	4,8633
12320	ENCANADOR	H	20,3200	5,8828
TOTAL MAO DE OBRA:				10,7461

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	34,3200	0,5148
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	29,8100	0,8707
12013	TE PVC PARA ESCOTO DE 40MM (1/2")	UN	1,8200	1,8200
TOTAL MATERIAL:				3,1955
VALOR:				13,78

6.5. C1766 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 48mm (1/2") (UN)				
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	2,3478
12320	ENCANADOR	H	20,3200	2,8448
TOTAL MAO DE OBRA:				5,1926

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	34,3200	0,3432
11458	LUVA SIMPLES PVC ESCOTO 40MM	UN	0,7500	0,7500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	29,8100	0,4472
TOTAL MATERIAL:				1,5404
VALOR:				6,73

6.6. C4926 - CAIXA SFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)				
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	H	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA:				18,5450

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8007	CAIXA SFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	22,8000	22,8000
TOTAL MATERIAL:				22,8000
VALOR:				41,35

6.7. C3987 - BANCADA EM GRANITO PI PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)				
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	H	20,3200	30,4800
12391	PEDREIRO	H	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	H	15,5500	45,0950
TOTAL MAO DE OBRA:				104,6530

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10194	BANCADA DE GRANITO C/L4,0,60m E E=0,03m	M2	281,5300	371,6196
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	100,0200	100,0200
TOTAL MATERIAL:				471,6396

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ 10.572.800/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacou - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços EIRELI
Ciceiro George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:		DATA: 27/08/2021		BDI: 24,00%		PONTA		IMP. M3		IMP. M3	
ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PIAO E PÓO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		071 COM DESENHARIA		83,80%		47,70%		96,00%		96,00%	
PLANTIA ORÇAMENTÁRIA		COMPOSIÇÕES PROGRAMAS		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
LOCAL:		RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE									
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE									

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	2,2200	1,3300
11851	SFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	103,8300	103,8300
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	24,0700	24,0700
TOTAL MAO DE OBRA:				209,2300

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SFEN, TRAÇO 1:3	M3	426,8600	0,8818
TOTAL MATERIAL:				0,8818
VALOR:				708,91

6.8. C9356 - BANCADA DE GRANITO C/3 CUBAS DE LOUÇAS, BIACCESÓRIOS (2,90x0,60m) (UN)				
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	20,7700	31,1560
12543	SERVENTE	H	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:				62,2560

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/L4,0,60m E E=0,03m	M2	281,5300	472,1704
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	71,2200	213,6600
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	2,2200	1,9980
TOTAL MATERIAL:				687,8284

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SFEN, TRAÇO 1:3	M3	426,8600	1,2095
TOTAL MATERIAL:				1,2095
VALOR:				782,16

6.9. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)				
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	56,3410
12320	ENCANADOR	H	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:				123,3970

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	UN	13,4800	26,9600
11180	RITA DE VEDAÇÃO	M	0,2510	0,2510
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	167,0200	167,0200
11579	PARAFUSO CROMADO P/RFIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	5,7000	11,4000
11864	SFÃO METALICO TIPO COPO DIN 17X1 1/2"	UN	96,0400	96,0400
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	58,7700	58,7700
TOTAL MATERIAL:				362,3910
VALOR:				485,78

6.10. C1804 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA (UN)				
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	10,0620
TOTAL MATERIAL:				10,0620

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ 10.572.800/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacou - CE - FONE: 88 9 98651097.

MASSA DE LICITAÇÃO
1753
Rubrica
NOVA RUSSAS-CE

MAURICIO MACHADO TULLO
ENGR CIVIL - CREA/CE 0000000000
RUE - 0000000000

G7-Fis 14/271

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADQUICAO DE EDIFICACAO PARA IMPLANTACAO DA BASE DO RAO E PISO NO MUNICIPIO DE NOVA RUIBAS-CE	DATA:	27/09/2021	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANELA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	1
LOCAL:	RUA ESPRITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUIBAS-CE	COMPOSIÇÃO:	83,80%	7,70%	8,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUIBAS - CE	COMPOSIÇÃO PROFISS:	0,00%	0,00%	0,00%

1180	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2050
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3200	24,1465

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,0588	
2131	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA PIPA 3/4"	UN	1,00000000	65,7600	
				TOTAL MATERIAL:	65,8188
				VALOR:	89,93

6.11. C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

1180	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,3200	3,0480
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3200	3,0480

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1182	ENGATE DE PVC	UN	1,00000000	4,1400	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	0,2100	
				TOTAL MATERIAL:	4,3500
				VALOR:	7,40

6.12. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

1180	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
1220	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3200	13,4650

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,2100	
1186	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"2"	UN	1,00000000	8,2100	
				TOTAL MATERIAL:	8,4200
				VALOR:	21,73

6.13. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
1220	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3200	74,1800

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1071	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	300,8000	
1046	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	159,2000	
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	13,4600	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	0,2100	
11579	PARAFUSO CROMADO P/RETAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	5,7000	
11825	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	22,0000	
				TOTAL MATERIAL:	481,1700

G7 Construções e Serviços EPP CNPJ: 10.572.808/0001-89
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariacatu - CE - FONE: 88 9 98651087

G7 Construções e Serviços EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador

CPF: 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADQUICAO DE EDIFICACAO PARA IMPLANTACAO DA BASE DO RAO E PISO NO MUNICIPIO DE NOVA RUIBAS-CE	DATA:	27/09/2021	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANELA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	1
LOCAL:	RUA ESPRITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUIBAS-CE	COMPOSIÇÃO:	83,80%	7,70%	8,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUIBAS - CE	COMPOSIÇÃO PROFISS:	0,00%	0,00%	0,00%

1180	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2050
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3200	24,1465

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,90000000	16,7700	
1220	ENCANADOR	H	2,90000000	20,3200	
				TOTAL MAO DE OBRA:	107,819

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	0,2100	
11315	JOGO METAS PARA MCTORIO	UN	1,00000000	31,2100	
11524	MCTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,00000000	256,5700	
11579	PARAFUSO CROMADO P/RETAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	5,7000	
				TOTAL MATERIAL:	293,6900
				VALOR:	404,88

6.15. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

1220	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3200	5,0800

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,00000000	3,9100	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,36000000	0,2100	
				TOTAL MATERIAL:	3,8399
				VALOR:	8,99

6.16. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)


1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,7700	9,0558
1220	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,3200	10,9728
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3200	30,0286

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,20000000	0,2520	
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,00000000	27,6400	
				TOTAL MATERIAL:	27,8920
				VALOR:	47,92

6.17. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/ANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,7700	10,2297
1220	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,3200	12,3982
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3200	22,6279

G7 Construções e Serviços EPP CNPJ: 10.572.808/0001-89
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariacatu - CE - FONE: 88 9 98651087



W. M. L.
MARCIA MOURA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/CE 17010
RNP - 050110000000

G7-FIS 15/271

AA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/09/2021	UNI	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVILÃO ORÇAMENTÁRIA	SENFR	1	48.910,00	48.910,00	48.910,00
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	SENFR	1	48.910,00	48.910,00	48.910,00
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE	SENFR	1	48.910,00	48.910,00	48.910,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	SENFR	1	48.910,00	48.910,00	48.910,00
TOTAL MÃO DE OBRA:						48.910,00
TOTAL VALOR:						48.910,00

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,20000000	0,2100	0,2520
1293 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,00000000	48,9100	48,9100
TOTAL MATERIAL:				49,1620
VALOR:				71,79

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,7700	8,3850
1220 ENCANADOR	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,4650
VALOR:				54,26

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	0,2100	0,2100
1766 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	UN	1,00000000	40,5800	40,5800
TOTAL MATERIAL:				40,7900
VALOR:				54,26

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
1212 ELETRICISTA	H	4,00000000	20,7700	83,0800
TOTAL MÃO DE OBRA:				150,1600

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
1212 ELETRICISTA	H	4,00000000	20,7700	83,0800
TOTAL MÃO DE OBRA:				150,1600

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
1212 ELETRICISTA	H	4,00000000	20,7700	83,0800
TOTAL MÃO DE OBRA:				150,1600

7.1. C3781 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVILÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CAIXA ALVENARIA 60X60X60cm DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

TOTAL MÃO DE OBRA: 364,6400

TOTAL VALOR: 384,6400

G7 Consultores e Serviços Ltda

Cicero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/09/2021	UNI	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVILÃO ORÇAMENTÁRIA	SENFR	1	192,3900	192,3900	192,3900
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	SENFR	1	192,3900	192,3900	192,3900
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE	SENFR	1	192,3900	192,3900	192,3900
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	SENFR	1	192,3900	192,3900	192,3900
TOTAL MÃO DE OBRA:						192,3900
TOTAL VALOR:						1,972,55

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
1212 ELETRICISTA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
TOTAL MÃO DE OBRA:				112,6200

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	24,6200	24,6200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	24,2100	24,2100
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	20,0200	20,0200
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 32X32X205MM	UN	1,00000000	81,5200	81,5200
TOTAL MATERIAL:				190,3700
VALOR:				262,99

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
1212 ELETRICISTA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
TOTAL MÃO DE OBRA:				32,1090

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11019 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	UN	1,00000000	66,2300	66,2300
TOTAL MATERIAL:				66,2300
VALOR:				102,06

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	16,7700	15,0930
1212 ELETRICISTA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
TOTAL MÃO DE OBRA:				33,7860

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,00000000	36,1500	36,1500
TOTAL MATERIAL:				36,1500
VALOR:				72,94

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
1212 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,2620
VALOR:				22,54

7.2. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X32X55mm, C/BARRAMENTO (UN)

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVILÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

TOTAL MÃO DE OBRA: 394,6800

TOTAL VALOR: 1,972,55

G7 Consultores e Serviços Ltda

Cicero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

7.3. C1131 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVILÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

TOTAL MÃO DE OBRA: 66,2300

TOTAL VALOR: 102,06

7.4. C1134 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVILÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

TOTAL MÃO DE OBRA: 36,1500

TOTAL VALOR: 72,94

7.5. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVILÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

TOTAL MÃO DE OBRA: 11,2620

TOTAL VALOR: 22,54

G7 Consultores e Serviços Ltda

Cicero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

G7 Consultores e Serviços Ltda

Cicero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

G7 Consultores e Serviços Ltda

Cicero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

G7 Consultores e Serviços Ltda

Cicero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

G7 Consultores e Serviços Ltda

Cicero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

G7 Consultores e Serviços Ltda

Cicero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12



G7-FIS 16/271

AT

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
 DATA: 27/08/2021
 BDI: 24,00%
 PLANO DE ORÇAMENTO: SENFRA
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: SENFRA
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: SENFRA

DESCRIÇÃO: SENFRA
 LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,68000000	106,3000	178,5840
00218 ARMADURA CA-80 MÉDIA D=6,4 A 9,5mm	KG	1,25000000	10,3600	12,9475
03840 CONCRETO P/MBR. - FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,03840000	327,5000	12,5760
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,21600000	41,2100	8,9114
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PROFUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	0,19200000	62,0000	11,9078
C3822 LASTRO DE BRITA	M3	0,05400000	97,8800	5,2753
C3123 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PADEME	M2	1,44000000	21,8300	31,4352
TOTAL SERVIÇO:				291,8772
VALOR:				281,87

7.11. C3804 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=39-39x59 cm (UN)


SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,80000000	106,3000	85,0400
00218 ARMADURA CA-80 MÉDIA D=6,4 A 9,5mm	KG	0,78000000	10,3600	8,1042
03840 CONCRETO P/MBR. - FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,02500000	327,5000	8,2330
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,21600000	41,2100	8,9114
C3827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL 3X	M2	0,12000000	96,4800	11,8188
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5	M2	0,60000000	29,8500	17,9100
TOTAL SERVIÇO:				146,0274
VALOR:				146,03

7.12. C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 25mm (34") (M)

SUBITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:				11,2620
MATERIAL:				
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 34"	M	1,10000000	2,6200	2,8820
TOTAL MATERIAL:				2,8820
VALOR:				14,149

7.13. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

SUBITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
TOTAL MAO DE OBRA:				13,4160
MATERIAL:				
11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,00000000	1,3100	1,3100
TOTAL MATERIAL:				1,3100
VALOR:				14,7260



Eng.º Civil - GEORGE ARAÚJO SOUSA
 RNP 06017288

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
 DATA: 27/08/2021
 BDI: 24,00%
 PLANO DE ORÇAMENTO: SENFRA
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: SENFRA
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: SENFRA

DESCRIÇÃO: SENFRA
 LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

7.8. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

SUBITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:				11,2620
MATERIAL:				
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	7,2200	7,2200
TOTAL MATERIAL:				7,2200
VALOR:				18,48

7.7. C4682 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KVA/40V (UN)

SUBITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12312 ELETRICISTA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:				33,3860
MATERIAL:				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12312 ELETRICISTA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:				30,0320
VALOR:				63,4180

7.9. C8326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (UN)

SUBITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,50000000	16,7700	58,8550
12312 ELETRICISTA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:				89,9900
MATERIAL:				
10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	3,00000000	13,8500	41,5500
10421 CAXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,00000000	39,2400	39,2400
10411 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00000000	1,9700	1,9700
11344 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M	UN	1,00000000	49,4000	49,4000
TOTAL MATERIAL:				132,1600
VALOR:				222,1500

Eng.º Civil - GEORGE ARAÚJO SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF 030.926.773-12

Cleora George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 030.926.773-12

G7-Fis 17/27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/06/2021	BDI: 24,00%
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO MAO E PÓO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	PREÇO UNITÁRIO	UNID.
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	83,8%	47,7%
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		

TOTAL MATERIAL:	1,3190
VALOR:	14,73

7.14. CA782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 6" X 2" (UN)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,7700	2,5155
12312	ELETRICISTA	20,7700	3,1155
TOTAL MAO DE OBRA:			5,6310

MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	1,3300	1,3300
TOTAL MATERIAL:			1,3300

VALOR:	6,96
--------	------

7.16. CA781 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 6" X 6" (UN)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,7700	2,5155
12312	ELETRICISTA	20,7700	3,1155
TOTAL MAO DE OBRA:			5,6310

MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 6X4 QUADRADA	2,6400	2,6400
TOTAL MATERIAL:			2,6400

VALOR:	6,27
--------	------

7.18. C0649 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	20,7700	2,2847
TOTAL MAO DE OBRA:			4,1294

MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	1,4900	1,5198
TOTAL MATERIAL:			1,5198

VALOR:	5,65
--------	------

7.17. C0634 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,7700	2,0124
12312	ELETRICISTA	20,7700	2,4824
TOTAL MAO DE OBRA:			4,4948

MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	2,1900	2,2238
TOTAL MATERIAL:			2,2238

VALOR:	2,23
--------	------

G7 Construções e Serviços EIREL EPP CNPJ: 10.572.804/0001-89
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacé - CE - FONE: 88 9 98651097

G7 Construções e Serviços Eirel
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 074.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/06/2021	BDI: 24,00%
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO MAO E PÓO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	PREÇO UNITÁRIO	UNID.
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	83,8%	47,7%
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		

VALOR:	6,74
--------	------

7.18. C0637 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:			4,8802

MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	1,02000000	2,4900
TOTAL MATERIAL:			2,5296

VALOR:	7,41
--------	------

7.19. C0627 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,7700	2,5832
12312	ELETRICISTA	20,7700	3,3232
TOTAL MAO DE OBRA:			5,9064

MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	1,02000000	6,7700
TOTAL MATERIAL:			6,8564

VALOR:	12,91
--------	-------

7.20. C0639 - CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,7700	2,6509
12312	ELETRICISTA	20,7700	3,3309
TOTAL MAO DE OBRA:			5,9818

MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	1,02000000	10,3570
TOTAL MATERIAL:			16,3370

VALOR:	16,34
--------	-------

7.21. C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,7700	3,5217
12312	ELETRICISTA	20,7700	4,3817
TOTAL MAO DE OBRA:			7,9034

MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	1,00000000	5,7900
TOTAL MATERIAL:			5,7900

VALOR:	13,69
--------	-------

G7 Construções e Serviços EIREL EPP CNPJ: 10.572.804/0001-89
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacé - CE - FONE: 88 9 98651097

MISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBICO
RUSSAS-CE

ENGE CIVIL - GREGO DE 3607
RNP: 060147269

G7-Fis 18/27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/08/2021	BOI: 24,00%	IMP: 10,00%	RENT: 8,00%
OBRA:	ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓDIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	PLANO DE ORÇAMENTO	8,00%	47,70%	50,00%
DESCRIÇÃO:	PLANO DE ORÇAMENTO	COMPOSIÇÕES POR ITEM	0,00%	0,00%	0,00%
LOCAL:	RUA ESPERIDIO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE NOVA RUSSAS-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE				

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.22. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)				
8042	H	16,700	16,700	6,2048
8212	H	20,700	20,700	7,8849
TOTAL MAO DE OBRA:				13,889
MATERIAL:				
11283	UN	10,200	10,200	10,2000
TOTAL MATERIAL:				10,2000
VALOR:				24,09

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.23. C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)				
8042	H	16,700	16,700	8,681
8212	H	20,700	20,700	11,081
TOTAL MAO DE OBRA:				19,862
MATERIAL:				
11287	UN	14,100	14,100	14,1000
TOTAL MATERIAL:				14,1000
VALOR:				34,07

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.24. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)				
8042	H	16,700	16,700	4,8533
8212	H	20,700	20,700	6,0233
TOTAL MAO DE OBRA:				10,876
MATERIAL:				
8106	UN	2,300	2,300	2,3000
8107	UN	0,700	0,700	0,7000
8108	UN	3,300	3,300	6,6600
TOTAL MATERIAL:				9,6600
VALOR:				20,72

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.25. C483 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)				
8042	H	16,700	16,700	3,2517
8212	H	20,700	20,700	4,2617
TOTAL MAO DE OBRA:				7,513
MATERIAL:				
8210	UN	6,400	6,400	6,4000
TOTAL MATERIAL:				6,4000

07 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.808/0001-69
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Campopó - CE - FONE: 88 9 98651087

07 Construções e Serviços ERELI
 Cleo George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 026.095.773-10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/08/2021	BOI: 24,00%	IMP: 10,00%	RENT: 8,00%
OBRA:	ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓDIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	PLANO DE ORÇAMENTO	8,00%	47,70%	50,00%
DESCRIÇÃO:	PLANO DE ORÇAMENTO	COMPOSIÇÕES POR ITEM	0,00%	0,00%	0,00%
LOCAL:	RUA ESPERIDIO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE NOVA RUSSAS-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE				

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.26. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)				
8042	H	16,700	16,700	4,8633
8212	H	20,700	20,700	6,0233
TOTAL MAO DE OBRA:				10,886
MATERIAL:				
82107	UN	6,400	6,400	6,4000
TOTAL MATERIAL:				6,4000
VALOR:				17,29

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.27. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)				
8042	H	16,700	16,700	18,4470
8212	H	20,700	20,700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:				41,2940
MATERIAL:				
11283	UN	38,500	38,500	38,5000
TOTAL MATERIAL:				38,5000
VALOR:				79,84

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.28. C4812 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANOZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)				
8042	H	16,700	16,700	25,1550
8212	H	20,700	20,700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:				56,3100
MATERIAL:				
8250	UN	40,700	40,700	40,7000
8251	UN	27,300	27,300	27,3000
8252	UN	28,900	28,900	28,9000
TOTAL MATERIAL:				97,0000
VALOR:				153,31

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.29. C4819 - PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP46, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 8.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)				
8042	H	16,700	16,700	21,8010
8212	H	20,700	20,700	27,0010
8281	H	20,700	20,700	27,3660
8283	H	15,500	15,500	15,5000
TOTAL MAO DE OBRA:				71,6680
MATERIAL:				
8242	UN	21,800	21,800	21,8000
8243	UN	27,000	27,000	27,0000
8244	UN	27,360	27,360	27,3600
8245	UN	15,500	15,500	15,5000
TOTAL MATERIAL:				91,6600
VALOR:				163,33

07 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.808/0001-69
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Campopó - CE - FONE: 88 9 98651087

07 Construções e Serviços ERELI
 Engº CIVIL - CREA/CE 3551
 RNP: 060147260

07-Fis 19/271

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/09/2021	BDI: 24,00%
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	UNIDADE:	M3
DESCRIÇÃO:	PLANELA ORÇAMENTÁRIA	PREÇO UNITÁRIO:	258,4000
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, S2, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE	COMPOSIÇÃO:	0,00% 47,79% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	0,00% 0,00%

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B125	UN	1,00000000	258,4000	258,4000
TOTAL MATERIAL:				258,4000
VALOR:				261,911

7.36. C1182 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 60W (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B042	H	1,50000000	16,7000	25,0500
B232	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:				56,2050
VALOR:				87,3100

8.1. C0385 - BANQUETA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B281	H	0,15000000	20,7700	3,1155
B243	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:				7,0030
VALOR:				112,82

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B244	M	1,00000000	2,6100	2,6100
TOTAL MATERIAL:				5,8100
VALOR:				21,28

8.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULADINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B012	H	0,07570000	25,3700	1,9055
B725	H	0,00410000	36,5500	0,1469
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,0524
VALOR:				21,28

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B045	H	0,15860000	20,7700	3,3128
B243	H	0,15860000	15,5500	2,4662
TOTAL MATERIAL:				5,7790
VALOR:				21,28

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.606/0001-98
Rua José Nogueira nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacou - CE - FONE: 88 9 96651087

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CNPJ 02.499.673-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/09/2021	BDI: 24,00%
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	UNIDADE:	M3
DESCRIÇÃO:	PLANELA ORÇAMENTÁRIA	PREÇO UNITÁRIO:	51,3000
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, S2, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE	COMPOSIÇÃO:	0,00% 47,79% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	0,00% 0,00%

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B109	M3	0,05660000	51,3000	2,9136
B009	M2	1,00310000	26,9600	27,0436
TOTAL MATERIAL:				30,2891
VALOR:				38,12

8.3. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=16MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B082	H	0,08600000	21,4500	1,8447
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,8447

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B121	H	0,00000000	20,7700	0,4154
B281	H	0,25000000	20,7700	5,1925
B243	H	1,80000000	15,5000	30,3225
TOTAL MAO DE OBRA:				36,8099

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B109	M3	0,07470000	51,3000	3,8321
B281	M3	0,16030000	57,9000	9,2814
B005	KG	34,00000000	0,4300	14,6200
B1917	M	0,80000000	4,3000	3,5040
B240	M2	1,00000000	16,3600	16,3600
TOTAL MATERIAL:				47,8995
VALOR:				83,37

8.4. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B281	H	0,25000000	20,7700	5,1925
B243	H	0,55000000	15,5000	8,5250
TOTAL MAO DE OBRA:				13,7175


MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B109	M3	0,03630000	51,3000	1,8725
B005	KG	14,58000000	0,4300	6,2894
TOTAL MATERIAL:				8,1619
VALOR:				21,88

8.5. C3081 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-6PEI-4 - P/ PISO (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B1328	H	0,60000000	20,7700	12,4620
TOTAL MATERIAL:				12,4620
VALOR:				21,88

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.606/0001-98
Rua José Nogueira nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacou - CE - FONE: 88 9 96651087

Lucivaldo M. Araújo
ENSA CIVIL - CREA/CE 3855
RNP 050147205



GT-Fis 20/27/

AA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	DATA:	EDI:	COL:	PROJ:	PROJ:	PROJ:	PROJ:	PROJ:	PROJ:
ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVO E PÓO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAÇA-CE	27/09/2021	24,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	61,80%	47,70%	55,821					
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAÇA-CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAÇA - CE								

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	15.5500	9.3300
TOTAL MAO DE OBRA:				21.7980

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	1.5400	12.2300
8520	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (800 cm²) - PEI-S/PEI-4	M2	33,0100	36.3110
TOTAL MATERIAL:				48.5390

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,7300	0,4614
TOTAL MATERIAL:				9,8714

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:				7,2640

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,7300	0,4614
TOTAL MATERIAL:				9,8714

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12581	PEDREIRO	H	20,7700	10,2850
12543	SERVENTE	H	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:				14,2725

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLERA DE GRANITO DE 15CM	M	47,2300	47,2300
TOTAL MATERIAL:				47,2300

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SP/EN. TRAÇO 1:1:4	M3	527,7100	1,9789
TOTAL SERVIÇO:				1,9789

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,7300	0,4614
TOTAL MATERIAL:				9,8714

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,7300	0,4614
TOTAL MATERIAL:				9,8714

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,7300	0,4614
TOTAL MATERIAL:				9,8714

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	DATA:	EDI:	COL:	PROJ:	PROJ:	PROJ:	PROJ:	PROJ:	PROJ:
ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO PAVO E PÓO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAÇA-CE	27/09/2021	24,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	61,80%	47,70%	55,821					
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAÇA-CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAÇA - CE								

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	15.5500	9.3300
TOTAL MAO DE OBRA:				21.7980

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	1.5400	12.2300
8520	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (800 cm²) - PEI-S/PEI-4	M2	33,0100	36.3110
TOTAL MATERIAL:				48.5390

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0118	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEL. TRAÇO 1:4	M3	723,9300	14,4786
TOTAL SERVIÇO:				14,4786

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	20,7700	14,9544
12543	SERVENTE	H	15,5500	11,1960
TOTAL MAO DE OBRA:				26,1504

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	1,5400	12,2300
8520	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (800 cm²) - PEI-S/PEI-4	M2	30,0100	36,3110
TOTAL MATERIAL:				48,5390

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,7300	0,4614
TOTAL MATERIAL:				9,8714

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:				7,2640

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,7300	0,4614
TOTAL MATERIAL:				9,8714

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000000	6,1600
TOTAL MAO DE OBRA:				6,1600

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	20,7700	14,9544
12543	SERVENTE	H	15,5500	11,1960
TOTAL MAO DE OBRA:				26,1504

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,7300	0,4614
TOTAL MATERIAL:				9,8714

G7 Construções e Serviços ERLEPP CNPJ: 10.572.800/0001-88
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Carnaúba - CE - FONE: 88 9 98851097

Cicero George Quirino Araújo Souza
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

1258
P

G7-Fls 21/271

31 CERÂMICAS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓD NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	DATA:	27/06/2021
DESCRIÇÃO:	PLAVILIA ORÇAMENTÁRIA	UNID:	24,00%
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE	PREÇO:	89,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	COMPOSIÇÃO PROPOSTA:	0,00%
			0,00%

8467	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SENFRJA	M2	1,10000000	25,3300	27,8530
				TOTAL MATERIAL:	25,3300	27,8530
				VALOR:	60,17	

34 C1124 - REJANTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)			
UNID	comprimento	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11529	LADRILHISTA	20,7700	4,7771
12543	SERVENTE	15,5500	3,5765
TOTAL MÃO DE OBRA:			8,3536

35.1 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJANTAMENTO			
UNID	comprimento	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81118	SENFRJA	2,7300	4,5100
TOTAL MATERIAL:			4,5100
VALOR:		12,88	

37. C1889 - PEITORIL DE GRANITO L= 16 cm (M)			
UNID	comprimento	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SENFRJA	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	15,5500	3,8875
TOTAL MÃO DE OBRA:			14,2725

18110	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SENFRJA	M	1,00000000	52,0800	52,0800
				TOTAL MATERIAL:	52,0800	52,0800

0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN TRUÇAO 1:1:4	SENFRJA	M3	0,00375000	527,7100	1,9789
				TOTAL SERVIÇO:	1,9789	
				VALOR:	84,33	

38.1 C4687 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)			
UNID	comprimento	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8457	SENFRJA	1,00000000	375,8400
TOTAL MATERIAL:			375,8400
VALOR:		375,84	

18.3. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,19m E=16mm (CJ)	SENFRJA	M2	218,20	218,20
TOTAL MATERIAL:			218,20	218,20

82899	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SENFRJA	UN	2,60000000	5,1700	13,4400
84044	CAPUCHINHO (1037)	SENFRJA	UN	1,30000000	3,3000	4,3200
88556	CONTIPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SENFRJA	UN	1,30000000	17,4000	22,8200
				TOTAL MATERIAL:	25,8900	25,8900
				VALOR:	375,84	

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ 10.572.000/0001-80
 Rua José Inácio de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cariacatu - CE - FONE 88 9 98651087

Cleto George Quirino Araújo Souto
 Sócio Administrador
 CPF 031.976.773-17

37 CERÂMICAS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓD NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	DATA:	27/06/2021
DESCRIÇÃO:	PLAVILIA ORÇAMENTÁRIA	UNID:	80,17%
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAS-CE	PREÇO:	89,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	COMPOSIÇÃO PROPOSTA:	0,00%
			0,00%

11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SENFRJA	UN	2,60000000	26,7600	69,5760
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SENFRJA	UN	2,60000000	22,1000	57,4600
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SENFRJA	UN	1,30000000	81,9800	106,5740
11255	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SENFRJA	UN	2,60000000	459,3000	1.194,1800
11743	PUXADOR COCHOA (1606)	SENFRJA	UN	2,60000000	9,1400	23,7640
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SENFRJA	UN	2,60000000	71,4740	185,9317
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SENFRJA	M2	4,91400000	251,5500	1.236,1167
				TOTAL MATERIAL:	3.799,8367	
				VALOR:	2.798,54	

38.3. C1872 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,19m E=16mm (CJ)			
UNID	comprimento	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82899	SENFRJA	5,1700	6,7210
11034	SENFRJA	26,7600	34,7860
11036	SENFRJA	22,1000	28,7300
11152	SENFRJA	81,9800	106,5740
11255	SENFRJA	459,3000	597,0900
11743	SENFRJA	9,1400	11,8620
12258	SENFRJA	251,5500	618,0584
TOTAL MATERIAL:			1.493,84
VALOR:			1.403,84

38.4. C4489 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E-6MM, COLOCADO (M2)			
UNID	comprimento	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8007	SENFRJA	16,7700	8,3850
11530	SENFRJA	20,7700	10,3850
TOTAL MÃO DE OBRA:			18,7700

11516	MASSA PARA VIDRO	SENFRJA	KG	1,50000000	7,4000	11,1000
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SENFRJA	M2	1,00000000	178,9500	178,9500
				TOTAL MATERIAL:	190,0500	
				VALOR:	268,82	

38.5. C4616 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)			
UNID	comprimento	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	SENFRJA	218,2000	218,2000
TOTAL MATERIAL:			218,2000
VALOR:			218,20

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ 10.572.000/0001-80
 Rua José Inácio de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cariacatu - CE - FONE 88 9 98651087

18.6. C4434 - PORTA TIPO PARANÁ (0,40 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

CHAZZ

ALZARI DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)

SENFRJA

UN
 2,00000000 | 32,2800 | 64,5200 || | | | | TOTAL MATERIAL: | 218,2000 | |
| | | | | VALOR: | 218,20 | |



G7-FIS 22/271

AA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAÚCE	DATA:	27/06/2021	EDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANO DE ORÇAMENTARIA	UNIDADE:	SENFRA	VALOR:	83,81%
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 32, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAÚCE	COMPOSIÇÃO:	SENFRA	VALOR:	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAÚCE	COMPOSIÇÃO:	SENFRA	VALOR:	0,00%

C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SENFRA	CJ	1,00000000	295,0500	295,0500
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SENFRA	UN	1,00000000	261,1800	261,1800
				TOTAL SERVIÇO:	556,2300	556,2300
				VALOR:	838,23	

18.7. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421	SENFRA	CJ	2,00000000	64,5300
C4422	SENFRA	CJ	1,00000000	295,0500
C4423	SENFRA	UN	1,00000000	279,3600
TOTAL SERVIÇO:				558,9400
VALOR:				838,83

18.8. C1428 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SENFRA	H	20,7700	62,3100
12543	SENFRA	H	15,5500	46,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				108,8600

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SENFRA	M3	51,3000	0,4104
10441	SENFRA	KG	0,57000000	0,4788
10805	SENFRA	KG	2,84000000	0,4300
11222	SENFRA	M2	74,9500	74,9500
TOTAL MATERIAL:				77,6692
VALOR:				186,52

18.9. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SENFRA	H	16,7700	33,5400
10488	SENFRA	H	20,7700	41,5400
TOTAL MAO DE OBRA:				75,0800

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	SENFRA	UN	34,9600	34,9600
TOTAL MATERIAL:				34,9600
VALOR:				110,04

18.10. C4696 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E-3cm (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SENFRA	H	20,7700	49,8400
12543	SENFRA	H	15,5500	74,6400
TOTAL MAO DE OBRA:				124,4800

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SENFRA	H	2,40000000	49,8400
12543	SENFRA	H	4,80000000	74,6400
TOTAL MATERIAL:				124,4800
VALOR:				248,96

G7 Consultoria e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.573.008/0001-86
Rua José Moreira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariacouba - CE - FONE: 88 9 98851097

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Socio Administrador
CPF: 039.926.773-17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAÚCE	DATA:	27/06/2021	EDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANO DE ORÇAMENTARIA	UNIDADE:	SENFRA	VALOR:	83,81%
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 32, UNIVERSIDADE, NOVA RUISSAÚCE	COMPOSIÇÃO:	SENFRA	VALOR:	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAÚCE	COMPOSIÇÃO:	SENFRA	VALOR:	0,00%

10108	AREIA GROSSA	SENFRA	M3	0,00400000	56,7900	0,2272
10799	CIMENTO BRANCO	SENFRA	KG	0,70000000	2,4800	1,7430
10805	CIMENTO PORTLAND	SENFRA	KG	1,60000000	0,4300	0,6880
17917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E-3CM	SENFRA	M2	1,00000000	263,3400	263,3400
11621	PERFIL BATELENTE DE AÇO (142x)44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SENFRA	KG	1,30000000	2,4000	3,1200
TOTAL MATERIAL:					296,7102	
VALOR:					384,21	

10.11. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SENFRA	H	20,7700	31,1550
12543	SENFRA	H	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:				70,0300

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SENFRA	M3	51,3000	0,1488
10805	SENFRA	KG	1,17000000	0,5031
11702	SENFRA	M2	1,00000000	345,3400
TOTAL MATERIAL:				346,8919
VALOR:				416,92

11.1. C1814 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SENFRA	H	16,7700	5,8635
12385	SENFRA	H	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:				14,1715

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80035	SENFRA	L	13,0900	0,6530
11347	SENFRA	UN	0,25000000	0,4000
11488	SENFRA	L	0,12000000	1,0880
12097	SENFRA	L	0,17000000	3,1773
TOTAL MATERIAL:				5,3183
VALOR:				19,50

11.2. C1815 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SENFRA	H	16,7700	5,8635
12385	SENFRA	H	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:				14,1715

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SENFRA	UN	0,25000000	0,4000
11488	SENFRA	L	0,12000000	1,0880
12096	SENFRA	L	0,17000000	2,7465
TOTAL MATERIAL:				4,2345
VALOR:				18,40

G7 Consultoria e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.573.008/0001-86
Rua José Moreira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariacouba - CE - FONE: 88 9 98851097

VALDIR MOURA
BIO CIVIL - CREA/CE Nº 17600
RNF: 00147898



G7-Fis 23/27/

✶

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓD NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
 DATA: 27/09/2021
 BDI: 24,00%
 BDI: 24,00%
 BDI: 24,00%
 BDI: 24,00%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, S2, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

COMPOSIÇÃO: 87,1 COM DESEMBOLSAÇÃO 12,9%
 COMPOSIÇÃO: 81,8% 17,2%
 COMPOSIÇÃO: 81,8% 17,2%

TOTAL MATERIAL: 3,881
 VALOR: 18,13

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	20,7700	7,2585
TOTAL MAO DE OBRA:				12,2895

11.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE Z DEMÃOS (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	20,7700	7,2585
TOTAL MAO DE OBRA:				12,2895

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11347	LIXA PARA MADERAMASSA	UN	0,40000000	0,4000
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	6,8000
TOTAL MATERIAL:				3,3990
VALOR:				15,82

11.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	20,7700	6,3080
TOTAL MAO DE OBRA:				11,3390

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80335	AGUAPRAZ MINERAL	L	0,04000000	0,5204
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	18,3960
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	8,6400
11347	LIXA PARA MADERAMASSA	UN	0,40000000	0,4000
TOTAL MATERIAL:				4,9564
VALOR:				19,16

11.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	H	20,7700	16,8160
TOTAL MAO DE OBRA:				30,2320

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80035	AGUAPRAZ MINERAL	L	0,03000000	0,3918
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	18,3960
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,2000
12393	ZARCÃO	L	0,12000000	17,6000
TOTAL MATERIAL:				19,5878
VALOR:				35,91

11.6. C1338 - DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (M)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL MATERIAL:				2,0847

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.808/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98851087

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 024.925.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E PÓD NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
 DATA: 27/09/2021
 BDI: 24,00%
 BDI: 24,00%
 BDI: 24,00%
 BDI: 24,00%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, S2, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

COMPOSIÇÃO: 87,1 COM DESEMBOLSAÇÃO 12,9%
 COMPOSIÇÃO: 81,8% 17,2%
 COMPOSIÇÃO: 81,8% 17,2%

TOTAL MATERIAL: 16,7700
 VALOR: 20,7700

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	16,7700	8,3850
12395	PINTOR	H	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				29,1550

12.1. C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,03500000	12,4800
TOTAL MATERIAL:				6,6811
VALOR:				26,89

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,85000000	0,0500
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0425
VALOR:				0,9455

MAO DE OBRA

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	H	2,34000000	39,2418
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	3,50000000	58,8960
10045	AJUDANTE DE PNTOR	H	3,50000000	58,8960
10121	ARMADORFERREIRO	H	2,34000000	20,7700
10498	CARPinteIRO	H	3,50000000	20,7700
11328	LADRILHISTA	H	5,50000000	20,7700
12391	PEDEREIRO	H	1,91000000	20,7700
12543	SERVEINTE	H	12,50000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				194,3790

MATERIAL

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
81003	ANAME RECOZIDO N.18 BMG	KG	0,59000000	7,6400
81008	AREA GROSSA	M3	0,50000000	56,7900
81063	AÇO CA-50	KG	33,50000000	7,2200
80280	BRITA	M3	0,16000000	57,9000
10441	CAL HIDRATADA	KG	7,28000000	6,1152
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1 22 X 2,484)	M2	3,30000000	22,4700
10005	CIMENTO PORTLAND	KG	112,00000000	0,4300
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	1,80000000	5,5900
11061	ELETRODOS	KG	0,85000000	13,6200
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,10000000	19,9900
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2	4,35000000	39,8900
11346	LIXA PARA FERRO	UN	2,10000000	2,6980
11605	PEDRESCO	M3	0,38000000	58,1800
11728	PREÇO 18X27 (2,127 X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	KG	0,45000000	10,4205
11846	SARRIAO DE 13X4	M	2,25000000	3,6000
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 68MM (2 1/2)	M	11,00000000	66,9900
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (3)	M	10,50000000	90,1400
12293	ZARCÃO	L	0,85000000	17,1900
TOTAL MATERIAL:				239,2111
VALOR:				2.084,27

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.808/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98851087

Michael Almeida
 ENGE CIVIL - CREA/CE 00173000

RNP 060173000

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 1763
 RUBRICA
 RUSSAS

G7-Fis 24/271

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO BARRIO E PÓLO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
 DATA: 27/09/2021
 BDI: 24,00%
 IMPOSTO DE RENDA: 0,00%
 INSS: 0,00%
 PIS/PASEP: 0,00%
 COFINS: 0,00%
 OUTROS: 0,00%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, S2, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

12.2. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	1,10000000	16,700	18,470
12381	PEDEREIRO	0,80000000	20,700	16,560
11858	SERRALHEIRO	1,10000000	20,700	22,870
12343	SERVEANTE	0,20000000	15,500	3,100
TOTAL BAO DE OBRA:				61,000

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81108	AREA GROSSA	0,04000000	58,700	0,235
10301	BALHA PLASTICA 3MM	3,00000000	0,150	0,450
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENH 0,50M	0,75000000	16,100	12,075
10905	CEMENTO PORTLAND	1,00000000	0,430	0,430
11100	ESMALTE SINTETICO	0,08000000	18,800	1,504
11582	PARAFUSO N.12X25MM	3,00000000	0,470	1,410
12393	ZARÇAO	0,07000000	17,160	1,201
TOTAL MATERIAL:				17,318
VALOR:				78,318

12.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,25000000	16,700	4,175
12385	PINTOR	0,35000000	20,700	7,245
TOTAL BAO DE OBRA:				11,420

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,50000000	0,400	0,200
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,07000000	9,180	0,643
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	0,30000000	2,200	0,660
12098	TINTA LATEX	0,08000000	16,150	1,292
TOTAL MATERIAL:				2,795
VALOR:				14,215

2.A. C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	1,80000000	16,700	29,850
12385	PINTOR	2,00000000	20,700	41,400
TOTAL BAO DE OBRA:				71,250

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	ACQUARRAZ MINERAL	0,07000000	13,060	0,914
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,40000000	0,400	0,160
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	0,15000000	9,050	1,358
12700	TINTA ÓLEO	0,30000000	15,000	4,500

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.806/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carnaúba - CE - FONE 88 9 96851097

Cleora George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO BARRIO E PÓLO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
 DATA: 27/09/2021
 BDI: 24,00%
 IMPOSTO DE RENDA: 0,00%
 INSS: 0,00%
 PIS/PASEP: 0,00%
 COFINS: 0,00%
 OUTROS: 0,00%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, S2, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

12.5. C3417 - LIMPEZA DE PRISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	SERVEANTE	0,07500000	15,500	1,163
TOTAL BAO DE OBRA:				1,163
VALOR:				1,17

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MATERIAL:				6,987
VALOR:				75,32

12.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,25000000	16,700	4,175
12385	PINTOR	0,35000000	20,700	7,245
TOTAL BAO DE OBRA:				11,420

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,50000000	0,400	0,200
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,07000000	9,180	0,643
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	0,30000000	2,200	0,660
12098	TINTA LATEX	0,08000000	16,150	1,292
TOTAL MATERIAL:				2,795
VALOR:				14,215

2.A. C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	1,80000000	16,700	29,850
12385	PINTOR	2,00000000	20,700	41,400
TOTAL BAO DE OBRA:				71,250

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	ACQUARRAZ MINERAL	0,07000000	13,060	0,914
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,40000000	0,400	0,160
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	0,15000000	9,050	1,358
12700	TINTA ÓLEO	0,30000000	15,000	4,500

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.806/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carnaúba - CE - FONE 88 9 96851097


Cleora George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12



G7-FIS 25/27

G7 CONSTRUÇÕES		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAIO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA:	27/09/2021	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PONTE	VERSÃO	HORAS	MES
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,6%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,72
TOTAL		6,52

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços Eireli
 Cicero George Quirino Araújo Souza
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcos Antônio de
 ENGE CIVIL - CREA/CE
 RNE 0001277

G7-Fis 26/271

G7 CONSTRUÇÕES		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO RAO E POG NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA : 27/09/2021	BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

ENGº CIVIL - CREA/CE 110.000.000-0
RUBRICA