



Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
2020-2023

OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

LOCAL: RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA)

BDI APLICADO: 24,00%

DATA BASE: 08/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO					
1.1	SEINFRA	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	350,00	R\$ 55,00	R\$ 68,20	R\$ 23.870,00
1.2	SEINFRA	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	180,00	R\$ 30,40	R\$ 37,70	R\$ 6.786,00
1.3	SEINFRA	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	120,00	R\$ 15,20	R\$ 18,85	R\$ 2.262,00
TOTAL GERAL								R\$ 32.918,00

TOTAL GERAL: TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS

Antonio Jaime Andre da Silva
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RHP: 0616266839
CREA-CE: 327481





Nova Russas
PREFEITURA



OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

LOCAL: RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

DATA BASE: 08/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	LARG. (M)	COMP. (M)	ALT. (M)	REPETIÇÃO	ANOTAÇÃO
1		DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO							
1.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	350,00					
1.2	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	180,00					
1.3	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	120,00					

Jaime André
ANTÔNIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP: 0616266839
CREA-CE: 327481






Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
DE
PROJETOS

OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
LOCAL: RUA EXPEDITO CHAVES, 52, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
DATA BASE: 08/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	
			%	VALOR
1	DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO	R\$ 32.918,00	100%	R\$ 32.918,00
TOTAL DA MEDIÇÃO		R\$ 32.918,00	100%	R\$ 32.918,00


ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP: 0616266839
CREA-CE: 327481





Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
DE
TODOS



OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS


LOCAL: RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

DATA BASE: 08/2021

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
BENEFÍCIOS		
S + G	Seguros/garantias	0,80%
L	Lucro	5,72%
IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
I	TOTAL DE IMPOSTOS	10,15%
	BDI	24,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP- 0616266839
CREA-CE: 327481



Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
DE TODOS



OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

LOCAL: RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

DATA BASE: 08/2021

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A	ENCARGOS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL (A + B + C + D)	83,85	47,76

Antonio Jaime André da Silva
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP- 0616266839
CREA-CE: 327481



Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
DE TODOS



OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

LOCAL: RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

DATA BASE: 08/2021

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TABELA SEINFRA 027.1 - ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA)

C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18332 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	1,0000	55,0000	55,0000
			Total:	55,0000
			Total Simples:	55,00
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	55,00

C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,0000	30,4000	30,4000
			Total:	30,4000
			Total Simples:	30,40
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	30,40

C4284 - SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18290 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M	1,0000	15,2000	15,2000
			Total:	15,2000
			Total Simples:	15,20
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	15,20

Jaime André
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP: 0616266839
CREA-CE: 327481