



**CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI**

CNPJ: 07.226.887/0001-80 CGF: 06.185.740-8

AV. PAULO SARASATE N° 400, Centro - Carnaubal - CE

Cel: (88) 99848-6990 / (88) 99685-4651

E-mail: construmax\_mda@hotmail.com

01/15



Carnaubal CE 17 de fevereiro de 2022

17

Á

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS**

Comissão Permanente de Licitação

Nova Russas/CE

**REF.: TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP001/2022**


Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente a **TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP001/2022**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP**, pelo preço global de R\$ 900.142,75 (NOVECIENTOS MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura do envelope de proposta.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (de) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

  
CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI  
Adriano Oliveira Sousa  
/Administrador


✓

✱

✱

✱



 <b>CONSTRUMAX</b> COMPROMISSO E QUALIDADE	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	OBRA:	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE (CONSOLIDADO)	DATA: 16/02/2022	BDI: 8,00%
	DESCRIÇÃO:	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE (CONSOLIDADO)	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE NDO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>						<b>58.374,00</b>
1.1	COMP NOVA RUSSAS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	583,74	58.374,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>4.152,98</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	30,00	115,37	3.461,10
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,58	437,90	691,88
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>784,47</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	15.689,35	0,05	784,47
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>632.731,02</b>
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	14.764,13	30,68	452.963,51
4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	3.760,04	47,81	179.767,51
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>18.356,54</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15.689,35	1,17	18.356,54
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>185.743,74</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>714.399,01</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>900.142,75</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 900.142,75 (NOVECENTOS MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

CARNAUBAL, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Diego Sávio Tomaz Moita  
 Resp. Técnica  
 CREA: 47.784-D

✓

✗

✗

✗


✗



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 16/02/2022	BDI: 26.00%	
	DESCRIÇÃO:	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	PONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DE NOVA RUSSAS -CE	SEINFRA	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONT E	UN D	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>RUA DAVI JOSE DE CARVALHO</b>					<b>329.846,62</b>
1.1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					<b>58.374,00</b>
1.1.1	COMP NOVA RUSSAS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	583,74	58.374,00
1.2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.451,47</b>
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	115,37	1.153,70
1.2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINFRA	HA	0,68	437,90	297,77
1.3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>338,74</b>
1.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.774,77	0,05	338,74
1.4		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>261.755,93</b>
1.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.189,12	30,68	189.882,20
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.503,32	47,81	71.873,73
1.5		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>7.926,48</b>
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.774,77	1,17	7.926,48
2		<b>AV ZILMAR MENDES MARTINS-BAIRRO UNIVERSIDADE</b>					<b>63.665,51</b>
2.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>74,44</b>
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINFRA	HA	0,17	437,90	74,44
2.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>83,80</b>
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.675,96	0,05	83,80
2.3		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>61.546,40</b>
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.640,80	30,68	50.339,74
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	234,40	47,81	11.206,66
2.4		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>1.960,87</b>

2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINF RA	M2	1.675,96			
<b>3</b>	<b>RUA MANUEL ABDIAS EVANGELISTA-BAIRRO UNIVERSIDADE</b>							<b>11.960,87</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>13,14</b>
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINF RA	HA	0,03	437,90		13,14
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>12,95</b>
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINF RA	M2	258,96	0,05		12,95
<b>3.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>10.813,90</b>
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINF RA	M2	249,00	30,68		7.639,32
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINF RA	M	66,40	47,81		3.174,58
<b>3.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>302,98</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINF RA	M2	258,96	1,17		302,98
<b>4</b>	<b>RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAULA- BAIRRO UNIVERSIDADE</b>							<b>38.617,20</b>
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>39,41</b>
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINF RA	HA	0,09	437,90		39,41
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>45,59</b>
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINF RA	M2	911,76	0,05		45,59
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>37.465,44</b>
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINF RA	M2	878,80	30,68		26.961,58
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINF RA	M	219,70	47,81		10.503,86
<b>4.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>1.066,76</b>
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINF RA	M2	911,76	1,17		1.066,76
<b>5</b>	<b>RUA MANUEL DOMINGOS FERREIRA- BAIRRO UNIVERSIDADE</b>							<b>18.654,52</b>
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>17,52</b>
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINF RA	HA	0,04	437,90		17,52
<b>5.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>20,43</b>
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINF RA	M2	408,56	0,05		20,43
<b>5.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>18.138,55</b>
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINF RA	M2	389,10	30,68		11.937,59
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINF RA	M	129,70	47,81		6.200,96
<b>5.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>478,02</b>



★

e

✱

f






5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINF RA	M2	408,56	1,17	478,02
<b>6</b>	<b>RUA ANTONIO CARLOS- BAIRRO UNIVERSIDADE</b>						<b>19.863,91</b>
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>21,90</b>
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINF RA	HA	0,05	437,90	21,90
<b>6.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>23,45</b>
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINF RA	M2	468,95	0,05	23,45
<b>6.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>19.269,89</b>
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINF RA	M2	452,00	30,68	13.867,36
6.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINF RA	M	113,00	47,81	5.402,53
<b>6.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>548,67</b>
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINF RA	M2	468,95	1,17	548,67
<b>7</b>	<b>RUA RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA-BAIRRO PANTANAL</b>						<b>68.566,39</b>
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.219,39</b>
7.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINF RA	M2	10,00	115,37	1.153,70
7.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINF RA	HA	0,15	437,90	65,69
<b>7.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>76,99</b>
7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINF RA	M2	1.539,79	0,05	76,99
<b>7.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>65.468,46</b>
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINF RA	M2	1.476,51	30,68	45.299,33
7.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINF RA	M	421,86	47,81	20.169,13
<b>7.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>1.801,55</b>
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINF RA	M2	1.539,79	1,17	1.801,55
<b>8</b>	<b>RUA JOAQUIM SCARELA PORTELA- BAIRRO VILA FRANÇA</b>						<b>82.567,47</b>
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.232,52</b>
8.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINF RA	M2	10,00	115,37	1.153,70
8.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINF RA	HA	0,18	437,90	78,82
<b>8.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>90,25</b>
8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINF RA	M2	1.805,01	0,05	90,25
<b>8.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>79.132,84</b>
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINF RA	M2	1.719,06	30,68	52.740,76

A

F



8.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	552,02	47,81	
<b>8.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>2.111,86</b>
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.805,01	1,17	2.111,86
<b>9</b>	<b>RUA ANTONIO FERNANDES DE SOUSA- BAIRRO VILA FRANÇA</b>						<b>25.023,18</b>
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>26,27</b>
9.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINFRA	HA	0,06	437,90	26,27
<b>9.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>28,58</b>
9.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	571,52	0,05	28,58
<b>9.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>24.299,65</b>
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	548,03	30,68	16.813,56
9.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	156,58	47,81	7.486,09
<b>9.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>668,68</b>
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	571,52	1,17	668,68
<b>10</b>	<b>RUA RDO ALVES DA SILVA- BAIRRO VILA FRANÇA</b>						<b>24.943,34</b>
<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>26,27</b>
10.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINFRA	HA	0,06	437,90	26,27
<b>10.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>28,48</b>
10.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	569,69	0,05	28,48
<b>10.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>24.222,05</b>
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	546,28	30,68	16.759,87
10.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	156,08	47,81	7.462,18
<b>10.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>666,54</b>
10.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	569,69	1,17	666,54
<b>11</b>	<b>RUA ZACARIAS RODRIGUES DE SOUSA- BAIRRO VILA FRANÇA</b>						<b>31.507,89</b>
<b>11.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>30,65</b>
11.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	SEINFRA	HA	0,07	437,90	30,65
<b>11.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>35,22</b>
11.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAG EM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	704,38	0,05	35,22
<b>11.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>30.617,90</b>
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	675,43	30,68	20.722,19



11.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	206,98	47,81	9.895,71
<b>11.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>824,12</b>
11.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	704,38	1,17	824,12
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>185.743,74</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>714.399,01</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>900.142,75</b>

PORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 900.142,75 (NOVECIENTOS MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)


CARNAUBAL, 16 de FEVEREIRO DE 2022



Diego Sávio Tomaz Moita  
 Resp. Técnico  
 CREA: 47.784-D

*(Handwritten marks and signatures)*



RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA : 16/02/2022
	DESCRIÇÃO:	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	BDI : 26,00%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DE NOVA RUSSAS -CE	FONTE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	VERSAO
			HORA
			MES
			SEMPRE
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			0,00%
			0,00%

<b>1</b>	<b>RUA DAVI JOSE DE CARVALHO</b>	<b>329.846,62</b>	<b>36,64</b>
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	58.374,00	6,48
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.451,47	0,16
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	338,74	0,04
1.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	261.755,93	29,08
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.926,48	0,88
<b>2</b>	<b>AV ZILMAR MENDES MARTINS-BAIRRO UNIVERSIDADE</b>	<b>63.665,51</b>	<b>7,07</b>
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	74,44	0,01
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	83,80	0,01
2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	61.546,40	6,84
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.960,87	0,22
<b>3</b>	<b>RUA MANUEL ADRIAS EVANGELISTA-BAIRRO UNIVERSIDADE</b>	<b>11.142,97</b>	<b>1,24</b>
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,14	0,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	12,95	0,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.813,90	1,20
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	302,98	0,03
<b>4</b>	<b>RUA BERNARDO FRANCISCO DE FAULA-BAIRRO UNIVERSIDADE</b>	<b>38.617,20</b>	<b>4,29</b>
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39,41	0,00
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	45,59	0,01
4.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	37.465,44	4,16
4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.066,76	0,12
<b>5</b>	<b>RUA MANUEL DOMINGOS FERREIRA-BAIRRO UNIVERSIDADE</b>	<b>18.654,52</b>	<b>2,07</b>
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,52	0,00
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	20,43	0,00
5.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	18.138,55	2,02
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	478,02	0,05
<b>6</b>	<b>RUA ANTONIO CARLOS-BAIRRO UNIVERSIDADE</b>	<b>19.863,91</b>	<b>2,21</b>
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21,90	0,00
6.2	MOVIMENTO DE TERRA	23,45	0,00
6.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	19.269,89	2,14
6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	548,67	0,06
<b>7</b>	<b>RUA RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA-BAIRRO DANTANAI</b>	<b>68.566,39</b>	<b>7,62</b>
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.219,39	0,14
7.2	MOVIMENTO DE TERRA	76,99	0,01
7.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	65.468,46	7,27
7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.801,55	0,20
<b>8</b>	<b>RUA JOAQUIM SOAREZ FORTELA-BAIRRO VILA ESPANCA</b>	<b>82.567,47</b>	<b>9,17</b>
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.232,52	0,14
8.2	MOVIMENTO DE TERRA	90,25	0,01
8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	79.132,84	8,79
8.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.111,86	0,23

✱

✱

✱





<b>9</b>	<b>RUA ANTONIO FERNANDES DE SOUSA- BAIRRO VILA FRANÇA</b>	<b>25.023,88</b>	<b>2,78</b>
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26,27	0,00
9.2	MOVIMENTO DE TERRA	28,58	0,00
9.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24.299,65	2,70
9.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	668,68	0,07
<b>10</b>	<b>RUA RDO ALVES DA SILVA- BAIRRO VILA FRANÇA</b>	<b>24.943,34</b>	<b>2,77</b>
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26,27	0,00
10.2	MOVIMENTO DE TERRA	28,48	0,00
10.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24.222,05	2,69
10.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	666,54	0,07
<b>11</b>	<b>RUA ZACARIAS RODRIGUES DE SOUSA- BAIRRO VILA FRANÇA</b>	<b>31.507,89</b>	<b>3,50</b>
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,65	0,00
11.2	MOVIMENTO DE TERRA	35,22	0,00
11.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	30.617,90	3,40
11.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	824,12	0,09
<b>12</b>	<b>Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)</b>	<b>185.743,74</b>	<b>20,63</b>
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>185.743,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>714.399,01</b>	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>900.142,75</b>	

CARNAUBAL, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Diego Sávio Tomaz Moita  
Resp. Técnico  
CREA: 47.784-D


Handwritten signatures and initials scattered at the bottom of the page.

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE ( CONSOLIDADO)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE ( CONSOLIDADO)
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE NDO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

<b>DATA :</b>	16/02/2022	<b>BDI :</b>	26,00%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	



#### 1.1. COMP NOVA RUSSAS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	HXMES	0,02000017	14.514,48	2805,78
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	HXMES	0,05000043	5.868,92	5.868,92

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>11.674,70</b>
<b>TOTAL PARA 5 ( CINCO) MESES</b>	<b>58.373,50</b>
<b>FRAÇÃO 100%</b>	<b>583,74</b>
<b>VALOR</b>	<b>583,74</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>31,1000</b>
---------------------------	----------------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,9100	25,4082
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,4900	17,4900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,8300	39,7350
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,8600	1,6320

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>84,2652</b>
<b>VALOR:</b>	<b>115,37</b>

#### 2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	56,9800	113,9600
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,4800	1,9200
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,9500	3,8000

<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>119,6800</b>
---------------------------	-----------------

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>318,2200</b>
<b>VALOR:</b>	<b>437,90</b>

#### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	61,8400	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	161,0200	0,0447

<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>0,0447</b>
---------------------------	---------------

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>0,0086</b>
<b>VALOR:</b>	<b>0,05</b>

#### 4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,4800	1,1240
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,3200	0,6632

<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>1,7872</b>
---------------------------	---------------

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>15,5610</b>
---------------------------	----------------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,6200	6,3930
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,2400	6,9360

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>13,3290</b>
<b>VALOR:</b>	<b>30,68</b>

#### 4.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '5' and a signature.

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,4510

SERVICO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	59,4500	0,1784
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	304,7000	0,2133
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4000	1,1000
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	33,0400	33,0400
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL SERVIÇO:						35,3599
VALOR:						47,81

**5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17

CARNAUBAL, 16 DE FEVEREIRO DE 2022



Diego Sávio Tomaz Malta  
 Resp. Técnico  
 CREA: 47.784-D

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large checkmark and several scribbles.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

<b>OBRA:</b>	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE ( CONSOLIDADO)	<b>DATA :</b> 16/02/2022	<b>BDI : 26,00%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE ( CONSOLIDADO)	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE NDO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DEBONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					<b>REF:</b> 05/2021

#### COMP NOVA RUSSAS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	HXMÉS	0,02000017	14 514,46	5 805,78
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	HXMÉS	0,05000043	5 868,92	5 868,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11.674,70</b>
<b>TOTAL PARA 5 ( CINCO) MESES</b>						<b>58.373,60</b>
<b>FRAÇÃO 100%</b>						<b>583,74</b>
<b>VALOR</b>						<b>583,74</b>

CARNAUBAL, 16 DE FEVEREIRO DE 2022



Diego Sávio Tomaz Moita  
 Resp Técnico  
 CREA: 47.784-D

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large '4' and several illegible signatures.





**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORSCA SEDE DE REAJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE (CONSOLIDADO)		<b>DATA:</b> 16/02/2022	<b>VERBA:</b>	027.1 COM DESONERACAO COMPOZICOES PROPRIAS	<b>BDI:</b> 26 ANUAL	<b>REF.:</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORSCA SEDE DE REAJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE (CONSOLIDADO)		<b>SEINFRA:</b>	0,00%		<b>HORA:</b>	00/2021
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE NDO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE					<b>AD.RIN%:</b>	0,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE					<b>COMPOZICOES PROPRIAS:</b>	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	58.374,00	16,00%	27,00%	19,00%	19,00%	19,00%	100,00%*
			9.339,84	15.760,98	11.091,06	11.091,06	11.091,06	58.374,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.152,98	100,00%					100,00%*
			4.152,98					4.152,98
3	MOVIMENTO DE TERRA	784,47	100,00%					100,00%*
			784,47					784,47
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	632.731,02	17,00%	23,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%*
			107.564,27	145.528,13	126.546,20	126.546,20	126.546,22	632.731,02
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.356,54	16,00%	24,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%*
			2.937,05	4.405,57	3.671,31	3.671,31	3.671,30	18.356,54
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	185.743,74	17,47%	23,19%	19,78%	19,78%	19,78%	100,00%*
			32.449,43	43.073,97	36.740,11	36.740,11	36.740,12	185.743,74
		900.142,75	157.228,04	208.768,65	178.048,68	178.048,68	178.048,70	900.142,75
			157.228,04	365.996,69	544.045,37	722.094,05	900.142,75	

CARNAUBAL, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Diego Sávio Tomaz Moita  
 Resp. Técnico  
 CREA 47.784-D

4

2

\*

Handwritten signature



### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE ( CONSOLIDADO)	<b>DATA :</b> 16/02/2022	<b>BDI : 26,00%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE ( CONSOLIDADO)	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE NDO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	REINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					<b>RESP.</b>
					06/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,12
	<b>TOTAL</b>	<b>7,44</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>




**BDI = 26,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CARNAUBAL, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Diego Sávio Tomaz Meira  
 Resp. Técnico  
 CREA: 47.784-D

*(Handwritten marks and signatures)*

 <p><b>CONSTRUMAX</b> COMPROMISSO E QUALIDADE</p>	<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			
	<b>OBRA:</b>	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE ( CONSOLIDADO)	<b>DATA:</b> 16/02/2022	<b>BDI:</b> 26,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE ( CONSOLIDADO)	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE NDO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>HORA</b> 83,85% <b>MES</b> 47,76% <b>REP.</b> 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CARNAUBAL, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Diego Sávio Tomaz Moita  
Resp. Técnico  
CREA: 47.784-D

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.