

CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.

02

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas - Ceará.
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - Ceará.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP**, pelo preço global de **R\$ 923.968,23 (novecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos)**, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade nº. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO BAIRRO	VALOR TOTAL (R\$)
01	BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$ 623.261,73
02	BAIRRO PANTANAL - NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$ 88.822,39
03	BAIRRO VILA FRANÇA - NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$ 211.884,11
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)		R\$ 923.968,23

R\$ 923.968,23 novecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ


LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							73.551,00
1.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	583,74	735,51	73.551,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							5.939,39
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	30,00	134,79	169,84	5.095,20
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,58	424,05	534,30	844,19
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							1.255,15
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	15.689,35	0,06	0,08	1.255,15
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							822.669,64
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	14.764,13	32,62	41,10	606.805,74
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3.760,04	45,56	57,41	215.863,90
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							20.553,05
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	15.689,35	1,04	1,31	20.553,05
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								923.968,23

R\$ 923.968,23 novecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO POR BAIRRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)	
BAIRRO UNIVERSIDADE									
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								73.551,00
1.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	583,74	735,51	73.551,00	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.284,78
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	134,79	169,84	1.698,40	
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,06	424,05	534,30	586,38	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA								839,92
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	10.498,96	0,06	0,08	839,92	
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								532.852,41
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.798,82	32,62	41,10	402.731,50	
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.266,52	45,56	57,41	130.120,91	
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								13.753,64
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.498,96	1,04	1,31	13.753,64	
SUBTOTAL (R\$)								623.261,73	
BAIRRO PANTANAL									
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								-
1.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	583,74	735,51	-	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.778,55
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	134,79	169,84	1.698,40	
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	424,05	534,30	80,15	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA								123,18
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.539,79	0,06	0,08	123,18	
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								84.903,54
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.476,51	32,62	41,10	60.684,56	
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	421,86	45,56	57,41	24.218,98	
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								2.017,12
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.539,79	1,04	1,31	2.017,12	
SUBTOTAL (R\$)								88.822,39	

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timóteo Magalhães
CPF: 877.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE. 327352
007.011.153-78

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO POR BAIRRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ


BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
BAIRRO VILA FRANÇA								
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-
1.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%		583,74	735,51	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.896,09
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	134,79	169,84	1.698,40
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,37	424,05	534,30	197,69
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					292,05
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.650,60	0,06	0,08	292,05
4.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					204.913,68
4.1	C2806	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.488,80	32,62	41,10	143.389,68
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.071,66	45,56	57,41	61.524,00
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.782,29
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.650,60	1,04	1,31	4.782,29
SUBTOTAL (R\$)								211.884,11
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								923.968,23

R\$ 923.968,23 novecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
RUA DAVI JOSÉ DE CARVALHO - BAIRRO UNIVERSIDADE								
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							73.551,00
1.1	CPROP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	583,74	735,51	73.551,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.061,72
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	134,79	169,84	1.698,40
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,68	424,05	534,30	363,32
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							541,98
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	6.774,77	0,06	0,08	541,98
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							340.678,43
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.189,12	32,62	41,10	254.372,83
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.503,32	45,56	57,41	86.305,60
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							8.874,95
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.774,77	1,04	1,31	8.874,95
SUBTOTAL (R\$)								425.708,08
AV. ZILMAR MENDES MARTINS - BAIRRO UNIVERSIDADE								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							90,83
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17	424,05	534,30	90,83
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							134,08
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.675,96	0,06	0,08	134,08
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							80.893,78
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.640,80	32,62	41,10	67.436,88
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	234,40	45,56	57,41	13.456,90
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							2.195,51
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.675,96	1,04	1,31	2.195,51
SUBTOTAL (R\$)								83.314,20
RUA MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - BAIRRO UNIVERSIDADE								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							16,03
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,03	424,05	534,30	16,03
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							20,72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREC/CE: 327352
 CPF: 017.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	258,96	0,06	0,08	20,72
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							14.045,92
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	249,00	32,62	41,10	10.233,90
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	66,40	45,56	57,41	3.812,02
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							339,24
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	258,96	1,04	1,31	339,24
SUBTOTAL (R\$)								14.421,91
RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAULA - BARRIO UNIVERSIDADE								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							48,09
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,09	424,05	534,30	48,09
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							72,94
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	911,76	0,06	0,08	72,94
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							48.731,66
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	878,80	32,62	41,10	36.118,68
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	219,70	45,56	57,41	12.612,98
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.194,41
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	911,76	1,04	1,31	1.194,41
SUBTOTAL (R\$)								50.047,10
RUA MANOEL DOMINGOS FERREIRA - BARRIO UNIVERSIDADE								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							21,37
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	424,05	534,30	21,37
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							32,68
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	408,56	0,06	0,08	32,68
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							23.438,09
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	389,10	32,62	41,10	15.992,01
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	129,70	45,56	57,41	7.446,08
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							535,21
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	408,56	1,04	1,31	535,21
SUBTOTAL (R\$)								24.027,35

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Derberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
07.011.153-78



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
RUA ANTÔNIO CARLOS - BAIRRO UNIVERSIDADE								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							26,72
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	424,05	534,30	26,72
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							37,52
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	468,95	0,06	0,08	37,52
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							25.064,53
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	452,00	32,62	41,10	18.577,20
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	113,00	45,56	57,41	6.487,33
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							614,32
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	468,95	1,04	1,31	614,32
SUBTOTAL (R\$)								25.743,09
RUA RAMUNDO SALES DE OLIVEIRA - BAIRRO PANTANAL								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.778,55
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	134,79	169,84	1.698,40
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	424,05	534,30	80,15
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							123,18
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.539,79	0,06	0,08	123,18
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							84.903,54
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.476,51	32,62	41,10	60.684,56
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	421,86	45,56	57,41	24.218,98
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							2.017,12
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.539,79	1,04	1,31	2.017,12
SUBTOTAL (R\$)								88.822,39
RUA JOAQUIM SCARCELA PORTELA - BAIRRO VILA FRANÇA								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.794,57
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	134,79	169,84	1.698,40
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,18	424,05	534,30	96,17
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							144,40
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.805,01	0,06	0,08	144,40

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

Francisco Jerberson Timó Magalhães

CNPJ: 817.627.633-20

Rua Felisvalva, nº 744 - Vila da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE. CEP: 62.270-000

Caixa D'água, Hidrolândia - CE. FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-78



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 119/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							102.344,84
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.719,06	32,62	41,10	70.653,37
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	552,02	45,56	57,41	31.691,47
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							2.384,56
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.805,01	1,04	1,31	2.364,56
SUBTOTAL (R\$)								106.648,37
RUA ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA - BAIRRO VILA FRANÇA								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							32,06
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,06	424,05	534,30	32,06
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							45,72
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	571,52	0,06	0,08	45,72
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							31.513,29
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	548,03	32,62	41,10	22.524,03
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	156,58	45,56	57,41	8.989,26
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							748,69
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	571,52	1,04	1,31	748,69
SUBTOTAL (R\$)								32.338,76
RUA RAIMUNDO ALVES DA SILVA - BAIRRO VILA FRANÇA								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							32,07
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,06	424,05	534,30	32,07
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							45,96
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	569,69	0,06	0,08	45,58
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							31.412,66
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	548,28	32,62	41,10	22.452,11
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	156,08	45,56	57,41	8.900,55
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							746,29
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	569,69	1,04	1,31	746,29
SUBTOTAL (R\$)								32.236,80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felipina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI = 26,00%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
RUA ZACARIAS RODRIGUES DE SOUSA - BARRIO VILA FRANÇA								
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							37,40
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07	424,05	534,30	37,40
3.0	MOVIMENTO DE TERRA							56,35
3.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	704,38	0,06	0,06	56,35
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							39.642,89
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	675,43	32,62	41,10	27.760,17
4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	206,98	45,56	57,41	11.882,72
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							922,74
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	704,38	1,04	1,31	922,74
SUBTOTAL (R\$)								40.658,38
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								923.968,23

R\$ 923.968,23 novecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA ROSSA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI:TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	16,00%	11.786,16	27,00%	19.858,77	19,00%	13.974,69	19,00%	13.974,69	19,00%	13.974,69	73.551,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5.939,39									5.939,39
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	1.255,15									1.255,15
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17,00%	139.853,84	23,00%	189.214,02	20,00%	164.533,93	20,00%	164.533,93	20,00%	164.533,93	822.669,64
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,00%	3.288,49	24,00%	4.832,73	20,00%	4.110,81	20,00%	4.110,81	20,00%	4.110,81	20.553,05
	TOTAL COM BDI (R\$)	17,54%	162.105,03	23,16%	214.005,52	19,76%	182.619,23	19,76%	182.619,23	19,76%	182.619,23	923.968,23
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	17,54%	162.105,03	40,71%	376.110,55	60,47%	558.729,77	80,24%	741.349,00	100,00%	923.968,23	R\$ 923.968,23

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-76


FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 28.127.821.907/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Cidade de Nova Russas - Hidrolândia - CE
Cidade de Nova Russas - Hidrolândia - CE
Fone: (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,12
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,00%

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CPROP 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - %

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18590 ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HdMÉS	1,0000	5.866,9200 R\$	5.868,92
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	HdMÉS	0,4000	14.514,4800 R\$	5.805,78
Total:				R\$ 11.674,70
Total Simples:				R\$ 11.674,70
Total para 05 Meses:				R\$ 58.373,50
Fração de 100%:				R\$ 583,74
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,00%):				R\$ 151,77
Valor Geral:				R\$ 735,51

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,7798	15,5500 R\$	27,68
Total:				R\$ 27,68

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	31,6715 R\$	32,30
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	22,2386 R\$	22,24
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	11,2216 R\$	50,50
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	13,8290 R\$	2,07
Total:				R\$ 107,11
Total Simples:				R\$ 134,79
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,00%):				R\$ 35,05
Valor Geral:				R\$ 169,84

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	66,7829 R\$	133,57
10758 NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6136 R\$	2,45
10775 TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,2114 R\$	4,85
Total:				R\$ 140,87

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	3,5596	16,7700 R\$	59,69
12382 NIVELADOR	H	3,5596	24,8600 R\$	88,49
12445 TOPOGRAFO	H	4,4485	30,3400 R\$	135,00
Total:				R\$ 283,18
Total Simples:				R\$ 424,05
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,00%):				R\$ 110,25
Valor Geral:				R\$ 534,30

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 027.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodolfo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Equipamento	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	68,1438 R\$	-
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	194,3111 R\$	0,05
			Total:	R\$ 0,05

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0005	15,5500 R\$	0,01
			Total:	R\$ 0,01
			Total Simples:	R\$ 0,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (26,00%):	R\$ 0,02
			Valor Geral:	R\$ 0,08

4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Equipamento	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	21,4320 R\$	1,07
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	75,6415 R\$	0,76
			Total:	R\$ 1,83

MAO DE OBRA

10446 CALCETEIRO	H	0,2670	20,7700 R\$	5,54
12543 SERVENTE	H	0,5339	15,5500 R\$	8,30
			Total:	R\$ 13,84

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	54,1771 R\$	8,13
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	58,7868 R\$	8,82
			Total:	R\$ 16,95

Total Simples: R\$ 32,62

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,00%): R\$ 8,48

Valor Geral: R\$ 41,10

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - III

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2670	20,7700 R\$	5,54
H	0,3560	15,5500 R\$	5,54
Total:			R\$ 11,08

SERVIÇOS

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIJO - AAUF (S/TRANSP)
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

M2	0,2500	4,0037 R\$	1,00
M3	0,0200	36,6706 R\$	0,73
M3	0,0030	64,3319 R\$	0,19
M	1,0000	32,3271 R\$	32,33
M3	0,0007	328,4605 R\$	0,23
Total:			R\$ 34,48
Total Simples:			R\$ 45,56
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,00%):			R\$ 11,85
Valor Geral:			R\$ 57,41

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES


C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - III2

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0667	15,5500 R\$	1,04
Total:			R\$ 1,04
Total Simples:			R\$ 1,04
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,00%):			R\$ 0,27
Valor Geral:			R\$ 1,31

Hidrolândia - Ceará, 17 de fevereiro de 2022.


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE. 327352
 CPF: 007.011.153-78