

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
FER. TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

Prezados Senhores,

A Empresa **SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME**, com sede na Rua Luís de Lima, 203, Bairro Afonso Maranguape, Tianguá/CE, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.764.462/0001-60 neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. Francisco Sergio Moura de Abreu Filho, portador do CPF de Nº 062.574.333-47 Apresenta a V. Sas., nossa proposta pelo PREÇO de **R\$ 734.341,64 (setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)**

Prazo de execução imediato.

Outrossim, declaramos que:

a) declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:


a) a iniciar os serviços no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado a partir desta data.



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Francisco Sergio Moura de Abreu Filho, portador do CPF de Nº 062.574.333-47, como representante legal desta empresa.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas condições do Edital.


Tianguá-CE, 14 de fevereiro de 2022



Francisco Sergio Moura de Abreu Filho
Sócio - Administrador
CPF: 062.574.333-47

|  | | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|--|--|---|--|
| | | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N°. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | DATA : 14/02/2022 | BDI : 26,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N°. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td colspan="3">0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,78% | 05/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | | |  | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,78% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | NOVA RUSSAS-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|---------------------------------------|--|---------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | 73.551,00 |
| 1.1 | COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | % | 100,00 | 735,51 | 73.551,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 3.663,25 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 30,00 | 97,10 | 2.913,00 |
| 2.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 1,58 | 474,84 | 750,25 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 784,47 |
| 3.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 15.689,35 | 0,05 | 784,47 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 635.005,40 |
| 4.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 14.764,13 | 29,66 | 437.904,10 |
| 4.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 3.760,04 | 52,42 | 197.101,30 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | 21.337,52 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 15.689,35 | 1,36 | 21.337,52 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 151.523,05 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 582.818,69 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | 734.341,64 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | DATA : 14/02/2022 | BDI : 26,00% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | NOVA RUSSAS-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | NOVA RUSSAS-CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |



1.1. COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 583,74 |
|--------|--------|

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|-----|-------------|----------------|----------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 14,4600 | 28,9200 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 28,9200 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 77,06 |
|--------|-------|

| MATERIAL | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|-----|-------------|----------------|----------------|
| I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 14,2400 | 14,5248 |
| I1100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 10,0000 | 10,0000 |
| I1891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 5,0400 | 22,8800 |
| I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 6,2200 | 0,9330 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 48,1378 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 77,06 |
|--------|-------|

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------|-----|-------------|----------------|----------------|
| I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 2,00000000 | 38,8000 | 77,8000 |
| I0758 NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | 0,2800 | 1,1200 |
| I0775 TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | 0,5400 | 2,1600 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 80,8800 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 376,86 |
|--------|--------|

| MAO DE OBRA | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|-----|-------------|----------------|-----------------|
| I0037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | 15,6000 | 62,4000 |
| I2382 NIVELADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | 23,1200 | 92,4800 |
| I2445 TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 5,00000000 | 28,2200 | 141,1000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 295,9800 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 376,86 |
|--------|--------|

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|-----|-------------|----------------|---------------|
| I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 45,1800 | 0,0000 |
| I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00027778 | 101,9700 | 0,0283 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,0283 |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 0,04 |
|--------|------|



| MAO DE OBRA | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|-----|-------------|----------------|---------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,00055556 | 14,4600 | 0,0080 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,0080 |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 0,04 |
|--------|------|

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Francisco Sergio Moura de Abreu Filho
Sócio - Administrador
CPF: 062.575.333-47

Yan Frotas F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---------|--------------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--|----------------------|-------|-------|--|---|
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | DATA : 14/02/2022 | | BDI : 26,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FONTES | VERBÃO | HORA | MEB | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |  |
| FONTES | VERBÃO | HORA | MEB | REF. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | NOVA RUSSAS-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EQUIPAMENTO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|---|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 19,5700 | 0,9785 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 47,0000 | 0,4700 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,4485 | |

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 19,3200 | 5,7960 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 14,4600 | 8,6760 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 14,4720 | |

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 24,3500 | 3,6525 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 26,4200 | 3,9630 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 7,6155 | |
| VALOR: | | | | | 23,54 | |



4.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 19,3200 | 5,7960 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | 14,4600 | 5,7840 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 11,5800 | |

| SERVIÇO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|---------|-------------|----------------|----------|---------|
| C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIJO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,00300000 | 43,9700 | 0,1319 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,00070000 | 229,3100 | 0,1605 |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 4,0000 | 1,0000 |
| C3251 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 27,9600 | 27,9600 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | 38,3200 | 0,7664 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 30,0188 | |
| VALOR: | | | | | 41,60 | |

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 14,4600 | 1,0845 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 1,0845 | |
| VALOR: | | | | | 1,08 | |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---------|--------------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--|----------------------|-------|-------|--|---|
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | DATA : 14/02/2022 | | BDI : 26,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERBÃO | HORA | MEB | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |  |
| FONTE | VERBÃO | HORA | MEB | REF. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | NOVA RUSSAS-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 583,74 |
|--------|--------|

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.
DATA: 14/02/2022 **BDI:** 28,00%
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE: NOVA RUSSAS-CE
FORMA DE PAGAMENTO: VENCIMENTO
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela |
|------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 73.551,00 | 16,00 % 11.768,16 | 27,00 % 19.858,77 | 19,00 % 13.974,69 | 19,00 % 13.974,69 | 19,00 % 13.974,69 | 100,00 % 73.551,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.663,25 | 100,00 % 3.663,25 | | | | | 100,00 % 3.663,25 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 784,47 | 100,00 % 784,47 | | | | | 100,00 % 784,47 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 635.005,40 | 17,00 % 107.950,92 | 23,00 % 146.051,24 | 20,00 % 127.001,08 | 20,00 % 127.001,08 | 20,00 % 127.001,08 | 100,00 % 635.005,40 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21.337,52 | 16,00 % 3.414,00 | 24,00 % 5.121,00 | 20,00 % 4.267,50 | 20,00 % 4.267,50 | 20,00 % 4.267,52 | 100,00 % 21.337,52 |
| | | 734.341,64 | 127.580,80 | 171.031,01 | 145.243,27 | 145.243,27 | 145.243,29 | 734.341,64 |
| | | | 127.580,80 | 298.611,81 | 443.855,08 | 589.098,35 | 734.341,64 | |



Yan Frota F. Marques
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 333596

Francisco Sérgio Moura de Abreu Filho
 Sócio - Administrador
 CPF: 062.334.333-47

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
|  | COMPOSIÇÃO DO BDI | | | |
| | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N°. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | DATA : 14/02/2022 | BDI : 26,00% |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N°. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | FORTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | NOVA RUSSAS-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | NOVA RUSSAS-CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | HORA MES REF. |
| | | | 83,85% 47,76% 05/2021 | |
| | | | 0,00% 0,00% | |



| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|------------------|-------------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 7,12 |
| | TOTAL | 7,44 |

| Despesas Indiretas | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | TOTAL | 5,32 |

| I Impostos | | |
|-------------------|---|--------------|
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | PIS | 0,65 |
| | CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| | TOTAL | 10,15 |


BDI = 26,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | DATA: 14/02/2022 | BDI: 26,00% | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | FORTE: | VERSÃO: | HORA: |
| LOCAL: | NOVA RUSSAS-CE | SEINFRA: | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| CLIENTE: | NOVA RUSSAS-CE | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% |
| | | | | 47,76% |
| | | | | 05/2021 |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Pacatuba, 21 de Fevereiro de 2022

50

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Comissão Permanente de Licitação Nova Russas/CE.

TP: SI-TP001/2022/2022

Prezados(as) Senhores(as), Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP001/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N°. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP., pelo Global de R\$1.008.415.071 (Um Milhão Oito Mil Quatrocentos e Quatorze reais e Setenta e Um centavos), obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 03.565.704/0001-08

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 - SENADOR CARLOS JEREISSATI, PACATUBA-CE

FONE: (88)3672-0131


EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

Representante: Michael Sampaio de Araújo

CPF: 603.795.783-52

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo de Execução: conforme o contrato.


MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 603.795.783-52


Laécio Bruno Costa Bezerra
CPF: 993.865.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 03.565.704/0001-08

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 - SENADOR CARLOS JEREISSATI, PACATUBA-CE

FONE: (88)3672-0131

EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | |
|-----------------------|---|------------------|-------------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP | DATA: 21/02/2022 | BDI: 25,00% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP | FORTE | VERSÃO |
| LOCAL: | DICERVAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | SEINFRA | 2022/02 - FORTALEÇA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE | SICRO | 2016-11 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO | 2011-10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAP | 2011-12 COM DESONERAÇÃO |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | MORA |
| | | | RES |
| | | | REP. |
| | | | 12,76% |
| | | | 83,86% |
| | | | 88,81% |
| | | | 83,55% |
| | | | 0,00% |
| | | | 47,76% |
| | | | 47,46% |
| | | | 0,00% |
| | | | 02/0022 |
| | | | 05/0021 |
| | | | 03/0117 |
| | | | 01/0022 |
| | | | 01/0022 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|----------|--|---------|-----|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | 78.444,00 |
| 1.1 | CPROP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | % | 100,00 | 784,44 | 78.444,00 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 7.038,39 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 30,00 | 200,92 | 6.027,60 |
| 2.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 1,58 | 639,74 | 1.010,79 |
| 3 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 470,68 |
| 3.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 15.689,35 | 0,03 | 470,68 |
| 4 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 921.990,96 |
| 4.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 14.764,13 | 45,80 | 676.197,15 |
| 4.2 | C0386 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 3.760,04 | 65,37 | 245.793,81 |
| 5 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 470,68 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 15.689,35 | 0,03 | 470,68 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 208.197,11 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 800.217,60 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | 1.008.414,71 |

Um Milhão Oito Mil Quatrocentos e Quatorze reais e Setenta e Um centavos

MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 603.795.783-52

Laab
Laécio Bruno Costa Bezerra
CPF: 993.865.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 - SENADOR CARLOS JEREISSATI, PACATUBA-CE
FONE: (88)3672-0131
EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | | DATA: 21/02/2022 | BDI: 26,00% | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| LOCAL: | DICERVAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | | SEINFRA | 077.1.00M DESONERAÇÃO | 83,95% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE | | SICRO | 2016-11 COM DESONERAÇÃO | 88,91% |
| | | | SICRO | 2021-10 COM DESONERAÇÃO | - |
| | | | SINAPI | 2021-12 COM DESONERAÇÃO | 83,55% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PROPRIAS | 0,00% |
| | | | | | 47,76% |
| | | | | | 01,00% |
| | | | | | 02,00% |
| | | | | | 05,2021 |
| | | | | | 03/2017 |
| | | | | | 01/2022 |
| | | | | | 01/0002 |

1.1. CPROP 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 622,57 |
|--------|--------|

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,10303796 | 15,5500 | 32,7022 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 32,7022 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,07254933 | 35,5900 | 38,1720 |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,05151903 | 24,9900 | 26,2775 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,73183531 | 12,6100 | 59,8684 |
| 11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,16985478 | 15,5400 | 2,6395 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 126,7574 |
| VALOR: | | | | | 159,46 |

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 2,13432619 | 75,0454 | 160,1714 |
| 10758 NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 4,25958020 | 0,6895 | 2,9370 |
| 10775 TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 4,25958020 | 1,3612 | 5,7981 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 168,9065 |
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,25958020 | 16,7700 | 71,4332 |
| 12382 NIVELADOR | SEINFRA | H | 4,25958020 | 24,8600 | 105,8932 |
| 12445 TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 5,32276780 | 30,3400 | 161,4928 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 338,8192 |
| VALOR: | | | | | 507,73 |

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10642 MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00018112 | 76,5747 | 0,0139 |
| 10756 MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00000521 | 218,3516 | 0,0011 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,0150 |
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 03.565.704/0001-08

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 - SENADOR CARLOS JEREISSATI, PACATUBA-CE

FONE: (88)3672-0131

EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

Handwritten signature

Handwritten initials and marks

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|---------|--------|
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,00032184 | 15,5500 | 0,0050 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,0050 |
| VALOR: | | | | | | 0,02 |

| 4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| EQUIPAMENTO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,04961412 | 24,0836 | 1,1949 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01004597 | 83,9284 | 0,8431 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 2,0380 |
| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,29768436 | 20,7700 | 6,1829 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,59377601 | 15,5500 | 9,2332 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 15,4161 |
| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,14884207 | 60,8800 | 9,0615 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,14884207 | 66,0600 | 9,8325 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 18,8940 |
| VALOR: | | | | | | 36,35 |

| 4.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M) | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|----------------|----------|---------|
| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30425368 | 20,7700 | 6,3193 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,40567200 | 15,5500 | 6,3082 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 12,6275 |
| SERVICO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C3127 | AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,00304225 | 72,2900 | 0,2199 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,00076133 | 369,1000 | 0,2810 |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25354449 | 4,5000 | 1,1410 |
| C3251 | CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | SEINFRA | M | 1,01233553 | 36,3300 | 36,7781 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,02028418 | 41,2100 | 0,8359 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 39,2559 |
| VALOR: | | | | | | 51,88 |

| 5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,00128617 | 15,5500 | 0,0200 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,0200 |
| VALOR: | | | | | | 0,02 |

MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 603.785.783-52

Laço
Laécio Bruno Costa Bezerra
CPF: 903.865.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 - SENADOR CARLOS JEREISSATI, PACATUBA-CE
FONE: (88)3672-0131
EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com



| COD | DESCRIÇÃO | % |
|------------------|------------------|-------------|
| Beneficio | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 7,12 |
| TOTAL | | 7,44 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| TOTAL | | 5,32 |

| | | |
|-------------------|---------|--------------|
| I IMPOSTOS | | |
| | CONFINS | 3,00 |
| | PIS | 0,65 |
| | CPRB | 4,50 |
| | ISS | 2,00 |
| TOTAL | | 10,15 |

BDI = 26,00%


 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 003.795.783-52


 Laécio Bruno Costa Bezerra
 CPF: 993.865.003-10
 REGISTRO: 06988919-2
 Engenheiro Civil

✱


✱


✱



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.795.783-52


Laécio Bruno Costa Bezerra
CPF: 993.885.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 - SENADOR CARLOS JEREISSATI, PACATUBA-CE
FONE: (88)3672-0131
EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com