



# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À  
Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS  
Comissão de Licitação

42

TOMADA DE PREÇO – EDITAL Nº SI-TP001/2022.

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SOP.

## PROPOSTA COMERCIAL

Boa Viagem – CE, 21 de Fevereiro de 2022

✍

✍

✍

Fts 01





## Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



### CARTA PROPOSTA

À  
Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS  
Comissão Permanente de Licitação  
NOVA RUSSAS-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI. TP001/2022.

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preço referente à PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, pelo preço global de R\$ 1.021.493,37 (um milhão, vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Boa Viagem – CE, 21 de Fevereiro de 2022

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Primor Construções Eireli  
CNPJ: 05.973.617/0001 – 07  
Adelmo Alves de Freitas  
Proprietário





## Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 259 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br





OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

ORÇAMENTO CONSOLIDADO GERAL								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					R\$ 73.007,00
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ 73.007,00
2			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 6.624,81
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	30,00	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ 5.683,20
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	1,58	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 941,61
3			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					R\$ 1.412,04
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	15.689,35	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 1.412,04
4			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					R\$ 917.543,07
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	14.764,13	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 676.787,71
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	3.760,04	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 240.755,36
5			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					R\$ 22.906,45
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	15.689,35	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 22.906,45
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 1.021.493,37</b>

O Presente orçamento importa um valor global de R\$ 1.021.493,37 (um milhão, vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos)

Boa Viagem-CE, 21 de Fevereiro de 2022

  
PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adeino Alves de Freitas  
Proprietário

  
PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 039772D

Fts 03



# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.817/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
 CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
 Fone: (88) 3427.1644  
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
 DATA BASE: 07/2021

ORÇAMENTO CONSOLIDADO POR BAIRRO								
BAIRRO UNIVERSIDADE								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 73.007,00
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ 73.007,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.526,11
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ 1.894,40
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	1,06	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 631,71
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 944,91
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	10.498,96	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 944,91
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 594.303,19
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.798,82	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 449.177,91
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	2.266,52	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 145.125,28
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 15.328,48
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.498,96	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 15.328,48
SUBTOTAL								R\$ 686.109,69
BAIRRO PANTANAL								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.983,79
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ 1.894,40
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,15	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 89,39
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 138,58
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.539,79	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 138,58
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 94.694,91
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.476,51	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 67.683,21
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	421,86	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 27.011,70
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.248,09
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.539,79	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 2.248,09
SUBTOTAL								R\$ 99.065,37

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Adelmir Alves de Freitas  
 Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
 eanderson Alves de Moura  
 CREA-CE 039772D

Fls 04



# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

ORÇAMENTO CONSOLIDADO POR BAIRRO								
BAIRRO VILA FRANÇA								
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 2.114,91
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ 1.894,40
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,37	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 220,51
3			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					R\$ 328,55
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.650,60	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 328,55
4			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					R\$ 228.544,98
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.488,80	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 159.926,59
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	1.071,66	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 68.618,39
5			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					R\$ 5.329,87
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.650,60	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 5.329,87
<b>SUBTOTAL</b>								R\$ 236.318,31
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$ 1.021.493,37

O Presente orçamento importa um valor global de R\$ 1.021.493,37 (um milhão, vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos)  
Boa Viagem-CE, 21 de Fevereiro de 2022

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelmo Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 039772D

Fls 05



# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%

DATA BASE: 07/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA POR RUA								
RUA DAVI JOSÉ DE CARVALHO - BAIRRO UNIVERSIDADE								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 73.007,00
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ 73.007,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.299,65
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ 1.894,40
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,68	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 405,25
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 609,73
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	6.774,77	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 609,73
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 379.966,83
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.189,12	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 283.709,26
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	1.503,32	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 96.257,57
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 9.891,16
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.774,77	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 9.891,16
SUBTOTAL								R\$ 465.774,37
AV. ZILMAR MENDES MARTINS - BAIRRO UNIVERSIDADE								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 101,32
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ -
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,17	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 101,32
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 150,84
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.675,96	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 150,84
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 90.222,90
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.640,80	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 75.214,27
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	234,40	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 15.008,63
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.446,90
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.675,96	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 2.446,90
SUBTOTAL								R\$ 92.921,96
RUA MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - BAIRRO UNIVERSIDADE								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 17,87
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ -
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,03	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 17,87
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 23,31
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	258,96	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 23,31
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 15.665,75
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	249,00	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 11.414,16
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	66,40	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 4.251,59
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 378,08
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	258,96	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 378,08
SUBTOTAL								R\$ 16.085,01

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelmo Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 039772D

Fts 06



# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA POR RUA								
RUA HERMÍNIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE								
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 53,64
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ -
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,09	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 53,64
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 82,06
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	911,76	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 82,06
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 54.351,59
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	878,80	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 40.284,19
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	219,70	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 14.067,40
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.331,17
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	911,76	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 1.331,17
SUBTOTAL								R\$ 55.818,46
RUA MANOEL DOMINGOS FERREIRA - BAIRRO UNIVERSIDADE								
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 23,84
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ -
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,04	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 23,84
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 36,77
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	408,56	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 36,77
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 26.141,05
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	389,10	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 17.836,35
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	129,70	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 8.304,70
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 596,49
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	408,56	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 596,49
SUBTOTAL								R\$ 26.798,15
RUA ANTÔNIO CARLOS - BAIRRO UNIVERSIDADE								
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 29,80
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ -
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,05	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 29,80
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 42,21
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	468,95	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 42,21
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 27.955,07
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	452,00	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 20.719,68
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	113,00	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 7.235,39
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 684,67
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	468,95	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 684,67

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelmo Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 039772D

Fls. 07



# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA POR RUA									
SUBTOTAL								R\$	28.711,75
RUA RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA - BAIRRO PANTANAL									
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -	
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.983,80	
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ 1.894,40	
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,15	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 89,40	
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 138,58	
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.539,79	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 138,58	
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 94.694,91	
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.476,51	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 67.683,21	
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	421,86	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 27.011,70	
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.248,09	
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.539,79	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 2.248,09	
SUBTOTAL								R\$	99.065,38
RUA JOAQUIM SCARCELA PORTELA - BAIRRO VILA FRANÇA									
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -	
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.001,67	
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ 1.894,40	
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,18	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 107,27	
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 162,45	
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.805,01	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 162,45	
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 114.147,55	
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.719,06	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 78.801,71	
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	552,02	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 35.345,84	
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.635,31	
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.805,01	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 2.635,31	
SUBTOTAL								R\$	118.946,98
RUA ANTONIO FERNANDES DE SOUSA - BAIRRO VILA FRANÇA									
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -	
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 35,75	
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ -	
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,06	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 35,75	
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 51,44	
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	571,52	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 51,44	
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 35.147,52	
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	548,03	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 25.121,70	
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	156,58	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 10.025,82	
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 834,41	

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelmo Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 039772D

R\$ 08





# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 08.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1844  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA POR RUA								
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	571,52	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 834,41
SUBTOTAL								R\$ 36.069,12
RUA RAIMUNDO ALVES DA SILVA - BAIRRO VILA FRANÇA								
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 35,75
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ -
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,06	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 35,75
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 51,27
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	569,69	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 51,27
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 35.035,27
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	546,28	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 25.041,47
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	156,08	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 9.993,80
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 831,74
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	569,69	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 831,74
SUBTOTAL								R\$ 35.954,03
RUA ZACARIAS RODRIGUES DE SOUSA - BAIRRO VILA FRANÇA								
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	-	R\$ 579,42	R\$ 730,07	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 41,72
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	R\$ 150,35	R\$ 189,44	R\$ -
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,07	R\$ 472,99	R\$ 595,96	R\$ 41,72
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 63,39
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	704,38	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 63,39
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 44.214,65
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	675,43	R\$ 36,38	R\$ 45,84	R\$ 30.961,72
4.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M2	206,98	R\$ 50,83	R\$ 64,03	R\$ 13.252,93
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.028,40
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	704,38	R\$ 1,16	R\$ 1,46	R\$ 1.028,40
SUBTOTAL								R\$ 45.348,16
TOTAL GERAL								R\$ 1.021.493,37

O Presente orçamento importa um valor global de R\$ 1.021.493,37 (um milhão, vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos)

Boa Viagem-CE, 21 de Fevereiro de 2022

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adoimo Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 0397720

Fls 09



## Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%

DATA BASE: 07/2021

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 73.007,00	16	R\$ 11.681,12	27	R\$ 19.711,89	19	R\$ 13.871,33	19	R\$ 13.871,33	19	R\$ 13.871,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.624,81	100	R\$ 6.624,81								
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.412,04	100	R\$ 1.412,04								
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 917.543,07	17	R\$ 155.982,32	23	R\$ 211.034,91	20	R\$ 183.508,61	20	R\$ 183.508,61	20	R\$ 183.508,61
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.906,45	16	R\$ 3.665,03	24	R\$ 5.497,55	20	R\$ 4.581,29	20	R\$ 4.581,29	20	R\$ 4.581,29
	<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 1.021.493,37</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 179.365,32</b>	<b>23</b>	<b>R\$ 236.244,34</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 201.961,23</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 201.961,23</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 201.961,23</b>

Boa Viagem-CE, 21 de Fevereiro de 2022

A

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelino Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 039772D

✶ ✶ ✶  
Fts 10





# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

### CPROP 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - %

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,3970	14.514,4600	5.782,8212
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	0,9926	5.868,9200	5.825,4900
Total:				11.588,3112
Total Simples:				11.588,31
Total para 05 meses:				57.941,56
Encargos Sociais:				INCLUSO
Fração 100%				579,42
Valor BDI:				150,65
Valor Geral:				730,06

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9852	15,5500	30,8699
Total:				30,8699
MATERIAIS				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,3266	36,0332
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,8051	24,8051
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,5167	56,3251
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,4250	2,3138
Total:				119,4771
Total Simples:				160,36
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				39,09
Valor Geral:				189,44

### C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	74,4901	148,9802
10758 NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6844	2,7375
10775 TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3511	5,4046
Total:				157,1223
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	3,9704	16,7700	66,5836
12382 NIVELADOR	H	3,9704	24,8600	98,7041
12445 TOPOGRAFO	H	4,9630	30,3400	150,5774
Total:				315,8652
Total Simples:				472,99
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				122,98
Valor Geral:				595,96

### C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	76,0080	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	216,7358	0,0602
Total:				0,0602
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0006	15,5500	0,0086
Total:				0,0086
Total Simples:				0,07
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,02
Valor Geral:				0,09

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adolpho Alves de Fria  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 039772D

Fts



# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

### C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,9054	1,1953
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	83,3074	0,8331
				Total:	2,0283
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,2978	20,7700	6,1849
12543	SERVENTE	H	0,5956	15,5500	9,2610
				Total:	15,4458
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	60,4295	9,0644
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,5712	9,8357
				Total:	18,9001
				Total Simples:	36,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	9,46
				Valor Geral:	45,83

### C3866 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2978	20,7700	6,1849
12543	SERVENTE	H	0,3970	15,5500	6,1740
				Total:	12,3589
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4657	1,1164
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	40,9026	0,8181
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	71,7563	0,2153
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	36,0579	36,0579
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	366,3669	0,2565
				Total:	38,4641
				Total Simples:	50,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	13,21
				Valor Geral:	64,04

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0744	15,5500	1,1576
				Total:	1,1576
				Total Simples:	1,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,30
				Valor Geral:	1,46

Boa Viagem-CE, 21 de Fevereiro de 2022

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelmo Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelmo Alves de Moura  
REA-CE 039772D

Fls 12



# Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,45	0,35
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>

Boa Viagem-CE, 21 de Fevereiro de 2022

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelmo Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 0397720

Fis 13



## Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8  
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.  
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce  
Fone: (88) 3427.1644  
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022  
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA) - BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021

### COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
		<b>5,32%</b>
	<b>BENEFÍCIO</b>	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	7,12%
		<b>7,44%</b>
	<b>IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	<b>B D I =</b>	<b>26,00%</b>
	<b>BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I)))/(1-I)-1)x100</b>	

Boa Viagem-CE, 21 de Fevereiro de 2022

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Adelmo Alves de Freitas  
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Alves de Moura  
CREA-CE 039772D

Fis 14