

**V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA**

01



**PROPOSTA DE PREÇOS**

HIDROLÂNDIA-CE, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE**  
**Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº (SI-TP001/2022)**

A **V6 Construtora e Assessoria Técnica EIRELI – EPP**, com endereço na Rua 7 de Setembro nº 261 Sala 01 Centro CEP: 62270-000 Hidrolândia-Ceará, CNPJ: 26.749.547/0001-88, de acordo com a Tomada de Preço nº (SI-TP001/2022), oferecer preços para os serviços abaixo descrito:

**Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBRASPÚBLICAS -SQP**

Declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, e às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação na modalidade Toma de Preço nº (SI-TP001/2022) e, assumimos o compromisso de bem e fielmente observar o objeto cotado, caso sejamos vencedores da presente licitação, sendo assim, a nossa Proposta de Preços referente ao Objeto acima epigrafado é a seguinte:

**Valor da Proposta:** R\$ 713.875,57 (SETECENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

**Prazo de Execução dos Serviços:** 150 (Cento e Cinquenta) Dias

**Condições de Pagamento:** Conforme edital

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

**DADOS DO PROPONENTE:**

Nome da licitante: **V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI - EPP**  
Endereço: **RUA 7 DE SETEMBRO, 261, SALA 01, CENTRO, HIDROLÂNDIA-CE**  
CNPJ: 26.749.547/0001-88 / CGC: 06.765237-9  
Fone: (88) 99804-3997 / Email: **v6construtora@gmail.com**


Atenciosamente,

*Pedro Sid de Farias Neto*  
**V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI - EPP**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**PEDRO CID DE FARIAS NETO**  
CPF: 051.897.673-45


**V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA**  
**TÉCNICA EIRELI - EPP**  
CNPJ: 26.749.547/0001-88  
**PEDRO CID DE FARIAS NETO**  
Diretor / PROCURADOR  
CPF: 051.897.673-45

Endereço: Rua 7 de Setembro, 261 - Sala 01 - Centro - CEP: 62270-000 - Hidrolândia, Ceará  
Fone/Fax: (088) 99804-3997 - E-mail: **v6construtora@gmail.com** CNPJ: 26.749.547/0001-88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SQP	DATA : 16/02/2022	BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SQP	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua Padre Francisco Rosa, 1388, Centro, Nova Russas/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
			HORA	MES
			83,85%	47,70%
				05/2021
				REF.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>						<b>73.551,00</b>
1.1	CPROP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	735,51	73.551,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>3.752,16</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	30,00	101,54	3.046,20
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,58	446,81	705,96
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>784,47</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	15.689,35	0,05	784,47
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>616.176,25</b>
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	14.764,13	29,22	431.407,88
4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	3.760,04	49,14	184.768,37
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>19.611,69</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15.689,35	1,25	19.611,69
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>713.875,57</b>	
<b>Setecentos e Treze Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta e Sete centavos</b>							

  
 PEDRO CID DE FARIAS NETO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF: 051.897.573-45  
 CREA - RNP 0518596803

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SQP  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
DATA BASE: 07/2021



COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CPROP 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - %

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,400000	14.514,46	5.805,7800
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,000000	5.868,92	5.868,9200
Total:				11.674,7000
Total Simples:				11.674,70
Total para 05 meses				58.373,50
Encargos Sociais:				INCLUSO
Fração 100%				583,74
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				583,74


4


  
PEDRO CID DE FARIAS NETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF: 051.897.673-45  
CREA - RNP 0618555803

4



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SQP	<b>DATA:</b> 16/02/2022	<b>BDI:</b> 26,00%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SQP	<b>PONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>LOCAL:</b>	Rua Padre Francisco Rosa, 1388, Centro, Nova Russas/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



### 1.1. CPROP - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

<b>VALOR:</b>	<b>583,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>735,51</b>

### 2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>26,4350</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	16,0200	16,3404
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,2500	11,2500
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	5,6700	25,5150
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	6,9900	1,0485
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>54,1539</b>

<b>VALOR:</b>	<b>80,59</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>101,54</b>

### 2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	40,2200	80,4400
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,3100	1,2400
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6100	2,4400
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>84,1200</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,40000000	16,7700	57,0180
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,40000000	24,8600	84,5240
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,25000000	30,3400	128,9450
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>270,4870</b>


<b>VALOR:</b>	<b>354,61</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>446,81</b>


### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	45,4400	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	109,2300	0,0303
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,0303</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00047223	15,5500	0,0073
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,0073</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO N9. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBRAS PÚBLICAS -SQP	DATA : 16/02/2022	BDI : 26,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO N9. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBRAS PÚBLICAS -SQP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	Rua Padre Francisco Rosa, 1388, Centro, Nova Russas/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			0,00%	0,00%	



<b>VALOR:</b>	0,04
<b>VALOR COM BDI:</b>	0,05

### 4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	18,3300	0,9165
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	47,8900	0,4789
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,3954</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	20,7700	5,2964
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	15,5500	7,9305
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,2269</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	27,4000	4,1100
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	29,7300	4,4595
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,5695</b>

<b>VALOR:</b>	23,19
<b>VALOR COM BDI:</b>	29,22

### 4.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25500000	20,7700	5,2964
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34000000	15,5500	5,2870
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,5834</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	43,9200	0,1318
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	228,1200	0,1597
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,6900	0,9225
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	26,5000	26,5000
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	35,0300	0,7006
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>28,4146</b>

<b>VALOR:</b>	39,00
<b>VALOR COM BDI:</b>	49,14

### 5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06375000	15,5500	0,9913
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,9913</b>

<b>VALOR:</b>	0,99
<b>VALOR COM BDI:</b>	1,25

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBR&PÚBLICAS -SQP  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBR&PÚBLICAS -SQP  
**LOCAL:** Rua Padre Francisco Rosa, 1388, Centro, Nova Russas/CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**DATA:** 16/02/2022      **BDI:** 26,00%  
**VERBA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	73.551,00	16,00 % 11.768,16	27,00 % 19.858,77	19,00 % 13.974,69	19,00 % 13.974,69	19,00 % 13.974,69	100,00 % 73.551,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.752,16	100,00 % 3.752,16					100,00 % 3.752,16
3	MOVIMENTO DE TERRA	784,47	100,00 % 784,47					100,00 % 784,47
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	616.176,25	17,00 % 104.749,96	23,00 % 141.720,54	20,00 % 123.235,25	20,00 % 123.235,25	20,00 % 123.235,25	100,00 % 616.176,25
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.611,69	16,00 % 3.137,87	24,00 % 4.706,81	20,00 % 3.922,34	20,00 % 3.922,34	20,00 % 3.922,33	100,00 % 19.611,69
		713.875,57	124.192,62	166.286,12	141.132,28	141.132,28	141.132,27	713.875,57
			124.192,62	290.478,74	431.611,02	572.743,30	713.875,57	



4

PEDRO CID DE FARIAS NETO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF: 051.897.673-45  
 CREA - RNP 0618555803



COMPOSIÇÃO DO BDI						
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBRAS PÚBLICAS -SQP	<b>DATA :</b> 16/02/2022		<b>BDI :</b> 26,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBRAS PÚBLICAS -SQP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>	
<b>LOCAL:</b>	Rua Padre Francisco Rosa, 1388, Centro, Nova Russas/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,12
	<b>TOTAL</b>	<b>7,44</b>

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>


**BDI = 26,00%**


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
**PEDRO CID DE FARIAS NETO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CPF Nº 51.897.673-45**  
**CREA - RNP 0618555803**

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBRAS PÚBLICAS -SQP	<b>DATA :</b> 16/02/2022	<b>BDI :</b> 26,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE QBRAS PÚBLICAS -SQP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	Rua Padre Francisco Rosa, 1388, Centro, Nova Russas/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				05/2021	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

✱

PEDRO CID DE FARIAS NETO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF: 052.897.613-45  
 CREA - RN 0618555803