



01/11



COTAÇÃO DE PREÇOS



02111

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

AO
SETOR DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento vimos apresentar nossa Cotação de Preços, relativa ao objeto REFORMA DO VETEDOIRO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA no Município de Nova Russas - CE, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:

- * **RAZÃO SOCIAL:** PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
- * **CNPJ:** 22.280.521/0001-82
- * **CGF:** 06.236.977-6. **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 11298
- * **ENDEREÇO:** Rua Argemiro de carvalho, Bairro São Francisco, Nº: 538, Nova Russas-CE **CEP:** 62.200-000
- * **FONE/FAX:** (88) 3672-0751 **E-mail:** premierer@ gmail.com
- * **BANCO:** Brasil **AGÊNCIA Nº:** 1409-5 **CONTA CORRENTE Nº:** 32.982-7

2. Identificação do Representante Legal:

- * **NOME COMPLETO:** EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
- * **INSCRIÇÃO CPF nº:** 039.737.793-25 **RG nº:** 2005021100022 SSP-CE
- * **Nº CELULAR:** (88) 9.8146-2643 **E-MAIL:** evandersonemanoeldesousa@ gmail.com

3. OBJETO:

- * Constitui o objeto da presente Cotação: **REFORMA DO VETEDOIRO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA**

4. FORMAÇÃO DO PREÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	REFORMA DO VETEDOIRO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA no Município de Nova Russas - CE.	R\$ 28.007,97 (Vinte e oito mil e sete reais e noventa e sete centavos).

5. VALIDADE DA COTAÇÃO:

- * A presente Cotação de Preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

6. CONDIÇÕES GERAIS DA COTAÇÃO:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhista, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O Prazo de execução do serviço será de 30 (trinta) dia, contados da data da ordem de serviço.

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas – Ceará, CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierer@ gmail.com



03/11



Atenciosamente:


DADOS DA EMPRESA:		
PROponente: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME		ENDEREÇO COMERCIAL: RUA ARGEMIRO DE CARVALHO, BAIRRO SÃO FRANCISCO, Nº: 538, CIDADE: NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000
CNPJ: 22.280.521/0001-82	CGF: 06.236.977-6.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 1409-5	CONTA CORRENTE: 32.982-7
FONE/FAX: (88) 3672-0751	E-MAIL: premierenr@gmail.com	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
NOME: EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA	RG nº: 2005021100022 SSP-CE	CPF nº: 039.737.793-25
CARGO/FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO	FONE: (88) 3672-0751 / 9.8146-2643 / 9.9280-9059	


Nova Russas - CE, 24 de março de 2022.

Evanderson E. de S. Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25
PROPRIETÁRIO

Eder Olavo B. Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

04/21

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	REFORMA DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA	DATA : 24/03/2022
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	BDI : 24,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS		L.S. Hora: 83,85%
			L.S. Mês: 47,76%
		PONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	746,04	2,86
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8.983,63	32,08
3	PAVIMENTAÇÃO	15.601,77	55,70
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.676,53	9,56
VALOR TOTAL:		28.007,97	100,00

Vinte e Oito Mil Sete reais e Noventa e Sete centavos

Evanderson E. de S. Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

[Signature]
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

05/11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA DO VERTEDEIRO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA		DATA : 24/03/2022	PONTE	VERSÃO	DATA REP.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		BDI : 24,00%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS		L.S. Hora: 83,85%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
			L.S. Mês: 47,76%			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								746,04
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	150,41	24,00	186,51	746,04
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								8.983,63
2.1	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,00	401,46	24,00	497,81	1.493,43
2.2	C3077	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	40,00	100,21	24,00	124,26	4.970,40
2.3	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	53,75	37,81	24,00	46,88	2.519,80
3	PAVIMENTAÇÃO								15.601,77
3.1	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	4,50	30,78	24,00	38,17	171,77
3.2	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	125,00	99,55	24,00	123,44	15.430,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								2.676,53
	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	12,00	167,69	24,00	207,94	2.495,28
4.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	125,00	1,17	24,00	1,45	181,25
VALOR TOTAL:								28.007,97	

Vinte e Oito Mil Sete reais e Noventa e Sete centavos

Evanderson E. de J. Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022/ CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

[Signature]
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA	DATA : 24/03/2022	L.S. Hora: 83,85%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	BDI : 24,00%	L.S. Mão de Obra: 50,77%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	VERSIÃO	REF.
		SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

06/11
CITACAO
51

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2700	35,9754
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7700	24,7700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,5000	56,2500
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,4000	2,3100
TOTAL MATERIAL:						119,3054
VALOR:						150,41
VALOR SEM ENCARGOS:						130,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):						20,12
VALOR COM ENCARGOS:						150,41
VALOR BDI (24.00%):						36,10
VALOR COM BDI:						186,51
QUANTIDADE:						4,00

2.1. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,8900	52,0404
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,5000	72,9179
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL MATERIAL:						245,9583
VALOR:						401,46
VALOR SEM ENCARGOS:						300,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):						100,60
VALOR COM ENCARGOS:						401,46
VALOR BDI (24.00%):						96,35
VALOR COM BDI:						497,81
QUANTIDADE:						3,00

2.2. C3077 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						59,6450

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,10000000	36,8800	40,5680
TOTAL SERVICIO:						40,5680
VALOR:						100,21
VALOR SEM ENCARGOS:						52,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):						47,92
VALOR COM ENCARGOS:						100,21
VALOR BDI (24.00%):						24,05
VALOR COM BDI:						124,26
QUANTIDADE:						40,00

2.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,2800	0,8021
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,8021

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						25,4130

07/11

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,8900	2,2207
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,5000	3,3220
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL MATERIAL:						11,5927
VALOR:						37,81
VALOR SEM ENCARGOS:						25,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						11,88
VALOR COM ENCARGOS:						37,81
VALOR BDI (24.00%):						9,07
VALOR COM BDI:						46,88
QUANTIDADE:						53,75

3.1. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL MAO DE OBRA:						26,4350

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,9500	4,3450
TOTAL SERVICIO:						4,3450
VALOR:						30,78
VALOR SEM ENCARGOS:						13,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):						17,51
VALOR COM ENCARGOS:						30,78
VALOR BDI (24.00%):						7,39
VALOR COM BDI:						38,17
QUANTIDADE:						4,50

3.2. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	22,2800	1,9161
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9161

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,7700	0,4154
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	15,5500	30,3225
TOTAL MAO DE OBRA:						35,9304

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	66,8900	4,9967
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	75,5000	12,1027
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,5500	18,7000
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	5,7100	4,5680
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	21,3400	21,3400
TOTAL MATERIAL:						61,7074
VALOR:						99,55
VALOR SEM ENCARGOS:						75,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):						23,97
VALOR COM ENCARGOS:						99,55
VALOR BDI (24.00%):						23,89
VALOR COM BDI:						123,44
QUANTIDADE:						125,00

4.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	92,2200	41,4990
TOTAL EQUIPAMENTO:						41,4990

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:						25,9350

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	9,4200	18,8400
I2515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	270,6500	5,1965
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	74,5500	74,5500
TOTAL MATERIAL:						98,5865

08/11

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	333,9400	1,6697
TOTAL SERVIÇO:					1,6697	
VALOR:					167,69	
VALOR SEM ENCARGOS:					145,12	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					22,57	
VALOR COM ENCARGOS:					167,69	
VALOR BDI (24.00%):					40,25	
VALOR COM BDI:					207,94	
QUANTIDADE:					12,00	


4.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1663	
VALOR:					1,17	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,41	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,76	
VALOR COM ENCARGOS:					1,17	
VALOR BDI (24.00%):					0,28	
VALOR COM BDI:					1,45	
QUANTIDADE:					125,00	

Emanuel E. de S. Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

Eder Olavo B. Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

09/11
 54
 P
 ANEXO DE LICITAÇÃO


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	REFORMA DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA	DATA: 24/03/2022	L.S. Hora: 83,88%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	BDI: 24,00%	L.S. Mês: 46,78%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	FONTE	VERSÃO	REP.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,66	746,04	100,00	746,04	100,00	746,04
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	32,08	8.983,63	100,00	8.983,63	100,00	8.983,63
3	PAVIMENTAÇÃO	55,70	15.601,77	100,00	15.601,77	100,00	15.601,77
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,56	2.676,53	100,00	2.676,53	100,00	2.676,53
			28.007,97	1,00	28.007,97		28.007,97
				1,00	28.007,97		28.007,97

Evanderson E. de S. Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

LOPES
EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

11/05

COMPOSIÇÃO DO BDI											
	OBRA:	REFORMA DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA	DATA : 24/03/2022 L.S. Hora: 83,85%								
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	BDI : 24,00% L.S. Mês: 47,76%								
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
FONTE	VERSÃO	REF.									
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021									
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	1,49
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		3,05

II - BENEFÍCIO		
G	Garantia	0,40
S	SEGURO	0,40
L	Lucro	7,26
TOTAL		8,06

III - IMPOSTOS		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15


BDI = 24,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Evanderson E. de S. Ferreira
 PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO


 EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

JUL 11
 MI SÃO DELICITAÇÃO
 56
 R
 SAS-CE

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REFORMA DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA	DATA : 24/03/2022	L.S. Hora: 83,85%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	BDI : 24,00%	L.S. Mens: 47,76%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	FONTE	VERSÃO	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Evanderson E. de S. Ferreira
 PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

eder olavo b. lopes
 EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0